






Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023

Beeldkwaliteitsniveaus voor technisch en verzorgingsonderhoud



Verharding			Verharding			Verharding		
veegvuil op verharding			veegvuil in goten en randstroken					
A+	A	B	A+	A	B	C		
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.		Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.		
					bedekking veegvuil ≤ 40% per 100 m			

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.38.02


Groen-gras		grassportveld-grashoogte hockey		
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
hoogte gras ≤ 40 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 40 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 40 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 40 mm per 100 m ²	hoogte gras > 40 mm per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.38.04


Groen-gras		grassportveld-grashoogte overig grassportveld		
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras > 80 mm per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				


Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.38.03


Groen-gras		grassportveld-grashoogte rugby		
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras ≤ 80 mm per 100 m ²	hoogte gras > 80 mm per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Groen-gras		grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal			
A+	A	B	C	D	
					
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.	
hoogte gras ≤ 50	hoogte gras ≤ 50	hoogte gras ≤ 50 mm per 100m ²	hoogte gras ≤ 50 mm per 100 m ²	hoogte gras > 50 mm per 100 m ²	
Meetinstructie: Grashoogte					

Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte			
A+	A	B	C	D	
					
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.	
hoogte gras ≤ 40 mm	hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras > 70 mm	
Meetinstructie: Grashoogte					

Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
A+	A	B	C	D	
					
Het gras rondom obstakel of boom is zeer laag.	Het gras rondom obstakel of boom is laag.	Het gras rondom obstakel of boom is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel of boom is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel of boom is hoog.	
hoogte gazon binnen een afstand van 0,1-0,5m van de stamvoet van de boom ≤ 40 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1-0,5m van de stamvoet van de boom ≥ 75 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1-0,5m van de stamvoet van de boom ≤ 120 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1-0,5m van de stamvoet van de boom ≤ 210 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1-0,5m van de stamvoet van de boom > 210 mm	
hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel > 210 mm	
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels en bomen					

Groen-gras en kruidachtigen		grofvuil		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grofvuil.	Er ligt geen grofvuil.	Er ligt grofvuil.	Er ligt grofvuil.	Er ligt veel grofvuil.
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100 m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100 m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuks per 100 m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuks per 100 m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) > 1 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grofvuil				

Groen-gras en kruidachtigen		natuurlijk afval		
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode $\leq 10\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode $\leq 25\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode $\leq 35\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 35% per 100 m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode $\leq 5\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode $\leq 10\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode $\leq 25\%$ per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				