

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

-

Project: Maaien bloemrijk gras gemeente Hoorn 2024, 2025 (2026, 2027, 2028, 2029)
Projectnummer: 241017

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

1. De ingangsdatum van de overeenkomst wordt in de gunningsbrief na aanbesteding verstrekt.
De raamovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2027, welke eenzijdig door de gemeente Hoorn 1 maal met twee jaar kan worden verlengd van 1 januari 2028 tot en met 31 december 2029.

VCA **- certificering: aannemer levert uiterlijk 30 september 2025 bewijs aan dat hij VCA ** is gecertificeerd. Als aannemer dat niet is, wordt de raamovereenkomst voortijdig ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Aannemer kan geen enkele aanspraak maken op een vergoeding, omzeterderving claimen of andere kosten op opdrachtgever verhalen als gevolg van niet nakoming van deze contractuele voorwaarde.

Drie maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de gemeente Hoorn schriftelijk bekend maken of er gebruik wordt gemaakt van het (volgende) optiejaar (of optiejaren). Wanneer de gemeente Hoorn meer tijd wenst te hebben voor dit besluit wordt dit vooraf bekend gemaakt tijdens een bouwvergadering. Indien de gemeente geen gebruik maakt van het optiejaar eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat hiervoor opzegging vereist is.

De gemeente Hoorn zal aan het einde van de overeenkomst (31 december 2029) de overeenkomst niet verlengen. De overeenkomst is aan het einde van de looptijd automatisch en van rechtswege beëindigd.

Het maaien dient tussen 07:00 uur en 19:00 uur te worden uitgevoerd.
Het maaien voor de veiligheidsronde dient alleen tussen 9:00 uur en 15:00 uur te worden uitgevoerd.

De aanvang van de hieronder aangegeven tijdstippen is onder andere afhankelijk van de plantengroei en de weersgesteldheid. Datum voor de start van de uitvoering van alle werkzaamheden dient in overleg met de directievoerder vastgesteld te worden in verband met het groeistadium van de vegetatie.
Zie tevens verwijzing naar de Flora- en Faunawet in deel 3, artikel 51.02.01 lid 41.

1.

VEILIGHEIDSRONDE BLOEMRIJK GRAS: Provincialeweg en kruispunten.
Eerste klepelperiode: week 20 tot en met week 21
Tweede klepelperiode: week 24 tot en met week 27
N.B. veiligheidsronde t.b.v. maaien met een breedte van 1,5m uit de kant van de verharding met
bijmaaieren rondom de stam van de bomen. Maaisel opzuigen.
2.

MAAIEN BLOEMRIJK GRAS: 1x PER JAAR.
Maaiperiode inclusief obstakels: week 38 tot en met week 41
N.B. maaien bloemrijk gras met bijmaaieren rondom de stam van de bomen
3.

MAAIEN BLOEMRIJK GRAS: 2x PER JAAR.
Eerste maaiperiode: week 24 tot en met week 27
Tweede maaiperiode inclusief obstakels: week 38 t/m week 47
N.B. maaien bloemrijk gras met bijmaaieren rondom de stam van de bomen
4.

KLEPELEN BLOEMRIJK GRAS: 1x PER JAAR.
Klepelperiode inclusief obstakels: week 35 tot en met week 40
N.B. klepelen bloemrijk gras met bijmaaieren rondom de stam van de bomen, maaisel laten liggen.

5.

KLEPELEN BLOEMRIJK GRAS: 2x PER JAAR.

Eerste klepelperiode: week 24 tot en met week 27

Tweede klepelperiode inclusief obstakels: week 33 t/m week 40

N.B. klepelen bloemrijk gras met bijmaaien rondom de stam van de bomen, maaisel laten liggen
6.

UITMAAIEN OEVERS (UITHALEN NATTE SLOOTPROFIEL): 1x PER JAAR

Uitmaaiperiode: week 33 tot en met week 40

N.B. maaisel op naastliggen terrein deponeren

Indien de aannemer het werk later oplevert dan de afgesproken opleverweek, als genoemd in dit bestek, kan de directie de aannemer een korting opleggen. Deze korting bedraagt € 500,00 exclusief BTW per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5					6

3. BEPALINGEN

51 GROENVOORZIENINGEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER

- 03

Het vrijgekomen maaisel bij ecologisch beheer dient conform de verwerkingsposten te worden afgevoerd.

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- maaisel van grassen en kruidachtige gewassen.

Dit plan moet 1 week vóór de startvergadering worden ingediend. Tijdens de startvergadering wordt het plan besproken met de directie en wordt vastgelegd wat de status van het plan is.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Vervallen.