

Toelichting bij Regelzones

1^e verdieping als referentie

Extra flexibiliteit

Toelichting:

- De rode en groene vlakken betreffen delen klimaatplafonds die zijn voorzien van een aanvoer + retouraansluiting die als losse delen op de 6-wegkleppen kunnen worden aangesloten. De vlakken kunnen gezien worden als radiatoren die apart en/of gecombineerd op een regelklep kunnen worden aangesloten.
Bijvoorbeeld 1 vlak voor een concentratieplek en 2/3 vlakken voor een grotere kantoorruimte.
- De stippen aangebracht in deze tekening zijn bestaande aansluitingen en eventueel aanvullend aan te brengen aansluitingen waar een 6-wegklep wordt voorzien of geheel bijgeplaatst.
- Door deze 6-wegkleppen te voorzien van verdelers met mogelijkheid tot afdoppen kan er richting de toekomst eenvoudig omgelust worden om bijvoorbeeld een concentratiewerkplek te vergroten naar een grotere ruimte en/of omgekeerd.
- Alle vlakken separaat te voorzien van een regelklep is te veel van het goede, omdat er eigenlijk altijd ruimtes/zones zullen zijn die samenlopen. Vandaar dat hier al een schifting in is gemaakt (60 regelkleppen vs 74 aansluitingen).