



1e Nota van Inlichtingen Bestek 23001

Woonrijp woonwijk Bentwijk te Benthuizen

projectnummer 0459671.100
definitief
25 januari 2024

1e Nota van Inlichtingen

Bestek 23001

projectnummer 0479138.100

25 januari 2024

datum vrijgave
25 januari 2024

beschrijving revisie
definitief

gecontroleerd

vrijgave

Inhoudsopgave

Blz.

1	Algemene Inlichtingen	1
2	Gestelde vragen	1
2.1	Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden	1
3	Bijlagen	12

1 Algemene Inlichtingen

Geen

2 Gestelde vragen

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
2	Proces	Ontbrekende gegevens	Wij hebben u verzocht om zo snel mogelijk de ontbrekende gegevens/documenten te publiceren. Tot op heden heeft u niet op ons verzoek gereageerd. Wij hebben deze documenten nodig om prijsaanvragen te doen bij leveranciers en/of onderaannemers. Nogmaals, wij verzoeken u dringend de ontbrekende gegevens (o.a.tekeningen, plantlijst etc.) te publiceren!	16-1-2024	De ontbrekende tekeningen zijn op TenderNed geplaatst.
3	Proces	inschrijvingleidraad	Als kern competentie hanteert u in de leidraad een BRL groencertificaat voor de gehele project, deze is een vrij forse eis omdat het groen maar een deel van het project van het project inhoud. Zou u deze competentie eis kunnen knippen in b.v. onderstaand voorbeeld zodat de vraag beter voldoet aan de verhouding van de project uitvraag. - Referentie 1: Grondwerk van € bedrag x - Referentie 2: Aanleg verhardingen van € bedrag x - Referentie 3: Aanleg groenvoorzieningen van € bedrag x Totaal 3 referenties €1.000.000	19-1-2024	Inderdaad maakt het onderdeel groen een relatief klein onderdeel uit van het project, echter vinden wij het belangrijk dat de aanleg van het groen met zorg wordt uitgevoerd door een gecertificeerde partij conform de gestelde eis. De gestelde eis aan de kerncompetentie blijft gehandhaafd waarbij wij vragen om 1 referentie waarin het totaal aan grondwerk, aanleg verhardingen en aanleg groenvoorzieningen voldoet aan een gefactureerd bedrag van ten minste € 1.000.000,-.

4	Inhoud	Bijlage 18 Planning	In fases is volgens de meegestuurde planning het woonrijp maken klaar voor de bouw van de woningen. Hoe realistisch is deze planning?	19-1-2024	De fasering oplevering woningen en openbare inrichting, loopt in de blokkenplanning op enkele onderdelen parallel. Op bijlage 18-02 is dit gedetailleerder weergegeven, t.b.v. uitvoeringsfase en bereikbaarheid.
5	Proces	uitstel aanbesteding door onvolledige publicatie besteksdOCUMENTEN	Wij verzoeken u de aanbesteding met 2 weken uit te stellen, door het ontbreken van belangrijke besteksdOCUMENTEN die nodig zijn voor het opstellen van de calculatie en diverse prijsaanvragen.	22-1-2024	De aanbestedingsprocedure is met 7 kalenderdagen verlengd, de uiterste datum van inschrijving is 08 februari 2024 om 12.00 uur
6	Contract	bestek, 05 Tijdsbepaling, bladnr. 3	de tekeningen genoemd in laatste alinea bij " Groen" op bladnr. 4 ontbreken. Al eerder gevraagd om deze in verband met prijsaanvragen toe te laten komen. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te publiceren.	22-1-2024	De ontbrekende tekeningen zijn op TenderNed geplaatst. Tekeningen 476-02-URBIS Beplantingsplan deelgebied 1 t/m 5

7	Contract	bestek, 01 Tekeningen, bladnr. 8	"De tekeningen genoemd in regel 9. t/m 17. ontbreken. De tekeningen genoemd in regel 36. t/m 47. ontbreken. De tekeningen genoemd in regel 63. t/m 66. ontbreken. De tekening genoemd in regel 70. ontbreekt. Al eerder gevraagd om deze in verband met prijsaanvragen toe te laten komen. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te publiceren."	22-1-2024	De ontbrekende bestekstekeningen zijn op TenderNed geplaatst "De tekeningen genoemd in regel 9. t/m 17. zijn op TenderNed geplaatst 9 t/m 12 _ 45967.101.-BP-2-001 t/m 0004 Bebordingsplan De tekeningen genoemd in regel 36. t/m 47. zijn op TenderNed geplaatst 36 t/m 38 _ 45967.101.-VP-2-001 t/m 0003 Verlichtingsplan 39 t/m 41 _ 45967.101.-GR-2-001 t/m 0003 Groenplan grondwerk 42 t/m 47 _ 476-02-Urbis Beplantingsplan De tekeningen genoemd in regel 63. t/m 66. zijn op TenderNed geplaatst 63_ 45967.101.-C-2-0007 Brug 07-Situatie 64 _ 45967.101.-C-2-0009 Keerwanden 65__ 45967.101.-C-2-0012 Dwamwanden waterwoningen 66__ 45967.101.-BR-2-0001 Tijdelijke bouwweg ontsluiting school De tekening genoemd in regel 70 zijn op TenderNed geplaatst 70_45967.101.-FD-2-0004 Funderingstekening
---	----------	----------------------------------	--	-----------	--

8	Contract	bestek, 04 Bijlagen, bladnr. 12	"bijlage b04 ontbreekt bijlage b05 ontbreekt bijlage b07.02 ontbreekt bijlage b09-01 ontbreekt Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te publiceren."	22-1-2024	De ontbrekende bestek Bijlagen zijn op TenderNed geplaatst Bijlage b04 is toegevoegd aan de 1e Nvl Bijlage b04 - Model aannemingsovereenkomst; bijlage b05 is op TenderNed geplaatst Bijlage b05 - Plantlijst, zie tekeningen 476-02-URBIS; bijlage b07.02 is op TenderNed geplaatst b07-02 - 0459671.102 Verificatie onderzoek Bentlanden II te Benthuizen (i.v.m. verstoring_afgraving van ca. 30 cm) def 00; bijlage b09-01 is op TenderNed geplaatst b09-01 - Groenplan, zie tekeningen 476-02-URBIS;
9	Contract	bestek, 04 Bijlagen, bladnr. 12	Alle tekeningen inzake DALI ontbreken Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te publiceren.	22-1-2024	Dit betreffen de bijlagen 12-01 t/m 12-11 Productbladen betonketen, deze zijn reeds gepubliceerd op TenderNed
10	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 136020, bladnr. 26	Waar bestaat de " ontvangstvoorziening" uit? Wij verzoeken OG een detail te verstrekken.	22-1-2024	Bestekspost 136020 wordt herzien. Tekstueel toevoegen: De ontvangstvoorziening bestaat uit een kniestuk, bevestigingsbeugels en valleiding langs de putwand
11	Contract	bestek, deel 2.2, post 2611 en 2612, bladnr. 56	Depotkeuringen mogen groter zijn dan u hier aangeeft (10.000 ton). Wij verzoeken u een en ander te controleren en aan te passen.	22-1-2024	Bestekspost 2611 voldoet en blijft gehandhaafd Bestekspost 2612 is gewijzigd: - post 261210 5 stuks wijzigen in 7 stuks - post 261220 5 stuks wijzigen in 4 stuks - post 261230 handhaven

12	Contract	bestek, deel 2.2, post 2611 en 2612, bladnr. 56	Dienen niet alle onderzoeken op asbest en PFAS geanalyseerd te worden?	22-1-2024	Bestekspost 2611 en 2612 aanvullend onderzoek op asbest. Nee, zie aanvullende informatie in bijlage 07-02 t/m 06
13	Contract	bestek, deel 2.2, post 345410, bladnr. 77	Met welk doel wil de OG de in het BRM-deel aangelegde riolering nogmaals inmeten?	22-1-2024	Vaststellen 0-meting t.b.v. overdracht Bouwfase woningbouw naar Woonrijp aannemer, bij onvolkomenheden vastleggen verantwoordelijkheid en eventueel herstelwerkzaamheden vóór aanbrengen maaiveldinrichting Woonrijp.
14	Contract	bestek, deel 2.2, post 424030, bladnr. 86	Wij verzoeken OG voor het af te voeren materiaal een keuringsrapport toe te voegen, anders kan het materiaal niet afgezet of hergebruikt worden.	22-1-2024	Bestekspost 424030 wordt herzien. Partijkeuring menggranulaat wordt in de 1e NvI toegevoegd.
15	Contract	bestek, deel 2.2, post 424020, bladnr. 85	Wij verzoeken OG voor het af te voeren materiaal een keuringsrapport te publiceren, anders kan het materiaal niet hergebruikt/aangeboden worden. Indien de OG geen rapportage kan aanbieden dient OG een post toe te voegen voor het keuren van het materiaal.	22-1-2024	Bestekspost 424020: verwijspost 663130 wijzigen in 663110 Bestekspost 424020 toegevoegd 579 m3 uit post 421210 Bestekspost 424030 toegevoegd 750m3 Bouwfase School uit post 424010 Bestekspost 421210: verwijsposten 421120 en 421130 vervallen en vervangen door "aangebracht in het Bouwrijpmaken Bentwijk" Bestekspost 663110 hoeveelheid ter inlichting 678m3 is vervallen
16	Contract	bestek, deel 2.2, post 424030, bladnr. 86	Wij verzoeken OG voor het af te voeren materiaal een keuringsrapport te publiceren, anders kan het materiaal niet hergebruikt/aangeboden worden. Indien de OG geen rapportage kan aanbieden dient OG een post toe te voegen voor het keuren van het materiaal.	22-1-2024	Bestekspost 424030 is herzien. Partijkeuring menggranulaat is in de 1e NvI toegevoegd.

17	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 431210, bladnr. 88	OG geeft aan dat dit een tussenlaag is, dan weer een onderlaag op brugdek en dan weer aan te brengen op voorgaande post 431110. Dit is de onderlaag van een fietspad. Wat is het nu; graag ophelderen.	22-1-2024	Bestekspost 431210 is herzien. Betreft: onderlaag op brugdek wijzigen in aan weerszijden van het betonnen brugdek
18	Contract	bestek, deel 2.2, post 431310, bladnr. 88	OG geeft aan dat dit een deklaag is, dan weer een onderlaag op brugdek en dan weer aan te brengen op voorgaande post 431210. Wat is het nu; graag ophelderen.	22-1-2024	Bestekspost 431210 is herzien. Betreft: onderlaag op brugdek wijzigen in aan weerszijden van het betonnen brugdek Bestekspost 431110 is herzien. Betreft: onderlaag vrijliggend en naastliggend wijzigen in aan weerszijden van het betonnen brugdek
19	Contract	bestek, deel 2.2, post 432110, bladnr. 88	"1. Waarin verschilt deze post met post 431110? 2. Wij verzoeken OG het mengsel aan te passen naar AC22. AC32 wordt niet toegepast in de praktijk."	22-1-2024	Bestekspost 431110 betreft de rijbaan en 432110 het fietspad. Asfaltmengsel bestekspost 432110 AC32 wijzigen in AC22
20	Contract	bestek, deel 2.2, post 432310, bladnr. 89	Klopt het dat dit rode asfalt op het fietspad en op het brugdek aangebracht dient te worden. Bestek en tekeningen zijn hiern niet duidelijk en helder. Graag verwachten wij duidelijke omschrijvingen en bestekstekeningen.	22-1-2024	Tekeningen zijn voldoende duidelijk (zie symbolen), doorgaand fietspad t.p.v. rotonde "rood" asfalt en op de brug en overige fietspaden "zwart" asfalt.
21	Contract	bestek, deel 2.2, post 432320, bladnr. 89	Betreft het hier een rood asfaltmengsel of een zwart asfaltmengsel? Welke bitumen verlangt de OG indien rood?	22-1-2024	Bestekspost 432320 is herzien. Zie specificatie deel 3 81.26.14
22	Contract	bestek, deel 2.2, post 433210 en 433310, bladnr. 90	Kloppen deze besteksposten? In voorgaande posten waarin asfalt voorkomt, komen ook dergelijk posten voor.	22-1-2024	De posten onder 433 betreft de oppervlakte op het betonnen brugdek.
23	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 433310, bladnr. 90	Wat is hier de breedte? Deze ontbreekt.	22-1-2024	Bestekspost 43331 wordt herzien. Toevoeging, > 3,50m breed

24	Inhoud	Bestek, deel 2.2, post 431 t/m 433, bladnr. 87 t/m 90	De beschreven werkzaamheden zijn niet op de aanlegtekeningen te herkennen. Bijgevoegde tekeningen zijn hierin niet duidelijk en wij vermoeden dat een en ander niet klopt. Door het gebrek aan duidelijke heldere tekeningen is dit niet te controleren en/of te calculeren. Wij verzoeken om duidelijkheid.	22-1-2024	De tekeningen zijn voldoende duidelijk.
25	Juridisch	Bestek, deel 2.2, posten 44, vanaf bladnr. 92	Volgens de RAW-systematiek mag en kan het pasmaken door knippen in de bestekspost van het aanbrengen worden opgenomen. Pasmaken door zagen dienen aparte besteksposten te zijn. Wij verzoeken OG voor het pasmaken door zagen in aparte besteksposten op te nemen. Indien de OG hier geen aparte besteksposten voor wil opnemen en bewust afwijkt van de RAW Standaard, dient de OG de aantallen op te geven of de meters op te geven, zodat de inschrijver dit kan calculeren.	22-1-2024	Besteksposten 44, inclusief paszagen halve stene, halve keperstenen, /4, halve en 3/4 stenen blijft gehandhaafd. De aannemer kan dit prima inschatten m.b.v. de tekeningen
26	Contract	bestek, deel 2.2, post 449010, bladnr. 110	"1. De opgegeven hoeveelheid van de verwijzing naar post 441110 klopt niet. Wij verzoeken u een en ander te controleren en aan te passen. 2. Post 291050 bestaat niet."	22-1-2024	Bestekspost 449010, hoeveelheid resultaatverplichting is gewijzigd Verwijspost 291050 wijzigen in 242160
27	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 449020, bladnr. 110	"1. De opgegeven hoeveelheid van de verwijzing naar post 4412 en 4431 kloppen niet. Wij verzoeken u een en ander te controleren en aan te passen. 2. Post 291050 bestaat niet."	22-1-2024	Bestekspost 449020, hoeveelheid resultaatverplichting is gewijzigd Verwijspost 291050 wijzigen in 242160
28	Contract	bestek, deel 2.2, post 449030, bladnr. 110	"1. De opgegeven hoeveelheid van de verwijzing naar post 4462 klopt niet. Wij verzoeken u een en ander te controleren en aan te passen. 2. Post 291050 bestaat niet."	22-1-2024	Bestekspost 449030, hoeveelheid resultaatverplichting is gewijzigd Verwijspost 291050 wijzigen in 242160
29	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 451010, bladnr. 111	Om te de te kort komende materialen te kunnen calculeren, dienen we te weten wat er geleverd dient te worden. Wij verzoeken OG aan te geven welk tekortkomend materiaal geleverd te worden. Indien de OG dit kan kan, adviseren wij hiervoor een stelpost op te nemen.	22-1-2024	Bestekspost 451010 is herzien! Bijleveren wordt verrekend op stelpost 950010

30	Juridisch	bestek, deel 2.2, post 452010, bladnr. 111	Om te de te kort komende materialen te kunnen calculeren, dienen we te weten wat er geleverd dient te worden. Wij verzoeken OG aan te geven welk tekortkomend materiaal geleverd te worden. Indien de OG dit kan kan, adviseren wij hiervoor een stelpost op te nemen.	22-1-2024	Bestekspost 452010 is herzien! Bijleveren wordt verrekend op stelpost 950010
31	Inhoud	bestek, deel 2.2, post 454010, bladnr. 112	Om te de te kort komende materialen te kunnen calculeren, dienen we te weten wat er geleverd dient te worden. Wij verzoeken OG aan te geven welk tekortkomend materiaal geleverd te worden. Indien de OG dit kan kan, adviseren wij hiervoor een stelpost op te nemen.	22-1-2024	Bestekspost 454010 is herzien! Bijleveren wordt verrekend op stelpost 950010
32	Contract	bestek, deel 2.2, post 454020, bladnr. 112	Om te de te kort komende materialen te kunnen calculeren, dienen we te weten wat er geleverd dient te worden. Wij verzoeken OG aan te geven welk tekortkomend materiaal geleverd te worden. Indien de OG dit kan kan, adviseren wij hiervoor een stelpost op te nemen.	22-1-2024	Bestekspost 454020 is herzien! Bijleveren wordt verrekend op stelpost 950010
33	Contract	bestek, deel 2.2, post 473040, bladnr. 124	Klopt de opgegeven dikte?	22-1-2024	Bestekspost 473040 is herzien. Deficode 2 wijzigen in deficode 6 "80 mm"
34	Contract	bestek, deel 2.2, post 473050, bladnr. 124	De hoofdregel van het bestek komt niet overeen met de regel zoals deze in de inschrijfstaat staat. Wat is juist?	22-1-2024	Bestekspost 473050 wordt herzien. Regel inschrijfstaat wordt herzien. Afmetingen 150x300x80 wijzigen in 500x500x80mm.
35	Contract	bestek, deel 2.2, post 476210, bladnr. 135	De hoofdregel van het bestek komt niet overeen met de regel zoals deze in de inschrijfstaat staat. Wat is juist?	22-1-2024	Bestekspost 476210 wordt herzien. Regel inschrijfstaat is herzien. Afmetingen 280/300x240mm wijzigen in 70/200x200 mm
36	Juridisch	bestek, deel 2.2, post 493020, bladnr. 140	Hoeveel rechte, passtukken en schegstukken dient de inschrijver aan te bieden?	22-1-2024	Bestekspost 493020 is herzien. Leverantie wordt verrekend op stelpost 950010.
37	Juridisch	bestek, deel 2.2, post 746010, bladnr. 199	Deze post kan niet gecalculeerd worden, door het ontbreken van gegevens. Wij verzoeken OG om tekeningen waaruit de inschrijver kan opmaken wat de OG verlangt.	22-1-2024	Bestekspost 746010 is herzien. Leverantie wordt verrekend op stelpost 950010.

38	Contract	Handboek bomen	Er word verwezen naar handboek bomen 2018, behoort dit niet 2022 te zijn?	22-1-2024	Nee, Standaard 2015 is van toepassing
39	Contract	Bestek 2.2	241120 de genoemde specificatie ontbreekt. Is het mogelijk om deze aan te leveren?	22-1-2024	Bestekspost 241120, specificatie is benoemd in bestekspost " Zie Standaard, artikel 51.06.01 (en figuur F51.01)"
40	Contract	Deel 2.2	Mag er ook een alternatief aangeboden worden i.v.m. beschikbaarheid? Moraene split leveren i.p.v. basaltsplit 2/5	22-1-2024	De bestekspost 242170 dient te worden afgeprijsd, verzoek tot alternatief kan na gunning aan de directie worden voorgelegd.
41	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 371110 In welke posten zijn de grondwerkzaamheden opgenomen?	22-1-2024	Bestekspost 371110 is herzien. Toevoegen: inclusief benodigd grondwerk
42	Contract	Bestek 2.2	Is hier scheidingsdoek aanwezig?	22-1-2024	Vraag niet smart, beantwoording is hierdoor helaas niet mogelijk
43	Contract	bestek, deel 2.2, post 74, bladnr. 181	Kloppen de meters zoals opgegeven in de besteksposten met de meters zoals weergegeven op de ontbrekende bestekstekeningen? Wij denken dat hier een verschil in zit. En kloppen hiermee ook de grondwerkposten voor de keerwanden? Of kunnen hier de opgegeven hoeveelheden ook niet kloppen?	22-1-2024	De bestekshoeveelheden aanbrengen keerwand zijn juist. Hoeveelheden met betrekking tot het grondwerk, in het werk te bepalen, hoeveelheden grondwerk zijn verrekenbaar.
44	Contract	bestek 2.2	Bestekpost 424020 en 424030 zijn hiervan onderzoeksgegevens van beschikbaar? en zijn deze herbruikbaar?	22-1-2024	Besteksposten 424020 en 424030 worden herzien. Partijkeuring menggranulaat is in de 1e Nvl toegevoegd.
45	Contract	Deel 2.2	Bestekpost 432110 Een onderlaag 0/32 gevraagd, deze korrelmaat is niet gangbaar. Ga er van uit dat er een 0/22 bedoeld wordt	22-1-2024	Bestekspost 432110 is herzien. Asfaltmengsel AC32 wijzigen in AC22
46	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 432110 AC 11 surf rood met blank bindmiddel en 5% pigment deze combi is niet gangbaar, in deel 3 staat het juist omschreven, standaard bitumen en 5% pigment, wat dient er aangehouden te worden?	22-1-2024	Bestekspost 432110 is herzien. Zie specificatie deel 3 81.26.14

47	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 432320 Word hier rode deklaag bedoeld?	22-1-2024	Bestekspost 432320 is tekstueel herzien. Deze post betreft deklaag fietspad "zwart"
48	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 433210 in de post staat aanbrengen op een waterdicht membraan? Moet deze ook geleverd worden?	22-1-2024	Nee deze wordt aangebracht in het Bouwrijpmaak bestek Bentwijk
49	Juridisch	Bestek 2.2	bestek posten 441110 en 441120. Deze bestekposten zijn zo niet af te prijzen en zijn niet kosten homogeen. Deze posten zijn niet opgebouwd zijn volgens de RAW. Graag per breedte groep een bestekpost opnemen.	22-1-2024	Bestekspost 441110 en 441120 zijn herzien. Tekstueel toevoegen: Breedte: variabel zie tekening
50	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 468111 Op welke dwarsdoorsnede zijn deze elementen terug te herleiden?	22-1-2024	Bestekspost 468111 zijn weergegeven op tekening 459671.101-DP-2-0001 DP12
51	Contract	bestek 2.2	Leveren betontegel 300x300x80 mm. Is dit juist? Zie bestekpost 444020	22-1-2024	Bestekspost 444020 is herzien. Betontegel 300x300x50mm wijzigen in 300x300x80mm
52	Contract	Deel 2.2.	Bestekpost 551010 t/m 554010 graag een plantlijst aanleveren.	22-1-2024	De plantlijst is opgenomen op tekening 476-02-URBIS. De ontbrekende tekeningen zijn op TenderNed geplaatst. Bijlage b05 - Plantlijst, zie tekeningen 476-02-URBIS
53	Contract	Bestek 2.2	Bestekpost 741010 t/m 743140 Tekening 459671-C-2-2009 niet ontvangen	22-1-2024	De ontbrekende tekeningen zijn op TenderNed geplaatst. Behorend bij besteksposten 741010 t/m 743140 64 _45967.101.-C-2-0009 Keerwanden
54	Contract	Bestek/tekeningen	Tekeningnr.459671,101-RP-2-0004 rioleringsplan, er zijn in drie locatie in het traject aanleggen van PE-buis gestuurde boring getekend. Echter ontbreken hiervoor de bestekposten, word deze door derde partij uitgevoerd?	22-1-2024	Bestekspost 371110 heeft betrekking op het definitieve tracé in De Bentlanden, op tekening aangegeven als "Persleiding HDPE 90 mm Definitief tracé in bouwfase 4". De overige leidingen zijn reeds aangelegd in het Bouwrijpmaak bestek Bentwijk.

55	Contract	Bestek 2.2.	Bestekpost 663110 en 663130 Verwijderen ongebon- den funderingslaag in twee keer. Kunt aangegeven wat de reden hiervan is?	22-1-2024	Zie bestekspost 663110, betreft opschonen i.v.m. gebruik in bouw- fase en afvoeren naar verwerker en bestekspost 6631230 verwij- deren onderliggende (schone) menggraulaat, vervalt na keuring aan de aannemer.
56	Contract	Bestek deel groen	In het beplantingsplan dienen diverse heestersoorten geleverd te worden die vallen onder de licentie (merk- naam) van Boomkwekerij Boot en Dart. Deze beplanting is enkel en alleen verkrijgbaar bij Boot en Dart en andere beplantingsleveranciers mogen deze soorten niet kweken en/of aanbieden. Het is helaas niet toegestaan om deze licentiesoorten voor te schrijven bij een aanbesteding. Mogen deze soorten eventueel vervangen worden voor een gelijkwaardige plant qua bloei en groeiwijze? Of geeft u zelf een alternatief? Het gaat om de 3 soorten: Elaeagnus 'Green Glory' + Hypericum 'Orange Gem' + Symphoricarpos 'Hancock Low'	23-1-2024	De aannemer dient bij de inschrijving te rekenen met genoemde soorten en cultvars. verzoek tot alternatief kan na gunning aan de directie worden voorgelegd.
57	Contract	Bestek deel groen	Het aantal te leveren bomen 16-18cm (bestekpost 551010) komt niet overeen met tekening (beplantings- plan). Bij de te leveren bomen in bestekpost 551010 zijn ook de te verplanten 42 stuks wilgen opgeteld. Deze dienen niet geleverd te worden maar komen uit depot. Gelieve de aantallen in bestekpost 551010 aanpassen naar te leveren stuks: 96 stuks i.p.v. 138 stuks.	23-1-2024	Bestekspost 551010 wordt herzien. Hoeveeheid resultaatsverplichting 138 stuks wijzigen in 96 stuks. Inclusief posten 551011 t/m 551015 Bestekspost 551016 vervalt

3 Bijlagen

Bestek 6.0 incl 1^e Nvl incl voorblad pdf bestand
Bestek 6.0 rsx bestand
Gewijzigde posten 1^e Nvl pdf bestand
Gewijzigde posten 1^e Nvl rsx bestand
Inschrijfbiljet incl 1^e Nvl
Inschrijfstaat incl. 1^e Nvl
Bijlage B04 word bestand
Bijlage B04 pdf bestand
Tekening DP-2-0001 D3
Tekening WR-2-0001-0004 D6

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. suzanne.kuipers@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl