



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma van Eisen

Bijlage 2

Kluizen

t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk : DJI-KLUIZEN-23
Datum : 7-2-2024
Versienummer : 1.0

Inleiding

Voor u ligt het Programma van Eisen dat deel uit maakt van de Aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waaraan u als Leverancier tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document 'eisen' genoemd.

In het geval bij een eis wordt gevraagd om een toelichting dan wel om bewijs mee te sturen dan dient dit als bijlage te worden ingediend bij de Inschrijving. Een toelichting is in zo'n geval nodig om een indruk te krijgen op welke wijze aan de betreffende eis wordt voldaan. Er kunnen geen additionele punten mee worden gescoord.

U accepteert dit Programma van Eisen 2 geheel en onvoorwaardelijk door formulier B 'Inschrijfformulier en akkoordverklaring' in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij uw Inschrijving. U hoeft de eisen zelf dus niet te beantwoorden.

Dit Programma van Eisen (PvE) is ontworpen voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit PvE is bedoeld als leidende standaard die de minimum eisen aangeeft waar de diverse kluizen aan dienen voldoen.

Daar waar in deze bijlage normen worden beschreven mag ook worden gelezen 'of gelijkwaardig'.

Voor het bergen van de middelen zijn diverse kluizen noodzakelijk, namelijk;

Nr.	Soort/ type	Plaats	Doel
1a.	wapenkluis	thuis	Het bergen van het vuurwapen, gewelddsmiddelen, datadragers.
1b.	wapenkluis	thuis	Het bergen van het vuurwapen, gewelddsmiddelen, datadragers.
2a.	wapenkluis	thuis	Het bergen van het vuurwapen (lang), gewelddsmiddelen en overige inzetmiddelen
2b.	wapenkluis	thuis	Het bergen van het vuurwapen (lang), gewelddsmiddelen en overige inzetmiddelen
3.	kluis	thuis	Het bergen van verdoovende middelen
4	kluiskast	DV&O locatie	Het plaatsen van munitie
5.	wapenkluis	DV&O locatie	Het bergen van de handvuurwapen
6.	wapenkluis	DV&O locatie	Het bergen van een lang wapen
7.	wapenkluis	DV&O locatie	Het bergen van een lang wapen (lexaan)
8.	sleutelkluis	DV&O locatie	Het bergen van sleutels
9.	wapenkluis	Externe locatie	Het bergen van de handvuurwapen en/of telefoon
10.	Datadragerkluis	DV&O locatie	Het bergen van datadragers waaronder laptops
11.	Documentkluis	DV&O locatie	Het bergen van documenten

Bovestaande benodigde kluizen worden verder in dit document uitgewerkt. Dit zijn de minimale eisen waar de kluizen aan moeten voldoen.

Uitwerking kluizen

Nr.	Soort/ type	Doel		
Thuiscluizen				
1a	Thuiskluis voor executieve medewerkers	Het bergen van koppel met vuurwapen en geweldsmiddelen. Eventueel datadragers		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 14450 S2		
Ca. inwendige afmeting in mm.		H 220 x B 350 x D 300		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 gecertificeerd sleutelslot met 2 sleutels		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Uitneembaar legbord		
Verankering		Bodem en achterwand		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90°)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Thuiscluizen				
1b	Thuiskluis voor executieve medewerkers	Het bergen van koppel met vuurwapen en geweldsmiddelen. Eventueel datadragers		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 14450 S2		
Ca. inwendige afmeting in mm.		H 220 x B 350 x D 300		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronisch gecertificeerd slot met nood sleutelslot inclusief gebruikscodes, mastercode sleutel		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Uitneembaar legbord		
Verankering		Bodem en achterwand		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90°)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Thuiscluizen				
2a	Thuiskluis voor de divisie Specialistische Taken en docenten beroepsvaardigheid	Het bergen van het vuurwapen (lang), geweldsmiddelen en overige inzetmiddelen.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 1143/1 Grade 1		
Ca. inwendige afmeting in mm.		H 1000 x B 450 x D 350 (Tas350 x 1000 x 200 mm past er schuin in)		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronische gecertificeerd slot met nood sleutelslot incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Verankering		Bodem en achterwand middels twee verzonken verankeringsgaten, met kunststof afdekdop voor een gladde vloer en achterwand.		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90°)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Thuiscluizen				
2b	Thuiskluis voor de divisie Specialistische Taken en docenten beroepsvaardigheid	Het bergen van het vuurwapen (lang), geweldsmiddelen en overige inzetmiddelen.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 1143/1 Grade 1		
Ca. inwendige afmeting in mm.		H 600 x B 450 x D 350		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronische gecertificeerd slot met nood sleutelslot incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Verankering		Bodem en achterwand middels twee verzonken verankeringsgaten, met kunststof afdekdop voor een gladde vloer en achterwand.		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90°)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Thuiscluizen				
3	Thuiskluis voor hondengeleiders	Het bergen van verdovende middelen.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN1143/1 Grade 1		
Min inwendige afmeting in mm.		H 500 x B 600 x D 500		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronische gecertificeerd slot met nood sleutelslot incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Een open ruimte zonder vakken.		
Verankering		Bodem en achterwand middels twee verzonken verankeringsgaten, met kunststof afdekdop voor een gladde vloer en achterwand.		
Scharnierzijde		Rechts		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
4	Kluiskast ten behoeve van munitie	Voor een extra brandwerendheid van WBDBO 60 minuten		
Specificaties/ technische eisen				
Brandwerende eis		NEN 6068 NEN 6069 (WBDBO 60 minuten)		
Min inwendige afmeting in mm.		H 1800 x B 1000 x D 40		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronische gecertificeerd slot met nood sleutelslot incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel en pasverificatie.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Geen		
Verankering		Bodem en achterwand middels twee verzonken verankeringsgaten, met kunststof afdekdop voor een gladde vloer en achterwand.		
Scharnierzijde		Rechts en links (2 deuren) kastmodel		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
5	Bergen van het handvuurwapen en overige gewelddsmiddelen	Het bergen van het vuurwapen, gewelddsmiddelen, patroonhouders op locatie. Een kluisunit waar separaat meerdere wapens geborgen kunnen worden. 16 vakken in 1 kolom.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		-		
Min inwendige afmeting in mm		H 100 x B 300 x D 300		
Max uitwendige afmeting in mm.		H 1652 x B 306 X D 314		
Max gewicht kolom		Ca. 135 kg		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 Dubbelbaard sleutelslot in hoofdsleutelsysteem incl. 2 sleutels. Ieder vak dient te worden voorzien van een separate hoofdsleutel, maar een totaal aan kluisunits moet geopend kunnen worden met 1 moedersleutel. Eventuele aanvulling van kluizen op een bepaalde locatie moeten compatible aan de moedersleutel, zodat het hoofd met 1 moedersleutel kan werken.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Geen apart munitie vak of een open vak voor pepperspray		
Verankering		Bodem, achterwand en zijwand		
Afwerking		De afwerking dient ter bescherming van de verankeringsgaten(koppelgaten) in de zijwanden.		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90 °)		
Uitvoering deur		Deels lexaan (Margard 9,5mm ca H9cm x B15cm) zodat het wapen zichtbaar is zonder de deur te openen		
Sokkelhoogte		Max 20 cm en in drie uitvoeringen leverbaar: - breedtemaat kluisunit; - breedtemaat 2 kluisunitten; - breedtemaat 3 kluisunitten.		
Kluisunits		De kluisunits dienen onderling koppelbaar te zijn, zodat uitbreiding mogelijk is en ze moeten koppelbaar zijn met de huidige kluisunit (Sistec 16 vaks unit – lexaan)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
6	Kluis voor het bergen van de lange wapens	Het bergen van lange vuurwapen op een locatie 2 kolommen boven op elkaar.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		-		
Min inwendige afmeting in mm.		2x H980 x B160 x D 380 mm		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 Dubbelbaard veiligheidsslot inclusief 2 sleutels, dient eveneens voorzien te zijn van een hoofdsleutelsysteem.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Op maat gemaakte wapenhouder/ klem voor het verticaal plaatsen van het wapen.		
Verankering		Bodem, achterwand en zijwand zodat meerdere kolommen met elkaar geschakeld kunnen worden. De kolommen moeten compatible zijn met de huidige kolomkluizen. (Sistec 2 vaks)		
Afwerking		De afwerking dient ter bescherming van de verankeringsgaten(koppelgaten) in de zijwanden.		
Scharnierzijde		Rechts		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
7	Kluis voor het bergen van het lange wapen en handvuurwapern	Het bergen van lange vuurwapen en het handvuurwapen incl. patroonhouders en geweldsmiddelen op een locatie. 2 kolommen boven op elkaar. De wapens moeten vanaf de buitenzijde zichtbaar zijn.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		-		
Min inwendige afmeting in mm.		2x H950 x B250 x D 240 mm		
Min uitwendige afmeting in mm.		1x H1950 x B250 x D 350 mm (2 kolommen)		
Slotuitvoering		Dubbelbaard veiligheidsslot inclusief 2 sleutels, dient eveneens voorzien te zijn van een hoofdsleutelsysteem EN1300. De kasten moeten geopend kunnen worden met een elektronische pas authenticatie (rijkspas) doormiddel van IOLAN. incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel en pasverificatie.		
Uitvoering deur		Deels lexaan (Margard 9,5mm) zodat beide wapens zichtbaar zijn zonder de deur te openen		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Op maat gemaakte wapenhouder/ klem voor het verticaal plaatsen van het wapen. Aparte lade voor het bergen van 5 patroonhouders vak 150 x 100 x 200. 1 patroonhouder is 250 x 70 x 200 Apart vak voor het bergen van het handvuurwapen.		
Verankering		Bodem, achterwand en zijwand zodat meerdere kolommen met elkaar geschakeld kunnen worden.		
Afwerking		De afwerking dient ter bescherming van de verankeringsgaten(koppelgaten) in de zijwanden.		
Scharnierzijde		Rechts		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				

8	Sleutelkluis	Het bergen van sleutels in een inbraakwerende kluis. De kluis moet in meerdere formaten leverbaar zijn range: ca a) Klein 1 - 5 sleutels b) Middel 50 - 75 sleutels c) Groot 100- 150 sleutels		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 14450 S2		
Min inwendige afmeting in mm.		Afmeting is afhankelijk van het bergen van het aantal sleutels (klein, middel, groot)		
Slotuitvoering		EN1300 elektronische gecertificeerd slot met mastercode		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		In hoogte verstelbare sleutelhaken		
Verankering		Aan de achterzijde		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90 °)		

Nr.	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
9	Minilockers	Voor het bergen van telefoons en/ of vuurwapens In de range a) 2 x 5 vaks b) 4 x 5 vaks c) 5 x 6 vaks d) 5 x 10 vaks		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		-		
Min inwendige afmeting per vak in mm.		H200 x B200 X D250		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 Dubbelbaard veiligheidsslot inclusief 2 sleutels, dient eveneens voorzien te zijn van een hoofdsleutelsysteem.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs, kleuraccent is toegestaan		
Interieur		Zacht afgewerkte bodem		
Exterieur		Lockers zijn genummerd		
Verankering		Aan de achterzijde		
Scharnierzijde		Rechts (minimaal 90 °)		

Nr.*	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
10	Laptop en telefoon opberg/ oplaad systeem	Het kunnen bergen en laden van gegevensdragers zoals laptop en telefoon in een verplaatsbaar systeem. Ca 16 stuks per kast		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		-		
Min inwendige afmeting in mm.		H87 x B 338 X D385 ca. 16 stuks per kast		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 veiligheidsslot inclusief 2 sleutels		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs (kleuraccent is toegestaan)		
Interieur		Zacht afgewerkte bodem Vakken zijn voorzien van 220V stroomvoorziening		
Exterieur		4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		
Verankering		n.v.t.		

Scharnierzijde	Rechts en links (180°)
----------------	------------------------

Nr.*	Soort/ type	Doel		
Kluis op locatie				
11	Documentkluis	Het bergen van papieren documenten en dossiers.		
Specificaties/ technische eisen				
Braakwerende eis		EN 14450 S2		
Brandwerende eis		EN 15659 FS30P		
Min inwendige afmeting		Verschillende range aan maten ca: a) H800 x B500 x D400 b) H750 x B800 x D400 c) H750x B1000 x D400 d) H1300 x B500 x D400 e) H1700 x B800 x D400 f) H1700 x B1000 x D400		
Slotuitvoering		Volgens EN1300 elektronische gecertificeerd slot met nood sleutelslot incl. gebruikscodes, mastercode en sleutel.		
Kleurstelling		Wit/ lichtgrijs		
Interieur		Optie met systeemlegbord voor hangmappen en uittrekbaar hangmappen frame		
Verankering		Onder en achterzijde		
Scharnierzijde		Rechts en of links & rechts (180°)		