

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

van project **Reiniging en inspectie vrijvervalriolering 2024-2025**
projectnummer 0491333.100

Datum 1 mei 2024

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
01 mei 2024	definitief	G. Huisman 	A. Hornstra 

1 Algemene inlichtingen:

Er zijn vanuit de aanbesteder geen algemene inlichtingen.

2 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden:

Ref.nr	Ingediend op	Heeft betrekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
1	22-4-2024	Uitvoering	Technische omschrijving - inzet rioolrecycler	"In 2.2.1. van de technische omschrijving geeft u onder punt 14 aan dat het inzetten van recycler-auto's niet is toegestaan. Wij investeren volop in duurzame voertuigen zoals de recycler. Waarom wordt dit duurzame voertuig uitgesloten door de gemeente Waadhoeke?"	Het is onze ervaring dat de inzet van een recycler tot een minder schoon resultaat leidt dan de traditionele combi. Het duurzame aspect zit voornamelijk in het beperken van transport van het benodigde water. De gemeente Waadhoeke is een waterrijke gemeente met voldoende inname punten op korte afstand van het werk. Het duurzame component van de toepassing van een recycler is hierdoor verwaarloosbaar ten opzichte van de traditionele combi.
2	24-4-2024	Proces	Aanbestedingsdatum	Kan de aanbestedingsdatum met minimaal één week worden uitgesteld vanwege de meivakantie?	De aanbestedingsdatum wordt uitgesteld tot 21 mei 2024 (zie ook de gewijzigde planning als bijlage).
3	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 3.2.1. lid 1	Met welke ontheffingen en/of vergunningen dient de inschrijver rekening te houden?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver. Locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn op kaart en tabel in de contractdocumenten aangegeven.
4	26-4-2024	Inhoud	inschrijfstaat/ Staat van verrekenprijzen	Kunt u hier een onderverdeling maken per diameter voor RWA- DWA en/of gemengd stelsel voor het homogene afprijzen van de posten?	Ja, zie bijlage. Voor de inschrijving wordt geen onderscheid gehanteerd naar buistype per stelseltype; er dient per buistype één prijs afgegeven te worden.
5	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving deel 2 paragraaf 2.8.1	met welke noodzakelijke vergunningen dient u hier rekening te houden?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver. Locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn op kaart en tabel in de contractdocumenten aangegeven.
6	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 3.2.9 Verkeersmaatregelen	Omdat de voorgestelde maatregelen goedgekeurd moeten worden door de opdrachtgever zijn deze maatregelen op voorhand niet af te prijzen. Kunt u hier een opsplitsing per figuurnummer voor opnemen?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver.
7	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 3.2.9 Verkeersmaatregelen	Omdat de voorgestelde maatregelen goedgekeurd moeten worden door de opdrachtgever zijn deze maatregelen op voorhand niet af te prijzen. Kunt u hier een stelpost voor opnemen?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver.

Ref.nr	Ingediend op	Heeft betrekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
8	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 3.2.5. lid 1	met welke hoeveelheid bewonersbrieven dienen wij rekening te houden?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver.
9	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 3.1.2 Kwaliteit lid 3	bedoelt u hier dat zowel de reinigingsploeg als de inspectieploeg uit 2 man moeten bestaan?	Neen; de combinatie van beide reinigingsploegen moet minimaal uit 2 personen bestaan, mits deze op dezelfde locatie werkzaam zijn.
10	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 2	Het RWA stelsel is 100% gevuld. Kunt u aangeven met welke vullingsgraad wij rekening moeten houden bij de eventuele overige stelsels?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver. Zie ook 2.2.1 lid 5.
11	26-4-2024	Inhoud	Hoofdstuk 1.4 - afbakening : 1.4 RibX	Resultaten van reiniging ook vastleggen in RibX?	Het registreren van het reinigingsresultaat in RibX is niet nodig.
12	26-4-2024	Inhoud	Hoofdstuk 1.4 - afbakening : 1.4 BRL'S K10014 EN k10015	Kunt u heroverwegen om de BRL's K10014 en K10015 wel voor te schrijven. Deze certificaten zijn door de branche in het leven geroepen om een uitvoerings-uniformiteit en kwaliteitsniveau voor reiniging en inspectie te handhaven.	De gemeente is geen certificaathouder van het KIWA en mag deze derhalve niet voorschrijven zonder dat er een schriftelijke overeenkomst met het KIWA is gesloten. In eerdere aanbestedingen is de gemeente door de vereniging van afvalbedrijven op aangesproken.
13	26-4-2024	Inhoud	algemeen	levert de opdrachtgever een gevalideerd bestand aan t.b.v. de rioolinspectie	Er wordt een export vanuit het beheersysteem geleverd; deze is voorafgaand van dit project niet gevalideerd.
14	26-4-2024	Inhoud	algemeen	worden de deelopdrachten per kern/wijk geclusterd	Er is geen sprake van deelopdrachten.
15	26-4-2024	Inhoud	algemeen	kunt u een indicatie geven van de grootte van een deelopdracht	Er is geen sprake van deelopdrachten.
16	26-4-2024	Inhoud	algemeen	van hoeveel deelopdrachten per jaar dienen wij uit te gaan	Er is geen sprake van deelopdrachten.
17	26-4-2024	Inhoud	Bijlagen	Kunt u de bijlage per stuk (dus los van elkaar) aanleveren in een bewerkbaar word-document?	Bijlagen behorende bij de technische omschrijving zijn niet in een separaat format beschikbaar. De Inschrijfstaat behorende bij de Inschrijfleidraad is als bewerkbaar format bij deze NVI toegevoegd.
18	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 11	hoe dienen wij om te gaan met de situatie waarbij de vervuiling >15% zich in de streng bevindt, waar het toepassen van een peilstok niet mogelijk is.	Wanneer dit soort situaties zich voordoen dient dit gemeld te worden bij de toezichthouder en wordt in het werk bepaald hoe hier mee omgegaan.
19	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 7	met welke afmetingen van het gemaal (lxbxh) dienen wij rekening te houden?	Indien de reinigingswerkzaamheden van de riolen goed wordt uitgevoerd is het schoonmaken van de rioolgemaal niet noodzakelijk.

Ref.nr	Ingediend op	Heeft betrekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
20	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 7	met hoeveel gemalen per deelopdracht dienen wij hier rekening te houden	Er is geen sprake van deelopdrachten.
21	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 6	Uitgaande van een gemiddelde vervuilingsgraad van 15% per strenglengte zijn de stortkosten voor rekening opdrachtgever. Met hoeveel ton dient de opdrachtgever rekening te houden?	Stortkosten zijn voor rekening opdrachtnemer. Dit is ter inschatting aan de inschrijver.
22	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 4	Betreft het hier het leegpompen van een aaneengesloten RWA-riool en zo ja met welke lengte dienen wij rekening te houden?	Zie kenmerken in bijlage bij deze NVI; hierin is de totale lengte RWA riool opgenomen.
23	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 4	van welke hoeveelheid leeg te pompen riool per keer dient de inschrijver uit te gaan	Dit is ter inschatting aan de inschrijver.
24	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 4	met welke hoeveelheid water dienen wij rekening te houden met verpompen?	Dit is ter inschatting aan de inschrijver.
25	26-4-2024	Inhoud	technische omschrijving 2.2.1. lid 7	op welke wijze wordt een vervuilingsgraad >15% verrekend?	Zie technische omschrijving 2.2.1.
26	26-4-2024	Inhoud	inschrijfstaat/ Staat van verrekenprijzen	Kunt u dit formulier aanleveren in een bewerkbaar Excel bestand.	Bijlage 3 uit de inschrijfleidraad is in bewerkbaar format bij deze NVI toegevoegd.

3 Bijlagen

Onderstaande bijlagen zijn bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

- Herziene aanbestedingsplanning
- Onderverdeling diameters riolering met specificatie naar stelseltype
- Bijlage 3 technische omschrijving: Staat van verrekenprijzen (als separaat Excel bestand toegevoegd)

Herziene Aanbestedingsplanning

Omschrijving	Door	Datum of periode	Tijdstip
Inlichten en informatie uitwisselen			
Publiceren inschrijvingsdocumenten.	aanbesteder	2 april 2024	
Indienen vragen via TenderNed t.b.v. het verkrijgen van nadere inlichtingen, uiterlijk:	ondernemer die voornemens is in te schrijven	29 april 2024	10.00 uur
Verstrekken nota van inlichtingen inschrijvingsfase via TenderNed.	aanbesteder	02 mei 2024	
Inschrijven			
Indienen inschrijving via TenderNed uiterlijk:	inschrijvers	21 mei 2024	12.00 uur
Beoordelen inschrijvingen			
Openen kluis op TenderNed.	aanbesteder	21 mei 2024	13.00 uur
Toetsen inschrijving op geldigheid. Beoordelen inschrijvingsbiljet	aanbesteder	22 mei 2024	
Toetsen op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen			
Opvragen bewijsstukken Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) via TenderNed	In opdracht van aanbesteder door Antea Group	22 mei 2024	
Aanleveren bewijsstukken via TenderNed	Inschrijver welke voor gunning in aanmerking komt	Binnen 7 dagen na verzoek	
Beoordelen bewijsstukken	In opdracht van aanbesteder door Antea Group	30 mei 2024	
Gunnen en contracteren			
Verzenden via TenderNed van brieven omtrent voorgenomen gunning	aanbesteder	31 mei 2024	
Verzenden besluit definitieve gunning via TenderNed	aanbesteder	24 juni 2024	
Plaatsen "aankondiging van gegunde opdracht" op TenderNed	aanbesteder	Binnen 2 maand na definitieve gunning	

Onderverdeling diameters riolering met specificatie naar stelseltype

Buistype te reinigen en inspecteren riool	Lengte (m ¹)					TOTAAL
	gemengd	hemelwater GS	hemelwater VGS	overig	vuilwater GS	
ei 250/375	71	193				264
ei 300/450	923	139			26	1.089
ei 400/600	589	12			8	609
ei 500/750	333					333
ei 600/900	65					65
rond 125	62	54				115
rond 160	2.364	1.039			664	4.067
rond 200	6.874	5.810			2.480	15.164
rond 250	5.896	6.908			7.685	20.490
rond 300	24.199	1.276		218	597	26.289
rond 315	2.403	3.992			2.661	9.057
rond 355	18					18
rond 400	8.569	2.466	347	5	940	12.327
rond 500	5.292	1.032		43	364	6.731
rond 600	3.877	61			525	4.463
rond 700	1.345	205			42	1.591
rond 800	779			19	61	859
rond 900	140	5				145
rond 1000	716					716
rond 1250	140					140
TOTAAL	64.654	23.192	347	285	16.053	104.531

Te reinigen en inspecteren riool per kern	Lengte (m ¹)
Berltsum	14.755
Bitgum	7.663
Bitgummole	8.270
Boksum	1.830
Deinum	5.174
Dronryp	19.544
Firdgum	522
Franeke	9.474
Herbaijum	1.212
Ingelum	1.831
Marsum	6.197
Menaam	18.194
Peins	1.758
Skingen	707
Slappeterp	487
St.-Annaparochie	4.426
Wier	1.965
Winsum	521
TOTAAL	104.531

Stelseltype te reinigen en inspecteren riool	Lengte (m ¹)
gemengd	64.654
hemelwater GS	23.192
hemelwater VGS	347
overig	285
vuilwater GS	16.053
TOTAAL	104.531