



Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de heer D. Croon
Postbus 6000
1400 HA BUSSUM

DATUM 3 april 2023
CERTIFICAATNUMMER 27412/1802/1/26
BEHANDELD DOOR De heer S. Jellema
TELEFOON +31 (0)88 - 63 63 163
FAX
E-MAIL bbi@vanderheide.nl
PAGINA 1

OBJECT Ned. Herv. kerk en toren aan de Kerkstraat 1-3 te Muiden

Inspectiecertificaat bliksembeveiliging

Algemeen:

Type abonnement
Gesproken met

Basis abonnement
Dhr. C. Heldenberg

Bouwjaar installatie

1978

Toegepast leidingmateriaal
Dakbedekking
Overspanningsbeveiliging toegepast
Potentiaalvereffening toegepast
Toegepast aardingsstelsel

Cu 50 qmm
Leien
Ja
Nee
☒ Individuele aardelektroden
☐ Doorgelaste wapening
☐ Ringleiding

Technische staat van:

- daknetinstallatie
- afgaande leidingen
- aansluitingen
- doorverbindingen
- bevestigingsmateriaal
- meetkoppelingen
- beschermbuizen
- aardingsstelsel

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Zijn er aanbevelingen

Nee

Inspecteur
Inspectiedatum
Gebruikt meetinstrument
Calibratiedatum

Dhr. E. de Wit
07/02/2023
Fluke 1630-2 FC serie nr. 50930160WS
05/04/2022



Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

CERTIFICAATNUMMER 27412/1802/1/26

PAGINA 2

OBJECT Ned. Herv. kerk en toren aan de Kerkstraat 1-3 te Muiden

De inspectie is uitgevoerd conform de meetmethode uit de NEN 1014/NEN-EN-IEC 62305. De metingen zijn verricht met een gekalibreerd meetinstrument.

Meetresultaten:

De weerstand van de bliksemafleiderinstallatie is 0,50 ohm

MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND	MEETPUNT	WEERSTAND
1)	2,90	2)	4,20	3)	8,10	4)	3,60	5)	7,20
6)	3,60	7)	4,10						

Overspanningsbeveiliging.

De overspanningsbeveiliging, type Dehnguard T 275, is aangebracht in de hoofdverdeelinrichting.

De bliksembeveiliging is op de volgende aspecten gecontroleerd:

Visuele inspectie op:

- Daknet (vermazing).
- Afgaande leidingen.
- Aansluitingen.
- Doorverbindingen.
- Juiste beschermingsklasse.

De overspanningsbeveiliging is op de volgende aspecten gecontroleerd:

- Signalering aangesproken.
- Correcte aansluiting overspanningsafleiders.

Meetinspectie bliksemafleiderinstallatie:

- Aardverspreidingsweerstandsmeting.



Bliksembeveiliging Inspecties

DE LANGE WEST 126
9201 CH DRACHTEN
TELEFOON +31 (0)88-6363163
WWW.VANDERHEIDE.NL
HR LEEUWARDEN 01062940

CERTIFICAATNUMMER 27412/1802/1/26

PAGINA 3

OBJECT Ned. Herv. kerk en toren aan de Kerkstraat 1-3 te Muiden

De installatie is gecontroleerd conform de inspectiemethode genoemd in de norm NEN 1014 van november 1992 en is ingedeeld in beveiligingsklasse LP2.
Het ontwerp van de installatie is overeenkomstig de norm NEN 1014, vierde druk van 1971.

De installatie is in orde.

Tenslotte.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest, mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Jellema.

Wij danken u hartelijk voor de welwillende medewerking die wij van uw zijde tijdens de inspectie hebben ondervonden.

Met vriendelijke groeten,

Van der Heide Bliksembeveiliging Inspecties



M. Venneri
Manager Inspecties