

***011 Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen**

Post *01120 + *01130: Zwerfafval fijn; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen-beplanting	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *01150 + *01160: Zwerfafval grof; sierplantsoen

Post *01180 + *01190: Zwerfafval grof; bosplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11				
Groen-beplanting	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *01220 + *01230: Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06				
Groen-beplanting	natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 20% per 100m ²	≤ 45% per 100m ²	≤ 60% per 100m ²	> 60% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 15% per 100m ²	≤ 30% per 100m ²	≤ 50% per 100m ²	> 50% per 100m ²
laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 30 cm	> 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaald op de periode van week 45 t/m 4.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

*013 en *014 Onkruidbeheersing plantsoen

Post *01310 + *01320: Onkruidbeheersing sierplantsoen jong

Post *01330 + *01340: Onkruidbeheersing vaste planten jong

Post *01360 + *01370: Onkruidbeheersing vaste planten

Post *01420 + *01430: Onkruidbeheersing heesterplantsoen

Post *01450 + *01460: Onkruidbeheersing haagplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming ja	zodetvorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

*015 Onkruidbeheersing boomspiegels

Post *01520 + *01530: Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.18

Groen-boom	boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen				

*018 Snoeibeheersing plantsoen

Post *01820 + *01830: Snoeien haag laag

Post *01850 + *01860: Snoeien haag hoog

Post *01880 + *01890: Snoeien blokhaag (eenheid dan in m2)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.99

Groen-beplanting haag-snoeibeeld geschoren hagen				
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 30 cm per 100m ¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 40 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 50 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 50 cm
Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen				

Elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm, dient tot op het oude hout te gebeuren waarbij de gewenste vormgeving in stand blijft.

*019 Snoeibeheersing plantsoen

Post *01920 + *01930: Randsnoei heesterplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.48.13

Groen-beplanting heesters-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 35 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 50 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeiende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroei" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d. Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

Post *01950 + *01960: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11

Groen-beplanting	bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook “gemiddelde lengte overgroeïende beplanting” gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d. Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Post *01980 + *01990: Randsnoei struikrozen en vaste planten

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.14
Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.15

Groen-beplanting	struikrozen-overgroei randen verharding of gras			
Groen-beplanting	vaste planten-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

*021 Snoeibeheersing bomen - opschot

Post *02120 + *02130: Bomen wortelopschot verwijderen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.58.04				
Groen-boom	wortelopschot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in beperkte mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
gemiddelde lengte wortelopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot > 100 cm per boom
maximale lengte wortelopschot 0 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 40 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 70 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 120 cm	maximale lengte wortelopschot > 120 cm
Meetinstructie: Stamopschot en wortelopschot				

Post *02150 + *02160: Bomen stamopschot verwijderen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.58.03				
Groen-boom	Stamopschot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in beperkte mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
gemiddelde lengte stamopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot > 100 cm per boom
maximale lengte stamopschot 0 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 40 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 70 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 120 cm	maximale lengte stamopschot > 120 cm
leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 2 jaar	leeftijd stamopschot > 2 jaar
Meetinstructie: Stamopschot en wortelopschot				

Rekening houden met boomsoorten zoals beuk en andere soorten met een gevoelige bast.
Deze niet opkronen of teveel takken ineens wegsnoeien.

***031 Zwerfafval en afvalbeheersing gras intensief**

Post *03120 + *03130: Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13				
Groen-gras en kruidachtigen		natuurlijk afval		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 10% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 25% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 35% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode > 35% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode 0% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 4.

Post *03150 + *03160: Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04				
Groen-gras en kruidachtigen		zwerfafval fijn		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post *03180 + *03190: Zwerfafval grof ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen-gras en kruidachtigen		zwerfafval grof		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

***033 Zwerfafvalbeheersing grasland**

Post *03320 + 03330: Zwerfafval grof; grasland in woonkern

Post *03360: Zwerfafval grof; grasland in buitengebied

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen-gras en kruidachtigen		zwerfafval grof		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²

Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof

Inclusief eventuele aanwezige boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

***035 Beheersing grashoogte**

Post *03520 + *03530: Maaien gazon

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01				
Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte		
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk laag.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte < 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 10 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 60 cm	hoogte onkruid > 60 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen				


Aanvullend zijn de prestatie-eisen 'aantal opeenhopingen van maaisel' en 'minimale hoogte' toegevoegd.

Bij de aanwezigheid van onkruid / "sprietten" in de gazon-vlakken dient dit gelijktijdig mee gemaaid te worden in het beheersen van de grashoogte van het areaal aan gazon (*niet omheen maaien*).

Een afwisseling tussen verschillende type maaimachines gedurende het maaiseizoen kan het ontstaan van sprietten voorkomen (*bijv. kooimaaien afwisselen met cirkelmaaien*).

In afwijking op de KOR betreft de definitie van gazon: "Verschijningsvorm: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid, met een maximale hoogte van 80 mm. Functie: verfraaiing van de groenstructuur, recreatief (mede)gebruik zoals spelen, recreëren, lopen, picknicken. Beheer: wordt veelal intensief gemaaid. Synoniemen: intensief gazon, recreatief grasveld".

Post *03550 + *03560: Maaien gras; grasbetontegel

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland				
Groen-gras en kruidachtigen		grasbetontegel-grashoogte		
A+	A	B	C	D
				
Het gras ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gras ziet er strak gemaaid uit.	Het gras ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gras ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gras ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Post *03580 + *03590: Bijmaaien obstakels in gras intensief

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland				
Groen-gras en kruidachtigen		gazon-grashoogte rondom obstakels		
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel is zeer laag.	Het gras rondom obstakel is laag.	Het gras rondom obstakel is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel is hoog.
hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel > 210 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels				

Betreft alleen rond obstakels rond bomen NIET bijmaaien i.v.m. kans op maaischade

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel

036 Beheersing overgroei graskanten

Post *03620 + *03630: Graskanten langs verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.05 - 51.28.10				
Groen-gras en kruidachtigen		overgroei randen verharding		
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

***041 Zwerfafvalbeheersing verharding**

Post *04120 + *04130: Zwerfafval fijn; verharding in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.05				
Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)	zwerfafval fijn (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post *04150 + *04160: Zwerfafval grof; verharding in woonkern

Post *04190: Zwerfafval grof; verharding in buitengebied

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17				
Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm)	zwerfafval grof (> 10 cm)	zwerfafval grof (> 10 cm)	zwerfafval grof (> 10 cm)	zwerfafval grof (> 10 cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

***043 Onkruidbeheersing verharding elementen**

Post *04320 + *04330: Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post *04350 + *04360: Onkruidbeheersing verharding; tegels

Post *04380 + *04390: Onkruidbeheersing verharding; overige

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 2% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 4% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 8% per 100m ²	bedekking onkruid > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

044 Onkruidbeheersing halfverharding, obstakels en goten

Post *04420 + *04430: Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post *04450 + *04460: Onkruidbeheersing verharding; halfverharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 5% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 10% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 35% per 100m ²	bedekking onkruid > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 15 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 15 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Post *04480 + *04490: Onkruidbeheersing goten; langs gesloten verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.06				
Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 5% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 15% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 25% per 100m ²	bedekking onkruid > 25% per 100m ²
aantal stuks hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

*045 en *046 Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding

Post *04520 + *04530: Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01

Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 10% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 25 % per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode ≤ 35% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode > 35% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 5% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 10% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode ≤ 25% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode > 25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 52.

Post *04550 + *04560: Veegvuilbeheersing verharding; klinkers

Post *04580 + *04590: Veegvuilbeheersing verharding; tegels

Post *04620 + *04630: Veegvuilbeheersing verharding; overige

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.05

Verharding	veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking veegvuil 0% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 5% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 10% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 20% per 100m ²	bedekking veegvuil > 20% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

*046 Veegvuilbeheersing verharding en hoofdwegen

Post *04650 + *04660: Veegvuilbeheersing goten; langs hoofdwegen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.04

Verharding	veegvuil in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking veegvuil 0% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 10% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 20% per 100m ²	bedekking veegvuil ≤ 40% per 100m ²	bedekking veegvuil > 40% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 of 4 bij perceel 4 (bijv. *106 = 1106, 2106, 3106 of 4106)

***051 Zwerfafval en afvalbeheersing speelplaatsen**

Post *05120 + *05130: Zwerfafval fijn; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1 -10 cm)	zwerfafval fijn (1 -10 cm)	zwerfafval fijn (1 -10 cm)	zwerfafval fijn (1 -10 cm)	zwerfafval fijn (1 -10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 1 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 5 stuks per 1m ²	> 5 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *05150 + *05160: Zwerfafval grof; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 1 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 5 stuks per 100m ²	> 5 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post *05180 + *05190: Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland

Speelplaats	natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode	bedekking natuurlijk afval binnen bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 10% per 100m ²	≤ 25% per 100m ²	≤ 35% per 100m ²	> 35% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode	bedekking natuurlijk afval buiten bladval-periode
0% per 100m ²	≤ 5% per 100m ²	≤ 10% per 100m ²	≤ 25% per 100m ²	> 25% per 100m ²
laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte	laagdikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 30 cm	> 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

*071 Zwerfafval en afvalbeheersing water

Post *07120 + *07130: Drijfvuil tegen oever; in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.16.02				
Water	oever-drijfvuil tegen oever			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen drijfvuil tegen de oever.	Er ligt weinig drijfvuil tegen de oever.	Er ligt in beperkte mate drijfvuil tegen de oever.	Er ligt redelijk veel drijfvuil tegen de oever.	Er ligt veel drijfvuil tegen de oever.
drijfvuil tegen oever 0 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 5 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 10 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 15 stuks per 100m ¹	drijfvuil tegen oever > 15 stuks per 100m ¹
Meetinstructie: Drijfvuil in water				

De oever is hierbij: het gebied op de waterlijn, 1,0 m in het water vanaf waterkant en 0,5 m aangrenzend talud op de kant. (zodat ook oeverconstructies er binnen vallen)

Alsmede vallen onder de oever ook: aanwezige drijfbalken, stuwen, e.d. (obstakels in het water waar ook drijfvuil tegenaan blijft liggen)

*085 Afvalbeheersing grofvuil - omgeving

Post *08520 + *08530: Grof vuil omgeving; in woonkern

Eigen beeldmeetlat gemaakt door gem. Lansingerland				
Groen	omgeving-grofvuil			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt veel grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter) > 1 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Grofvuil				

Inclusief boomspiegels en speelondergronden welke in gras en/of verharding liggen en/of aangrenzend.

##