



Het aanleveren van de mutaties dient te gebeuren door middel van een GIS bestand bij voorkeur een Geopackage of een File Geodatabase.

De geometrie van de mutaties moeten punten, lijnen en vlakken zijn, waarbij de geometrie duidelijk aangeeft waar de mutatie betrekking op heeft.

Met bijlage als deze beschikbaar is, dit zou een beplantingsplan kunnen zijn.

Punten zijn voor bomen en overige mutaties met tenminste de volgende informatie:

Soort mutatie	Sortiment	Boomstatus	Omgevingsrisicoklasse	Opmerking
Inboet	Fraxinus...	Functioneel	Extensief gebruik	...
Nieuw	Acer Platanus...	Structuur	Normaal gebruik	...
Verwijderd	Enzovoorts	Waardevol	Intensief gebruik	...

Lijnen zijn voor lijnhagen en overige mutaties

Soort mutatie	Sortiment	Hoogte	Breedte	Onderhoudsplicht	Opmerking
Inboet	Fagus Sylvatica	0,75	0,50	Eenzijdig	...
Nieuw				Tweezijdig	...
Verwijderd					...

Vlakken zijn voor beplantingen, grassen, blokhagen, oevers en overige mutaties

Beplanting

Soort mutatie	Sortiment	Beheergroep	Opmerking
Inboet		Bodembedekker	...
Nieuw		Halfopgaande heesters	...
Verwijderd		Opgaande heesters	...
Wijziging		Botanische rozen	
		Struikrozen	
		Bosplantsoen	
		Vaste planten	
		Blokbeplanting	

Grassen

Soort mutatie	Beheergroep	Opmerking
Nieuw	B0 Tuindersgebied	...
Wijziging	B0 Uitzichthoeken	...
Verwijderd	B1 Grassenmix	...
	B2 Gras-kruidenmix	
	B3 Bloemrijk grasland	
	B4 Maaaien/bermen/taluds	
	C1 Soortenarme ruigte	
	C2 Bloemrijke ruigte	
	Gazon	
	Gazon met bloembollen	
	Gazon talud	
	Mozaiekbeheer	
	Sinusbeheer	
	Rand maaaien ruw gras	



Blokhagen

Soort mutatie	Beheergroep	Opmerking
Inboet	Blokhagen	...
Nieuw		
Verwijderd		
Wijziging		

Oevers

Soort mutatie	Beheergroep	Opmerking
Inboet	D0 Soortenarm	...
Nieuw	D1 Oevervegetatie laag	...
Verwijderd	D2 Oevervegetatie midden	...
Wijziging	D3 Oevervegetatie hoog	
	D4 Waterriet	
	D5 Verlande sloot	