

Bijlage 5.2 Perceel 1 Eisen Bureaustoelen

Behorende bij de Europese aanbesteding inzake **Perceel 1 Bureaustoelen**

TenderNed-kenmerk: TN 453760

Instructie:

- Dit document Eisen (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.
- De tekst van dit document Eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd.
- Daar waar in dit document aangegeven, dienen aparte bijlagen te worden toegevoegd.
- Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.
- Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.

Eisen Perceel 1

1.	Bureaustoelen
1.1	Bureaustoel voldoet aan de regels volgens NEN 1335 en NPR1813 (95e percentiel). Waar mogelijk/haalbaar worden aanpassingen in het voordeel van de gebruiker gehanteerd.
1.2	Bureaustoel heeft 5 zwenkwielen. Stoelwielen zijn antistatisch, zacht geremd en afgestemd op ondergrond.
1.3	Bureaustoel kan in hoogte versteld worden middels een veiligheidsgasveer.
1.4	"Alle stoelen zijn optioneel leverbaar met een (separaat bestelbare) langere gasveer, zodanig dat hoogteverstelling mogelijk is tot circa 85 cm. Niet alleen aanpassing voor langere mensen (>20mm hoger bij >195cm), ook voor kleine personen moeten er stoelen leverbaar zijn die aan de gewenste kenmerken voor comfortabel zitten voldoen (20-30mm lager bij 155 tot 150cm)."
1.5	Alle bureaustoelen dienen een in hoogte verstelbare rugleuning te hebben van ten minste 50 centimeter hoog, welke is voorzien van een lendesteunvlak van 17 tot 25 centimeter hoog met een verticale bolling met een straal die ligt tussen 25 en 30 centimeter. Het gedeelte van de rugleuning boven de lendesteun dient niet naar voren te komen en de schouderbladen niet te hinderen en ook niet boven de lendesteun naar achteren te 'verdwijnen'. De rugleuning dient verstelbaar te zijn in achterwaartse richting met een hoek van minimaal 15 graden.
1.6	Bureaustoelen zijn bekleed met stof of kunstleder (zie ook PvE Algemeen). Netweave stoelen zijn niet toegestaan. De bekleding van de bureaustoel op de werkplek waar men in aanraking komt met patiënten, moet vocht- en vuilafstotend zijn en een gladde en gesloten structuur hebben (bv stamskin of vergelijkbaar).
1.7	Bureaustoel heeft optioneel luchtbedienbare lendesteun.
1.8	Bureaustoel heeft een in diepte verstelbare zitting.
1.9	Bureaustoel heeft 4D-bewegende armsteun.
1.10	Bureaustoel met een beweegmechanismen zijn optioneel.
1.11	Indien een deskundige (arts, fysiotherapeut of werkplekdeskundige Arbo) constateert dat een werknemer van de opdrachtgever in aanmerking dient te komen voor een andere stoel dan de aangeboden standaardstoel, biedt opdrachtnemer op grond van de aangegeven afwijkende maat of medische oorzaak een passend alternatief. Indien geen passend alternatief kan worden aangeboden heeft Amsterdam UMC het recht de opdracht aan een derde partij te gunnen. Oordeel van 'passend' is aan de deskundigen van de Opdrachtgever.
1.12	Obesitas bureaustoel: heeft een extra stevig mechaniek, draagkracht tot minimaal 150 kg en de hoek romp/been is 100-110 graden.
1.13	Standaard kleur is zwart, meerdere kleuren in meerdere tinten (intensiteit) zijn leverbaar binnen de prijsklasse van de aangeboden bekleding (stalen toevoegen bij proefplaatsing, na gunning vast te stellen).

1 Eisen		
Vraag	Antwoord	Bewijsstuk
1.1 Documenten die onderdeel uitmaken van dit document 'Eisen'		
a. Ondernemer heeft volledig kennisgenomen van alle eisen opgenomen in het document Eisen	ja / nee	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.
b. De Inschrijving van Ondernemer is conform de eisen opgenomen in het document Eisen.	ja / nee	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.

Ondertekening van dit document

Ondergetekende verklaart namens de Ondernemer alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de Eisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondernemer zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondernemer zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de 'herkomst van middelen'.

Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;

Naam Ondernemer	
Naam ondertekenaar	
Datum	
Handtekening	