



Hoogheemraadschap van
Rijnland



VERWIJDEREN EXOTEN

Hoogheemraadschap van Rijnland
Bestek: DIG-15663
Datum: 06-03-2024



Ref.: NL202028755
Versie: 1.0
06-03-2024



Hoogheemraadschap van Rijnland

Contactpersoon A. de Vries
Adres Archimedesweg 1
2333 CM Leiden

RPS advies- en ingenieursbureau bv

Projectreferentie NL202028755
Versie 1.0

In verband met digitale verwerking van deze rapportage ontbreekt de handtekening. Dit rapport is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.

Projectleider: T. Denayere
Adviseur/auteur: A.L. Vaarties
Controleur: T. Denayere

Versie	Omschrijving	Rapport datum
1.0	Verwijderen exoten	06-03-2024

Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS advies- en ingenieursbureau bv of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag **UITSLUITEND** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Better Performance	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Bodemkundige, hydrologische en grondmechanische gegevens	5
06 Plaatselijke omstandigheden, werkterrein, bereikbaarheid terrein/ transportroute	5
07 Verwijderen exoten	5
08 Adressen depots t.b.v. afvoer groenafval	5
09 Flora & Fauna	6
10 Bepaling hoeveelheden	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
11 Werkplannen, vergunningen	9
12 Beschikbaarheid ploegen	9
15 Communicatie	9
2 EXOTISCHE PLAAGPLANTEN	9
21 Verwijderen exoten	10
22 Afvoeren exoten	11
8 Inzetten werknemers en materieel	13
9 Staartposten	13
3. Bepalingen	14
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	16
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	17
01 05 Betalingsregelingen: declaraties	17
01 07 Zekerheidstelling	17
01 08 Bijdragen	17
01 11 Verband met andere werken	17
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	18
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	18
01 16 Verzekeringen	18
01 17 Vrijgekomen materialen	19
01 19 Arbeidsomstandigheden	19
01 21 RAW-raamovereenkomst	19
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten	19
01 23 Communicatie	20
01 26 Inzet personen in het kader van social return	21
01 27 Uitvoeringsaspecten	23
01 30 Wet- en regelgeving arbeid en aansprakelijkheden	23

51	Groenvoorzieningen	23
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	23
51 03	Informatie-overdracht	23
51 1	Water en watergangen	23
51 12	Eisen en uitvoering	23
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	24
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	24
64 03	Informatie-overdracht	24

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden

Bezoekadres:
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden
Telefoon: (071) 306 30 63
Website: www.rijnland.net

02 Directie

De Directie, als bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012, zal worden gevoerd door perso(o)n(en) welke aangewezen worden door de Opdrachtgever.

De perso(o)n(en) die de Directie op dit werk gaan vormen maakt de Opdrachtgever na opdracht aan de Opdrachtnemer bekend.

03 Locatie

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland ligt aan de westkant van Nederland langs de Noordzee. Het gebied van zo'n 1100 vierkante kilometer loopt van het Noordzeekanaal in het noorden tot aan Wassenaar in het zuiden. En aan de oostkant van Amsterdam en Schiphol tot aan Gouda.

Het uit te voeren werk t.b.v. het bestek Verwijderen exoten is gelegen in het gehele beheergebied.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Verwijderen exotische waterplanten;
- b. Afstemming met belanghebbenden (communicatie);
- c. Bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden in dit bestek worden evenredig verdeeld onder de drie aangewezen Opdrachtnemers conform het gestelde in de aanbestedingsleidraad.

05 Tijdsbepaling

- a) Deze (Raam)Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en 7 maanden, ingaande per 06-06-2024 tot 01-01-2027.
De (Raam)Overeenkomst kan 2 keer met een periode van telkens 1 jaar, worden verlengd. De opties tot verlenging zijn uitsluitend eenzijdig en schriftelijk door Opdrachtgever uit te oefenen uiterlijk drie (3) maanden voor einde van de looptijd en geschieden onder gelijkblijvende voorwaarden. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 4 jaar.
Indien de verlengingsopties door Opdrachtgever niet worden uitgeoefend eindigt de (Raam)Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de initiële looptijd van één (1) jaar en zeven (7) maanden. Een verlengde (Raam)Overeenkomst eindigt van rechtswege op de verlengde einddatum, tenzij deze uiterlijk drie (3) maanden voordien door Opdrachtgever wordt verlengd, als hierboven bedoeld.

- b) Het bedrag van korting bij het niet tijdig opleveren van de maandelijkse deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 750,- per dag.

- c) Het doorlopende proces voor het verwijderen van de exoten per nader te bepalen deelgebied.
De doelstelling is dat de inventarisatie zo snel mogelijk (binnen 7 tot 8 werkdagen) wordt uitgevoerd, om de Opdrachtnemer ruim voldoende tijd te geven om de deelopdracht uit te voeren.
Het vier wekelijkse proces is als volgt:

Deel 1. Inventarisatie

7-8 werkdagen (dag 1 t/m 10) inventarisatie.

De Opdrachtgever voert zelf inventarisaties uit voor het vaststellen van groeilocaties van exotische waterplanten.

De vindplaatsen van exotische waterplanten worden door de Opdrachtgever geregistreerd in de ExotenApp.

Deel 2. Opdrachtverlening

1 werkdag (dag 11) opdrachtverlening.

De Opdrachtgever levert in de ExotenApp op trajectniveau aan in welke watergangen exoten verwijderd dienen te worden door de Opdrachtnemer.

In de ExotenApp wordt nadere informatie verstrekt met betrekking tot de omvang van de groeilocatie van

PAR

de exoot (met strekkingen van maximaal 250 meter of veelvoud hiervan per melding).

Deel 3. Uitvoer en toezicht

+/- 15 werkdagen (dag 12 t/m 30) uitvoer en toezicht.

De Opdrachtnemer conformeert zich aan deze opdracht en verplicht zich deze opdracht uiterlijk binnen 1 werkdag na opdrachtverlening te hebben gestart.

Tijdens de werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer de voortgang bij in de ExotenApp.

De Opdrachtgever houdt gelijktijdig toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden, en controleert of alles volledig is verwijderd.

De Opdrachtgever koppelt via de ExotenApp de goed- of afkeuring binnen 3 werkdagen terug aan de Opdrachtnemer. Bij afkeur van een watergang dient de Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen de watergang opnieuw op te leveren in de ExotenApp.

Deel 4. Facturatie

Aan het einde van de vier wekelijkse onderhoudsperiode wordt er binnen 5 dagen een termijn opgesteld aan de hand van de door de toezichthouder getekende weekstaten.

De Opdrachtgever (toezichthouder) houdt wekelijks op maandag een planningsoverleg met de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van de deelopdracht.

Tijdens dit overleg wordt het weekrapport van de laatste week besproken en bij akkoord ondertekend.

Ook de planning van komende week wordt besproken, hierbij wordt vastgelegd hoeveel personeel en materieel deze week zal worden ingezet, en welke locatie een hoge prioriteit heeft.

De Opdrachtgever kan besluiten bij het regelmatig niet halen van de planning en het verder oplopen van achterstand om, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, op kosten van de Opdrachtnemer een derde partij in te schakelen voor het uitvoeren van de niet uitgevoerde werkzaamheden conform planning. Opdrachtgever acht deze afwijkende bepaling te rechtvaardigen omdat de schade als gevolg van verspreiding van exoten vele malen groter zal zijn.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Better Performance

De Opdrachtgever beoordeelt de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren.

Gebruik wordt gemaakt van de CROW-tool "Better Performance".

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better Performance' (BP) van de Opdrachtnemer te komen. Er vindt tussentijdse BP en eind BP plaats. Bij de jaarlijkse verlenging dient gerekend te worden met één optionele BP en één vaste eind BP per jaar. De Opdrachtnemer is verplicht de BP bij te wonen en dient daarbij rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per BP.

De Opdrachtgever beoordeelt de werkwijze van en samenwerking met de Opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van de CROW-tool "Better Performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Van deze BP zal tevens een rapportage worden opgesteld. Consequenties als gevolg van deze BP's worden besproken met de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient, bij de BP geconstateerde tekortkomingen, binnen twee weken na de BP een verbetervoorstel te doen. De Opdrachtgever zal de haalbaarheid van het verbetervoorstel beoordelen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De beheergegevens worden per onderhoudsjaar uiterlijk in maart van dat onderhoudsjaar via de ExotenApp aangeleverd door de Opdrachtgever.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Alle werkzaamheden zullen worden gemeten vanuit het vigerende waterpeil van de betreffende polder. Deze zijn op te vragen bij de Opdrachtgever.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende punten:

Registratiepunten

R1. Alle notities in het Weekrapport en de ExotenApp

Verificatiepunten

V2. Aanmelden start elke uit te voeren opdracht in de ExotenApp

V1. Afmelden elke uitgevoerde opdracht in de ExotenApp

Stoppunten

S1. V&G-plan Uitvoering

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. VG plan RAW Raamovereenkomst Verwijderen Exoten
2. Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen
3. Werkprotocol Flora en fauna - 22.031092
4. Infoblad Muskusrattenbeheer
5. Weekrapport Exotenbestrijding - Rijnland
6. Overzichtstekening exoten gebied Rijnland, verdeeld in de kaarten A t/m F
7. CROW - 20230213 Better Performance vragenlijst Werken
8. Watersysteemgebieden A3
9. Werkprotocol bestrijden van exotische waterplanten
10. Werkproces verwijderen exoten per 4 weken
11. Handleiding ExotenApp
12. Communicatieprotocol Schonen watergangen
13. Organogram exoten

05 Bodemkundige, hydrologische en grondmechanische gegevens

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.

06 Plaatselijke omstandigheden, werkterrein, bereikbaarheid terrein/ transportroute

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van de werklocaties, bereikbaarheid, de laad- en losmogelijkheden, eventuele obstructies welke een belemmering zijn voor, of het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen bemoeilijken en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De Opdrachtnemer dient zich te allen tijde te houden aan plaatselijke beperkingen/ voorschriften van bevoegde gezag. Dit geldt tevens voor de keuze van materiaal/ materieel afhankelijk van breedte en diepte watergangen.

07 Verwijderen exoten

Het onderhoud wordt ecologisch uitgevoerd. Zorgvuldig werken in het juiste seizoen met natuurvriendelijk materieel is het uitgangspunt. De instructies uit de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen zijn overgenomen in het Werkprotocol Soortenbescherming. Bij uitvoering volgens het werkprotocol wordt voldaan aan de zorgplicht.

08 Adressen depots t.b.v. afvoer groenafval

Uitgangspunt is dat de plantenresten van de verwijderde exoten direct worden afgevoerd naar depot Gemaal Leeghwater, depot Steunpunt Bodegraven of een inrichting. Keuze inrichting of depot op aanwijzing van de Directie. Bij gebruik van tussendepots dienen deze volledig afsluitbaar te zijn zodat de plantenresten nooit in direct contact met de ondergrond kunnen komen.

Adressen:

- | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|
| - Gemaal Leeghwater | Lisserdijk 7 | 2158 LT Buitenkaag |
| - Steunpunt Bodegraven | Vlietkade 49 | 2411 NB Bodegraven |

09 Flora & Fauna

Bij het uitvoeren van alle werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de Omgevingswet, onderdeel natuur, die zorgt voor de bescherming van soorten planten en dieren.

Voor dit werk is het volgende van toepassing:

- Op dit werk is de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen van toepassing (zie bijlage 2). Deze gedragscode wordt in 2024 herzien. Er worden geen grote wijzigingen verwacht.
- De Opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij voor start werk voorloopt bij inzet maaiboot, machinaal verwijderen en/ of handpicking . Voorlopen geschiedt volgens punt 2.2.4 uit de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.

Zoals in de Standaard RAW Bepalingen genoemd onder art. 01.01.13 lid 05, dient de Opdrachtnemer aangetroffen beschermde diersoorten of groeiplaatsen te melden bij de Directie via de ExotenApp. De Opdrachtnemer zorgt voor de benodigde beschermingsmaatregelen indien nodig.

De Opdrachtnemer zorgt dat personen die vanwege de Opdrachtnemer betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden op locaties met te beschermen soorten, beschikken over aantoonbare erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare erkende deskundigheid.

Bij voorlopen verwijderen exoten volstaat de inzet van een medewerker met certificering Natuurbescherming zorgvuldig handelen van tenminste niveau 1.

Zie voor overige bepalingen ook par. 01.22 van de Standaard RAW Bepalingen.

10 Bepaling hoeveelheden

De hoeveelheden voor het verwijderen van exotische planten zijn schattingen. De doelstelling is dat het aantal te verwijderen exoten steeds minder wordt. Wijzigingen van deze hoeveelheden kunnen niet leiden tot bestekswijzigingen.

Vanaf het 2e contractjaar zal de Opdrachtnemer bij de Better Performance tevens worden beoordeeld op bovenstaande doelstelling van het verminderen van het aantal aanwezige exotische planten in het beheergebied van Rijnland.

De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 hebben betrekking op de looptijd van 1 jaar voor het gehele beheergebied van Rijnland

Standaard worden de beheergegevens tenminste 1x per jaar geactualiseerd en aangeleverd in het 1e kwartaal van het kalenderjaar.

Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever tijdens het onderhoudsjaar beheergegevens wijzigt en aanlevert.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11			Werkplannen, vergunningen				
110010	109999		Vergunningen. Betreft het op aangeven van de Directie aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden. Dit geldt eveneens voor het uitvoeren van werkzaamheden langs het spoor. Inclusief bijkomende werkzaamheden. Eventuele legeskosten e.d. voor het verkrijgen van de vergunningen en ontheffingen e.d. zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De verrekening is 1x per deelopdracht voor alle in de betreffende deelopdracht aangevraagde vergunnings- of ontheffingsaanvragen.	keer	13,00	F	
110020	109999		Formuleren deelopdrachten. Betreft: het formuleren van de deelopdrachten na opdrachtverstrekking Opdrachtgever.	keer	13,00	F	
110030	109999		Opstellen weekrapportage. Betreft: het opstellen van de weekrapportage conform het voorbeeld in bijlage 05. Het bespreken van de weekrapportage dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen.	keer	52,00	F	
12			Beschikbaarheid ploegen				
120010	109999		Beschikbaarheid ploegen laagseizoen. Betreft: het op afroep beschikbaar kunnen stellen van 3 ploegen ten behoeve van verwijderen exoten. - 2 ploegen beschikbaar voor handmatig verwijderen, conform bestekspost 210010 . - 1 ploeg beschikbaar voor machinaal verwijderen, conform bestekspost 210020 . Periode: oktober tot mei (30 weken). Per ploeg dienen te allen tijde 2 werknemers aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.	wk	30,00	F	
120020	109999		Beschikbaarheid ploegen hoogseizoen. Betreft: het op afroep beschikbaar kunnen stellen van 6 ploegen ten behoeve van verwijderen exoten. - 3 ploegen beschikbaar voor handmatig verwijderen, conform bestekspost 210010 . - 3 ploegen beschikbaar voor machinaal verwijderen, conform bestekspost 210020 . Periode: mei tot oktober (22 weken). Per ploeg dienen te allen tijde 2 werknemers aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.	wk	22,00	F	
15			Communicatie				
150010	102399		Communiceren met derden. Betreft het informeren van perceeleigenaren (waaronder gemeenten), bedrijven en andere belanghebbenden over de uit te voeren onderhoudsmaatregel, planning etc. overeenkomstig de bepalingen in deel 3 van dit bestek. Communicatie dient vóór uitvoering onderhoudsmaatregelen Verwijderen exoten plaats te vinden. Per jaar vindt maximaal 1x verrekening plaats.	jaar	1,00	F	
2			EXOTISCHE PLAAGPLANTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
21			Verwijderen exoten De exotische waterplanten dienen d.m.v. handpicking verwijderd te worden uit de watergangen. Enkel bij grote hoeveelheden/ dichtgegroeide watergangen is het na goedkeuring van de Directie toegestaan om de exoten machinaal te verwijderen. Verwijderen van de exotische waterplanten is inclusief het opladen voor het transport naar depot of inrichting. Het transport van de exotische waterplanten naar depot of inrichting mag geen invloed hebben op, en niet worden verrekend op de besteksposten 210010 en 210020 (Verwijderen exoten watergang). Dit dient te worden verrekend op de daarvoor bestemde bestekspostnrs. 220010 t/m 220040 (Afvoeren exoten). Uitvoeren werkzaamheden overeenkomstig artikel 51.12.15 in deel 3 van dit bestek.			
210010	511499		Verwijderen exoten watergang d.m.v. handpicking. Betreft: het verwijderen van exotische planten uit de watergang d.m.v. handpicking. Plantenresten mogen niet op de kant afgezet worden. Situering: volgens ExotenApp. Inclusief voorlopen met inachtneming het gestelde in de als bijlage toegevoegde gedragscode en Werkprotocol Soortenbescherming. Oeververdediging: kan eventueel aanwezig zijn aan 1 of 2 zijden van de watergangen. De hoeveelheid resultaatsverplichting bestaat uit één ploeg van 2 werknemers. Inclusief materieel (o.a. kruiwagen, bic boot) ten behoeve van het verzamelen en opladen van de vrijgekomen plantenresten (handmatig) voor vervoeren naar een inrichting of depot volgens bestekspostnrs. 220010 of 220020 . Inclusief een terreinvoertuig + aanhanger. Specificatie terreinvoertuig: geschikt voor het trekken van een gewicht van min. 3.500 kg. Aanhanger geschikt voor het laden van min. 3.000 kg. Uitsluitend de uren dat de werknemers en het materieel werkelijk zijn ingezet voor de werkzaamheden in deze bestekspost worden verrekend. Inclusief brandstof en bediening, alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel. E.e.a. overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen.	uur	6.660,00	F
210020	511499		Verwijderen exoten watergang machinaal. Betreft: het machinaal verwijderen van exotische planten uit de watergang, en na 1 werkdag van exotische nalopen. Plantenresten mogen niet op de kant afgezet worden. Situering: volgens ExotenApp. Inclusief voorlopen met inachtneming het gestelde in de als bijlage toegevoegde gedragscode en Werkprotocol Soortenbescherming. Incl. het toepassen van drijfbalken volgens bestekspostnrs. 210030 of 210040 . Oeververdediging: kan eventueel aanwezig zijn aan 1 of 2 zijden van de watergangen. De kosten voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, dienen te zijn inbegrepen in prijs per eenheid. Bij gebruik van grijper of maaikorf mag de snijfunctie niet gebruikt worden. Na één werkdag dient de betreffende watergang handmatig te worden nagelopen door één ploeg van 2 werknemers. Inclusief het verzamelen en opladen van de vrijgekomen plantenresten voor vervoeren naar een inrichting of	uur	2.220,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210030	511499		depot volgens bestekspostnrs. 220030 of 220040 .	keer	100,00	F
			Uitsluitend de uren dat de werknemers en het materieel werkelijk zijn ingezet voor de werkzaamheden in deze bestekspost worden verrekend.			
210040	511499		Inclusief brandstof en bediening, alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel.	keer	50,00	F
			E.e.a. overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen.			
22	511499		Toepassen afsluiting van drijfbalken, lengte tot 10 m1	uur	100,00	F
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van drijvende balken of gelijkwaardig ter afsluiting van de watergang tot 10 meter breed om verdere verspreiding van exotische planten te voorkomen.			
220010	511499		Situering: volgens ExotenApp.	uur	100,00	F
			Aanbrengen vóór machinaal verwijderen van exotische planten volgens bestekspostnr. 210020			
			Drijfbalken pas verwijderen nadat de betreffende watergang handmatig is nagelopen volgens bestekspostnr. 210020			
			Afsluiting van drijfbalken, type drijvend materiaal ter keuze van de Opdrachtgever.			
			Inclusief vastmaken van het aan te brengen drijvend materieel in de watergang, montagemateriaal inbegrepen.			
			De verrekening vindt plaats per locatie, bestaande uit beide zijden van de watergang van de te verwijderen exotische planten (= 1 keer).			
			Toepassen afsluiting van drijfbalken, lengte vanaf 10 m1			
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van drijvende balken of gelijkwaardig ter afsluiting van de watergang vanaf 10 meter breed om verdere verspreiding van exotische planten te voorkomen.			
			Situering: volgens ExotenApp.			
			Aanbrengen vóór uitvoeren machinaal verwijderen van exotische planten volgens bestekspostnr. 210020			
			Drijfbalken pas verwijderen nadat de betreffende watergang handmatig is nagelopen volgens bestekspostnr. 210020			
			Afsluiting van drijfbalken, type drijvend materiaal ter keuze van de Opdrachtgever.			
			Inclusief vastmaken van het aan te brengen drijvend materieel in de watergang, montagemateriaal inbegrepen.			
			De verrekening vindt plaats per locatie, bestaande uit beide zijden van de watergang van de te verwijderen exotische planten (= 1 keer).			
			Afvoeren exoten			
			Afvoeren exoten (handpicking) naar depot Rijnland			
			Betreft: het afvoeren van exotische plantenresten naar depot Rijnland, vrijgekomen bij handpicking volgens bestekspostnr. 210010 .			
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot Gemaal Leeghwater of depot Steunpunt Bodegraven op aanwijzing van Directie.			
			De exotische plantenresten dienen op de depotlocatie gescheiden gedeponeerd te worden van het andere aanwezige groenafval.			
			Rekening houden met een maximale transportafstand van 50 km enkele reis.			
			Inclusief het laden en indien nodig een extra keer overslaan van transportmiddelen.			
			Alle tussentransport dient in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220020	511499		Afvoeren exoten (handpicking) naar een inrichting. Betreft: het afvoeren van exotische plantenresten naar een inrichting, vrijgekomen bij handpicking volgens bestekspostnr. 210010. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting op aanwijzing van Directie. Inclusief het laden en indien nodig een extra keer overslaan van transportmiddelen. Alle tussentransport dient in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen.	ton	50,00	F
220030	511499		Afvoeren exoten (machinaal) naar depot Rijnland. Betreft: het afvoeren van exotische plantenresten naar depot Rijnland, vrijgekomen bij machinaal verwijderen volgens bestekspostnr. 210020. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot Gemaal Leeghwater of depot Steunpunt Bodegraven op aanwijzing van Directie. De exotische plantenresten dienen op de depotlocatie gescheiden gedeponneerd te worden van het andere aanwezige groenafval. Rekening houden met een maximale transportafstand van 50 km enkele reis. Inclusief het laden en indien nodig een extra keer overslaan van transportmiddelen. Alle tussentransport dient in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen.	uur	100,00	F
220040	511499		Afvoeren exoten (machinaal) naar een inrichting. Betreft: het afvoeren van exotische plantenresten naar een inrichting, vrijgekomen bij machinaal verwijderen volgens bestekspostnr. 210020. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting op aanwijzing van Directie. Inclusief het laden en indien nodig een extra keer overslaan van transportmiddelen. Alle tussentransport dient in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs van de bestekspost te zijn inbegrepen.	ton	50,00	F
220050	101402		Toepassen rijplatenbaan. Betreft: het toepassen van een kunststof rijplatenbaan ten behoeve van het afvoeren exotische plantenresten volgens bestekspostnrs. 220030 en 220040, na goedkeuring van de Directie. Situering: volgens ExotenApp. Verplaatsen: n.v.t. 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: percelen/ locaties te verwijderen exoten 1. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: afvoeren exotische plantenresten volgens bestekspostnrs. 220030 en 220040 2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1.7. Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik De verrekening vindt plaats in aantal meters per dag. Het transport van de rijplaten van en naar de locatie dient te zijn inbegrepen in prijs per eenheid.	m	100,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220060	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek voor zover de verkeersmaatregelen niet met een werkvoertuig met eigen bebakening uitgevoerd kunnen worden. Enkel op aanwijzing van de desbetreffende wegbeheerder(s). Het toepassen van rijdende afzettingen dient zoveel mogelijk aaneengesloten te zijn. De verrekening van deze post geschiedt op hele dagen. Halve dagdelen dienen bij elkaar te worden opgeteld tot één hele dag. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer op aanwijzing van de desbetreffende wegbeheerder(s) Lengte wegvak: zie ExotenApp 2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8			Inzetten werknemers en materieel			
800010	100599		Inzet boot met buitenboordmotor. Betreft: inzet van een vaartuig ten bate van verwijderen en afvoeren van exoten, ten behoeve van via het land moeilijk bereikbare locaties, na goedkeuring van de Directie. Motor ten minste 8 pk. Boot geschikt voor minimaal 3 personen. Inclusief brandstof en bediening, alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	dag	200,00	F
800020	100599		Inzet rupskruiwagen. Betreft: inzet van een rupskruiwagen, of gelijkwaardig, ten bate van verwijderen en afvoeren van exoten, ten behoeve van via het land moeilijk bereikbare locaties, na goedkeuring van de Directie. Maximale laadbak van 300 liter. Inclusief brandstof en bediening, alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	dag	50,00	F
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de Keur/ Waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
De Keur/ Waterschapsverordening is te downloaden via de site <https://www.rijnland.net>
- 04 Op dit werk is van toepassing de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen, uitgegeven door de Unie van Waterschappen. Deze is te vinden op:
<https://www.uvw.nl/thema/waterkwaliteit/natuurbeleid/>
Tevens is deze gedragscode als bijlage opgenomen bij dit bestek. Als deze gedragscode gedurende de looptijd van dit contract wordt gewijzigd, dan is deze gewijzigde gedragscode van toepassing.
- 05 In aanvulling op de paragraaf 5 van de UAV 2012 verstrekt de Opdrachtgever de benodigde informatie om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
De gegevens worden aangeleverd middels GIS via de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde ExotenApp of een online GIS omgeving. Deze gegevens bevatten de geo-informatie, tabellen met de bijbehorende besteks informatie en enkele additionele kaartlagen. Er worden geen analoge besteksrapporten en kaarten aangeleverd.
De ExotenApp dient op apparatuur van de Opdrachtnemer aan de uitvoerende medewerkers ter beschikking gesteld te worden.
- 06 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 moet de Opdrachtnemer het onderstaande registreren in de ExotenApp:
- voortgang werkzaamheden
 - nesten en beschermde soorten
 - notities
 - meldingen
 - foto's toevoegen

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Milieu
- Het gebruik van biologische olie is verplicht.
 - Met dieselwerktuigen mag alleen HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) gebruikt worden. Dit geldt voor alle dieselwerktuigen die gebruikt worden binnen het projectgebied.
 - Materieel dient geen olie- en brandstof lekkages te vertonen.
 - Bij het aftanken van materieel mag geen vloeistof op het terrein terecht komen (te allen tijde toepassen van een vloeistofdichte bak).
 - Materieel dient te voldoen aan vigerende milieu- en veiligheidseisen.
 - Het onderhoud van het materieel is niet toegestaan binnen het werkterrein.
 - Bij elk stuk materieel dient een oliedoek en absorptiekorrels aanwezig te zijn.
 - Het is niet toegestaan om grotere hoeveelheden dan het dagverbruik aan brandstoffen op te slaan binnen het werkterrein.
 - Opslag van brandstoffen (maximaal dagverbruik) dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke dienen te voldoen aan de PGS 30:2019 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.
 - De brandstoffen, olie en andere chemische middelen als dat mogelijk is, buiten het terrein opslaan.
 - Deze middelen, als dat mogelijk is, buiten het werkterrein bijvullen. Anders zorgvuldig en zonder morsen en boven een lekbak, folie of vloeistofdichte vloer.
 - Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt, mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.

HFD PAR ART LID

- Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten direct worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd, die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de milieuklachtentelefoon van de betreffende provincie.
- Het is niet toegestaan afvalwater (bijvoorbeeld van keten en loodsen) of spoelwater van installaties te lozen. Dit geldt voor de bodem en het grond- en/of oppervlaktewater.

- 02 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken vanaf de kades, deze een beperkte draagkracht hebben:
- op de kruin en het binnentalud van de kade: maximaal 8,0 ton (beladen) met een druklast van maximaal 4,0 ton/m²;
 - op het maaiveld langs de binnenteen van de kaden: maximaal 16,0 ton (beladen) met een druklast van maximaal 4,0 ton/m²;
 - binnen een straal van 25 m vanaf woningen en/of opstallen: maximaal 4,0 ton (beladen) met een druklast van maximaal 4,0 ton/m²;
 - het maximale gewicht is het gewicht van het materieel inclusief de lading.

Verder geldt:

- depotvorming van materialen (grond e.d.) op de kruin, het buitentalud en/of de bovenste helft van het binnentalud van de kade niet is toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van de Directie;
 - belastingen van materieel en/of materiaal (bijv. gronddepot's) mogen niet in één lijn in hetzelfde dwarsprofiel van de kade staan;
 - op de kruin en op het binnen- en/of buitentalud van de kade mag geen langtransport plaatsvinden;
 - het is niet toegestaan om materieel onbemand achter te laten op de kade;
 - het is niet toegestaan om materieel langer dan twee uur op één en dezelfde plaats op de kade stil te laten staan.
- 03 Indien de Opdrachtnemer de in dit bestek opgenomen eisen en bepalingen, en aanwijzingen van de Directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt, kan per geval en per werkdag een korting worden toegepast van € 750,-.
- 05 De hierboven genoemde korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De Directie bepaalt het wel of niet toepassen van een korting en meldt dit aan de Opdrachtnemer.

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 worden geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na oplevering van de deelopdracht.
De termijnen worden uiterlijk 5 dagen na het einde van de deelopdracht opgesteld en ondertekend waarna de betalingsprocedure in gang kan worden gezet.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: deelopdracht, administratie en facturatie

- 05 Volledig afgeronde werkzaamheden dienen dagelijks in de ExotenApp te worden verwerkt. Opleverlijsten van volledig afgeronde werkzaamheden dienen wekelijks door de Opdrachtnemer aangeleverd te worden via de ExotenApp.
Daarnaast dient een termijnstaat van alle volledig afgeronde werkzaamheden per onderhoudsperiode aangeleverd te worden door de Opdrachtnemer. Een onderhoudsperiode zal uit 4 werkweken bestaan.
Zie voor een voorbeeld weekrapport de aan dit bestek bijgevoegde bijlage.
- 06 De factuur van een deelopdracht mag pas na ondertekening van de Directie van de betreffende termijnstaat worden ingediend.

01 02 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard mag na het subtotaal geen post 'korting' worden opgenomen. Een eventuele korting moet zijn verwerkt in de prijzen per eenheid boven het subtotaal.

HFD PAR ART LID

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 01 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Verrekening meer en minder werk van de deelopdrachten vindt plaats conform paragrafen 35 t/m 39 van de UAV 2012, gelijktijdig met de afrekening van de betalingstermijn van de betreffende deelopdracht.
- 02 In afwijking van lid 2 van paragraaf 39 van de UAV zal een verrekenprijs nooit worden gewijzigd.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer van de deelopdracht, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening. De declaratie te naam stellen van de Opdrachtgever en ter controle en ter goedkeuring digitaal indienen bij de Directie.

- 02 Facturen aan het hoogheemraadschap kunt u als e-factuur verzenden naar:

NL: OINO00000001813766928000 KvK - 51137747

Facturen zonder vermelding van ons inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen.
Kunt u nog geen e-facturen verzenden?
Wij helpen u graag:

Op onze website www.rijnland.net/e-facturatie staat een survey waarmee u kunt inventariseren welke mogelijkheden u heeft voor het verzenden van een e-factuur.
Via de survey kunt u ook uw vragen stellen m.b.t. e-facturatie.
Voor algemene vragen: crediteuren-rijnland@hhs.nl.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de Opdrachtnemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in par. 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de Opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Maaionderhoud watergangen;
 - Baggerwerkzaamheden;
 - Reguliere (groen)onderhoudswerkzaamheden;
 - Maaionderhoud watergangen gemeente Haarlemmermeer.
- De Opdrachtnemer kan werken van derden niet opvoeren als reden voor het niet (tijdig) kunnen uitvoeren van de werkzaamheden in dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 02 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent de Opdrachtnemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
De Opdrachtnemer zal hiertoe voorafgaand aan het betreden van een perceel overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende perceel/gebouw.
- 04 De openbare wegen c.q. fiets-en voetpaden altijd vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede parkeren.
- 05 Voor uitvoering van varend onderhoud dient de (maai)boot bij voorkeur via een beschikbare te-water-laai-plaats te worden afgezet. Wanneer deze ter plaatse niet beschikbaar is dient de Opdrachtnemer schade aan eventueel aanwezige beschoeiing en/of de oever te voorkomen.
- 06 De Opdrachtnemer dient de locatie voor het inlaten van een (maai)boot af te stemmen met de desbetreffende gemeente en de Directie.

01 12 06 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de Directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de Opdrachtnemer, in het belang van het verkeer, ontheft de Opdrachtnemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 08 Afwijkende werkdagen en werktijden**

- 01 Onderhoudswerkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden op reguliere werkdagen tussen 06.00 en 19.00 uur, met in acht neming van de beperkingen uit het Werkprotocol Soortenbescherming, en niet voor zonsopgang en na zonsondergang, en niet in de weekenden en Nederlandse feestdagen, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de schriftelijke goedkeuring van de Directie.
- 02 Werkzaamheden rondom scholen en dergelijke niet uitvoeren een half uur voor en na reguliere start/eindtijden. De Opdrachtnemer dient voor de exacte tijdstippen (verschillend per school mogelijk) - aantoonbaar - te informeren bij scholen op de vervoersroutes.
- 03 Werkzaamheden op en nabij hoofdwegen mogen gezien de verkeersdrukte alleen plaatsvinden buiten de spits.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 WA-Verzekering (van de Opdrachtnemer)**

- 01 Door en voor rekening van de Opdrachtnemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheids-verzekering worden afgesloten.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop deze overeenkomst eindigt.
- 05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.000.000,- te bedragen.
- 06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de Opdrachtnemer.
- 07 De Opdrachtnemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, ter goedkeuring aan de directie overleggen.
- 08 De polis vermeldt de Opdrachtnemer als verzekeringnemer.
- 09 De Opdrachtnemer dient een verklaring van de verzekeraar te kunnen overleggen op het moment

HFD PAR ART LID

dat de Opdrachtgever hierom verzoekt waaruit blijkt dat de verzekering afdoende dekkend is.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In afwijking van artikel 01.17.06 van de Standaard kan de opdrachtgever aangeven dat andere verwerkingslocaties gebruikt moeten worden in het kader van de circulaire kringloop.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de Opdrachtnemer.
- 02 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de Directie.
Na afloop van ieder contractjaar dient een tussentijdse oplevering te worden overgedragen aan de Directie.

01 19 03 Inzet werknemers

- 01 In verband met de fysieke belasting van de werkzaamheden genoemd in dit bestek is het de Opdrachtnemer niet toegestaan om werknemers jonger dan 18 jaar in te zetten op dit bestek.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Indexering voor een bepaald jaar is mogelijk tot 6 maanden na het begin van het betreffende kalenderjaar. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4291 Waterbouwkundige werken en bouw.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland dient gewerkt te worden volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en het opgestelde Werkprotocol Soortenbescherming, zie de aan dit bestek bijgevoegde bijlagen.

01 23 Communicatie**01 23 03 Startoverleg/ Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zal 4 weken na gunning, en bij iedere contractverlenging een startoverleg worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Tijdens de uitvoering zullen minimaal 3 bouwvergaderingen per contractjaar worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 03 De Opdrachtnemer is verplicht de startoverleggen/ (bouw)vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 04 In het startoverleg/ de bouwvergadering wordt onder andere vastgesteld:
- a. Planning en voortgang van het werk;
 - b. Weekrapporten met daarin de vorderingen en stand van het werk en de hieruit voortvloeiende consequenties (incl. ExotenApp, risico's en kansen, afwijkingen op bestek);
 - c. Communicatie (met belanghebbenden en klachtenafhandeling);
 - d. Bestekswijzigingen;
 - e. Meer- en minderwerk;
 - f. Goedkeuring onderaannemers;
 - g. Veiligheid en gezondheid;
 - h. Omgevingswet, onderdeel natuur;
 - i. Vergunningen;
 - j. Diversen.
- In het startoverleg worden tevens de ingeleverde plannen besproken:
- Algemeen Tijdschema;
 - Kwaliteitsplan;
 - Vergunningen;
 - V&G-plan Uitvoering;
 - Plan invulling social-returnverplichting.
- 05 In afwijking op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dient Opdrachtnemer van alle te voeren overleggen (startoverleg, bouwvergaderingen en overige vergaderingen) notulen op te stellen en dient deze uiterlijk 3 werkdagen na het desbetreffende overleg ter controle in te dienen bij de Directie, e.e.a. conform een te verstrekken format van de Directie. Na controle en eventueel verwerking van commentaar dient de Opdrachtnemer de notulen definitief te maken en in PDF-formaat te distribueren.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
- 07 De Opdrachtgever (toezichthouder) houdt wekelijks op maandag een werkoverleg met de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van de deelopdracht. Tijdens dit overleg wordt de termijn van de laatste week besproken en bij akkoord ondertekend. Ook de planning van komende week wordt besproken, hierbij wordt vastgelegd hoeveel personeel en materieel deze week zal worden ingezet, en welke locatie een hoge prioriteit heeft.

01 23 04 Besteksadministratie

- 01 De besteksadministratie wordt gevoerd door de Opdrachtnemer. In tegenstelling tot hetgeen vermeld in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 worden de weekrapporten opgemaakt conform het voorbeeld in de bijlage van dit bestek door de Opdrachtnemer en digitaal ter acceptatie aangeboden aan de Directie.

01 23 05 Uitvoerder

- 01 De Opdrachtnemer dient één vaste uitvoerder aan te stellen voor alle werkzaamheden gezamenlijk. De uitvoerder dient deel te nemen aan het planningsoverleg, indien deze op verzoek wordt gehouden.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de Directie.

HFD PAR ART LID

01 23 06 Taal

- 01 De voertaal op het werk zal Nederlands zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

01 23 07 Schade, meldingen en klachten

- 01 Bij schade, meldingen en klachten is de Opdrachtnemer het eerste aanspreekpunt.
- 02 Indien schade tijdens de werkzaamheden al wordt opgemerkt, worden de omwonenden direct geïnformeerd over hoe en wanneer de schade gerepareerd wordt. In alle gevallen dient na een melding binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst gestuurd te zijn aan de melder.
- 03 Urgente zaken dienen direct opgepakt en teruggekoppeld te worden. Minder urgente zaken dienen binnen één week opgepakt en waar mogelijk opgelost en teruggekoppeld te zijn.
- 04 Alle meldingen en klachten incl. oplossingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en opgenomen te worden in het weekrapport.
- 07 Indien de Opdrachtnemer de door haar veroorzaakte schade niet meldt of niet naar believen van de Directie herstelt, wordt per geval een korting opgelegd van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 23 09 Communicatie ingelanden

- 01 De Opdrachtnemer dient vóór uitvoering van het onderhoudswerk overleg te plegen met de betrokken eigenaar van het betreffende perceel.
Hieronder wordt begrepen het rijden met machines en werktuigen over de percelen en het verwerken van het bij onderhoud vrijkomend materiaal.
Gebruik maken van werkstroken op gronden van derden dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
- 02 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle communicatie met grondeigenaren omtrent alle werkzaamheden welke de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever uitvoert.
De Opdrachtnemer dient vóór uitvoering van de werkzaamheden in overleg te treden met perceeleeigenaren voor het verkrijgen van toestemming voor uitvoeren van de werkzaamheden.
Als het niet is gelukt om met de perceeleeigenaar afspraken te maken over het betreden van het perceel, dan dient de Opdrachtnemer de communicatie schriftelijk vast te leggen als het niet is gelukt om met de perceeleeigenaar afspraken te maken over het betreden van het perceel, en dient hij de Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
- 03 Voor start werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een perceeleeigenaar, uiterlijk één werkdag van tevoren voorafgaande aan de betreding van het perceel, te melden dat met de onderhoudswerkzaamheden op zijn/haar perceel worden gestart.
- 04 Indien de toegang tot een perceel door een perceeleeigenaar geweigerd wordt, dient de Opdrachtnemer in gesprek te gaan met de perceeleeigenaar om de reden van weigering te achterhalen. Vervolgens dient er te worden beoordeeld of tussen de Opdrachtnemer en de perceeleeigenaar alsnog afspraken mogelijk zijn. Ook deze afspraken dienen schriftelijk aan de perceeleeigenaar bevestigd te worden.
- 05 Wanneer Opdrachtnemer geen overeenstemming kan bereiken met een grondeigenaar over het betreden van een perceel, meldt de Opdrachtnemer dit aan de Opdrachtgever. Deze melding is voorzien van de door de grondeigenaar aangevoerde reden tot weigering, de wijze waarop met de grondeigenaar is gecommuniceerd en een afschrift van de aan de grondeigenaar gezonden bevestiging van het geboden alternatief.
- 07 De Opdrachtnemer is het primaire aanspreekpunt voor klachten van grondeigenaren en overige ingelanden met betrekking tot het verwijderen van exotische waterplanten.
- 08 Indien hinder van overhangende beplanting optreedt dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met de betrokken eigenaar van het perceel, zodat de hinder weggenomen wordt. Tevens maakt de Opdrachtnemer hiervan melding bij de De Directie.
- 09 Stagnatie als gevolg van overhangende beplanting is voor rekening en risico Opdrachtnemer.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

HFD PAR ART LID

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de Opdrachtnemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de Opdrachtnemer de Directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
De Opdrachtnemer dient jaarlijks een overzicht aan de Directie te verstrekken van de invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

- 01 De Opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de Opdrachtnemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de Opdrachtnemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de Opdrachtnemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De Opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de Directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de Opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De Directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de Opdrachtnemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
 - ...

HFD PAR ART LID

01 27 Uitvoeringsaspecten**01 27 02 Boeteregeling EMVI-criteria**

- 01 Indien de Opdrachtnemer niet of onvoldoende de toezeggingen, conform zijn inschrijving, nakomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, waarvoor de Opdrachtnemer meerwaarde heeft gekregen (EMVI korting), is de Directie bevoegd een boete op te leggen van maximaal 1,5 keer de verkregen EMVI korting. De korting kan worden opgelegd zonder dat ingebrekestelling nodig is.
- 02 Inning van de korting vindt plaats door middel van inhouding van het boetebedrag op een betalingstermijn.
- 03 Voor de volledigheid: mocht blijken dat de Opdrachtnemer in de realisatie tot een betere score is gekomen dan bij zijn inschrijving, dan leidt dit niet tot toekennen van een bonus.

01 27 04 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de Directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structureel bederf van de grond zal veroorzaken, is de Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de Directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de Directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 30 Wet- en regelgeving arbeid en aansprakelijkheden**01 30 03 Invorderingswet, ketenaansprakelijkheid (wka)**

- 01 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Invorderingswet artikel 35 Wka.
- 02 De Opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentages van het loonbestanddeel van de aannemingsom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de Opdrachtnemer.
- 03 In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring worden verstrekt. Dit bewijs van vrijwaring wordt afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal opdrachtnemersorganisaties.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 03 Informatie-overdracht****51 03 03 Wijzigen waterpeil**

- 01 Wijzigen waterpeilen is niet toegestaan.
- 02 Het onderhoud van de watergangen moet worden uitgevoerd onafhankelijk van de peilen van het oppervlaktewater. Rijnland kent een zomer-, winter- en flexibel peil.

51 1 Water en watergangen**51 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 12 15 Exotische plaagplanten

- 02 Weghalen van de exotische waterplanten dient zeer zorgvuldig plaats te vinden waarbij:
- a) De Opdrachtnemer vóórafgaand aan de werkzaamheden aan de Opdrachtgever dient door te geven, waar en wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden.
De Opdrachtgever dient de locatie en het tijdstip, waar en wanneer de Opdrachtnemer werkzaam is inzichtelijk te hebben. Dit wordt wekelijks met de toezichthouder besproken.
 - b) De exotische waterplanten d.m.v. handpicking verwijderd dienen te worden uit de watergangen. Enkel bij grote hoeveelheden/ dichtgegroeide watergangen is het na goedkeuring van de Directie toegestaan om de exoten machinaal te verwijderen.
 - c) Er geen enkel (wortel)stukje mag achterblijven, deze groeien weer uit tot nieuwe plantjes. De exotische waterplanten dienen tot 20 cm boven het vigerende waterpeil handmatig en oppervlakkig verwijderd te worden.
 - d) Er geen mogelijkheid mag zijn tot verspreiding van de planten. Het afval mag niet kunnen wegwaaien, of van de wagen/ boot kunnen vallen. Dit om te voorkomen dat plantdelen in het water terecht komen. Indien vrijkomende delen niet voorkomen kunnen worden (bijv. bij gebruik van machines) dient verspreiding m.b.v. drijfbalken of gelijkwaardig voorkomen te worden. Te allen tijde moet er gezorgd worden dat stukjes niet naar andere gebieden kunnen afdrijven.
 - e) Ervoor gezorgd wordt dat, indien het verwijderen van de exoot niet binnen één werkdag voltooid kan worden, aan het einde van de werkdag alles netjes achtergelaten wordt zonder kans op verspreiding. In geen geval mogen er nog losse stukjes drijven.
 - f) De plantresten tijdens de werkzaamheden bij gevaar tot wegwaaien of andere risico's tot verspreiding goed afgedekt te worden tot het moment van afvoeren.
 - g) Het afvoeren zorgvuldig dient te gebeuren. Tijdens het afvoeren mag er geen mogelijkheid zijn tot verspreiding. Dit houdt in dat er niks mag wegwaaien of van de wagen mag vallen, of in direct contact met de ondergrond mag komen. Het groenafval dient afgevoerd te worden naar depot of inrichting.
De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een maximale transportafstand van 50 km voor depot (Rijnland) en maximaal 35 km voor inrichting enkele reis.
 - h) Bij constatering van extra exoten of verspreiding daarvan, anders dan reeds door de Opdrachtgever is aangegeven, dient de Opdrachtnemer de desbetreffende locaties aan de toezichthouder door te geven. In overleg met de Opdrachtgever wordt besloten om de geconstateerde exoten direct te verwijderen of op een later tijdstip te verwijderen.
 - i) De Opdrachtnemer met schoon gereedschap te werk dient te gaan en na de werkzaamheden het gereedschap zorgvuldig ter plaatse schoon dient te maken na voltooiing, voordat dit gereedschap opnieuw in gebruik wordt genomen.
 - j) De Opdrachtnemer bij het afronden van de werkzaamheden in de watergang deze direct verwerkt in de ExotenApp. De Opdrachtgever controleert binnen drie (3) werkdagen of alles volledig is verwijderd. Bij goedkeuring van een watergang wordt dit direct verwerkt door dit te vermelden in de ExotenApp. Bij Afkeur van een watergang wordt dit door de toezichthouder verwerkt in de ExotenApp en telefonisch toegelicht aan de opdrachtnemer.
 - k) Als de Opdrachtgever constateert dat de exotische waterplanten niet volledig zijn verwijderd, geeft de Opdrachtgever de Opdrachtnemer 3 werkdagen de gelegenheid om dit te herstellen. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn dan voor de Opdrachtnemer.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 03 Informatie-overdracht****64 03 01 Inventariseren fauna**

- 01 Inventarisatie volgens artikel 64.13.01 lid 1 van de Standaard dient te geschieden overeenkomstig de hiervoor bedoelde besteksposten in deel 2.2. met inachtneming artikel 64.13 van de Standaard 2020.

HFD PAR ART LID

64 03 03 Instructie uitvoerend personeel

- 01 De Opdrachtnemer dient overeenkomstig artikel 64.13.03 van de Standaard zijn personeel bij de start van elk contractjaar instructie te geven middels een toolbox en stelt de Directie in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn.
- 02 Op nieuwe medewerkers die lopende het werk worden ingezet op het werk is het bepaalde in artikel 64.13.03 lid 1 van de Standaard van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de instructie wordt gehouden voordat zij met werkzaamheden beginnen.
- 03 De Opdrachtnemer verstrekt de Directie een lijst met namen van alle medewerkers op het werk, met de datum waarop de laatste toolbox meeting staat vermeld waarbij zij aanwezig waren. Bij wijzigingen verstrekt de Opdrachtnemer per ommegaande een geactualiseerde lijst aan de Directie.

Behoort bij: DIG-15663

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DIG-15663

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	Werkplannen, vergunningen				
110010	Vergunningen.	keer	13,00F		
110020	Formuleren deelopdrachten.	keer	13,00F		
110030	Opstellen weekrapportage.	keer	52,00F		
12	Beschikbaarheid ploegen				
120010	Beschikbaarheid ploegen laagseizoen.	wk	30,00F		
120020	Beschikbaarheid ploegen hoogseizoen.	wk	22,00F		
15	Communicatie				
150010	Communiceren met derden.	jaar	1,00F		
2	EXOTISCHE PLAAGPLANTEN				
21	Verwijderen exoten				
210010	Verwijderen exoten watergang d.m.v. handpicking.	uur	6.660,00F		
210020	Verwijderen exoten watergang machinaal.	uur	2.220,00F		
210030	Toepassen afsluiting van drijfbalken, lengte tot 10 m1	keer	100,00F		
210040	Toepassen afsluiting van drijfbalken, lengte vanaf 10 m1	keer	50,00F		
22	Afvoeren exoten				
220010	Afvoeren exoten (handpicking) naar depot Rijnland.	uur	100,00F		
220020	Afvoeren exoten (handpicking) naar een inrichting.	ton	50,00F		
220030	Afvoeren exoten (machinaal) naar depot Rijnland.	uur	100,00F		
220040	Afvoeren exoten (machinaal) naar een inrichting.	ton	50,00F		
220050	Toepassen kunststof rijplatenbaan.	m	100,00F		
220060	Toepassen rijdende afzetting.	dag	10,00F		
8	Inzetten werknemers en materieel				
800010	Inzet boot met buitenboordmotor.	dag	200,00F		
800020	Inzet rupskruiwagen.	dag	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				