



P-Direkt
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Bijlage K Functionele beschrijving en aansluitvoorwaarden Arbo-interface

Versie 1.0

Datum 27 maart 2019

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding	3
1. Functionele beschrijving Arbo-gegevenslevering	4
<i>1.1. Verzuimstandaard</i>	<i>4</i>
1.1.1. Globale beschrijving invulling verzuimstandaard.....	4
1.1.2. Afwijkingen op de verzuimstandaard 2017	6
1.1.3. Werking verzuim- en berichtenid.....	7
1.1.4. Werking correctie datum ziek-beter	8
2. Aansluitvoorwaarden.....	9
3. Bijlage: Mappingverzuimbericht	10

Inleiding

Ziek- en hersteldmeldingen worden sinds de oprichting van P-Direkt doorgegeven aan de bij de verschillende organisatieonderdelen van de Rijksdienst dienstverlenende Arbodiensten. Gedurende de afgelopen jaren is deze gegevenslevering aangepast aan de wensen van de opdrachtgevers, in overleg met de Arbodiensten.

Naar aanleiding van een melding vanuit de medezeggenschap is de bovenstaande gegevenslevering in samenwerking met de belangrijkste afnemer, BZK/UBR/EC O&P, ter toetsing voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar oordeel vastgelegd in een brief aan de betrokken partijen en in nieuwe beleidsregels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens aangaande de zieke werknemer. Kort gezegd is er naar haar oordeel geen wettelijke grondslag aanwezig voor de verwerking van persoonsgegevens en het BSN van medewerkers, die niet ziek zijn.

Hierop is een voorstel ingediend bij de opdrachtgever (het ICOP) dat ter toetsing en advies is voorgelegd aan het RijksPlatform Functionarissen Gegevensbescherming.

In juni 2017 heeft ook de SIVI – in samenwerking met de bij de OVAL aangesloten Arbodiensten een nieuwe Verzuimstandaard opgesteld. Gekozen is om deze standaard daar waar mogelijk te volgen.

Dit document beschrijft de werking en de inhoud van de gegevenslevering die door de bovengenoemd betrokken partijen als 'integer' wordt beschouwd en voldoet aan de nieuwe beleidsregels en richtlijnen van de AP. Dit is bevestigd in een PIA die is bekrachtigd door de PAR en de GOR. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de aansluitvoorwaarden.

1. Functionele beschrijving Arbo-gegevenslevering

1.1. Verzuimstandaard

De verzuimstandaard is te vinden op:

<https://www.sivi.org/standaarden/verzuimstandaard/>

Daarbij is een beperkte scope gehanteerd die in de volgende paragrafen worden beschreven.

1.1.1. Globale beschrijving invulling verzuimstandaard

Berichtensoorten: alleen verzuimberichten

Na analyse is – in overleg met de Arbodiensten – duidelijk geworden dat voor deze gegevens alleen verzuimberichten nodig zijn; werkgeverberichten komen voor ons alleen ter overweging als de hoeveelheid wijzigingen per jaar boven de 500 contracten komt. Werknemersberichten alleen t.b.v. de registratie van de datum uit dienst i.v.m. de bewaartermijn van 15 jaar – gezien de leeftijd van de data is dat de komende 5 jaar niet van toepassing.

Het feit dat het verzuimbericht ook de relevante gegevens van de andere berichtensoorten bevat, is nut en noodzaak van de andere berichtensoorten verdwenen. Het organisatiebericht, dat alleen aan DotWeb geleverd wordt, blijft hier buiten beschouwing (en blijft ongewijzigd).

Voor retournmeldingen is een andere dan de huidige technische koppeling (transport protocol) vereist, alsmede aanpassingen binnen SAP HR. Indien gewenst dient hierin een standaard te worden gedefinieerd, die voor alle partijen gelijktijdig geïmplementeerd moet worden. Arbo-Unie heeft aangegeven dit op dit moment niet kunnen realiseren, aangezien zij de berichten middels een batch (Bulk) verwerken.

Een documentenstroom aangaande Poortwachtertrajecten is een toekomstig onderzoek waard. Het vindt nu nog geheel op de departementen plaats. Hierbij zou ook onderzocht kunnen worden of het ontvangen van afspraken interessant is.

Gegevenselementen: mapping

Gegevenselementen worden geleverd uit de volgende infotypen:

HRP1000	- Naam organisatie (afgeleide gegevens)
HRP1001	- Relaties (afgeleide gegevens: managerrelatie)
IT9010	- Arbo eigenschappen (afgeleide gegevens: opvoering, wijziging, beëindiging contract)
IT0000	- Procedures (afgeleide gegevens)
IT0001	- Organisatorische indeling (aanstelling, overplaatsing, ontslag)
IT0002	- Persoonsgegevens (naamwijziging, naamopmaak, partnergegevens)
IT0006	- Adresgegevens (wijziging permanent adres, verpleegadres, mailing adres)

- IT2001 - Verzuimgegevens (ziekmelding, (gedeeltelijke) herstelmelding)
- IT0105 - Communicatie (afgeleide gegevens: contactgegevens)

De verzuimstandaard 2017 van het SIVI is als basis genomen voor het verzuimbericht. De structuur ziet er als volgt uit, waarbij grijs = leeg aangeleverd.

BERICHT ALGEMEEN	1..1, R
ADMINISTRATIEKANTOOR	0..1, O
WERKGEVER	1..*, R
STRAATADRES NEDERLAND	1..9, O
POSTBUSADRES NEDERLAND	0..9, O
COMMUNICATIE	0..9, O
CONTACTPERSOON	0..9, O
COMMUNICATIE	1..9, R
WERKNEMER	1..*, R
BANK REKENING	0..1, O
PARTNER	0..1, O
STRAATADRES NEDERLAND	0..9, O
STRAATADRES BUITENLAND	0..9, O
COMMUNICATIE	0..9, O
DIENSTVERBAND	1..99, R
ARBEIDSRELATIE	0..1, O
KOSTENPLAATS	0..9, O
VERZUIM	1..99, R
CONTACTPERSOON	0..9, O
COMMUNICATIE	1..9, R
ACTIE	0..99, O
VRIJE TEKST	0..99, O
CONTACTPERSOON	0..9, O
COMMUNICATIE	1..9, R

Eén verzuimbericht per medewerker i.p.v. per Arbocontract / Werkgever.
Zie voor de mapping: Bijlage 1

Soorten levering: initial load en deltalevering

Een initiële levering bevat de verzuimberichten van medewerkers die vallen onder een Arbocontract met een lopend verzuimgeval op een peildatum of binnen een op te geven periode. Zij bevat geen toekomstige mutaties; het kan wel voorkomen dat er een einddatum in de toekomst wordt meegegeven (bijvoorbeeld in geval van een toekomstig ontslag).

De 'reguliere' levering zal de deltalevering zijn. Zij bevat de ziek- en herstelmeldingen en alle wijzigingen die gedurende het ziekteverzuim relevant zijn.

Dat betekent dat een terugwerkende kracht mutatie anders dan Verzuim bij een medewerker die inmiddels hersteld is *niét* zal worden geleverd – tenzij het een intrekking of wijziging van dat datum herstel betreft.

Bij **terugwerkende kracht mutaties** worden gegevens geleverd zoals ze op de systeemdatum geldig zijn.

Stel iemand is gisteren verhuisd en wordt vervolgens met terugwerkende kracht voor gisteren ziek gemeld. Dan wordt het nu geldende adres geleverd – niet het adres waarop de medewerker woonde of verbleef op de datum ingang van de ziekte. Dit geldt overigens ook bij een organisatiewijziging (overplaatsing) en ziek- en herstelmeldingen van de medewerker: indien een medewerker hersteld gemeld wordt op een dag dat de medewerkers nog onder een ander Arbodienst viel, ook dan krijgt de huidige Arbodienst de herstelmelding door (en zal deze moeten

verwerken als een intrekking van het overgenomen ziektegeval). Dit betekent echter ook dat indien een medewerker hersteld gemeld wordt op een dag dat de medewerkers nog onder een ander Arbocontract viel, dan wordt de hersteldmelding doorgegeven onder het huidige contract (de Arbodienst moet deze verwerken als een intrekking van het ziektegeval onder het huidige contract). Zie ook verder bij verwerkingscodes hieronder.

Vindt de mutatie plaats in de **toekomst**, dan dienen het bericht te worden opgespaard en verwerkt op de datum waarop de gegevens geldig worden, wel nadat gecheckt is of de medewerker dan ziek is.

Dit geldt voor wijzigingen per een toekomstige datum van adresgegevens, overplaatsingen en verzuimgevallen (ingangsdatum in de toekomst – bij hoge uitzondering). Dit geldt niet voor de contactgegevens t.a.v. het verzuim – deze gegevens worden afgeleid en bevatten geen changepointer.

Verwerking codes – wijzigingen, correcties en intrekkingen

De verzuimstandaard hanteert de volgende verwerkingscodes:

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Door de wijze van registratie in SAP kan niet eenduidig worden bepaald wat een wijziging, een correctie en een intrekking is. In bepaalde gevallen is dat ook niet relevant. Als een medewerker gaat verhuizen, dan is dat per een bepaalde datum en wordt dat op de dag van verhuizing doorgegeven als '02 Gewijzigd'. Is het adres fout, dan wordt dat doorgegeven met verwerkingscode '05 Correctie'. Gaat de verhuizing niet door, dan wordt het nieuwe adres verwijderd en het oude adres weer actief gemaakt – en dus uitgeleverd. De verwerkingscode '03 Vervallen' wordt dan niet gebruikt, maar is er sprake van '02 Gewijzigd'. In feite kan de verwerkingscode '03 Vervallen' alléén worden doorgegeven bij het intrekken van een ziekmelding, zoals ook in de huidige levering gebeurt. In alle andere gevallen wordt de oude situatie weer uitgewisseld als een wijziging. Voorbeeld: bij het intrekken van een betermelding wordt (de laatste stand van) het lopende ziektegeval weer uitgewisseld met de verwerkingscode '02 Gewijzigd'.

1.1.2. Afwijkingen op de verzuimstandaard 2017

Hieronder staan de afwijkingen op de verzuimstandaard beschreven:

1. Intrekkingen worden alleen met de verwerkingscode '03 Vervallen' doorgegeven in het geval van de verwijdering van een verzuimgeval (ingetrokken ziekmelding). Hierbij is het alleen mogelijk om gegevens van het ziektegeval door te geven – niet die van de persoons- en contactgegevens;
2. Een aantal gegevens worden geleverd met een vaste (dummy) waarde. Zie hiervoor Bijlage: Mapping verzuimbericht;
3. Er wordt een code 'Reden einde dienstverband' geleverd die de Verzuimstandaard niet kent: 85 Overplaatsing buiten departement. Deze kan worden beschouwd als een vrijwillig ontslag. Deze code is aangevraagd bij het SIVI.

1.1.3. Werking verzuim- en berichtenid.


Uitgangspunt: de belangrijkste doelstelling van de nummering is een unieke, eenduidige identificatie van verzuimberichten en een controle bij de verwerking of er berichten niet goed en in de juiste volgorde zijn aangekomen of konden worden verwerkt.

Er zijn géén eisen ten aanzien van de inhoud van de nummering. De nummering is gebaseerd op de volgorde van verwerking/levering en niet op de datum ingang/einde van de verzuimgevallen – zelfs niet op de registratiedatum van de verzuimgevallen (een toekomstwijziging wordt immers pas dan geleverd als blijkt dat de medewerker nog steeds ziek is).

Ter motivatie de volgende voorbeelden:

1 Verzuim-id.

Uitgangssituatie:




conclusie: verzuimgeval-id. zegt alléén iets over de volgorde van registratie/aanlevering; let wel: wij houden geen rekening met het aantal van 28 dagen tussen verzuimgevallen, zoals bij de Wet Poortwachter en zoals in een beschreven Event.

Het betekent ook dat bij het schonen er soms toch oude verzuimgeval blijven bestaan, omdat we altijd het laatste verzuimgeval moeten handhaven vanwege de doornummering.

2 Verzuimberichten

Uitgangssituatie:




conclusie: berichtid. idem als bij verzuimgeval-id.

Verder wil dit óók zeggen dat we niet vanaf 1 bericht kunnen herzenden (in dit voorbeeld: vanaf bericht 3), en ook niet vanaf een bepaald verzuimgeval.


Wij stellen voor het herzenden alleen toe te staan als een full load van een medewerker.

3 verzuimbericht van een oud verzuimgeval



1.1.4. Werking correctie datum ziek-beter

De correctie van een ziekmelding met de foute ingangsdatum wordt doorgegeven als 'Vervallen' en vervolgens de juiste melding als 'Nieuw'. Dit heeft wel consequenties, getuige het volgende voorbeeld:



In dergelijk uitzonderlijke situaties zal een volgende hersteldmelding op verzuimid. 6 worden doorgegeven. Voor verzuimid. 7 was er al een einddatum meegegeven. Dit zal in de interface van de Arbodiensten verwerkt moeten kunnen worden. Als we een bericht met een code verwerking 'Correctie' leveren zal ook niet duidelijk zijn wat precies gecorrigeerd moet worden: de eerste ziektedag of de ingangsdatum van de gedeeltelijke hersteldmelding (of het verzuimpercentage).

2. Aansluitvoorwaarden

Voor de technische koppeling van de ARBO interface worden in SAP PI de volgende adapters gebuikt en ondersteund:

- SFTP met private key authenticatie met user
- SOAP v1.1 of v1.2 met User authenticatie
- File adapter met user authenticatie

Andere adapter soorten is ook mogelijk echter zal er wel eerst een analyse uitgevoerd moeten worden.

De xsd is beschikbaar op de website van de SIVI:

<https://www.sivi.org/standaarden/verzuimstandaard/downloads>

Er bestaat een document Beheerafspraken die wordt gedeeld met alle afnemers van de Arbo-interface; zij zal worden aangevuld met onder andere de contactgegevens van de nieuwe afnemer.

Voor meer informatie over de interface kunt u contact opnemen met de Product owner Datalevering, deze contactgegevens zullen tijdens de implementatie ter beschikking worden gesteld.

3. Bijlage: Mappingverzuimbericht

Gegevens-element	R/O	opmerkingen	mapping
BERICHT ALGEMEEN 1..1,	R		
Bericht, code	R	vaste waarde:	00100
Versienummer bericht, code	R	vaste waarde:	00006
Aanmaakdatum bericht	R	systeemdatum - verstuurdatum	YYYYMMDD
Aanmaaktijd bericht	R	systeemtijd - verstuurtijd	HH:MM:SS
Identificatie inzender	R	vaste waarde:	P-Direkt
Identificatie Ontvanger	R	IT9010 behorende bij organisatie of bovenliggende organisatie	HRP9010-ZNAAM
Berichtreferentienummer	R	opbouw "HRP9010-ZNAAM + P+P0001-PERNR + V+verzuimgevalnummer + I+volgnummer"	ZINT_GEN_ADM_H-ZVOLGNO
Test J/N	R	testindicator	J/N
Ontvangstbevestiging gewenst J/N	R	vaste waarde:	N
ADMINISTRATIEKANTOOR 0..1,	O		
Handelsnaam Organisatie	R	vaste waarde:	P-Direkt
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	O		
Vestigingsnummer	O		
WERKGEVER 1..*,	R		
Handelsnaam Organisatie	R	behorende bij HRP9010- OBJID	HRP1000-STEXT
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	O		
Vestigingsnummer	O		
Identificatie werkgever bij Arbo-dienst	R		HRP9010-ZWGID
Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst	R		HRP9010-ZCNTR
Identificatie werkgever bij UWV	O		
Loonheffingnummer	R	vaste waarde:	000000000000
Indicatie eigenrisicodragers voor de WGA	O		
Indicatie eigenrisicodragers voor de ZW	O		
STRAATADRES NEDERLAND 0..9,	O		
Soort adres, code	R		
Ingangsdatum	O		
Einddatum	O		
Postcode	R		
Woonplaatsnaam	R		
Huisnummer	R		
Straatnaam_	O		
Huisnummertoevoeging	O		
POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9,	O		
Ingangsdatum	O		

Einddatum	O		
Postcode	R		
Woonplaatsnaam	R		
Postbusnummer	R		
COMMUNICATIE 0..9,	O		
Soort adres communicatie, code	R		
Nummer/adres communicatie	R		
CONTACTPERSOON 0..9,	O		
Identificatie werknemer	O		
Personeelsnummer	O		
Achternaam/Achternamen	R		
Voorletters	O		
Roepnaam	O		
Geslachtsaanduiding, code	O		
Rol contactpersoon, code	R		
COMMUNICATIE 1..9,	R		
Soort adres communicatie, code	R		
Nummer/adres communicatie	R		
WERKNEMER 1..*,	R		
Verwerking, code	R	De volgende codes dienen aangeleverd te worden: 01 Nieuw 02 Gewijzigd 03 Vervallen 04 Ter identificatie en/ of ter informatie 05 Correctie	
Ingangsdatum mutatie	O		P0002-BEGDA
Burgerservicenummer	O		
Geboortedatum	R		P0002-GBDAT
Overlijdensdatum	O	Indien de reden procedure Z6 = 70; BEGDA - 1 dag	P0000-BEGDA
Significant deel van de achternaam	R		P0002-PAD_NACHN
Voorletters	R		P0002-INITS
Voorvoegsels	O		P0002-VORSW
Roepnaam	O		
Titulatuur voor de naam	O		
Titulatuur achter de naam	O		
Naamvoordeur, code	R	zie MR1	P0002-KNZNM
Geslachtsaanduiding, code	R		P0002-GESCH
Niveau Opleiding, code	O		
Identificatie werknemer	R	wellicht in de toekomst het RIN	P0001-PERNR
Identificatie werknemer Oud	O		
BANKREKENING 0..1,	O		
IBAN	O		
BIC	O		

PARTNER 0..1,	O		
Verwerking, code	R	De volgende codes dienen aangeleverd te worden: 01 Nieuw 02 Gewijzigd 03 Vervallen 04 Ter identificatie en/ of ter informatie 05 Correctie	
Significant deel van de achternaam	R		P0002-PAD_NAME2
Voorvoegsels	O		P0002-VORS2
STRAATADRES NEDERLAND 0..9,	O		
Soort adres, code	R	zie MR2 , indien geen 5, dan 1	P0006-SUBTY
Soort verpleegadres, code	O		
Naam verpleegadres	O		
Ingangsdatum	O		P0006-BEGDA
Einddatum	O	alleen leveren ingeval ENDDA <> '9999-12-31'	P0006-ENDDA
Postcode	R		P0006-PSTLZ
Woonplaatsnaam	R		P0006-ORT01
Huisnummer	R		P0006-HSNMR
Straatnaam_	O		P0006-PAD_STRAS
Huisnummertoevoeging	O		P0006-POSTA
STRAATADRES BUITENLAND 0..9,	O	indien P0006-LAND1 ongelijk aan NL	
Soort adres, code	R	zie MR2 , indien geen 5, dan 1	P0006-SUBTY
Soort verpleegadres, code	O		
Naam verpleegadres	O		P0006-PAD_STRAS
Ingangsdatum	O		P0006-BEGDA
Einddatum	O	alleen leveren ingeval ENDDA <> '9999-12-31'	P0006-ENDDA
Locatieomschrijving buitenland	O		
Postcode buitenland	O		P0006-PSTLZ
Woonplaatsnaam buitenland	R		P0006-ORT01
Regionaam buitenland	O		
Land, code	R	Op basis van de P0006-LAND1 de omschrijving op zoeken in tabel T005	P0006-LAND1
Landnaam	O		
Straatnaam_	O		
Huisnummer buitenland	R		P0006-HSNMR+POSTA
COMMUNICATIE 0..9,	O		
Soort communicatie, code	R	zie MR3 , vulling kan zowel vast als mobiel nummer zijn, maar 'code srt.comm' heeft vaste waarde '01'	01
Nummer/adres communicatie	R		P0006-TELNR
DIENTSTVERBAND 1..99,	R		

Verwerking, code	R	De volgende codes dienen aangeleverd te worden: 01 Nieuw 02 Gewijzigd 03 Vervallen 04 Ter identificatie en/ of ter informatie 05 Correctie	
Ingangsdatum mutatie	O		P0001-AEDTM
Identificatie dienstverband	R	personeelsnr	P0000-PERNR
Identificatie dienstverband Oud	O	Indien de reden procedure Z1 = 85	P0105/9031-USRID
Ingangsdatum	R		P0000-BEGDA
Einddatum	O	indien P0001-PLANS = '99999999'	P0001-BEGDA
Reden einde dienstverband, code	O	zie MR4 , (code 85 voor Dotweb van belang)	PA0000-MASSG
Personeelsnummer	O		
Personeelsnummer Oud	O		
Contractnummer bij Arbo-dienst	O		
Soort dienstverband, code	O		
Functiecode	O		
Naam functie	O		
Fase indeling Flex en Zekerheid, code	O		
Naam Organisatie-eenheid	O		
Organisatie-eenheid, code	R		PA0001-ORGEH
Onderdeel van Organisatie-eenheid, code	O		
Onderdeel van Organisatie-eenheid, Naam	O	obv P0001-ORGEH de beschrijving opzoeken	HRP1000-STEXT
Postcode standplaats	O		
Verdeling, code	O		
Code contract Onbepaalde / bepaalde tijd	O		
Contractueel aantal uren per week	O		
Deeltijdfactor NVS	O		
Soort variabele werktijden, code	O		
Aantal loonwachtdagen	O		
Percentage loondoorbetaling	O		
ARBEIDSRELATIE 0..1,	O		
Verwerking, code	R		
Identificatie arbeidsrelatie	R		
Identificatie arbeidsrelatie Oud	O		
Personeelsnummer	O		
Personeelsnummer Oud	O		
Ingangsdatum	R		
Ingangsdatum mutatie	O		
Einddatum	O		
Aantal contracturen per week	R		
KOSTENPLAATS 0..9,	O		
Verwerking, code	R		

Ingangsdatum	O		
Ingangsdatum mutatie	O		
Einddatum	O		
Naam kostenplaats	R		
Kostenplaats, code	R		
Onderdeel van kostenplaats, code	O		
Onderdeel van kostenplaats, naam	O		
VERZUIM 1..99,	R		
Verwerking, code	R	De volgende codes dienen aangeleverd te worden: 01 Nieuw 02 Gewijzigd 03 Vervallen 04 Ter identificatie en/ of ter informatie 05 Correctie	
Ingangsdatum mutatie verzuim	R		P2001-BEGDA
Ingangsdatum mutatie verzuim	O		
Verzuimgeval identificatie	R	behalve laatste 4 posities	ZINT_GEN_ADM_H-ZVOLGNO
Verzuimgeval identificatie Oud	O		
Verzuimgeval volgnummer melding	R	laatste 3 posities	ZINT_GEN_ADM_H-ZVOLGNO
Einde verzuim J/N	R	J indien 'Datum hersteld is gevuld, anders N	
Datum verzuimmelding werkgever	O		P2001-MLDDA
Datum eerste verzuimdag	R	De begindatum van een set van aaneengesloten records uit P2001	P2001-BEGDA
Datum eerste verzuimdag	O		
Datum hersteld	O	Datum + 1 dag. Dit geldt alleen indien er geen opvolgend record in P2001 bestaat	P2001-ENDDA
Datum hersteld werkgever	O		
Percentage verzuim	R	100 min % arbeidsgeschiktheid	P2001-PSARB
Bijzondere Reden start verzuim, code	O		
Oorzaak verzuim, code	R	zie MR5	P2001-UMSKD
Vangnet, code	R	vaste waarde:	00
Reden einde verzuim, code	O	Ingeval overlijden '03', anders vaste waarde '99'	03 of 99
WAZO, code	O		
Nummer uitkering bedrijfsvereniging	O		
Percentage arbeidstherapie	O		
CONTACTPERSOON 0..9,	O		
Identificatie werknemer	O		
Personeelsnummer	O		
Achternaam/Achternamen	R		
Voorletters	O		
Roepnaam	O		
Geslachtsaanduiding, code	O		
Rol contactpersoon, code	R		

COMMUNICATIE 1..9,	R		
Soort communicatie, code	R		
Nummer/adres communicatie	R		
ACTIE 0..99,	O		
Actie, code	R		
VRIJE TEKST 0..99,	O		
Vrije tekst	R		
CONTACTPERSOON 0..9,	O		
Identificatie werknemer	O		
Personeelsnummer	O		
Achternaam/Achternamen	R	resultaat van /P3PORTAL/Z_GET_MANAG ER_PERNR	P0001-ENAME
Voorletters	O		
Roepnaam	O		
Geslachtsaanduiding, code	O		
Rol contactpersoon, code	R	Vaste waarde:	01
COMMUNICATIE 1..9,	R		
Soort communicatie, code	R	zie MR3 , resultaat behorende bij /P3PORTAL/Z_GET_MANAG ER_PERNR	
Nummer/adres communicatie	R		P0105/0020- TEL_NUMBER of P0105/0010- USRID_LONG

Uitgebreide mappingsregels:

MR1	P0002-KNZNM	uitwisselingswaarde
	00 Titel,Voorletters,Voorvoegsel,Achternaam,2e titel	01 Eigen naam
	01 Titel,Voorletters,2e voorvoegsel,2e naam,Voorvoegs	03 Naam partner gevolgd door eigen naam
	02 Titel,Voorletters,2e voorvoegsel,2e naam,2e titel	02 Naam partner
	03 Titel,Voorletters,Voorvoegsel,Achternaam,2e voorvo	04 Eigen naam gevolgd door naam partner
MR2	P0006-SUBTY	uitwisselingswaarde
	1 Permanent adres	01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
	5 Mailing adres	01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
	6 Verpleegadres	06 Verpleegadres
	Indien subty 5 aanwezig, deze boven 1 met uitwisselwaarde 01	
MR3	Communicatie	uitwisselingswaarde
	P0006-TELNR	01 Vaste telefoon
	P0105/0020-USRID_LONG	01 Vaste telefoon
	P0105/0010-USRID_LONG	04 E-mailadres
MR4	PA0000-MASSG	uitwisselingswaarde
	42, 44	03 Pensioen
	50	09 WIA
	70	05 Overleden

	80,f 99 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 85	99 Onbekend 01 Ontslag 85 (inter)departementaal overplaatsing
MR5	P2001-UMSKD	uitwisselingswaarde
	GEEN vinkje P2001-UNFAL én P2001-UMSKD = leeg, 0100 Donorschap, 0200 Zwangerschap, 0300 Beroepsziekte, 0500 Onbekend of 0600 Bevallig	99 Overige redenen
	GEEN vinkje P2001-UNFAL én P2001-UMSKD = 0400 Bedrijfsongeval	10 Arbeidsongeval
	vinkje P2001-UNFAL én P2001-UMSKD <> 0400 Bedrijfsongeval	11 Verkeersongeval met regresmogelijkheden