

# Veiligheids- en Gezondheidsplan

Behorend bij:  
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Bomen  
bestek 2023-12-P6

**Gemeente: Zuidplas**  
**Gebied: Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen,  
Moerkapelle en het buitengebied**

Datum : 24-03-2024

Revisie : .....

Datum : .....

Coördinator : .....

Ontwerpfase : .....

Accordering : .....

# Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp)</b> .....	<b>3</b>
1. Inleiding .....	3
2. Beschrijving van het tot stand te brengen (bouw)werk .....	3
3. Bij totstandkoming betrokken partijen.....	3
4. Coördinatie.....	4
5. Taken en bevoegdheden op het werk .....	5
6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's .....	5
<b>2 V&amp;G Dossier</b> .....	<b>8</b>
1. Omschrijving van het (bouw)werk .....	8
2. Technische specificaties.....	8
3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan .....	8

# 1 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp)

## 1. Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden-besluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

## 2. Beschrijving van het tot stand te brengen (bouw)werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle (onderhouds)werken ten behoeve van de realisatie van het (bouw)werk:

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Bomen Zuidplas  
- nader uit te geven deelopdrachten

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende:

Bestek 2023-12-P6

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Snoeiwerk aan bomen;
- b. Verwijderen van bomen en stobben;
- c. Mechanische bestrijding EikenProcessieRups;
- d. Bestrijding van luizen;
- e. Het digitaal muteren van gegevens en afmelding van werkzaamheden;
- f. Toepassen van verkeersmaatregelen;
- g. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal.

Adres/ligging van de (bouw)locatie:

Het te realiseren werk bevindt zich in de gemeente Zuidplas, in de kernen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en/of Moerkapelle, alsmede het buitengebied.

Geplande aanvangsdatum van de (bouw)werkzaamheden:

Tijdschema in RAW-raamovereenkomst en/of afgesproken per deelopdracht

## 3. Bij totstandkoming betrokken partijen

### 3.1 Opdrachtgever(s):

Naam	:	Gemeente Zuidplas
Adres	:	Raadhuisplein 1
Postcode   Plaats	:	2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Contactpersoon	:	Dhr. K. Werther
Telefoon	:	14 - 0180
E-mailadres	:	gemeente@zuidplas.nl

### 3.2 Ontwerpbureau(s):

Naam	:	Riede, Mol & Donkers
Adres	:	Duitslandlaan 17
Postcode   Plaats	:	2931 PC Hazerswoude-Dorp
Contactpersoon	:	Dhr. D. Mol
Telefoon	:	0172 – 217 500
E-mailadres	:	riede@moldonkers.nl

### 3.3 Toezicht en directie / bouwmanagement:

Naam	:	Gemeente Zuidplas
Adres	:	Raadhuisplein 1
Postcode   Plaats	:	2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Contactpersoon	:	Dhr. K. Werther
Telefoon	:	14 - 0180
E-mailadres	:	gemeente@zuidplas.nl

### 3.4 Aannemer(s)

Naam	:	
Adres	:	
Postcode   Plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
E-mailadres	:	

## 4. Coördinatie

4.1 *Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:*

Naam	:	
Adres	:	
Postcode   Plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
E-mailadres	:	

4.2 *De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:*

Bestek 2023-12-P6
-------------------

4.3 *De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het (bouw)werk en alle (bouw)activiteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het (bouw)werk wordt verwezen naar:*

Tijdschema in RAW-raamovereenkomst en/of afgesproken per deelopdracht
---

4.4 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de (bouw)locatie aanwezig zal zijn:

4.5 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de (bouw)locatie:

4.6 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

## 5. Taken en bevoegdheden op het werk

De V&G- uitvoeringscoördinatie dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
V&G- coördinator uitvoeringsfase		coördinatie: -van door werkgevers te treffen V&G- maatregelen: -samenwerking tussen werkgevers, -toezicht op voorzieningen t.b.v. samenwerking tussen werkgevers, -voorlichting medewerkers op bouwlocatie actualiseren / aanvullen: -V&G-dossier / V&G- plan met benodigde gegevens.	Dwingende aanwijzingen geven, indien de partijen tekort schieten.
Uitvoerende partij (verantwoordelijk voor V&G uitvoerings-coördinatie)			
Bedrijfsleider		eind verantwoordelijk voor V&G	
uitvoerder (hoofd)		direct verantwoordelijk voor V&G	
Bouwdirectie			
Overige:			

## 6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het onderhoudswerk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een omschrijving de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

### 6.1 Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp:

Bouwfase	Hoofd-code	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Bomen	5151 5155	snoeien bomen / verwijderen bomen	lichamelijk letsel	werken op hoogte materieel/ verkeer vallende bomen en takken verwerken takken m.b.v. hakselaar	werknemers voorlichten en werkinstructie geven persoonlijke beschermingsmiddelen borgingsvoorzieningen verkeersmaatregelen
Eiken processierups	5157	bestrijden	lichamelijk letsel / brandharen	bandharen van eikenprocessierups gecombineerd met risico opruimwerk werken op hoogte	beschermende kleding dragen gelaatsbescherming dragen adembeschermingsmiddelen gebruiken verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen	6201	algemeen	confrontatie met verkeer	onoplettendheid gehaast werken risico inherent aan werkmethode	buiten bereik machines blijven  materieel met zwaailicht, alarmlichten, verkeersvesten, bebording

### 6.2 Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de (bouw)locatie:

Omgevings-factor	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Werken in landelijk gebied	werken naast of in het verkeer	confrontatie met verkeer  ongeval persoonlijk letsel  gezondheid	onduidelijke verkeerssituatie  verkeerde handelingen door onoplettendheid	verkeersstroom afstemmen op werkmethode: - veiligheidszone in acht nemen - bebording, afzettingen en maatregelen conform richtlijnen uit CROW-publicatie 96b - gebruik veiligheidskleding - voldoende vrije loopruimte in werkvak - niet werken buiten afgezet gebied.
Werken in stedelijk gebied	werken naast of in het verkeer	confrontatie met verkeer  ongeval persoonlijk letsel  gezondheid	onduidelijke verkeerssituatie  verkeerde handelingen door onoplettendheid	verkeersstroom afstemmen op werkmethode: - veiligheidszone in acht nemen - bebording, afzettingen en maatregelen conform richtlijnen uit CROW-publicatie 96b - gebruik veiligheidskleding - voldoende vrije loopruimte in werkvak - niet werken buiten afgezet gebied.
Watergangen	werkzaamheden nabij watergangen	vallen in water, verdrinken	uitglijden op gladde ondergrond	goede instructie aan werknemer afstand bewaren tussen watergang en werkplek, zo nodig hekken plaatsen zorgen dat met meerdere medewerkers ter plaatse het werk uitvoert
Kabels en leidingen	opbreekwerk en graafwerk	elektrocucie, explosie, verbranding, verstikking bedelving	kruisen stroomkabels, waterleidingen en gasleidingen afschuiven / inkalven sleuf	Klic-melding overleg nutsbedrijven proefsleuven graven afstempeling, sleufbescherming
Overige	bezoekers / bewoners op bouwlocatie	diverse ongevallen letsel aan derden	onoordelkundig handelen onoplettendheid	zorgen voor goede en duidelijke afzettingen aandacht houden op de omgeving blijf op ten minste 5 m afstand van omstanders

### 6.3 Risico's voortvloeiend uit algemene factoren

Algemene factor	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Werken met machines	werken met kettingzagen / elektrisch of gemotoriseerd gereedschap / handgereedschap	ongeval persoonlijk letsel  gezondheid  gehoor-beschadiging	werkwijze technische staat materieel onvoldoende opleiding / instructie gebruikers machinelawaai	zorgen voor goed onderhouden materieel  geven en checken van juiste instructie aan werknemer zorgen voor juist opleiding werken met machines  uitgeschakelde machine, draag gehoorbescherming
Onderhoud	werken in en aan bomen	persoonlijk letsel gezondheid	insectenbeten  teken  weersgesteldheid	draag beschermde kleding, aandacht houden op de omgeving controle op teken  draag weerbestendige kleding
Gebruikte materialen en gereedschappen	algemeen	struikelen / vallen over achtergelaten materialen en gereedschappen	onoplettendheid gehaast werken risico inherent aan werkmethode	gebruikte materialen en gereedschappen direct opruimen op de daarvoor geëigende plaatsen
Verkeersmaatregelen	plaatsen, onderhouden en verwijderen	confrontatie met verkeer	risico inherent aan werkmethode	werkinstructie aan werknemer transportvoertuigen uitrusten als werkvoertuig CROW-publicatie 96b dragen van signaleringskleding werken volgens voorschriften en met bewijs van vakbekwaamheid

### 6.4 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren door deskundige:

Getoetst	:	JA / NEE
Zo ja, door	:	.....
Verklaring afgegeven	:	JA / NEE
Datum	:	.....
Opmerkingen	:	.....
E-mailadres	:	.....

## 2 V&G Dossier

### 1. Omschrijving van het (bouw)werk

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Snoeiwerk aan bomen;
- b. Verwijderen van bomen en stobben;
- c. Mechanische bestrijding EikenProcessieRups;
- d. Bestrijding van luizen;
- e. Het digitaal muteren van gegevens en afmelding van werkzaamheden;
- f. Toepassen van verkeersmaatregelen;
- g. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal.

### 2. Technische specificaties

Voor technische specificaties wordt verwezen naar de omschrijving en de bijbehorende tekening(en):

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Bomen Zuidplas

Bestek 2023-12-P6

- nader uit te geven deelopdrachten

Tekening

- T34 – P6 Beheerareaal bomen Zuidplas

### 3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

- 3.1 Procedures bij ongevallen (verplicht)
- 3.2 Bedrijfshulpverlening (verplicht)
- 3.3 Toegangsregeling (verplicht)
- 3.4 Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
- 3.5 Bouwplaatsvoorzieningen en regels
- 3.6 Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden.
- 3.7 Bouwplanning en fasering.
- 3.8 Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen.
- 3.9 Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt.
- 3.10 Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt.

\*\*\* Einde \*\*\*