HANDREIKING	
Nr.+ Naam	31.1.1.4 Veilig werken op hoogte
Auteur(s)	Marleen Sauerbreij
Contactpersoon	Fred Verschoor, Martijn Niessen
Vastgesteld door	Sander de Jonge
Status	Vastgesteld
Versie	1.0
Datum	22 juni 2020

Context
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beleid vastgesteld om het veilig werken op hoogte (VWOH) te borgen. Op Rijksportaal is beschreven hoe dit aangepakt moet worden, welke **wet- en regelgeving** van toepassing is en welke **sjablonen** (PIB's) gebruikt moeten worden. Het Aspectprogramma is verantwoordelijk voor het plaatsen van aantoonbaar en navolgbaar veilige valbeveiliging op de geselecteerde Rijkspanden en het herstellen van de reeds aanwezige systemen op de defensie locaties. Onderstaande zijn verplichte onderdelen om als eigenaar uit voeren en waarvoor specifieke adviseurs zijn aangewezen in de organisatie om dit op adequate wijze uit te voeren. De adviseurs moeten in projecten betrokken worden en werken vanuit het aspectprogramma 'Veilig Werken op Hoogte', waarin ook het gegevensbeheer, beheer certificaten, aantoonbaarheid en navolgbaarheid wordt geborgd.

Betrokkenheid bij projecten Nieuwbouw en Aanpassen Vastgoed/ Instandhouden vastgoed

- Bijdragen aan **RI&E**, zoals ook voor andere betrokken disciplines geldt.
- **Opstellen technische specificaties** voor inkoop, nieuwbouw en onderhoud van installatie en veiligheidsmiddelen; deze worden voor projecten meegenomen in het integraal PVE/vraagspecificatie en bestekken. Onderdeel daarvan is eisen stellen bij het werken op hoogte aan valbeveiligingsvoorzieningen per producttype en per installatieonderdeel en aan het proces van voorbereiding en uitvoering. De **eisen** zijn uitgewerkt in productinformatiebladen (PIB's). Er zijn specifieke PIB's per installatie en veiligheidsmiddel, en voor het proces. De PIB's vind je op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vwoh. In projecten zal dit in het PID worden meegenomen.
- **Toetsing i**n de ontwerp- en realisatiefase met betrokken stakeholders (ontwerper, architect, technisch adviseur, aannemer): hoe het veilig werken op hoogte specifiek invulling krijgt. Specifiek betreft dit het toetsen van:
    - RI&E (inventarisatie) en ontwerpkeuzes
    - '5 stappen berekening', uitvoeringstekeningen en leverancier bescheiden
    - uitvoering V&G/oplevering, logboek & dakplan / RI&E (evaluatie), toetsen dir. voerder
    - beheer jaarlijkse keuringen.
- **Informatiebeheer.** Na oplevering worden de nodige documenten in de systemen gezet en vindt er een overdracht naar plaats VGI&A en Objectmanagement. VGI&A draagt zorg voor het updaten / plaatsen van de Elementen in RB&I. Objectmanagement draagt zorg voor het laten opnemen van de elementen in de keurings-/onderhoudsovereenkomsten.
- ad hoc technische en procedurele adviezen naar aanleiding van **incidenten of calamiteiten**.

Betrokkenheid bij Managen Vastgoedportefeuille

- beoordeling toestand van de voorraad met accent op de voorwaarden voor veiligheid. Dit gebeurt met een aantal 'keurmeesters'. Op basis van hun constateringen kunnen herstelwerkzaamheden worden voorbereid.

EINDE HANDREIKING

WIJZIGINGHISTORIE
22 juni 2020: eerste vastgestelde versie