



Legenda symbolen

-  Design LED Par Zoom (44)
-  Leko Lite 23°-50° (18)

DLED RGB DMX Sheet (8CH)

- CH 1 : Red
- CH 2 : Green
- CH 3 : Blue
- CH 4 : Color macro
- CH 5 : Auto program
- CH 6 : Shutter
- CH 7 : Dim
- CH 8 : Zoom

Huis licht

- Channel 13 t/m 16 & 25 t/m 39 zijn geserveerd voor het huislicht.
- 13: Ornamant kop lichtbrug bordes kant (L) 45%
 - 14: Ornamant kop lichtbrug bordes kant (R) 45%
 - 15: Ornamant kop lichtbrug winkel kant (L) 45%
 - 16: Ornamant kop lichtbrug winkel kant (L) 45%
 - 25: dmx dali Bali 30%
 - 26: dmx dali Winkel 15%
 - 27: dmx dali Bisj-Palen 45%
 - 28: dmx dali Koppen 25%
 - 29: dmx dali Ornamenten 40%
 - 30: dmx dali Kolommen 30%
 - 31: dmx dali Bordes BGG 45%
 - 32: dmx dali Trap 2e 85%
 - 33: dmx dali Bordes 2e 45%
 - 34: dmx dali Lichthal/brug buitenkant 30%
 - 35: dmx dali Lichthal/brug binnenkant 30%
 - 36: dmx dali bloemenrand/krans 100%
 - 37: dmx dali Lichthal boog laag 20%
 - 38: dmx dali Lichthal boog midden 8%
 - 39: dmx dali Lichthal boog hoog 33%

Dimmer kanalen

- 1 t/m 24 zijn de aanwezige dimmerkanalen.
- 1 t/m 16 zijn gebruikt voor de vaste opstelling.
- 17 t/m 24 zijn vrije dimmerkanalen (2KW).
- 17 groepen ledparren, elke groep bevat 2 ledparren die gespiegeld hangen.

