Behoort bij: 2597-1

Relining riolering perceel 1 Amersfoort 2024-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**WERKZAAMHEDEN**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
113	**WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE**					
113010	Opstellen jaarwerkplan.	keer	4,00	F		
113020	Opstellen gedetailleerd werkplan.	keer	4,00	F		
113030	Communiceren met bewoners Amersfoort.	st	4,00	F		
113040	Communicatie afdeling TAB/derde partijen.	keer	4,00	F		
113050	Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F		
12	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
121	**DUURZAAMHEID**					
1210	Maken LCA-berekening					
121010	Verrekening maken LCA-berekening Amersfoort.	keer	1,00	F		
122	**VOOROPNAME AMERSFOORT**					
1220	Opnemen bestaande situatie					
122010	Contr. diam., bok-hoogten, lengte en recht op put riolering.	m	29.075,00	F		
122020	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	4,00	F		
123	**WERKZAAMHEDEN DIVERSEN**					
1231	Werkzaamheden diversen Amersfoort					
123110	Extra voorzieningen treffen ivm bereikbaarheid/bep. toegankelijkheid.	keer	50,00	F		
3	**DIVERSE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK**					
31	**DIVERSE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK AMERSFOORT**					
311	**REINIGEN RIOLERING DIVERSEN**					
311010	Meten vervuilingsgraad van riolen t.b.v. verificatie-inspecties.	keer	50,00	F		
311020	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	12,00	F		
32	**REINIGEN RIOLERING T.B.V. VERIFICATIE**					
321	**REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK TBV VERIFICATIE**					
3210	Ronde profielen tot 20 % verontreining Amersfoort					
321010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	10.600,00	F		
321020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % Amersfoort.	m	1.000,00	F		
321030	Riool reinigen onder hoge druk (900-1250 mm) < 20 % Amersfoort.	m	650,00	F		
321040	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	300,00	F		
3211	Ei-vormige profielen tot 20% verontreiniging					
321110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % A'foort.	m	100,00	F		
321130	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321140	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
3212	Ronde profielen 20-30 % verontreining Amersfoort					
321210	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) 20-30 % Amersfoort.	m	5.600,00	F		
321220	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) 20-30 % A'foort.	m	600,00	F		
321230	Riool reinigen onder hoge druk (900-1250 mm) 20-30 % Amersfoort.	m	300,00	F		
321240	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) 20-30 % A'foort	m	200,00	F		
3213	Ei-vormige profielen 20-30 % verontreiniging					
321310	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) 20-30 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321320	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) 20-30 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321330	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) 20-30 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321340	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) 20-30 % Amersfoort.	m	100,00	F		
3214	Ronde profielen 30-50 % verontreining Amersfoort					
321410	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) 30-50 % Amersfoort.	m	1.600,00	F		
321420	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) 30-50 % A'foort.	m	250,00	F		
321430	Riool reinigen onder hoge druk (900-1250 mm) 30-50 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321440	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) 30-50 % A'foort	m	100,00	F		
3215	Ei-vormige profielen 30-50 % verontreiniging					
321510	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) 30-50 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321520	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) 30-50 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321530	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) 30-50 % Amersfoort.	m	100,00	F		
321540	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) 30-50 % Amersfoort.	m	100,00	F		
33	**AFVOEREN RESTSTROMEN**					
331	**AFVOEREN EN STORTEN VRIJKOMENDE VERVUILING**					
3310	Afvoeren en storten Amersfoort					
331010	Rioolslib vervoeren Amersfoort.	ton	180,00	F		
331020	Puin vervoeren Amersfoort.	ton	10,00	F		
331050	Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Amersfoort.	ton	180,00	F		
331060	Stort- en acceptatiekosten puin Amersfoort.	ton	10,00	F		
34	**VERIFICATIE-INSPECTIE**					
341	**VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE AMERSFOORT**					
3410	Ronde profielen					
341010	Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Amersfoort.	m	17.800,00	F		
341020	Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Amersfoort.	m	1.850,00	F		
341030	Inspecteren riool rond (900 tot 1250 mm) Amersfoort.	m	1.050,00	F		
341040	Inspecteren riool rond (1250 t/m 1500 mm) Amersfoort.	m	600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3411	Ei-vormige profielen					
341110	Inspecteren riool EI-vormig (tot 400/600 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
341120	Inspecteren riool EI-vormig (400/600 tot 700/1050 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
341130	Inspecteren riool EI-vormig (700/1050 tot 1000/1500 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
341140	Inspecteren riool EI-vormig (1000/1500 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
344	**CLASSIFICATIE RIOLERING AMERSFOORT VERIFICATIE**					
344110	Classificeren riolering (verificatie-inspectie) Amersfoort.	m	22.500,00	F		
35	**OVERIGE REINIGINGSTECHNIEKEN**					
352	**FREESWERK**					
352010	Riolering frezen ter voorber. inspectie Amersfoort.	m	20.390,00	F		
352020	Handmatig frezen man toegankelijke riolen ter voorber. insp. A'foort.	m	2.250,00	F		
36	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
360	**REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK NA FREZEN**					
3601	Ronde profielen tot 20 % verontreining na frezen Amersfoort					
360110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % A'foort.	m	17.800,00	F		
360120	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % A'foort.	m	1.990,00	F		
360130	Riool reinigen onder hoge druk (900 tot 1250 mm) < 20 % A'foort.	m	1.050,00	F		
360140	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	600,00	F		
3602	Ei--vormige profielen tot 20% verontreiniging					
360210	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Amersfoort.	m	300,00	F		
360220	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % A'foort.	m	300,00	F		
360230	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) <20 % A'foort.	m	300,00	F		
360240	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) <20 % Amersfoort.	m	300,00	F		
361	**TIJDELIJKE AFSLUITINGEN EN VERPOMPEN RIOOLWATER**					
3610	Ronde buizen					
361010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool tot 500 mm A'foort.	st	1.100,00	F		
361020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500 tot 900 mm A'foort.	st	120,00	F		
361030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 900 tot 1250 mm A'foort.	st	40,00	F		
361040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1250 t/m 1500 mm A'foort.	st	40,00	F		
3611	Ei-vormige buizen					
361110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 300/450 t/m 600/900 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
361120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 700/1050 t/m 1000/1500 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
3615	Pompen en afvoeren rioolwater Amersfoort					
361510	Leeg pompen RWA-riolen incl. opbouwen leidingen Amersfoort.	keer	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361520	Verpompen rioolwater afstand <600 m incl. opbouwen leidingen TPI.	dag	60,00	F		
361530	Verpompen rioolwater afstand 600-1000 m incl. opbouwen leidingen TPI.	dag	40,00	F		
3616	Voorzieningen TPI leiding inritten					
361610	Voorziening tbv inritten.	keer	15,00	F		
362	**TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWKUIP**					
3620	Toepassen tijdelijke bouwkuip Amersfoort					
362010	Toepassen tijdelijke bouwkuip Amersfoort.	st	3,00	F		
37	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
370	**HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN**					
3700	Herstellen waterdichtheid riolering					
370010	Herstellen waterdichtheid riolering (niet man toegankelijk) Amersfoort.	m	50,00	F		
370020	Herstellen waterdichtheid riolering (man toegankelijk) Amersfoort.	m	25,00	F		
3701	Leveren injectiemateriaal					
370110	Leveren injectiemateriaal Amersfoort.	kg	750,00	F		
371	**VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN**					
371010	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 800x800 mm) Amersfoort.	st	15,00	F		
371020	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1000x1000 mm) Amersfoort.	st	10,00	F		
371030	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1250x1250 t/m 1500x1500 mm) Amersfoort.	st	10,00	F		
371040	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1800x1800 t/m 2000x2000 mm) Amersfoort.	st	5,00	F		
39	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RELINING**					
390	**STATISCHE BEREKENING**					
3900	Statische berekening en informatievoorziening Amersfoort					
390020	Uitvoeren van een statische berekening Amersfoort.	st	652,00	F		
391	**REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK ZEKERHEIDSINSPECTIE**					
3910	Ronde profielen tot 20 % verontreining Amersfoort					
391010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % A'foort.	m	24.175,00	F		
391020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % A'foort.	m	2.000,00	F		
391030	Riool reinigen onder hoge druk (900 tot 1250 mm) < 20 % A'foort.	m	675,00	F		
391040	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	300,00	F		
3911	Ei--vormige profielen tot 20% verontreiniging					
391110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
391120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % A'foort.	m	100,00	F		
391130	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) <20 % A'foort.	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
391140	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
392	**ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE**					
3920	Ronde profielen Amersfoort					
392010	Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Amersfoort.	m	24.175,00	F		
392020	Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Amersfoort.	m	2.000,00	F		
392030	Inspecteren riool rond (900 tot 1250 mm) Amersfoort.	m	665,00	F		
392040	Inspecteren riool rond (1250 t/m 1500 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
3921	Ei-vormige profielen Amersfoort					
392110	Inspecteren riool ei-vorming (tot 400/600 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
392120	Inspecteren riool ei-vormig (400/600 tot 700/1050 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
392130	Inspecteren riool ei-vormig (700/1050-1000/1500 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
392140	Inspecteren riool ei-vormig (1000/1500 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
394	**TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING**					
3940	Uitvoeren rooktekst naaldviltkous					
394010	Uitvoeren van een rooktest bij naaldviltkous.	st	9,00	F		
3941	Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt) Amersfoort					
394110	Toepassen inbreng-opstelling tot 1000 mm, lengte tot 150 m Amersfoort.	st	7,00	F		
394140	Toep. inbr.-opst. 1000 t/m 1500 mm, lengte tot 150 m Amersfoort.	st	2,00	F		
394150	Aanvoeren water t.b.v. relining.	st	9,00	F		
3942	Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel) Amersfoort					
394210	Toepassen inbreng-opstelling glasvezel <1000 mm lengte <150 m Amersfoort.	st	630,00	F		
394220	Toepassen inbreng-opstelling glasvezel 1000 t/m 1500 mm lengte <175 m Amersfoort.	st	15,00	F		
4	**WERKZAAMHEDEN RELINEN**					
40	**RELINEN RIOOL**					
401	**RELINGEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT)**					
4010	Reinigen ronder riolen (naaldvilt) Amersfoort					
401010	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø200 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401020	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø250 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401030	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø300 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401040	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø400 mm klasse 2.	m	200,00	F		
401050	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø500 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401060	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø600 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401070	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø800 mm klasse 2.	m	100,00	F		
401080	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø1000 mm klasse 2.	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401090	Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner Ø1250 mm klasse 2	m	100,00	F		
402	**RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)**					
4020	Relinen ronde riolen glasvezel Amersfoort					
402010	Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Amersfoort klasse 1.	m	400,00	F		
402020	Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Amersfoort klasse 2.	m	350,00	F		
402030	Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Amersfoort klasse 3.	m	250,00	F		
402040	Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Amersfoort klasse 1.	m	4.000,00	F		
402050	Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Amersfoort klasse 2.	m	3.500,00	F		
402060	Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Amersfoort klasse 3.	m	2.500,00	F		
402070	Lev./aanbrengen kous in riool 300 mm Amersfoort klasse 1.	m	4.275,00	F		
402080	Lev./aanbrengen kous in riool 300 mm Amersfoort klasse 2.	m	3.500,00	F		
402090	Lev./aanbrengen kous in riool 300 mm Amersfoort klasse 3.	m	2.500,00	F		
402100	Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Amersfoort klasse 1.	m	1.000,00	F		
402110	Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Amersfoort klasse 2.	m	800,00	F		
402120	Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Amersfoort klasse 3.	m	600,00	F		
402130	Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Amersfoort klasse 1.	m	350,00	F		
402140	Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Amersfoort klasse 2.	m	350,00	F		
402150	Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Amersfoort klasse 3.	m	300,00	F		
402160	Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Amersfoort klasse 1.	m	150,00	F		
402170	Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Amersfoort klasse 2.	m	150,00	F		
402180	Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Amersfoort klasse 3.	m	100,00	F		
402190	Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Amersfoort klasse 1.	m	150,00	F		
402200	Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Amersfoort klasse 2.	m	75,00	F		
402210	Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Amersfoort klasse 3.	m	75,00	F		
402220	Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Amersfoort klasse 1.	m	100,00	F		
402230	Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Amersfoort klasse 2.	m	100,00	F		
402240	Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Amersfoort klasse 3	m	100,00	F		
402250	Lev./aanbrengen kous in riool 900 mm Amersfoort klasse 2.	m	100,00	F		
402260	Lev./aanbrengen kous in riool 1000 mm Amersfoort klasse 2.	m	165,00	F		
402270	Lev./aanbrengen kous in riool 1250 mm Amersfoort klasse 2.	m	100,00	F		
402280	Lev./aanbrengen kous in riool 1500 mm Amersfoort klasse 2.	m	100,00	F		
4025	Relinen ei-vormige riolen glasvezel Amersfoort					
402510	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 300/450 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402520	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 400/600 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402530	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 500/750 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402540	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 600/900 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402550	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 700/1050 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402560	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 800/1200 mm Amersfoort kl. 2.	m	50,00	F		
402570	Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 1000/1500 mm Amersfoort kl. 2.	m	100,00	F		
403	**AFWERKEN LINERS**					
4032	Afwerken liners begin- en eind putten Amersfoort					
403210	Afwerken aansl. liner in begin/eindput t/m 500 mm Amersfoort.	st	400,00	F		
403220	Afwerken aansl. liner in begin/eindput 600 t/m 800 mm Amersfoort.	st	100,00	F		
403230	Afwerken aansl. liner in begin/eindput 900 tot 1250 mm Amersfoort	st	30,00	F		
403240	Afwerken aansl. liner in begin/eindput 1250 t/m 1500 mm Amersfoort.	st	30,00	F		
403260	Afwerken aansl. liner in eindput 300/450 t/m 600/900 mm Amersfoort.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403270	Afwerken aansl. liner in eindput 700/1050 t/m 1000/1500 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
4033	Afwerken liners tussenputten Amersfoort					
403310	Afwerken aansl. liner in tussenput t/m 500 mm Amersfoort.	st	100,00	F		
403320	Afwerken aansl. liner in tussenput 600 t/m 800 mm Amersfoort.	st	20,00	F		
403330	Afwerken aansl. liner in tussenp. 900 tot 1250 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
403340	Afwerken aansl. liner in tussenp. 1250 t/m 1500 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
403360	Afwerken aansl. liner in tussenput 300/450 t/m 600/900 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
403370	Afwerken aansl. liner in tussenput 700/1050 t/m 800/1200 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
403380	Afwerken aansl. liner in tussenput 1000/1500 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4034	Afwerken stroomprofiel in tussenputten Amersfoort					
403410	Afwerken stroomprofiel in tussenput 800x800 tot 1000x100 mm Amersfoort.	st	15,00	F		
403420	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1000x1000 tot 1250x1250 mm Amersfoort.	st	10,00	F		
403430	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
403440	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1500x1500 t/m 1800x1800 mm mm Amersfoort.	st	5,00	F		
403450	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1800x1800 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
404	**HERSTELWERKZAAMHEDEN NA RELINING**					
4040	Inmeten inlaten					
404010	Inmeten inlaten riool (200 t/m 500 mm) Amersfoort.	st	2.900,00	F		
404020	Inmeten inlaten riool (600 t/m 800 mm) Amersfoort.	st	250,00	F		
404030	Inmeten inlaten riool (900 t/m 1200 mm) Amersfoort.	st	100,00	F		
404040	Inmeten inlaten riool (1250 t/m 1500 mm) Amersfoort.	st	50,00	F		
404060	Inmeten inlaten riool (300/450 t/m 600/900 mm) Amersfoort.	st	18,00	F		
404070	Inmeten inlaten riool (700/1050 t/m 800/1200 mm) Amersfoort.	st	30,00	F		
404080	Inmeten inlaten riool (1000/1500 mm) Amersfoort.	st	12,00	F		
4042	Herstellen inlaten Amersfoort					
404210	Heropenen inlaat (200 mm t/m 500 mm) Amersfoort.	st	2.900,00	F		
404220	Heropenen inlaat (600 mm t/m 800 mm) Amersfoort.	st	250,00	F		
404260	Heropenen inlaat van binnenuit (300/450 t/m 600/900 mm) Amersfoort.	st	18,00	F		
404280	Heropenen inlaat van binnenuit (mantoegankelijk) Amersfoort.	st	222,00	F		
405	**PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN**					
405010	Maken van proefst. uit put 200 t/m 500 mm Amersfoort.	st	500,00	F		
405020	Maken van proefst. uit put 600 t/m 800 mm Amersfoort.	st	25,00	F		
405030	Maken van proefst. uit put 900 t/m 1200 mm.	st	25,00	F		
405040	Maken van proefst. uit put 1250 t/m 1500 mm.	st	15,00	F		
405060	Maken van proefst. uit put 400/600 t/m 600/900 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
405070	Maken van proefst. uit put 700/1050 t/m 800/1200 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
405080	Maken van proefst. uit put 1000/1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
405130	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 200 t/m 800 mm).	st	175,00	F		
405140	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 900 t/m 1200 mm).	st	10,00	F		
405150	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 1250 t/m 1500 mm) A'foort.	st	10,00	F		
405160	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 400/600 t/m 600/900 mm)	st	2,00	F		
405170	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 700/1050 t/m 100/1500 mm).	st	4,00	F		
405180	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 200 t/m 800 mm).	st	350,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
405200	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 900 t/m 1200 mm).	st	15,00	F		
405210	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 1250 t/m 1500 mm).	st	20,00	F		
405220	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindp. 300/450 t/m 600/900 mm).	st	3,00	F		
405230	Plaats. jeanskap/ring/manchet (eindp. 700/1050 t/m 1000/1500 mm).	st	8,00	F		
41	**PARTIËLE REPARATIE**					
410	**DEELLINER**					
4100	Ronde buizen					
410010	Aanbrengen deelliner Ø200 mm glasvezel.	st	5,00	F		
410020	Aanbrengen deelliner Ø250 mm glasvezel.	st	10,00	F		
410030	Aanbrengen deelliner Ø300 mm glasvezel.	st	10,00	F		
410040	Aanbrengen deelliner Ø400 mm glasvezel.	st	5,00	F		
410050	Aanbrengen deelliner Ø500 mm glasvezel.	st	5,00	F		
410060	Aanbrengen deelliner Ø600 mm glasvezel.	st	5,00	F		
410070	Aanbrengen deelliner Ø700 mm glasvezel.	st	3,00	F		
410080	Aanbrengen deelliner Ø800 mm glasvezel.	st	3,00	F		
4101	Ei-vormige buizen					
410120	Aanbrengen deelliner 300/450 mm glasvezel.	st	3,00	F		
410130	Aanbrengen deelliner 400/600 mm glasvezel.	st	3,00	F		
410140	Aanbrengen deelliner 500/750 mm glasvezel.	st	3,00	F		
412	**ROESTVAST STALEN MANCHETTEN**					
412010	Aanbrengen RVS manchet Ø900 mm.	st	2,00	F		
412020	Aanbrengen RVS manchet Ø1000 mm.	st	2,00	F		
412030	Aanbrengen RVS manchet Ø1250 mm.	st	2,00	F		
413	**REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK OPLEVERINSPECTIE**					
4131	Ronde profielen tot 20 % verontreining oplevering Amersfoort					
413110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % A'foort.	m	24.075,00	F		
413120	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % A'foort.	m	2.000,00	F		
413130	Riool reinigen onder hoge druk (900 tot 1250 mm) < 20 % A'foort.	m	675,00	F		
413140	Riool reinigen onder hoge druk (1250 t/m 1500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	300,00	F		
413150	Riool reinigen onder hoge druk (1600 t/m 2000 mm) < 20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
4132	Ei--vormige profielen tot 20% verontreiniging oplevering Amersfoort					
413210	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
413220	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % A'foort.	m	100,00	F		
413230	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 tot 1000/1500) <20 % A'foort.	m	100,00	F		
413240	Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500) <20 % Amersfoort.	m	100,00	F		
414	**OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE**					
4140	Ronde profielen Amersfoort oplever-inspectie					
414010	Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Amersfoort.	m	24.175,00	F		
414020	Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Amersfoort.	m	2.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414030	Inspecteren riool rond (900 tot 1250 mm) Amersfoort.	m	665,00	F		
414040	Inspecteren riool rond (1250 t/m 1500 mm) Amersfoort.	m	300,00	F		
4141	Ei-vormige profielen Amersfoort					
414110	Inspecteren riool ei-vorming (tot 400/600 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
414120	Inspecteren riool ei-vormig (400/600 tot 700/1050 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
414130	Inspecteren riool ei-vormig (700/1050-1000/1500 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
414140	Inspecteren riool ei-vormig (1000/1500 mm) Amersfoort.	m	100,00	F		
415	**CLASSIFICATIE RIOLERING AMERSFOORT AANLEGINSPECTIE**					
415010	Classificeren (oplever-inspectie).	m	29.470,00	F		
416	**GEGEVENS OVERDRACHT (REVISIE)**					
416010	Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie).	st	4,00	F		
416020	Aanleveren kousgegevens.	keer	4,00	F		
42	**PUTRENOVATIES**					
421	**HERSTELLEN WATERDICHTHEID PUTTEN**					
421010	Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren Amersfoort.	st	5,00	F		
421020	Leveren injectiemateriaal Amersfoort.	kg	50,00	F		
422	**PUTRENOVATIE MET 3D-S COMPOSIET TECHNIEK**					
4220	Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm					
422010	Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422020	Rioolput reinigen puth. tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422030	Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422040	Constructieve renovatie rioolput tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4221	Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm					
422110	Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422120	Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422130	Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422140	Constructieve renovatie rioolput 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4222	Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm					
422210	Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422220	Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422230	Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
422240	Constructieve renovatie rioolput 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 mm Amersfoort.	st	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423	**PUTRENOVATIE MET 3D-S PLUS COMPOSIET TECHNIEK**					
4230	Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm					
423010	Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423020	Rioolput reinigen puth. tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423030	Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423040	Constructieve renovatie rioolput rioolput tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4231	Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm					
423110	Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1250x1250 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423120	Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423130	Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423140	Constructieve renovatie rioolput rioolput 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4232	Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm					
423210	Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423220	Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423230	Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
423240	Constructieve renovatie rioolput rioolput 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 mm Amersfoort.	st	5,00	F		
4233	Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm					
423310	Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423320	Rioolput reinigen puth. tot 2,50 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423330	Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 1335x1335 e/o 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423340	Constructieve renovatie rioolput rioolput tot 2,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
4234	Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm					
423410	Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423420	Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423430	Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423440	Constructieve renovatie rioolput rioolput 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
4235	Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 500x1500 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423510	Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423520	Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423530	Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
423540	Constructieve renovatie rioolput rioolput 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	F		
424	**OPLEVERINGINSPECTIE PUTRENOVATIES**					
424010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput Amersfoort.	st	36,00	F		
8	**DIVERSEN**					
811	**WERKNEMERS BOUWBEDRIJF AMERSFOORT**					
811010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	week	115,00	F		
811020	T.b.s. werknemer, t.b.v. rioolwerkzaamheden.	uur	32,00	F		
812	**TBS MATERIEEL AMERSFOORT**					
812010	Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.	uur	80,00	F		
812020	Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen Amersfoort.	uur	80,00	F		
812030	Ter beschikking stellen freesunitwagen Amersfoort.	uur	80,00	F		
812040	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.	uur	80,00	F		
812050	Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.	uur	80,00	F		
812060	Ter beschikking stellen UV-lichttreinunit Amersfoort.	uur	80,00	F		
86	**VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**					
861	**VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN AMERSFOORT**					
8610	Verkeer Amersfoort					
861010	Opstellen verkeersplan Amersfoort HIS-wegen en fiets(snel) routes.	st	24,00	F		
861020	Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging.	st	20,00	F		
861030	Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute Amersfoort.	st	20,00	F		
861040	Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute dubbelbaans.	st	4,00	F		
861050	Inzetten verkeersregelaars.	uur	500,00	F		
862	**VERKEERSMAATREGELEN**					
8621	Toepassen afzetting figuur 1122 / 1123 Amersfoort					
862110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122a.	keer	10,00	F		
862120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122b.	keer	10,00	F		
862130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1123a.	keer	10,00	F		
862140	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	750,00	F		
8622	Toepassen afzetting figuur 1205a Amersfoort					
862210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00	F		
862220	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	625,00	F		
8623	Toepassen afzetting figuur 1206a Amersfoort					
862310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00	F		
862320	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	125,00	F		
8625	Toepassen afzetting figuur 1306a en c Amersfoort					
862510	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00	F		
862520	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	125,00	F		
862530	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862540	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	50,00	F		
8627	Toepassen voorzieningen doorgaand verkeer Amersfoort					
862710	Toepassen kunststof schotten - opp. < 30 m2.	keer	10,00	F		
862720	Instandhouden kunststof schotten.	dag	250,00	F		
863	**PERCEEL 1 WERKZAAMHEDEN NACHTUREN**					
8630	Perceel 1 Werkzaamheden nachturen Amersfoort					
863020	Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Amersfoort nacht.	keer	5,00	F		
88	**DIVERSEN**					
882	**RIJPLATEN AMERSFOORT**					
8821	Rijplaten Amersfoort					
882110	Toepassen rijplatenbaan Amersfoort.	m	2.700,00	F		
882120	Instandhouden rijplaten Amersfoort.	pppd	27.000,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					