Algemene informatie

Aanbesteding:	Rioolreparatie en -renovatie 2024-2027 gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Amersfoort
Referentie:	2597

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Plan van Aanpak

Vraag:
Is het toegestaan om buiten de 6A4 pagina's voor het PvA een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen. Dus de 6 pagina's A4 zijn excl. Voorblad en inhoudsopgave?

Antwoord:
Het is toegestaan om buiten de 6 pagina's A4 om een voorblad en een inhoudsopgave toe te voegen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, Bijlage F invultabel Brandstoffen

Vraag:
Kijkt u bij het verlagen van de CO2 uitstoot enkel naar tank to wheel of het gehele productieproces. Zo bespaart HVO-100 100% van de co2 uitstoot op locatie, maar komt er bij de productie 11% vrij?

Antwoord:
Het gehele productieproces wordt meegenomen. Zo heeft grijze stroom - ondanks de 0% uitstoot op locatie - de laagste fictieve korting. Fossiele brandstoffen worden ingezet bij de productie van deze stroom.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten

Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 4
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bij de beoordeling van het PvA , zie aanbestedingsleidraad blz. 27, maakt u duidelijk onderscheid in scores. Bijv. score 10 -> 100% en score +50%. Gaat u in de daadwerkelijke beoordeling ook onderscheidend beoordelen, dat wil zeggen dat bijv. maar 1 aannemer 100% kan scoren?

Antwoord:
Nee dat klopt niet. Iedere inschrijver wordt afzonderlijk en objectief beoordeeld. Een plan van aanpak wordt beoordeeld op de omschrijvingen zoals deze zijn opgenomen in de scoretabel in paragraaf 7.2 van de aanbestedingsleidraad. Het is mogelijk dat verschillende plannen van aanpak voldoen aan dezelfde omschrijving en dus dezelfde score behalen.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 5
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Deel 3- 252404: Ter verduidelijking van deze paragraaf, enkel de besteksposten mbt relining en niet alle besteksposten?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 6
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Deel 3 - 252206 lid 04: Uitharding middels stoom en/of UV-licht. Kunt u hier ook met behulp van water toevoegen?

Antwoord:
Uitharding m.b.v. water wordt alleen toegestaan voor naalviltkousen vanaf diameter 400 mm. Deze tekst wordt toegevoegd bij dit lid.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 7 **Onderwerp:** Bestek 2597

Vraag:
Deel 3 - 252205: Een garantie van 10 jaar op deelreparaties is niet reëel. De technische levensduur van deelreparaties bedraagt 10 tot 15 jaar. Hierbij is een garantie van 3 tot 5 jaar reëel. Ter vergelijk: bij totaalliners bedraagt de technische levensduur 50 tot 70 jaar en is de garantie ook 10 jaar.
Graag verzoeken wij u om de garantietermijn aan te passen naar 5 jaar.

Antwoord:
De garantieperiode voor deelrenovaties wordt teruggebracht naar 5 jaar.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 8 **Onderwerp:** Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 882110: Toepassen van rijplaten. Wordt het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van de plaatsen per keer verrekend?

Antwoord:
De eenheid van deze post bij alle percelen wordt gewijzigd van 'keer' naar 'meters'. Daarnaast komt de volgende tekst 'Een volle vracht is 36 rijplaten te vervallen' en wordt de tekst 'Rijplaten metaal of kunststof' vervangen door de tekst 'Rijplaten van metaal'. Bij perceel 1 Amersfoort wordt de maximale

rijafstand van 5 km (enkele rijrichting) gewijzigd in 10 km (enkele richting).

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Bijlage G, Invultabel MKI en CO2

Vraag:
De verwijzingen in bijlage G naar de bestek posten kloppen niet.

MKI-relinen
301 – reinigen riool
3102 – riool slib afvoeren
361 – reinigen riool onder hoge druk, zekerheid
37 Relinen riool
373 – afwerken liners moet zijn
376 – Reinigen onder hoge druk, oplevering

MKI-relinen + frezen
301 – reinigen riool
302 – freeswerk
310 – reinigen onder hoge druk
3102 – riool slib afvoeren
361 – reinigen riool onder hoge druk, zekerheid
37 Relinen riool
373 – afwerken liners
376 – Reinigen onder hoge druk, oplevering

Lengtes in de bijlage H Protocol/Bijlage G kloppen niet met de lengtes in de Leidraad / bestek.

Antwoord:
Gezien de overeenkomstige werkzaamheden als de vorige uitvraag vorig jaar, gebruiken we dezelfde referentieberekening. Deze wijkt daarom iets af van de leidraad/overeenkomst.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 10

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 863020: Deze post is niet kosten homogeen. De inzet van personeel verschilt per in te zetten ploeg. Teens vraagt u hier om tevens overige materieelstukken in te zetten. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
Het gaat hier om een nachttoeslag t.o.v. werkuren overdag. Daarbij gaat het met name over het relinen zelf op drukke hoofd infra structuurwegen die moeilijk langdurig overdag afgezet kunnen worden. Overige werkzaamheden welke vooraf kortdurend uitgevoerd kunnen worden vallen hier niet onder. Wel aanvullende werkzaamheden die tijdens en voor het relinen zelf noodzakelijk zijn. Dit is o.i. prima af te prijzen. Voor alle percelen wordt bij deze post de volgende zin gewijzigd ' Per keer rekenen met 8 uur (23:00-07: 00 uur)' in 'Per keer rekenen met 9 uur (22:00-07:00 uur)'.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 11

Onderwerp:
Bijlage H, Protocol MKI berekening, punt 6

Vraag:
De MKI van de reliner moet project specifiek worden vastgesteld.
Moet dit aan het einde van het project gedaan worden met de MKI waarden met de desbetreffende diameters?
Voor deze waarden wordt dan geen LCA opgesteld.

Antwoord:
Hoewel in het project verschillende diameters worden gerelined, kan voor de gehele lengte 300 mm diameter aangehouden worden voor de project specifieke MKI.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

12 Bijlage H, Protocol MKI berekening

Vraag:
We gaan ervan uit dat de LCA gemaakt moet worden alléén voor 10 m liner 300mm, waaruit de MKI volgt.
Deze LCA moet gemaakt worden per meter liner 300mm welke door gerekend wordt over het gehele project (in de aanbesteding fase)?
Kunt u tevens aangeven welke dikte aangehouden dient te worden?

Antwoord:
Zie punt 2: "Inschrijver hanteert voor de MKI berekening standaard rioolstreng met een diameter van 300 mm." Zie ook antwoord vraag 11.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
13 Aanbestedingsleidraad Wens A Plan van Aanpak

Vraag:
U vraagt voor het invullen van tabel F ook percentages in te vullen voor de lichttrein. De lichttrein is geen vrachtwagen en maakt geen kilometers op de weg. Wij verzoeken u de lichttrein niet mee te nemen in de op te geven percentages.

Antwoord:
Lichttrein wordt verwijderd uit de lijst.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
14 Aanbestedingsleidraad Wens A Plan van Aanpak

Vraag:
De getallen in het rekenvoorbeeld van Wens A (Hoofdstuk 9) komen niet overeen met de getallen in de tabel in paragraaf 7.2.

Antwoord:

De berekening in wens A is aangepast.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Wens B Plan van Aanpak

Vraag:
Wat is de relatie tussen de genoemde MKI-referentieberekening in hoofdstuk 9 en de hoeveelheden in het bestek? Klopt het dat dit een fictieve referentieberekening is voor een 300mm relining? Welk materiaal dient te worden aangehouden? Naaldvilt of glasvezel?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 9. Het daadwerkelijk toegepaste materiaal kan aangehouden worden. Als beiden materialen worden toegepast, kunt u dit in verhouding tot elkaar meenemen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Wens C Plan van Aanpak

Vraag:
In Wens C, “In te dienen informatie” wordt gevraagd naar een groeipad op basis van de MKI-berekeningen voor vermindering van de uitstoot.
Het lijkt erop dat hier 2 zaken gecombineerd zijn. Bedoelt opdrachtgever dat zowel het groeipad om de MKI-impact te verlagen áls het groeipad om CO2-uitstoot te verminderen, in het PvA dient te worden opgenomen?

Antwoord:
Correct.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr. 17

Onderwerp:
Bestek 2597, Bestekpost 121010-100599 maken van een LCA berekening

Vraag:
Wanneer er voor in de toekomst enkele verbeteringen ten aanzien van de MKI zijn voorzien (toekomst) moeten dan voor deze verbeteringen ook separate LCA's gemaakt worden of volstaat alleen een aanvulling?

Antwoord:
Zolang de uitkomst een geverifieerde LCA berekening is, maakt het niet uit hoe deze is vervaardigd (een aanpassing of nieuw).

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 18

Onderwerp:
Bestek 2597, Bestekpost 121010-100599 maken van een LCA berekening

Vraag:
Voor de indicatieve hoeveelheden zoals vermeld in deel 2.2 van deze overeenkomst. In het bestek is echter sprake van zowel Naaldvilt als glasvezel in diverse diameters en diktes. Voor welke materialen dient een LCA te worden opgesteld? Volgens bijlage H hoeft alleen voor een diameter van 300mm een LCA berekening te worden opgesteld. Klopt dit?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 11 en 15.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 19

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 811010: Hoeveel uur per week dient gerekend te worden?

Antwoord:
Het opmaken van termijn, weekstaten, dagrapporten is verplichting uit de RAW, alleen het maken van bouwverslagen niet. De aannemer mag tijdens uitvoering uitgaan van 1 x per 2 weken vergadering inclusief maken bijbehorende bouwverslag. Paragraaf 01.27.06 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO deel 3 bij perceel 1 Amersfoort komt te vervallen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 20 **Onderwerp:** Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 422/423: U schrijft hier een product/techniek voor. Mogen er ook andere producten en/of technieken toegepast worden?

Antwoord:
Nee, de voorgeschreven techniek blijft gehandhaafd. In de betrokken overeenkomsten percelen 1 en 3 staat wel Smit Composite B.V. of gelijkwaardig, dus het staat u vrij om voor deze techniek een andere leverancier te vinden met een gelijkwaardig product.

Percelen:	P1 Amersfoort P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 21 **Onderwerp:** Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 41: Hier worden deellijnen met epoxy gevraagd. Mag dit ook gelijkwaardige oplossing zijn?

Antwoord:
Dit mag ook een andersoortige hars zijn.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden

	P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
22	Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 402190: Deze bestekpost, alsmede de posten 402200 en 402210, betreffen de locaties 43 en 44. Volgens bijlage 4-1 en de tekeningen is het totaal van deze strengen 137,6m. Hoe moeten wij dit lezen?

Antwoord:
Alle genoemde hoeveelheden zijn uiteraard fictief, echter omdat de locatienrs. 43 en 44 in 2024 worden uitgevoerd en vallen onder klasse 1 wordt postnr. 402190 verhoogd van 100 m naar 150 m en de postnrs. 402200 en 402210 verlaagd van 100 m naar 75 m voor perceel 1 Amersfoort.

Percelen:	P1 Amersfoort
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
23	Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 402: In onderliggende besteksposten verwijst u naar een klasse 1, 2 of 3. Dit staat niet aangeven op de bijlage 4-1. Van welke klasse dienen wij uit te gaan bij de inschrijving?

Antwoord:
Klasse 1, 2 en 3 staan in tabellen uitgewerkt en zijn algemeen geldig, ook voor de toekomstige projecten/jaren. De fictieve hoeveelheden in de overeenkomsten zijn onderverdeeld in 3 klassen t.b.v. de prijsbepaling voor toekomstige nu nog niet bekende riolen voor de jaren 2025-2027. In de bijlage 4-1 zijn voor nu alleen de concrete EI en Mcap waarden uitgewerkt voor het jaar 2024.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 24
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Bestekpost 401: In onderliggende besteksposten word verwezen naar bijlage 4-1 en een Ei en Mcap klasse. Echter staat de klasse niet genoemd op deze bijlage. Van welke klasse bij welke diameter moeten wij van uitgaan bij de inschrijving?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 23, prijzen voor klasse 1, 2 en 3 invullen. En voor de eerste deelopdracht zijn de EI en Mcap waarden al bekend, voor de toekomstige jaren nog niet.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 25
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 394150: Deze post valt niet af te prijzen. De hoeveelheid aan te voeren water is mede afhankelijk van de lengte en diameter van het riool wat gerenoveerd moet worden. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
U kunt uitgaan van maximaal 50 m3 per strenglocatie.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 26
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 394010: Deze bestekshoeveelheid komt niet overeen met het totaal aantal toe te passen opstellocaties van naaldvilt. Hoe ziet u dit?

Antwoord:

Het aantal van 10 stuks wordt teruggebracht naar 9 stuks bij perceel 1 Amersfoort.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 27

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 370: Injectiewerkzaamheden is ons inziend een tijdelijke reperatiemaatregel. Zijn deze posten dan ook opgenomen om bv hevige infiltraties voorafgaand aan de reliningswerkzaamheden tegen te gaan?

Antwoord:
Deze posten zijn juist bedoeld als voorbereiding om te kunnen relinen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 28

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 360: Het totaal aantal te reinigen meters komt niet overeen met het totaal van post 352. Hoe moeten wij dit zien?

Antwoord:
Ervan uitgaande dat u perceel 1 Amersfoort bedoelt: Correct, bij een aantal posten reinigen riolering na frezen zijn te weinig meters ingevuld. Het gaat om de volgende bestekspostnrs:
- 360130 was 600 m wordt 1050 m;
- 360140 was 300 m wordt 600 m
- 360210 t/m 360240 was 100 m wordt 300 m. Omdat er nu meer fictieve grote riolen in deze hoeveelheden zijn meegenomen wordt de verhouding tussen het machinaal en handmatig frezen ook anders.
Bestekspostnr. 352010 was 21.640 m wordt 20.390 m en bestekspostnr. 352020 was 1.000 m wordt 2.250 m.
Voor perceel 2 Leusden zijn voor 2024 ook extra freesmeters en nadien

reinigen meegenomen voor de riolen met oudere verificatie-inspecties (locaties II t/m XII met een totaal van afgerond 500 m).

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 29

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 352010/352020: Het freeswerk is in meters opgenomen. Kan dit niet beter in stuks gezet worden omdat wij verwachten dat niet de gehele streng wortelingroei/obstakels zal vertonen en u al over "resten" praat?

Antwoord:
Nee, dit blijft in meters, de wortelresten voor 2024 gelden alleen voor de strengen 43 en 44 Barchman Wuytierslaan, deze zijn i.v.m. in eerste instantie beperkte bereikbaarheid op het allerlaatste moment in de verificatieronde meegenomen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Besteskpost 352010/352020: Het aantal meters klopt niet met de aantal meters in bijlage 4-1. Hoe moeten wij dit lezen?

Antwoord:
In bijlage 4-1 staan nu alleen de rioolstrengen genoemd die in 2024 dienen te worden uitgevoerd. voor deze strengen is recent een verificatieronde uitgevoerd inclusief freeswerk m.u.v. de locatienrs. 43 en 44 Barchman Wuytierslaan perceel 1 Amersfoort, waar dit maar gedeeltelijk is gedaan (alleen cameratoegankelijk gemaakt). De in de overeenkomsten vermelde hoeveelheden freeswerk zijn dus indicatieve hoeveelheden voor de jaren 2025-2027 m.u.v. van perceel Leusden waar maar 1 locatie recent is gefreesd. De bijlagen 4-1 t/m 4-3 worden hier elk jaar voor geactualiseerd e.

e.a. zoals aangegeven in de tekst onder hoofdstuk 3 deel 2.2.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 31
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 341: Kan het kloppen dat wij de tekst hier missen zoals genoemd onder post 32?

Antwoord:
Correct. De tekst onder subhoofdstuk 32 bij alle percelen wordt ook toegevoegd onder subhoofdstuk 341 waarbij het woord 'reiniging' wordt vervangen door 'inspectie'. Bij perceel 2 Leusden wordt daarnaast de hoeveelheid per jaar gewijzigd van 7.500 m per jaar naar 1.400 m per jaar.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 32
Onderwerp: Bestek 2597

Vraag:
U geeft hier aan dat de uitgevoerde verificatie 2024 terug te vinden is in bijlage 14. Deze bijlage zit niet bij de stukken, gelieve deze aan te leveren.

Antwoord:
Deze is bijlage 14 genoemd voor het geval dat wij aparte harde schijven moeten versturen naar de inschrijvers. Dit bleek echter oplosbaar met de in de overeenkomsten genoemde links waar u deze gegevens kunt downloaden. Zie verder de teksten en genoemde links in deel 2.1. 03 BIJLAGEN van de overeenkomsten.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr. 33

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekspost 3: Op het moment dat het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dan dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld. Wanneer dit gebeurt, hoe gaat de opdrachtgever dan om met reeds gemaakte kosten van bijvoorbeeld geplaatste verkeersmaatregelen en pompvoorzieningen?

Antwoord:
Het KNMI geeft niet alleen een 24 uurs verwachting maar ook meerdaagse verwachtingen. Deze zijn weliswaar iets minder nauwkeurig, maar kunnen prima als uitgangspunt dienen voor uw planning. Daarnaast zijn het vooral DWA-riolen die gerelined moeten worden, in veel mindere mate gemengde en HWA-riolen waardoor de kans op de door uw genoemde onvoorziene extra kosten verder geminimaliseerd wordt.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 34

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Deze post is niet eenduidig om te kunnen afprijzen. Betreft het betonpaaltjes, verkeersborden of hekken. Daarnaast zullen locatie, het aantal per locatie, de verharding e.d. ook invloed hebben op de prijsstelling. Graag zouden wij het volgende willen weten:
1) aantal paaltjes en/of verkeersborden
2) locaties
3) soort verharding rondom locaties

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat u bestekspostnr. 1230110 bedoelt. Voor het jaar 2024 is dit zo goed mogelijk aangegeven bij de betreffende locaties op tekening. Echter voor de jaren 2025-2027 zijn de locaties nog niet bekend en dus ook niet of en zo ja welke obstakels er aanwezig zijn. Er is dus op dit moment nog niets aan te geven door de opdrachtgever voor deze jaren. Echter om een bv. een achterpad bereikbaar te maken gaat het vaak maar om 1 of 2 palen en /of een verkeersbordpaal. Deze staan voor het overgrote deel in een voet- en

incidenteel fietspad met betontegels.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 35

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekpost 113010: Deze bestekspost wordt eenmaal per deelopdracht verrekend. Is de deelopdracht de verwachte opdrachtgrootte per perceel zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad 3.1?

Antwoord:
De genoemde hoeveelheden zijn een uitvloeisel uit de indicatieve hoeveelheden genoemd in de 3 perceelsovereenkomsten. Voor 2024 liggen deze hoeveelheden redelijk vast. Voor de jaren 2025-2027 is dit een inschatting. Uiteraard kunnen de daadwerkelijke hoeveelheden verschillen per jaar en per gemeente/perceel. De verwachting is wel dat in perceel 2 Leusden de daadwerkelijke hoeveelheden mogelijk wat lager uitkomen, voor perceel 1 Amersfoort de hoeveelheden mogelijk iets hoger. Zoals ook al in de laatste zin aangegeven bij 3.1. in de aanbestedingsleidraad kunt u geen rechten ontlenen aan deze indicatieve hoeveelheden.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 36

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
Bestekpost 112010: Hier dient het herstellen en schoonhouden van de situatie na aflloop van de werkzaamheden per jaar te worden afgeprijsd. Dit is ons inziens niet mogelijk, omdat er nog geen opgave van exacte werkzaamheden is gedaan om het oppervlak te kunnen berekenen.
Deze post valt dus ons inziens niet af te prijzen. Wij verzoeken u de bestekpost te laten vervallen of het aantal m² verhardingsoppervlak te vermelden.

Antwoord:
Deze bestekspost komt bij alle percelen te vervallen, echter het is uiteraard wel normaal dat de aannemer de werklocatie schoon en hersteld oplevert (zonder achtergebleven 'rommel').

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
37	Bestek 2597

Vraag:
08: In Wens C van het kwalitatieve deel van deze aanbesteding vraagt u van inschrijver een groeipad te omschrijven waarbij voor de jaren 2, 3 en 4 de Co2 reductie verder wordt beperkt. Echter kan dit puur en alleen op basis van verwachtingen. Hoe gaat opdrachtgever hiermee om op basis van het gestelde in paragraaf 8?

Antwoord:
Het is aan inschrijver om SMART invulling te geven aan dit onderdeel. De betrokken gemeenten zien graag een uitgewerkt en onderbouwd groeipad, waardoor SMART blijkt dat invulling wordt gegeven aan de doelstellingen. Dit is niet vrijblijvend en dient gebaseerd te zijn op – met argumenten onderbouwde - verwachte te realiseren verbeteringen. De inschrijving wordt een bindend onderdeel van de overeenkomst.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
38	Bestek 2597

Vraag:
05 punt 1 laatste alinea: Klopt de verwijzing naar subhoofdstuk 361? Dit gaat ons inziens voornamelijk over het afsluiten en oppompen, weinig over HIS wegen?

Antwoord:
Correct, subhoofdstuk 361 wordt bij alle percelen gewijzigd in subhoofdstuk

86.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
39 Bestek 2597

Vraag:
05: Indien de opdrachtgever niet één maand voor het einde van het desbetreffende jaar aangeeft om door te gaan, mag de inschrijver er dan van uitgaan dat het stilzwijgende verlengt wordt?

Antwoord:
Nee, mocht dit onverhoopt voorkomen bij 1 of meer percelen dan dient u dit kenbaar te maken bij de betreffende opdrachtgever. Deze zal dan z.s.m. doch uiterlijk een kalenderweek na deze melding schriftelijk uitsluitsel geven of er verlengd wordt.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
40 Bestek 2597

Vraag:
05: Wat is voor u de criteria(s) om de looptijd van de overeenkomst niet te verlengen?

Antwoord:
Herhaaldelijk niet voldoen aan gestelde prestatiecriteria (constante vertragingen, slechte kwaliteit etc.); Niet-conforme naleving (niet voldoen aan wettelijke voorschtiften, veiligheidsnormen etc); Slechte communicatie of samenwerking.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr. 41

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 9 Wens A Brandstoffen

Vraag:
Inschrijver dient in de bijgevoegde tabel uit Bijlage F invultabel brandstoffen aan te geven wat voor aandrijfmiddelen/brandstof hij voor het genoemde materieel gebruikt.

In bijlage F is te zien dat het soort brandstof en het percentage per uitvoeringsjaar opgegeven dient te worden. Het gaat hier om de jaren 2025-2028. Echter is alleen bekend welke werkzaamheden in 2024 uitgevoerd moeten worden. Volgens ons is het niet mogelijk nu al percentages op te geven voor de jaren 2025-2028. De aantallen in het bestek zijn fictief, daarnaast is niet helder welke werkzaamheden in welk jaar uitgevoerd moeten worden. Wij verzoeken u de invultabel van bijlage F hierop te herzien.

Antwoord:
Bijlage F is aangepast en opnieuw geüpload op TenderNed.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 9 Wens A Brandstoffen

Vraag:
Inschrijver dient in de bijgevoegde tabel uit Bijlage F invultabel brandstoffen aan te geven wat voor aandrijfmiddelen/brandstof hij voor het genoemde materieel gebruikt.

In bijalge F is te zien dat het soort brandstof en het percentage per uitvoeringsjaar opgegeven dient te worden. Het gaat hier om de jaren 2025-2028. Echter is alleen bekend welke werkzaamheden in 2024 uitgevoerd moeten worden. Volgens ons is het niet mogelijk nu al percentages op te geven voor de jaren 2025-2028. De aantallen in het bestek zijn fictief, daarnaast is niet helder welke werkzaamheden in welk jaar uitgevoerd moeten worden. Hoe ziet u dit?

Antwoord:
Zelfde vraag als vraag 41, zie bij deze vraag het antwoord.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 7.4.1

Vraag:
Kunt u aangeven welke functies de deelnemers van de beoordelingscommissie hebben?

Antwoord:
Een duurzaamheidsadviseur, drie adviseurs Water & Riolering en een adviseur civiel.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 44

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 7.3.3

Vraag:
Naar aanleiding van de verhouding korting-inschrijfprijs op de aanbesteding in 2023 binnen Amersfoort verwachten wij dat de maximaal te behalen fictieve korting tov de inschrijfprijs die we nu kunnen behalen niet in verhouding is. Kunt u overwegen om de maximaal te behalen korting te verhogen zodat deze meer in lijn komt te liggen met de werkzaamheden die nu moeten gaan gebeuren?

Antwoord:
Niet akkoord, met een totaal te behalen fictieve korting van €871.000 zijn de gemeenten van mening dat deze ruim voldoende in verhouding ligt t.o.v. de geraamde inschrijfprijs.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 45

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 6.6.4

Vraag:
Dit betreft dat een inschrijver op dit werk zich niet al onderaannemer met een andere inschrijver mag inschrijven. Hoe controleert u dit na inschrijving en na eventuele gunning/in uitvoering als blijkt dat de inschrijver het gevraagde niet kan uitvoeren?

Antwoord:
Uw vraag is niet geheel duidelijk. We denken dat u bedoelt hoe wij controleren of een onderaannemer die bij inschrijving door inschrijver niet is opgegeven als onderaannemer toch aan de slag gaat tijdens de uitvoering. Ons antwoord hierop is als volgt: voorafgaand aan de definitieve gunning controleert de gemeente bij de winnende inschrijver(s) of deze, al dan niet zelfstandig, voldoet aan alle gestelde geschiktheidseisen via de in de aanbesteding gespecificeerde bewijsmiddelen. Eenmaal aangeleverde bewijsmiddelen tonen in principe de geschiktheid van de inschrijver aan (behoudens later bewijs van fraude of vergelijkbare omstandigheden). Een inschrijver mag, indien hij niet aan de geschiktheidseisen kan voldoen, een onderaannemer inzetten om alsnog hieraan te voldoen. Een inschrijver moet deze onderaannemer dan bij inschrijving vermelden in het UEA en de onderaannemer dient ook een ingevuld UEA aan te leveren. Daarmee toont inschrijver aan dat zij werkelijk kan beschikken over de middelen/de ervaring van deze derde. Gedurende de uitvoering zullen de directievoerders van de verschillende gemeenten regelmatig controleren of een eventuele onderaannemer is gemeld bij de inschrijving (bij een beroep op een derde) of dat deze expliciet is goedgekeurd door de gemeenten (bij een 'reguliere' onderaannemer zonder beroep op een derde).

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 46

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 6.4.1 Referentie (bijlage C)

Vraag:
In het word document wordt bijlage B genoemd ipv bijlage C. Mogen wij dit aanpassen?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 47

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 6.4.1 Referentie kopje kerncompetentie 1

Vraag:
Hier is de kerncompetentie op 5 kalenderjaren gezet. In bijlage C is de uitvoeringstermijn op 3 jaar gezet. Kunnen wij ervan uitgaan dat de termijn van 5 jaar aangehouden wordt?

Antwoord:
De termijn van 5 kalenderjaren is inderdaad de juiste.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 48

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 6.1 Bij inschrijving in te dienen documenten

Vraag:
Uit de tabel maken wij op dat we de invulbabel brandstoffen, de MKI berekening en het plan van aanpak in enkelvoud in kunnen dienen. Echter maken wij uit § 7.2 (Gunningscriterium) op dat bovengenoemde documenten in drievoud ingediend moeten worden. Is het toegestaan om bovengenoemde documenten in éénvoud in te dienen bij inschrijving op alle drie percelen?

Antwoord:
De MKI berekening en het plan van aanpak kan in enkelvoud worden ingediend. De invultabel brandstoffen dient te worden ingediend per perceel waar u op inschrijft. Schrijft u alleen in op perceel 1 dan hoeft u ook alleen de invultabel van perceel 1 in te dienen. Schrijft u op alle percelen in dan dient u alle 3 de invultabellen in te dienen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr. 49

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 5.5 Vergoeding van kosten

Vraag:
Deze aanbesteding heeft best wel een impact op de organisatie. Er wordt op verschillende vlakken binnen de organisatie kosten gemaakt om de inschrijving te kunnen voltooien. Zou u kunnen overwegen om, naar redelijkheid en billikheid, de inschrijver die voldoet aan de inschrijving en bijbehorende eisen een vergoeding te geven?

Antwoord:
Dit is akkoord. Er wordt een inschrijfvergoeding gegeven van €5.000 per volledige en geldige inschrijving. Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden, ook feitelijk en compleet worden overgelegd op de in deze aanbestedingsleidraad voorgeschreven wijze. Hiervoor wijzen we u op paragraaf 6.1 van de aanbestedingsleidraad waarin alle in te dienen documenten bij inschrijving staan opgesomd. Een volledige MKI berekening (bijlage G) is hierin essentieel. Zonder de volledige en kloppende MKI berekening is een inschrijving niet volledig. Geldig betekent dat daar waar gevraagd de stukken rechtsgeldig en door een uit het handelsregister blijkende bevoegde functionaris zijn ondertekend. Hiertoe dient de hardcopy met een zogenaamde “natte” handtekening ondertekend te zijn en volstaat het een digitale scan van deze hardcopy te gebruiken voor de inschrijving. De inschrijfvergoeding wordt achteraf uitgekeerd aan de partijen die de opdracht niet gegund hebben gekregen. De gegunde partij heeft geen recht op de inschrijfvergoeding.

Percelen: P1 Amersfoort
P2 Leusden
P3 Bunschoten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 50

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 3.1 korte beschrijving van de opdracht onder het kopje soort overeenkomst

Vraag:
U geeft hier aan dat u per perceel een raamovereenkomst aan wil gaan met één opdrachtnemer. Dit betekent dat er drie verschillende opdrachtnemers kunnen zijn voor de drie percelen wat uiteindelijk meer vervoersbewegingen en dus meer co2 uitstoot zal betekenen. Hoe ziet opdrachtgever dit met betrekking tot duurzaamheid?

Antwoord:
Meer opdrachtnemers betekent niet per definitie meer vervoersbewegingen. Voor duurzaamheid tellen meer factoren mee, zoals locatie, soort materieel en materiaal, efficiëntie, etc. Daarnaast heeft een belangenafweging plaatsgevonden, waarbij de omstandigheden van artikel 1.5 Aw zijn meegewogen. Overigens is het mogelijk dat één partij alle percelen wint.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 51

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad §3.1 korte beschrijving van de opdracht lid d.

Vraag:
U geeft hier aan dat er een composietvoering aangebracht dient te worden in de te renoveren inspectieputten. Kunt u akkoord gaat met ons verzoek om tevens het renoveren van putten middels de putbeplatingsmethode toe te passen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 20.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 52

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
De tekst 'Vooraankondingsborden 2 weken voor uitvoering en na uitvoering voor het weekend verwijderen' staat in iets andere bewoordingen ook onder bestekspostnr. 861020. Wat is juist?

Antwoord:
De tekst onder subhoofdstuk 8610 'Vooraankondigingsborden 2 weken voor uitvoering en na uitvoering voor het weekend verwijderen.' wordt gewijzigd in 'Vooraankondigingsborden minimaal 2 weken voor uitvoering aanbrengen en alle borden na uitvoering voor het weekend verwijderen.' Onder bestekspostnr. 861020 komt de tekst 'Deze vooraankondigingen dienen

minimaal 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden aangebracht te worden' te vervallen.

Percelen:	P1 Amersfoort P2 Leusden P3 Bunschoten
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 53

Onderwerp:
Bestek 2597

Vraag:
In perceel 2 Leusden postnr. 863020 staat ook de tekst 'en of putrenovatie (s)'. Hier zijn echter geen besteksposten voor opgenomen in dit perceel. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
In perceel 2 Leusden komt deze tekst te vervallen. De nieuwe zin wordt: 'Deze toeslag bestaat uit: een volledige reliningsploeg voor het aanbrengen van een of meer (deel)liner(s) inclusief bijkomende werkzaamheden'.

Percelen:	P2 Leusden
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 54

Onderwerp:
Post 113040 P1

Vraag:
Opmerking Opdrachtgever: Bij perceel 1 Amersfoort wordt in post 113040 toegevoegd de communicatie met de Provincie Utrecht voor de genoemde locaties Leusderweg.

Antwoord:
Bij perceel 1 Amersfoort wordt in post 113040 toegevoegd de communicatie met de Provincie Utrecht voor de genoemde locaties Leusderweg.

Percelen:	P1 Amersfoort
Beantwoord op:	8 mei 2024
Label:	Inhoud