

NOTA VAN INLICHTINGEN 2 INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Besteknummer 23-025: Reconstructie kunstgrasveld VV UNO veld 3

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.02 DIRECTIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.03 LOCATIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.05 TIJDSBEPALING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.07 KWALITEITSBORGING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.08 BETTER PERFORMANCE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.10 CIRCULARITEIT**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.11 BOETEBEPALINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.12 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.19 BPKV BELOFTEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01 TEKENINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 KWALITEITSBORGING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 BIJLAGEN**
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
 - Inschrijvingsbiljet;
 - Inschrijvingsstaat;

- Geen wijzigingen of aanvullingen.

- Geen wijzigingen of aanvullingen.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0								GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 26 BOUWSTOFFEN

71 26 01 KUNSTGRAS VOETBAL

- 01 Het te realiseren kunstgrasvoetbalveld moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen (goedgekeurd door NOC*NSF) en de algemene normen van NOC*NSF.
Materiaaltechnisch eisen:
- a. Er moet een kunstgrasmat met een gespoten, versterkte gevormde (golf, V-vorm, S-vorm, etc.) monofilament vezel (UV-stabiel) voor poolherstellend vermogen worden aangebracht;
 - b. De kleur van de kunstgrasvezels dient bi- of tricolor te zijn;
 - c. Er mag geen rubber worden toegevoegd aan de sporttechnische laag;
 - d. De vezellengte dient 45 mm te zijn (met of zonder toevoeging van een shockpad);
 - e. De vezeldikte dient 410 micron te zijn*;
 - f. De hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na de eindkeuring minimaal 13 mm en maximaal 18 mm te bedragen;
 - g. De vezel moet uit PE-garen (polyethyleen) zijn vervaardigd;
 - h. Het aantal filamenten moet 120.000 stuks zijn per vierkante meter;
 - i. Het poolinzetgewicht dient 35 gr/m² per millimeter vezellengte te bedragen;
 - j. Het gewicht van de coating rugzijde dient 1.000 gram/m² te zijn;
 - k. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met een combinatie van performance infill (zie punt m) en M4.a zand;
 - l. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met minimaal 15 kg infillzand per m² (met of zonder toevoeging van een shockpad);
 - m. Eigenschappen performance infill:
type: Pro-Gran o.g.
Leverancier: Murfitt Industries o.g.
materiaal: performance infill voorzien van PU-coating (polyurethaan) (Polymeric Performance Infill) (3 x gecoat)
Kleur coating: groen
- Korrelafmeting:
0,8 - 2,5 mm en ertussen gelegen afmetingen
 - n. De aan te brengen kunstgrasmat dient bij inschrijving op de sportproductenlijst te staan en dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven.

* op deze onderdelen mag maximaal +/- 10% worden afgeweken

- 02 De kunstgrasvelden moeten worden gekeurd door Kiwa ISA Sport.
Eveneens moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in deel 2.1 van het bestek, door Kiwa ISA Sport goedkeuring gegeven kunnen worden op de onderdelen van het werk. De kosten voor de keuringen en eventuele herkeuringen door het keuringsinstituut zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Kosten van deze herkeuringen worden als korting op de aanneemsom bij de opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze korting bedraagt per herkeuring € 1000,-.