

Ref.nr.	Onderwerp	Paragraaf/ Artikel	Pagina	Vraag	Antwoord
1	Uitstel	Algemeen		Is er de mogelijk om na ontvangst van de 'nieuwe' aanvullende (nog te ontvangen) stukken en de antwoorden op de Nota van Inlichtingen 15e mei, 1 week extra tijd te krijgen voor het indienen van ons plan? Dat geeft ons allen de mogelijkheid kwalitatief een nog betere inschrijving in te dienen. Gezien dat het vrij kortdage is tussen 15 mei en 3 juni om de uitwerkingen van de Nota en nog toe te komen stukken op te vragen bij partners en op juiste wijze te vertalen in een onze stukken aan u.	De uiterste datum voor inschrijving wordt verplaatst naar vrijdag 7 juni 18.00 uur.
2	Intentieverklaring bij voorlopige gunning.	Algemeen		Is er de mogelijkheid tot een vooropdracht bij voorlopige gunning, met een intentieverklaring zodat er kan worden ingekocht? Dit vanwege de korte periode tussen definitieve gunning en uitvoering vanaf week 30.	Dat is zeker mogelijk.
3	Algemeen			Circulariteit/ duurzaamheid en hierbij hergebruik en het aanpassen van o.a. kozijnen ligt bij sommige items op de de grens dat aanpassen kostbaarder zou zijn dan vervanging. Kunt u aangeven welk standpunt u hierin wilt nemen welke wij dienen aan te houden? Ook t.b.v. garantie op gebruik van circulair materialen.	Wanneer aanpassen kostbaarder is, dient te worden gekozen voor vervangen.
4	Beschrijvend document: <i>Beschrijf en beargumenteer op maximaal 3 A4 op welke wijze u invulling geeft aan dit subgunningscriterium. Inschrijver geeft per risico/kans aan hoe invulling wordt gegeven. Indien uw visie voor dit criterium meer dan vier (4) pagina's omvat, dan zal het beoordelingsteam deze extra pagina's niet in behandeling nemen en/of beoordelen. N.B. De invulling van de kwalitatieve subgunningscriteria dienen in uw ingediende prijs verwerkt te zijn.</i>	4.2 K2: risicobeheersing	18	Voor de invulling van het subcriterium geeft u de tekst op zoals in het onderwerp opgenomen. Mag de beschrijving voor K2: Risicobeheersing 3 of 4 A4 bevatten?	Maximaal 4 A4.
5	TO 30 - Entree zone	4. A3 boek_Kamerlingh Onnes	58-59	Bestaande plafond buiten is een Heraklith plafond. Deze heeft een isolerend/ brandwerend vermogen. Wat is de wens bij de nieuwe look&feel. (brandwerendheid/ isolerend en houtsoort of mogen andere materialen met dezelfde look ook?).	Het isolerende en brandwerende vermogen boven het plafond dient gelijkwaardig aan de huidige situatie te zijn. Het plafond moet wel uitgevoerd worden in hout, geen ander materiaal met houtprint.
6	TO 30 - Clusterpleinen	4. A3 boek_Kamerlingh Onnes	49	Wat is de wens qua plafond / houtsoort materiaal specificatie.	Zie renvooi tekening TO-5, TO-6 en TO-7: Houten lammellen (open) plafond. Exacte soort hout of houtfineer is in nadere afstemming met aannemer in combinatie met keuze werkwijze (maatwerk) of product (Derako/Hunter Douglas o.g.).
7	Installaties E & W	werkschrijving installaties	2	Er wordt in de werkschrijving van de installaties gesproken over de "sportzaal". Kunnen wij hier ook de installatietekeningen (bestaand en nieuwbouw) van ontvangen?	Er worden geen werkzaamheden in de sportzaal verricht, alleen aansluitpunten voor camera-bewaking in de fietsenkelder onder de gymzaal. In de toestelbergingen van de sportzaal inbraakdetectie aanbrengen bestaande uit magneetcontacten op de deuren en bewegingsmelders in de ruimte. De deuren in de gang van de sportzaal voorzien van magneetcontacten en bewegingsmelders in de ruimte
8	Installaties E & W	werkschrijving installaties	2	Onder aan de pagina staat een opsomming van revisietekeningen (zowel de E als WTB installaties) voor de installaties. Deze hebben wij niet aangetroffen in de stukken. Kunnen wij deze alsnog ontvangen?	Die zijn als bijlage aan deze Nota toegevoegd
9	Installaties E & W	werkschrijving installaties	2	Kunnen wij ook de bestaande tekeningen ontvangen van de verdeelinrichtingen?	Er zijn geen revisietekeningen van de verdeelinrichtingen.
10	Installaties E & W	werkschrijving installaties	7	Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn. NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Welke dienen we nu aan te houden?	Keuring conform de NEN3140.
11	Installaties E & W	werkschrijving installaties	7	Conform welke versie en welk jaartal dient er gekeurd te worden?	Volgens de huidige geldende norm.

12	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	11	Het verwijderen van de installaties kan pas begonnen worden na inventarisatie en overleg met de directie. Is het akkoord om dit buiten de aanbesteding te houden, aangezien het nu niet duidelijk is wat voor sloopwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Kunnen wij hier tekeningen van ontvangen? Of wilt u hier ook een stelpost voor aandragen?	Voor de aanbesteding de uitgangspunten van de werkomschrijving en tekeningen aanhouden. Wijzigingen op werkomschrijving en tekeningen tijdens de uitvoering n.a.v. het gesprek met de opdrachtgever worden verrekend als meer/minderwerk.
13	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	11	In het deel "Bestaande installatie" staat aangegeven dat vervallen installatie compleet verwijderd dient te worden met als punt dat dit voor wandcontactdozen en schakelmateriaal geldt. Even later staat dat er ook schakelmateriaal gehandhaafd blijft. Waar dienen we van uit te gaan?	Op de tekeningen van de bestaande installatie staan de bestaande installaties aangegeven. Als op de tekening van de nieuwe installatie een component niet meer voorkomt (die wel op de bestaande installatie tekening staat aangegeven), moet deze worden verwijderd. Als een component op beide tekeningen voorkomt moet deze gehandhaafd blijven.
14	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	12	Kan op de bestaande tekeningen ook de kastscheidingen aangegeven worden?	Nee, is geen revisie van.
15	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	13	Wat dient de brandclassificatie van de bekabeling te zijn?	Cca-s1,d1,a1
16	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	13	Welk type van Somfy dient aangehouden (systeemkeuze) te worden?	Omdat de motoren van de verduisteringschermen nog niet bekend zijn een stelpost van € 5.000,- opnemen voor de besturing van de verduistering.
17	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	14	Een deel van de schakelaars dient hergebruikt worden. Hoe hoog is het percentage dat hergebruikt kan worden?	In de werkomschrijving is een stelpost opgenomen voor schakelmateriaal (schakelaars/wandcontactdozen) wat gehandhaafd blijft, maar beschadigd is, zodat het alsnog vervangen moet worden.
18	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	15	Is het bedieningspaneel van de conciërge hergebruikt, of dient hier een nieuw paneel voor te worden aangebracht?	Nieuw paneel.
19	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	16	In het deel over de "audio/visuele installaties" zijn allerlei voorzieningen aangegeven. Dient dit afgeprijsd worden, of zoals op tekening staat aangegeven als stelpost worden aangeboden?	Afprijzen zoals op tekening en werkomschrijving is aangegeven inclusief de op tekeningen aangegeven stelpost.
20	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	16	In het deel over de "Lestijdsignalering" staat het vervangen van de beschadigde plafondplaten. Behoort dit vervangen tot de bouwkundige werkzaamheden?	Ja, dat behoort tot bouwkundige werkzaamheden. Hiervoor kunnen platen gebruikt worden die vrijkomen uit andere ruimtes door herindeling.
21	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	18	Als bekabeling voor de Camera-bewaking staat aangegeven Cat5e. Standaard is tegenwoordig Cat-6A. Waar dienen we van uit te gaan?	Cat5e.
22	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	18	Een deel van de sokkels van de brandmeldinstallatie dienen hergebruikt te worden. Naar onze mening is dit niet mogelijk. Graag ontvangen wij duidelijkheid hierover.	De bestaande brandmeldinstallatie blijft gehandhaafd. Daar waar nodig moet de installatie worden aangepast aan de nieuwe bouwkundige situatie. Aanpassingen aan de installatie conform de uitgangspunten van de bestaande installatie.
23	Installaties E & W	Elektrotechnische tekeningen	x	Hoe kan worden beoordeeld wat verwijderd dient te worden voor de elektrotechnische installatie, voor het maken van de aanbidding?	Zie het antwoord op vraag 13.
24	Installaties E & W	Tekening 7B1508_1	x	De inzet "fietsenkelder onder gymzaal" geeft rechtsonder op de hoek nog een camera, is dit dezelfde als ook op de grote tekening in de gang?	Nee.
25	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	13	Is het correct dat alle 230V contactdozen als inbouw uitgevoerd dienen te worden?	Alleen in nieuwe systeemwanden en wandgoten.
26	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	13	Voor de verduistering dient overleg te zijn met de leverancier van de verduistering, conform de omschrijving. Kunnen we voor de verduistering een verrekenbare stelpost krijgen, aangezien nu voor inschrijving dit overleg nog niet geweest is?	Zie antwoord op vraag 16.
27	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	11	Op bladzijde 11 staat te lezen dat de data-contactdozen compleet verwijderd dient te worden, op welke tekening kunnen wij dit terugvinden om welke contactdozen dit gaat?	Zie het antwoord op vraag 13.
28	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	11 en 18	Op Bladzijde 11 wordt aangegeven dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie inclusief bekabeling compleet verwijderd dient te worden, terwijl bladzijde 18 uitgaat van alleen de centrale en hier en daar eenmelder, waar dienen we van uit te gaan?	Zie het antwoord op vraag 22.
29	Installaties E & W	Algemeen	--	Mogen er voor de componenten ook alternatieven (gelijkwaardig) worden aangeboden?	Voor de aanbesteding de uitgangspunten van de werkomschrijving en tekeningen aanhouden.
30	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	16	Welk fabricaat en type databekabeling dienen wij toe te passen?	Fabricaat conform de bestaande installatie.

31	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	16	Welke categorie (6, 6A) en type afscherming (U/UTP, S/FTP) dient de databekabeling te zijn?	Voor de data-aansluitingen Cat 6A, S/FT toepassen. Voor de camerabewaking Cat 5e toepassen.
32	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	16	Als noodverlichting wordt decentraal aangegeven. Op de verdieping staat een centrale noodverlichtingskast. Wordt de nieuwe installatie centraal of decentraal?	Decentraal. De centrale installatie moet worden verwijderd.
33	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	13	Op de locatie is voor schakelmateriaal diverse typen en fabricaten aangebracht. Er wordt aangegeven dat nieuw schakelmateriaal als bestaand dient te worden aangebracht. Welk fabricaat en type heeft de voorkeur?	Als bestaand. Indien in een ruimte meerdere types/fabricaten voorkomen, moet het nieuwe installatiemateriaal worden afgestemd op naast gelegen schakelmateriaal.
34	Installaties E & W	7n. 15083-kamerlingh-B-W-dak W5 werktuigbouwkundig	x	Wat dient de maatvoering van de luchtkanalen te zijn? Indien mogelijk zouden we graag een gedimensioneerde tekening ontvangen van de luchtkanalen.	Kanalen 2000m3 rond 400mm en kanalen 1000m3 rond 315mm.
35	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	x	Dienen de toevoerkanalen geïsoleerd te worden boven het plafond, zo ja welke isolatie?	Ja, 25 mm minerale wol mat alu afwerking.
36	Installaties E & W	7m. 15083-kamerlingh-B-W-2 W4 werktuigbouwkundig	x	Waar ligt de scheiding ten behoeve van de uitvoering van de aansluiting van installaties bovendaks op de bestaande airsocks/afzuigsystemen in de leslokalen, die op nieuwe kanalen aangesloten worden? Kortom beperkt dit zich alleen tot bovendaks werk of ook op (huidig/ nieuw) in de lokalen. Vanuit de documentatie krijgen wij niet voldoende bevestiging.	De doorvoeren door het dak blijven gehandhaafd, bovendaks kan daar waar aangegeven op tekening op worden aangesloten en in de lokalen zullen de kanalen moeten worden aangepast vanaf de bestaande doorvoer voor aansluiten van de airsocks en plenum afzuig.
37	Installaties E & W	werkomschrijving installaties	18	Pagina 18 staat dat voor de brandmeld/ontruiminginstallatie fabricaat Labor Straus voorgeschreven, bij de rondgang is gebleken dat de bestaande installatie fabricaat SIEMENS Cerberus Pro is. Wat aan te houden?	Zie antwoord op vraag 22.
39				Ruimteaanwijzingen en grafische uitingen worden door de directie geleverd. Kunnen we vanuit gaan dat deze ook door de leverancier worden aangebracht?	Ja, daar kunt u vanuit gaan.
40				Leveranciers en onderaannemers die direct onder de directie vallen worden niet gedekt door de verzekering, in verband met de aansprakelijkheid. Is dat akkoord?	Dat is akkoord.
41				Zijn er ook gevelaanzicht en doorsnede tekeningen beschikbaar? Zo ja, mogen we deze in ontvangst nemen?	Deze zijn alleen beschikbaar als archiefmateriaal in PDF formaat.
42				Zijn er DWG of IFC tekeningen beschikbaar? Zo ja, mogen we deze in ontvangst nemen?	Ja, deze zijn beschikbaar.
43				Kunnen we vanuit gaan dat ronde glas bij de balie conciërge door de partij wordt geleverd en gemonteerd, die ook de vaste inrichtingen verzorgt?	Ja, daar kunt u vanuit gaan.
44				Ruimte 0.17 garderobe: wat is de wandopbouw en peilhoogte van deze nieuw wand?	HSB 89 mm, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
45				Ruimte 0.41 praktijk: wat is de wandopbouw van deze nieuw wand +1000mm peil stramien B?	HSB 89 mm, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
46				Ruimte 0.41a printruimte: wat is de wandopbouw van deze nieuw wanden stramien C en 3'?	HSB 89 mm, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
47				Ruimte 0.41b zaagruimte: wat is de wandopbouw van deze nieuw wanden, ook i.v.m. met geluidreductie stramien B en 2'?	HSB 89 mm, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
48				Ruimte 0.42 praktijk theorie: wat is de wandopbouw van deze nieuw wand en peilhoogte, stramien D?	HSB 89 mm plus isolatie, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
49				Ruimte 0.50/0.51 berging/Beta-lab: wat is de wandopbouw van deze nieuw wanden, stramien F en 2'?	HSB 89 mm plus isolatie, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
50				Ruimte 0.54 E-lab: wat is de wandopbouw van deze nieuw wanden bij hoge kasten?	HSB 89 mm, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van ntb wandafwerking in samenhang met kasten.
51				Ruimte 1.47 overleg: wat is de wandopbouw van deze nieuw wand?	HSB 89 mm plus isolatie, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)

52			Ruimte 1.48 repro+server: wat is de wandopbouw van deze nieuw wand?	HSB 89 mm plus isolatie, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
53			Ruimtes 2.44, 2.45, 2.46, 2.49 en 2.50 praktijkruimtes en overleg: wat is de wandopbouw van deze nieuw wanden?	HSB 89 mm plus isolatie, 2x12.5 gipsplaat aan weerszijden, voorzien van scan (Renovlies -150 o.g. en sauswerk. Zie ook tekening TO51 (nieuwe versie)
54			Is er al een verftechnische advies beschikbaar t.b.v. schilderwerk? Zo ja, mogen we deze in ontvangst nemen?	Deze is niet beschikbaar.
55			Kolommen en balken: er wordt gevraagd om ongeveer 50% van de totaal aantal kolommen te reinigen tot 1,5 m ¹ hoogte. Vervolgens wordt gevraagd om er een transparante coating aan te brengen tot 2 m ¹ hoogte. Geld deze coating voor hiervoor genoemde 50% kolommen of voor alle kolommen in het gebouw?	Er is aangegeven: "schoonmaken waar nodig, vooral onderste 1,5 meter (circa 50% van totaal)." Dit is zo omschreven om een indicatie te geven van de werkzaamheden. Het coaten van de kolommen staat hier los van, dit is gevraagd voor alle kolommen in het gebouw waar intensief gebruik van de ruimte is. Dus verkeersruimtes, kantine, klaslokalen etc. Het is niet nodig in bergingen en kantoren.
56			Spatschermen/spatwanden bij pantry's: zijn deze directe levering door de directie/vaste inrichtingen leverancier of dient aannemer deze aan te bieden?	Deze zijn onderdeel van de pantry
57			TO 50 vloeren: zijn de schoonloopmatten directielevring of voor de aannemer?	Voor aannemer.
58			TO 50 vloeren: t.b.v. sanitair en keuken wordt er om een gietvloer Bolidit 525 o.g. gevraagd met holle opstaande plint. Worden deze voorzien door de PU coater (directielevring) of door de aannemer?	Door aannemer.
59			Trappen worden gevraagd te reinigen en te voorzien van slipvrije en vochtwerende coating. Worden deze voorzien door de PU coater (directielevring) of door de aannemer?	Door aannemer.
60			Kunnen we op afspraak in gelegenheid worden gesteld om metingen te verrichten binnen school?	Dat is voor inschrijvingstermijn en voortopige gunning niet mogelijk.
61			Er wordt gevraagd om de plafondplaten te vervangen, maar verder worden er geen fabrikanten en types genoemd. Welk type plafondplaten aan te houden? Graag per ruimte specificeren.	Standaard toepassen: Rockfon Krios In het nieuwe muzieklokaal 0.57 dienen geluidsabsorberende plafondplaten te worden toegepast.
62			In bepaalde ruimtes worden er gevraagd om houten (lamellen)plafonds. Welk type hout hiervoor aan te houden?	Exacte soort hout of houtfineer is in nadere afstemming met aannemer in combinatie met keuze werkwijze (maatwerk) of product (Derako/Hunter Douglas o.g.).
63			In muzieklokaal wordt gevraagd om de beschadigde plafondplaten te vervangen door andere platen die vrijkomen van de andere ruimtes (bij leeghalen). Is het bekend om hoeveel platen het gaat? En kunnen we vanuit gaan dat vrijgekomen plafondplaten voldoende zijn ter behulp van vervanging?	Vervangen van platen in deze ruimte is niet van toepassing.
64			In de spreekkamers wordt gevraagd om akoestische, geperforeerde platen. Wat is de fabrikant en type van deze plafondplaten? Mocht deze niet meer leverbaar zijn, welk alternatieven mogen we gebruiken?	In de spreekkamers worden geen akoestisch geperforeerde platen gevraagd. Wel worden voor ruimte 0.14, 0.15, 0.16 en 0.17 een vilten lammelen (open) plafond gevraagd (Hunter Douglas o.g.)
65			Dienen de nieuwe plafonds weer als "eiland" tussen de betonbalken uitgevoerd te worden?	Ja, deze dienen op gelijke wijze uitgevoerd te worden: los van de betonbalkon, op gelijke afstand.
66			Hoe om te gaan met technische inventaris van de gebruiker (digiborden, accespoints, theaterverlichting etc.) Kunnen we ervan uitgaan dat dit door de gebruiker verwijderd wordt?	Deze worden door O2G2 verplaatst of verwijderd en al dan niet opnieuw gemonteerd.
67			Met betrekking tot de fasering: Hoe om te gaan met installatiedelen die integraal vervangen moet worden en niet gefaseerd overgezet kan worden. Zoals de brandmeldinstallatie, beveiligingsinstallatie, testijdsignalering etc. De installaties bestrijken het gehele gebouw en componenten van de bestaande en de nieuwe installatie kunnen niet door elkaar gebruikt worden. Bij het aanpassen van een bouwdeel dient de gehele installatie direct vervangen te worden. Hoe moeten we dit in een gefaseerde aanpak in de praktijk brengen? Direct alles vervangen in fase 1 of later in het proces met alle risico's op het beschadigen van nieuwe plafondelementen en wandelementen bij het verwijderen en herplaatsen van installatiedelen?	De brandmeldinstallatie moet gefaseerd worden aangepast, tijdens de faseringen dient de installatie in bedrijf te blijven. Zodra de nieuwe inbraakcentrale geplaatst, moeten de veldcomponenten van inbraakinstallatie van de gehele school worden vervangen. Veldcomponenten in de op dat moment te verbouwen deel of te verbouwen delen, moeten worden beschermd tegen stof en beschadiging. Zodra de omroepcentrale is geplaatst, moet de gehele bekabeling en luidsprekers geplaatst worden. Luidsprekers in de op dat moment te verbouwen deel of te verbouwen delen, moeten worden beschermd tegen stof en beschadiging. Werkzaamheden in in bedrijf zijnde schoollokalen moeten buiten schooltijden worden uitgevoerd.

68				Ik mis de revisietekeningen van de brandmeldinstallatie, kan het zijn dat deze niet meegestuurd zijn?	Deze zijn als bijlagen bij deze Nota toegevoegd
69				Uitbreidingen van wandgoot dient van zelfde merk en type te zijn, is de toegepaste goot nog verkrijgbaar?	Indien niet leverbaar, dan lijkend kwa uitvoering en kleur op de bestaande wandgoten.
70				Er wordt gevraagd een nieuwe brandmeldinstallatie te leveren en monteren en de bestaande veldcomponenten her te gebruiken. Dat is niet mogelijk aangezien de veldcomponenten niet compatible zijn met de nieuwe brandmeldinstallatie. Kunnen we ervan uitgaan dat alle veldcomponenten ook vervangen moeten worden?	Zie antwoord op vraag 22.
71				Tijdens de rondgang hebben wij geconstateerd dat de brandmeldkabel niet volgens de huidige norm aangelegd is. Bovendien is er een combi gemaakt tussen conventionele installatiedelen (gymzalen) met analoge installatiedelen overige bouwdelen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de gehele installatie inclusief bekabeling en buisleidingen vervangen moet worden?	Zie antwoord op vraag 22.
72				Document "Overeenkomst", pag. 4/paragraaf 5, aansprakelijkheid: Aansprakelijkheid conform UAV2012. Deze is niet beperkt hierdoor niet te verzekeren. Verzoek de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade met een maximum van 5% van de aanneemsom ?	Dat is akkoord.
73				Document "Werkomschrijving installaties": Mogen we als uitgangspunt voor prijsvorming hanteren dat de bestaande installaties correct functioneren en zijn ingeregeld?	Ja.
74				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 11/paragraaf 7, E-installatie: U geeft aan de vervallen installaties compleet verwijderd moeten worden en dat installatie boven het plafond niet in kaart zijn gebracht. Hoe dienen we hiermee om te gaan ?	Zie antwoord op vraag 12.
75				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 12/paragraaf 7, Kruipruimte: Kruipruimte is droog en aansluitplekken zijn bereikbaar d.m.v. de aanwezige kruipluiken ?	Ja.
76				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 15/paragraaf 7, Schakeling verlichting: Is de schakeling verlichting voor de verkeerswegen (BSP conciërge) en kantine (BSP conciërge en pulsschakelaars), buitenverlichting (BSP conciërge) reeds aanwezig of is dit een nieuw ?	Nieuw.
77				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 17/paragraaf 7, Inbraak: Zijn alle benodigde detectoren vermeld op tekening omdat u aangeeft dat ruimten met gevelopeningen die zonder klimmiddelen bereikbaar zijn dienen te worden gedetecteerd ?	Tekening aanhouden. Aanvullende voorzieningen aanbrengen zoals in het antwoord op vraag 7 is aangegeven.
78				Document "Algemeen": Verzoek gezien de fasering, plan vorming de bestaande installaties nog een keer ter plekke mogen te bekijken ?	Dit is niet mogelijk
79				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 12/paragraaf 7, Bestaande kabelgoten: Kunnen wij bestaande E-revisie plattegronden met bestaande kabelgoten ontvangen?	Deze zijn als bijlagen bij deze Nota toegevoegd
80				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 10/paragraaf 7, E-verdeler: Kunnen wij bestaande revisie (schema's) ontvangen van E-verdeelkasten mede irt de fasering en installatie overschrijdende bouw fasering ? Als deze er niet zijn kunt u dan een stelpost maken t.b.v. tijdelijke voorzieningen en faseringskosten ?	Voor eventuele tijdelijke voorzieningen die nodig zijn i.v.m. de fasering een stelpost opnemen van € 10.000,-
81				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 10/paragraaf 7, E-verdeler: Kunnen wij bestaande E-revisie plattegronden met groepsnummering ontvangen mede irt de fasering en installatie overschrijdende bouw fasering ? Als deze er niet zijn kunt u dan een stelpost maken t.b.v. tijdelijke voorzieningen en faseringskosten ?	Voor vraag 80 en 81 één gezamenlijke stelpost opnemen, welke staat aangegeven in het antwoord van vraag 80.

82				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 18/paragraaf 7, Brandmeld: U geeft aan dat alle bestaande rookmelders moeten worden vervangen. Op tekening geeft u aan de deze gehandhaafd blijven. Wat aan te houden ?	Zie antwoord op vraag 22.
83				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 18/paragraaf 7, Brandmeld: U geeft op tekening aan dat bestaande installaties (groen) dienen te worden gehandhaafd. Tevens geeft u in de werkomschrijving aan dat de tekeningen ter indicatie zijn. Projectering mag niet tot verrekening leiden. Hoe om te gaan met de bestaande aanwezige en te handhaven projectering als deze toch aangepast moet worden die we nu niet kunnen onderkennen?	Zie antwoord op vraag 22.
86				Document "Werkomschrijving installaties", pag. 18/paragraaf 7, Brandmeld: Kunt u het bestaande programma van Eisen verstrekken m.b.t. de brandmeld/ontruimingsinstallatie i.v.m. verantwoordelijkheid van de projectering die u bij ons neer legt?	Zie antwoord op vraag 22.
87				Document "Bijlage 9": Op bijlage 9c wordt vermeld tijdelijke inrichten als ICT lokaal. Klopt het dat tijdelijke inrichting buiten de scope vallen ?	Dit valt buiten de scope.
88				Document "Bijlage 7b": Hier wordt vermeld sturing scherm en beamer stelpost € 7500. Klopt dat dit de directielevering is die de opdrachtgever verzorgd?	Het scherm en de beamer zijn een directielevering. Sturing van het scherm en beamer zit in de stelpost
89				Document "Bijlage 7J", Loodgieterswerk tekening: Brandslanghaspels staan hierop tekening. Dit zijn bestaande te handhaven haspels in de omschrijving staat hier niets over ?	Bestaand handhaven.
90				Document "Bijlage 7J", Loodgieterswerk tekening: De op deze tekening aangegeven leidingen zijn nieuw te realiseren ?	Ja, dit zijn nieuwe leidingen.
91				Document "Bijlage 7m": Op deze tekening staan brandslanghaspels aangegeven met tekst en soms staat er tekst over een brandslanghaspel zonder symbool. Kunt u e.e.a. verduidelijken ?	Is bestaand bouwkundig met revisie, geen werkzaamheden.
92				Document "Bijlage 7": Wat verstaat u onder renoveren brandslanghaspels ?	Bestaand handhaven.
93				Document "Bijlage 7 en werkomschrijving", W-tekeningen: Wij vinden het erg lastig om te interpreteren wat bestaand is en wat nieuw of aangepast moeten. De renvooi geeft wel aan wat het nieuwe kanaalwerk is. Maar welke roosters zijn nieuw of bestaand of zijn alle getekende roosters nieuw. Er staan ook zwart getekende installatie delen en gekleurde stijp/zakpunten op tekening. Kunt u e.e.a. verduidelijking op tekening?	De nieuwe roosters zijn zoals in het renvooi is aangegeven in een andere keur en tevens de luchthoeveelheid is in groen aangegeven. Zwart getekende installaties zijn alleen nieuw in combinatie met de nieuwe kanalen en op de W3 ook nog met wolken aangegeven ter verduidelijking.
94				Document "Werkomschrijving installaties", pag.9/paragraaf 6, Kanalen: Waar zitten de bestaande regelkleppen die verplaatst moeten worden of met hoeveel dienen we rekening te houden ?	Te rekenen met het verplaatsen van 10 bestaande regelkleppen 315mm.
95				Document "Werkomschrijving installaties", pag.9/paragraaf 6, Kanalen: Heeft elke bestaande roosterftakking een inregelafsluiter ? Zo nee van hoeveel dienen we uit te gaan of geldt dit voor alleen nieuw aan te brengen roosterftakking?	Nieuw is inderdaad alleen voor de nieuw aan te brengen roosterftakkingen.
96				Document "Werkomschrijving installaties", pag.18/paragraaf 7, Brandmeld: Is de huidige brandmeld/ontruiming gecertificeerd ?	Nee.
97				Document "Werkomschrijving installaties", pag.18/paragraaf 16, Data: Data installatie uitvoeren als cat5E ?	Zie antwoord op vraag 31.
98				Document "TO 02 Plattegrond fasering 2e", Data: E-lab tijdelijk inrichten als ICT lokaal. Moeten wij hier tijdelijke voorzieningen treffen? Zo ja, hoeveel wandcontactdozen en data aansluitingen moeten hier komen en op welke posities?	Dit valt buiten de scope.

99				Document "Werkomschrijving installaties", pag.8/paragraaf 6, Water: Waterontharders voor nieuwe keuken worden door keukenleverancier geleverd of zijn deze bestaand ?	Er wordt een nieuwe waterontharder geleverd door de keukenleverancier
100				Gezien dat nota van de inlichtingen pas 15 mei 2024 ter beschikking wordt gesteld en de wens om nog mals langs te komen voor een aantal metingen is het mogelijk om uiterst indiadatum van de inschrijving met 2 weken te verzetten/verplaatsen?	Zie antwoord op vraag 1
101				kunnen wij, gezien wij 15 mei uitsluitel krijgen over afwerkstaat en materialisatie en de geplande pinksterdagen een week langer rekentijd krijgen	Zie antwoord op vraag 1
102				Tijdens derondgang hebben wij geconstateerd dat de brandmeldkabel niet volgens de huidige norm aangelegd is. Bovendien is er een combi gemaakt tussen de conventionele installatiedelen (gymzalen) met analoge installatiedelen overige bouwdeelen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de gehele installatie inclusief bekabeling en buisleidingen vervangen moet worden?	Zie antwoord op vraag 22.
103				Er wordt gevraagd een nieuwe brandmeldinstallatie te leveren en te monteren en de bestaande veldcomponenten her te gebruiken. Dat is niet mogelijk aangezien de veldcomponenten niet compatibel zijn met de nieuwe brandmeldinstallatie. Kunnen we ervan uitgaan dat alle veldcomponenten ook vervangen moeten worden?	Zie antwoord op vraag 22.
104				Uitbreidingen van wandgoot dient van dezelfde merk en type te zijn. Is deze nog leverbaar?	Zie antwoord op vraag 69.
105				We missen de revisietekeningen van de brandmeldinstallatie. Kan deze nog worden meegezonden?	Zie antwoord op vraag 68.
106				Mbt de fasering; Hoe om te gaan met installatiedelen die integraal vervangen moeten worden en niet gefaseerd overgezet kan worden. Zoals brandmeldinstallatie, beveiligingsinstallatie, leestijdensignalering etc.	Zie antwoord op vraag 67.
107				Hoe om te gaan met technische inventaris van de gebruiker (digiborden, accespoints, theaterverlichting etc) Kunnen we er vanuit gaan dat dit door de gebruiker verwijderd wordt.	Zie antwoord op vraag 66.
108				Automatische lichtschakelaars	Toe te passen automatische schakelaars in de lokalen moeten van het fabrikaat Trilux zijn, tye livelink