

Akkoordverklaring Programma van eisen – Multifunctionele elektrische maaier

De gemeente Ooststellingwerf heeft als doelstelling om in 2030 100% CO2 neutraal te zijn. Hiervoor stimuleren we mobiliteit waarbij geen brandstof of een duurzame brandstof wordt gebruikt. Om dit te realiseren is er voor gekozen een elektrische maaimachine aan te schaffen die gebruikt kan worden voor verschillende groenwerkzaamheden gedurende het jaar.

In kolom 3 dient gegadigde per is aan te geven of hij aan de betreffende eis kan voldoen.

Nr.	Eisen	Ja / Nee
1	Elektrische front cirkelmaaier	
2	4x4 aangedreven, individuele elektrische wielmotoren, op alle 4 de wielen losse wielmotoren.	
3	Minimale rijsnelheid 25 km/u	
4	Minimaal 8 uur continu maaien op 1 acculading	
5	liFePO4 accu minimaal 70Kwh	
6	Autolaadkabel type 2, minimaal 5 meter	
7	ATC systeem, Advanced Torque Control, Automatische detectie van situatie van machine, daarop worden de motoren aangestuurd voor optimale grip en tractie.	
8	Multifunctioneel in te zetten, elektrische werktuigendrager met verschillende aanbouwdelen.	
9	Anbouwdelen betreffen Onkruidborstel, inclusief watersproeisysteem & rolbezem.	
10	Achter zicht camera	
11	Lucht geveerde bestuurdersstoel & stoelverwarming	
12	Cabine, ruimzicht, geïsoleerde, verwarming, zonwerend glas / Airco control, ruitenwisser	
13	Led flitsers aan de voorzijde, zijkant en achterzijde	
14	Voorzien van Radio / CD speler met Bluetooth / Carkit	
15	Voorzien van gazonbanden	
16	Commandoarm aan de stoel, bediening, joystick en fingertips.	
17	Voorzien van een proportionele besturing	
18	Onderhoudsvriendelijk op de hefsysteem allemaal op voorzijde machine.	
19	Led verlichting	

20	Infocenter in het Nederlands	
21	lot module-Online diagnose op afstand, updates doorvoeren en analyse van veldgegevens.	
22	Cruise control	
23	Voorzien van RDW kenteken	
24	Smart power, om de draaisnelheden (maaimotor) aanpassen om zo energie te besparen	
25	De aangeboden elektrische maaimachine moet de aan te schaffen maaidek kunnen dragen en voldoende capaciteit hebben om deze aan te drijven en aan te sturen.	
26	Robuuste maaidekken, werkbreedte minimaal 270 cm opklapbaar in 3 delen, maximale breedte ingeklapt 140 cm	
27	Zowel links als rechts inklapbaar met zwenkwielen	
28	Elk cirkelmes heeft zijn eigen elektromotor	

Datum: _____

Naam bedrijf: _____

Naam tekenbevoegde: _____

Handtekening: _____