

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.001	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

gevels						
Metselwerk basis	Baksteen	gevels, tuinmuren	leverancier: aberson	LMC basis - tegelverband CVO basis - wildverband fietsenstalling - halfsteenverband	Bruin genuanceerd code: 31N149	
Metselwerk randen	Baksteen	gevels, tuinmuren	leverancier: aberson	LMC rand - halfsteenverband met reliëf 30 mm uitstekend CVO rand - halfsteenverband met uitstekende koppen e.e.a. conform tekening	Bruin genuanceerd code: 31N149	
Metselwerk vlakken gechipperd	Baksteen + chipper	gevels	leverancier: aberson		kleur 1: wit kleur 2: grijs	
Voegwerk basis	doorstrijkmortel	gevels, tuinmuren	leverancier: Remix type: doorstrijkmortel uitslagarm	terugliggend: 10mm	300, antraciet	
Voegwerk gechipperd	voegmortel	gevels	leverancier: Remix type: voegmortel uitslagarm	vlak		
Beton (deels) kelderwanden	Betonverf			dekkend geschilderd	kleur: geel RAL 1004	
Gevel beplating in kelder	trespa	rondom sport / CVO	leverancier: trespa type: meteon		silvergrey	
Buitenplafond onderzijde uitkragingen	aluminium zetwerk	divers	leverancier: metadecor type: alucobond o.g.	voorzien van digitale print print over gehele plafondvlak	grijs / bruin	afmeting: verschillende breedte 600 / 900 / 1200 mm verspringend gemonteerd naadverdeling cf. tekening architect
Buitenplafond t.p.v.fietsenstalling	Heraklith	t.p.v. vloeren verwarmde ruimtes	leverancier: Heraklith type: geïsoleerd 175 EPS	gespoten in kleur	wit	

gevelopeningen						
Kozijnen	aluminium	gevels	leverancier: Kawneer o.g. type: RT72 1.6 reflex	gepoedercoat	donkergrijs RAL 7022	
Deuren	aluminium	gevels	leverancier: Kawneer o.g. type: RT72 1.6 reflex	gepoedercoat	donkergrijs RAL 7022	
Deuren (dicht / ventilerend)	Rooster deur	gevels	leverancier: Jazo	gepoedercoat	donkergrijs RAL 7022	
Vliesgevel	aluminium	t.p.v. entreepuien en hoeken	leverancier: Kawneer o.g. type: AA100Q	gepoedercoat	donkergrijs RAL 7022	
Beglazing	glas	gevels	type: cf. rapport bouw fysica		blank	
Lateien en gevel dragers	staal	gevels		verzinkt en gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
Onderdorpels kozijnen / deuren						
Waterslagen	aluminium	gevels		gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
Zonwering	Zip screen van glasvezel doek in aluminium omkasting	gevels	Leverancier: Schellekens Type : A Proscreen 100 x 100 B Ultimate Screen Zip 125 x 125 C Ultimate Screen Zip 110 x 150	gepoedercoat	kleur kast = donkerbruin RAL 8019 geleiders = donkergrijs RAL 7022 doek: Serge grijs/zwart	

[wijzigingen in blauw](#)

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.001	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Solatubes		gevel / dak sportzaal 4	levernacier: Solatube type: rond 53 cm		wit	
gevel overig						
Schermen tpv installaties	gevelbeplating verticaal	dakopbouw	SAB profiel 45-900		Staalconstructie donkergrijs RAL 7022 beplating 2 zijdig geccoat colorcoat prisma HPS 200 ultra mole brown	
Balustrades buitenruimtes maaiveld en verdiepingen	Lamellenhekwerk	dakopbouw	lamellen 60 x 20 mm	verzinkt en gepoedercoat	beige grijs RAL 7006	
Hekwerken	Lamellenhekwerk	maaiveld	conform tekening	verzinkt en gepoedercoat	beige grijs RAL 7006	
Postkast+bellentableau (positie ntb)	Staalplaat	buitengevels	Cf. ontwerp architect	gepoedercoat	donkergrijs RAL 7022	per gebruiker 1x
Nood overstort	staal	buitengevels	maatwerk	verzinkt en gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
Nestkasten tbv vogels en vleermuizen			types: Vleermuiskast - wandsysteem 3FE basiselement met aanvlieg opzetstuk en NK MU 06 Inbouwsteen huismussen			
Signing			Losletterig		n.t.b.	positie conform geveltekening teksten n.t.b.
daken						
Dakbedekking plat dak	bitumen	divers			zwart	
Dakrand (algemeen)	aluminium	algemeen	terugliggende dakrand	gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
Dakrand	aluminium		daktrim	gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
Daktegels dakplein	Betontegels op tegeldragers	dakplein cq dakterras	leverancier zoontjes o.g. Afmetingen: 500x500mm			
Hemelwaterafvoeren	kunststof	divers	pluvia			
Daklicht		daken	leverancier:Solatube type: Solamaster 750 DS		wit	
Dakgroen / mossedeum		dakterrassen / daken 1e en 2e verdieping	extensief groen zinco o.g.			
PV panelen	zonnepanelen	dakopbouw	leverancier: ntb		all black	
Valbeveiliging		alle daken				
Dakluik			Leverancier:Staka Type:dakluik			
Luchtkanalen		alle daken		gepoedercoat	donkerbruin RAL 8019	
diversen						
constructie fietsenstalling	staal		diverse profielen (kolommen / liggers)	verzinkt en brandwerend geschilderd	Wit RAL 9010	
trappen fietsenstalling	staal	t.p.v. fietsenstalling CVO	type kokerprofielen + dejogrip treden	verzinkt en gepoedercoat	beige grijs RAL 7006	

datum

14-12-2022

project

Onderwijs- en sportcluster

Stadionpark Rotterdam

kenmerk

6747.KM.001

fase

technisch ontwerp

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
buitentrappen dakterrassen	Bio based composite vlonderdelen op staal frame	t.p.v. dakpleinen CVO	Leverancier: Neolife Type: Deck		Kleur composite: Ocean (antraciet)	
balustrades rondom vides pleinen	kokerprofielen		Type/ Afmetingen: Baluster 60x20x2mm Boven- en onderregel 60x20x2mm Lamelafmetingen: 60x20x2 mm	verzinkt en gepoedercoat	beige grijs RAL 7006	
hekwerk fietsenstalling LMC	staal		leverancier: Heras type: pallas	verdiepingshoog	zwart RAL 9005	
fietsenrekken	staal		leverancier: Falco type: hoog-laag; enkelzijdig én dubbelzijdig		Verzinkt naturel	
prullenbak terrein		n.t.b.	falco o.g.			8 stuks

datum

14-12-2022

project

Onderwijs- en sportcluster

Stadionpark Rotterdam

kenmerk

6747.KM.001

fase

technisch ontwerp

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

datum

14-12-2022

project

Onderwijs- en sportcluster

Stadionpark Rotterdam

kenmerk

6747.KM.001

fase

technisch ontwerp

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.002	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

AFWERKSTAAT SPORT						
vloerafwerkingen SPORT						
S_V01	Schoonloopmat	tochtportalen hoofdentree, nevenentree (sport)	leverancier: Storax type: Combimat tapijt		donkergrijs	
S_V02	Marmoleum basis	divers	leverancier: Forbo Type: concrete		kleur: betongrijs code: 3708, fossil	
S_V03	Marmoleum accenten	divers	leverancier: Forbo Type: real		kleur: geel code: 3251 lemon zest	accentvlakken uitvoeren in banen van verschillende kleur en breedte. Conform ontwerpboek interieur
S_V04	Gietvloer - basis	kleedruimten toiletten, werkkasten, keuken	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs bruin code: RAL 7006	anti slip R10
S_V05	Gietvloer - extra stroef	douches	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs bruin code: RAL 7006 met Spheriglas	anti slip R11
S_V06	Sportvloer	sportzalen 1-3 en 5	Leverancier: Sika; Type: Pulastic Pure 110		grijs 504 steengrijs	
S_V07	Sportvloer	sportzaal 4	Leverancier: Sika; Type: Pulastic Pure 110		zandgeel 205 zandgrijs	
S_V08	Gecoate waterkerende laag	technische ruimten			kleur: grijs bruin code: RAL 7006	

wand SPORT						
S_W01 A	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: wit RAL 9010	patroon cf. opgave architect
S_W01 B (lambrisering)	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: lichtgrijs RAL 9002	conform ontwerpboek 1200+ vl.
S_W01 C	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: donkergrijs C = Sikkens ON.01.26	
S_W01 D / E / F	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: diversen D = geel: Sikkens F2.52.71 E = lichtgroen: Sikkens H3.30.60 F = donkergroen: Sikkens K5.25.35	patroon cf. opgave architect accentvlak
S_W01 G	Scan + schrobvast sauswerk	wanden zaal 1 / 2 / 3	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: grijs G = RAL 7030	
S_W02 A	Wandtegels basis	toiletten, kleedruimten, douches	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x150mm	kleur: wit 16740 Voeg: zilvergrijs	
S_W02 D / E / F	Wandtegels accent	toiletten, kleedruimten, douches	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x150mm	3 kleuren : D geel = 16920 E groen 1 = 17900 F groen 2 = 16930 Voeg: zilvergrijs	

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.002	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
S_W03	Akoestische bekleding/systeemwand sport	tot plafond /niveau tribune	Leverancier: Basiswall Type: Basiswall ASA wandsystemen	Afwerking:geperforeerde multiplexplaat met essenrfineer	v.v. blanke lak mat (ook delen ongeperforeerd)	
S_W04	Vaste spiegelwand	spiegelwand	delen van 1,5 x 2,4 m (bxh) totaal 12m			
S_W05	Akoestische scheidingswand sportzalen	tussen 2 zaaldelen	Leverancier: Sportig		50% geperforeerd 2 zijdig	

plafond SPORT						
P01	Systeemplafond	algemeen	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit mat Kleur kantlat:Wit	
P02	Systeemplafond (hygiënisch)	keukens	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P03	Systeem plafond (vast d.m.v. clips)	diverse	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P04	Systeem plafond (hygiënisch en vast d.m.v. clips)	keuken / toiletruimtes	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P05	Systeem plafond bavast d.m.v. clips klasse 3A	sport	Leverancier: Rockfon Type: Boxer Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P06	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk	randen vides, divers n.t.b.		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P07	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk .v.v. steenwol	diverse		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P09	Houtwolcement 225	diverse	Leverancier: Heraklith Type: n.t.b.	in kleur spuiten	Wit RAL 9010	
P11	Stralingsplafond	zaal 1 , 2 , 3	metaal	poedercoaten	grijs RAL 7030	
P12	Stralingspanelen	zaal 4, 5	metaal	poedercoaten	grijs / wit RAL 9016	
Kozijnen / binnendeuren SPORT						

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.002	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Binnendeuren	hout	divers interieur	Type: stompe deur	bekleed met HPL	HPL: A = wit: F1040 Alpino B = lichtgrijs: F2791 silver C = donkergrijs: F7912 Storm D = geel: F7940 spectrum Yellow E = lichtgroen: F8820 Leaf Green F = dondergroen : F8237 FIR	
Kozijnen	hout	divers interieur		dekkend geschilderd	diverse kleuren: A = wit: RAL 9010 B = lichtgrijs: RAL 9002 C = donkergrijs: Sikkens ON.01.26 D = geel: Sikkens F2.52.71 E = lichtgroen: Sikkens H3.30.60 F = donkergroen : Sikkens K5.25.35	
Kozijnen / binnendeuren	staal	divers interieur	jansen ODS	dekkend geschilderd	diverse kleuren: B = lichtgrijs: RAL 9002	
Kanteldeur toestellenberging	divers, bekleed met hout		Leverancier: Basiswall Type: Basiswall ASA wandsystemen	geperforeerde multiplexplaat met essen fineer	Kleur: v.v. blanke lak	
bestickering	sticker	deuren naar kleedruimtes				

constructiewerk SPORT						
staal constructie (in het zicht)	zichtwerk staal			brandwerend geschilderd waar nodig cf. opgave constructeur / brandadviseur	Kleur: wit RAL 9010 Kleur: donkergrijs RAL 7022	

trappen SPORT						
Hoofdtrap	prefab beton			Afwerking: schoonwerk wit beton Uitvoering: extra verdicht Oppervlak: niveau A	wit / grijs	trede en bordes vzv inlegstrook marmoleum
Vluchttrappen	prefab beton			Afwerking: schoonwerk wit beton Uitvoering: extra verdicht Oppervlak: niveau A	wit / grijs	trap voorzien van schrobranden trede en bordes vzv inlegstrook marmoleum
Balustrades hoofdtrappen	MS- wand vzv stalen balusters	hoofdtrap, videranden		dekkend geschilderd conform wanden	Kleur : wit RAL 9010	bovenzijde voorzien van alumnium afdekker / schuin aflopend
Balustrade langs tribune	glas		leverancier: Storax type: Barium	Afwerking: gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	geschikt voor 3KN
handleuning	staal	hoofdtrap, vluchttrap	Afmeting: 60x20x2mm	gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	

diversen SPORT						
Sanitaire wanden			Leverancier: Kupan Type: Essence Model Vrijhangend		Fundermax 0077 FH Charcoal	
RVS plint	staal		merk: Storax type: STX - E - 501 dik 1,0 mm hoog 50 mm		kleur: naturel	
Afwerking negges binnenzijde buitenkozijnen	multiplex			Afwerking: dekkend geschilderd	Kleur: wit RAL 9010	

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.002	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Hoekbeschermer			Leverancier: Storax Type: E2553-EA E ALU	Afwerking: geschilderd	Kleur: kleur wand	
Spiegels	RVS	in alle voorruimten van toiletten, kleedruimten en mivatoilet opnemen in tegelwerk,	900 x 1800 mm			
Lift			Leverancier: conform opgave Deerns		Deur en binnenzijde: Wit Vloer: gelijk aan vloer verkeersruimte	
Deurstopper	staal		Type: RVS met rubberstop, n.t.b.			
Lichtwering			Leverancier: Schellekens Type : proscreen 95	gepoedercoat	kleur kast = wit RAL 9010 geleiders = kleur kozijn RAL 7022 doek: Serge grijs/zwart	t.p.v. zaal 4 op alle gevelopening
zitbanken tribune	hout		gerecycled essenhouten delen	Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
netten tibune						op geleiderail, verticaal verplaatsbaar
Kleedkamerbank en garderobe		kleed / wasruimten	Aestic type 5514-2 type B vrijhangend		blank	
Ophanghaken zaal 5	staal			thermisch verzinkt		10 stuks t.b.v. stootzaken
Raamfolie		richting fietsenstalling kelder	Leverancier: n.t.b. Type: semitransparant			
Bestickering gevel ramen			Leverancier: n.t.b. Type: semitransparant		n.t.b.	

vaste inrichting SPORT						
Bar / Keuken	Materiaal: houten latten, massief essen, diverse afmetingen gemengd	keuken		Afwerking: Rigostep Skylt (3 lagen) Kleur: ultramat, transparant Blad: HPL kleur (ntb)	n.t.b.	bovenzijde voorzien van glazenrand inclusief verlichting

* Al het hout FSC gecertificeerd

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.003	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

AFWERKSTAAT CVO

vloerafwerkingen CVO						
C_V01	Schoonloopmat	tochtportalen hoofdentree, nevenentree (sport &junior), toegang vanuit fietsenstalling	leverancier: Forbo type: Coral Classic		kleur: 4701 anthracite	
C_V02	Marmoleum basis	divers	leverancier: Forbo Type: concrete		kleur: betongrijs code: 3708 fossil	
C_V03 A / B / C / D / E / F / G	Marmoleum accenten	divers	leverancier: Forbo Type: diversen		kleur: diversen n.t.b. code: a grijs / rood : 3432 fruit punch b geel: 3251 lemon zest c felgeel: 3125 golden sunset d oranje: 3403 asian tiger e bruin: 3370 terracotta f mosgroen: 3355 rosemary green g lichtgroen: 3265 avocado h geelgroen: 3413 green melody i grijs/groen: 3430 salsa verde	accentvlakken conform afwerktekeningen
C_V04	Gietvloer - basis	toiletten, werkkasten, keuken	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs bruin code: RAL 7006	
C_V05	Gietvloer - extra stroef	lokaal	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs bruin code: RAL 7006	anti slip
C_V06	massief essen	aula, trappen		Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
C_V07	Gecoate waterkerende laag	technische ruimten			kleur: grijs bruin code: RAL 7006	

wand CVO						
C_W01 A	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: wit RAL 9010	
C_W01 B / C / D / E / F / G / H	Scan + schrobvast sauswerk	accentvlakken wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: diversen B = lichtgrijs: RAL 9002 C = donkergrijs: RAL 7037 D = geel: Sikkens F2.52.71 E = lichtgroen: Sikkens H1.16.58 F = middelgroen: Sikkens H3.30.60 G = donkdergroen: Sikkens K5.25.35 H = oranje: Sikkens D6.49.39 I = lichtgeel Sikkens F0.35.73	
C_W02	Fotowand	diversen	Leverancier: Relius Benelux; Type: Ekotex Foto	Afwerking: glad	Kleur: o.b.v. eigen afbeelding per wand, (ntb)	unieke afbeelding per wand
C_W03	Wandtegels (random patroon)	toiletten	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	kleur: wit 15010 Voeg: zilvergrijs	
C_W04	Wandtegels (1500+)	oa.tpv pantry's, werkkast (achter uitstortgootsteen)	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	kleur: wit 15010 Voeg: zilvergrijs	
C_W05	Wandtegels (random patroon)	keuken	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	3 kleuren groen (33,3%) 19900 15080 17900 Voeg: zilvergrijs	

wijzigingen in blauw

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.003	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
C_W06	Vaste spiegelwand	dramalokaal spiegelwand	delen van 1,5 x 2,4 m (bxh) totaal 6m			
C_W07	Panelenwand	diversen	Leverancier: Multiwall	Afwerking: bekleed met HPL Formica	Kleur: wit F2255 Polar White, Matte 58	
C_W08	Akoestische bekleding	rondom aula	Leverancier: Gyproc Type: Rigitone 8-18	sauswerk	Kleur: Wit RAL 9010	

plafond CVO						
P01	Systeemplafond	algemeen	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit mat Kleur kantlat:Wit	
P02	Systeemplafond (hygiënisch)	keukens	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P03	Systeem plafond (vast d.m.v. clips)	diverse	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P04	Systeem plafond (hygiënisch en vast d.m.v. clips)	keuken / toiletruimtes	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P05	Systeem plafond bavast d.m.v. clips klasse 3A	sport	Leverancier: Rockfon Type: Boxer Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P06	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk	randen vides, divers n.t.b.		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P07	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk .v.v. steenwol	diverse		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P08	Multiplex plafond	toiletten		dekkend geschilderd	Wit RAL 9010	
P09	Houtwolcement	diverse	Leverancier: Heraklith	in kleur spuiten	Wit RAL 9010	
P10	Houten lamellenplafond	algemene ruimten	Leverancier: Derako Type: Lineair open systeem Houtsoort: Mix grenen, lariks, essen	Dikte: 15,28, 40 willekeurig gemengd; Breedtes: 71, 92, 114 willekeurig gemengd; fijnbezaagd en gelakt	Whitewash DB-0007	roosters tpv plafonds verdekt; armaturen vlak in plafond;

Kozijnen / binnendeuren CVO						
Binnendeuren	hout	divers interieur	Type: stompe deur	bekleed met HPL Formica	HPL: A = wit: F1040 Alpino, B = lichtgrijs: F2791 silver C = donkergrijs, F7928 Mouse D = geel: F7940 spectrum Yellow E = lichtgroen F3007 Pale Olive F = middelgroen F8820 Leaf green G = donkdergroen: F8237 Fir H = oranje: F4161 Terracota I = lichtgeel: F1803 Tenere	

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.003	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Kozijnen	hout	divers interieur		dekkend geschilderd	diverse kleuren: A = wit: RAL 9010 B = lichtgrijs: RAL 9002 C = donkergrijs: RAL 7037 D = geel: Sikkens F2.52.71 E = lichtgroen: Sikkens H1.16.58 F = middelgroen: Sikkens H3.30.60 G = donkdergroen: Sikkens K5.25.35 H = oranje: Sikkens D6.49.39 I = lichtgeel Sikkens F0.35.73	
Schuifdeuren	aluminium	richting leerpleinen		gepoedercoat	donkergrijs RAL 7037	
Deurbeslag	RVS					

constructiewerk CVO						
staal constructie (in het zicht)	zichtwerk staal			brandwerend geschilderd waar nodig cf. opgave constructeur / brandadviseur	Kleur: donkergrijs RAL 7022	

trappen CVO						
Samengestelde hoofdtrap/tribune bg-vd1	massief essen	aula, trap		Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
hoofdtrap niveau 1-2 / 2-3	massief essen			Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
Vluchttrappen	prefab beton			Afwerking: schoonwerk wit beton Uitvoering: extra verdicht Oppervlak: niveau A		trap voorzien van schrobranden tredes en bordes vzv inlegstrook marmoleum
Vluchttrappen	stalen kokers + U-bakjes gevuld met beton			gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	tredes en bordes vzv inlegstrook marmoleum
Balustrades hoofdtrappen	MS-wand vzv stalen balusters	hoofdtrap, videranden		dekkend geschilderd conform wanden	binnenzijde bekleed met multiplex voorzien van essenfineer buitenzijde scan en sauswerk Kleur :conform tekening	bovenzijde voorzien van alumnium afdekker / schuin aflopend
Balustrades vluchttrappen	kokerprofielen	trappenhuizen, vluchttrappen	Type/ Afmetingen: Baluster 60x20x2mm Boven- en onderregel 60x20x2mm Lamelafmetingen: 60x20x2 mm	gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	
handleuning	staal	trappenhuizen, vluchttrappen, hoofdtrap	Afmeting: 60x20mm	gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	

diversen CVO						
Sanitaire wanden			Leverancier: Kupan Type: Essence Model Vrijhangend		Fundermax 0077 FH Charcoal	
RVS plint	staal		merk: Storax type: STX - E - 501 dik 1,0 mm hoog 50 mm		kleur: naturel	

datum

14-12-2022

project

Onderwijs- en sportcluster

Stadionpark Rotterdam

kenmerk

6747.KM.003

fase

technisch ontwerp

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Afwerking negges binnenzijde buitenkozijnen	multiplex			Afwerking: dekkend geschilderd	Kleur: wit RAL 9010	
Hoekbeschermers			Leverancier: Storax Type: E2553-EA E ALU	Afwerking: geschilderd	Kleur: kleur wand	
Spiegels		in alle voorruimten van toiletten, kleedruimten en mivatoilet opnemen in tegelwerk,				
Deurstopper	staal		Type: RVS met rubberstop, n.t.b.			
ophanghaken		diversen				
bestickering gevel ramen			Leverancier: n.t.b. Type: semitransparant		n.t.b.	
Lichtwering	plissé		leverancier: de Ploeg type: Sea	plafondhoog - lokaalbreed	lichtgrijs	bij lokalan noordzijde

vaste inrichting CVO						
Uitgiftebalie	Materiaal: houten latten, massief essen, diverse afmetingen gemengd	keuken		Afwerking: Rigostep Skylt (3 lagen) Kleur: ultramat, transparant Blad: HPL kleur (ntb)	n.t.b.	
Receptiebalie	Materiaal: houten latten, massief essen, diverse afmetingen gemengd	receptie		Afwerking: Rigostep Skylt (3 lagen) Kleur: ultramat, transparant Blad: HPL kleur (ntb)	n.t.b.	
pantry/ keukens		team - personeelsruimten		HPL:wit (ntb) composiet: wit (ntb) plint:wit (ntb) greeplijstwit (ntb)	n.t.b.	
garderobekast	n.t.b.					

* Al het hout FSC gecertificeerd

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.004	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

AFWERKSTAAT LMC						
vloerafwerkingen LMC						
L_V01	Schoonloopmat	tochtportalen hoofdentree, nevenentree (sport), toegang vanuit fietsenstalling	leverancier: Forbo type: Coral Classic		kleur: 4701 anthracite	
L_V02	Marmoleum basis	divers	leverancier: Forbo Type: concrete		kleur: grijs / bruin code: 3709 Silt	
L_V03 A / B / C / D	Marmoleum accenten	divers	leverancier: Forbo Type: mix Vivace,Fresco, Walton en Real		kleur: divers code: A geel = Fresco 3251 lemon zest B groen 1 = Fresco 3247 Green C groen 2 = Fresco 3265 Avocado D groen 3 = Fresco 3271 Hunter green	accentvlakken uitvoeren in banen van verschillende kleur en breedte. Uitsneden patronen conform ontwerpboek ieder accentvlak eigen patroon
L_V04	Gietvloer - basis	toiletten, werkkasten, keuken	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs code: RAL 7006	
L_V05	Gietvloer - extra stroef	technieklokaal	Leverancier: Sika Type: Comfortfloor		kleur: grijs code: RAL 7006	anti slip
L_V06	Zwevend Sportvloer hout	sportlab	eiken houten vloer t.b.v. dans	Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
L_V07	betoncoating waterkerende laag	tribunetrap / technische ruimte			kleur: grijs code: RAL 7006	

wand LMC						
L_W01 A	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: wit RAL 9010	
L_W01 B (lambrisering)	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: lichtgrijs RAL 9002	patroon conform ontwerpboek 1200+ vl.
L_W01 C	Scan + schrobvast sauswerk	algemeen wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: lichtgrijs RAL 9002	
L_W01 D / E / F / G	Scan + schrobvast sauswerk	accentvlakken wanden	Leverancier: Systexx Type: Premium Exclusive 060	Afwerking: Collix AC-plus Satin	Kleur: diversen A geel 1- Sikkens F2.55.75 B geel 2- Sikkens F2.40.70 C geel 3- Sikkens F1.57.62 D oranjebruin- Sikkens D2.35.45	patroon conform ontwerpboek
L_W02	Fotowand	diversen	Leverancier: Relius Benelux; Type: Ekotex Foto	Afwerking: glad	Kleur: o.b.v. eigen afbeelding per wand, (ntb)	unieke afbeelding per wand
L_W03	Wandtegels (random patroon)	toiletten	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	kleur: wit 15010 (85%) 16880 (15%) Voeg: zilvergrijs	
L_W04	Wandtegels (1500+)	oa.tpv pantry's, werkkast (achter uitstortgootsteen)	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	kleur: wit 15010 Voeg: zilvergrijs	
L_W05	Wandtegels (random patroon)	keuken	Leverancier: Mosa Type: Global	Afmeting: 150x300mm	3 kleuren geel 17950 19950 17960 Voeg: zilvergrijs	

wijzigingen in blauw

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.004	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
L_W06	Vaste spiegelwand	dramalokaal spiegelwand	delen van 1,5 x 2,4 m (bxh) totaal 6m			
L_W07	Akoestische bekleding	rondom aula	Leverancier: Gyproc Type: Rigitone 8-18	sauswerk	Kleur: Wit RAL 9010	

plafond LMC						
P01	Systeemplafond	algemeen	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit mat Kleur kantlat:Wit	
P02	Systeemplafond (hygiënisch)	keukens	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P03	Systeem plafond (vast d.m.v. clips)	diverse	Leverancier: Rockfon Type: Krios Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P04	Systeem plafond (hygiënisch en vast d.m.v. clips)	keuken / toiletruimtes	Leverancier: Rockfon Type: Cleanspace Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P05	Systeem plafond bavast d.m.v. clips klasse 3A	sport	Leverancier: Rockfon Type: Boxer Moduulmaat: 600x600x20 Systeem:A		Kleur plaat:Wit Kleur profiel:Wit, mat Kleur kantlat:Wit	
P06	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk	randen vides, divers n.t.b.		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P07	Gipsplafond v.v stuc- & sauswerk .v.v. steenwol	diverse		v.v. stuc & sauswerk	Wit RAL 9010	
P08	Multiplex plafond	toiletten		dekkend geschilderd	Wit RAL 9010	
P09	Houtwolcement 225	diverse	Leverancier: Heraklith Type: n.t.b.	in kleur spuiten	Wit RAL 9010	
P10	Houten lamellenplafond	algemene ruimten	Leverancier: Derako Type: Lineair open systeem Houtsoort: Mix grenen, lariks, essen	Dikte: 15,28, 40 willekeurig gemengd; Breedtes: 71, 92, 114 willekeurig gemengd; fijnbezaagd en gelakt	Whitewash DB-0007	roosters tpv plafonds verdekt; armaturen vlak in plafond;
Kozijnen / binnendeuren LMC						
Binnendeuren	hout	divers interieur	Type: stompe deur	bekleed met HPL Formica	HPL: A = wit: F1040 Alpino, B = lichtgrijs: F2791 silver	
Kozijnen	hout	divers interieur		dekkend geschilderd	diverse kleuren: A = wit: RAL 9010 B = lichtgrijs: RAL 9002	
Schuifdeuren	aluminium	richting leerpleinen		gepoedercoat	grijs RAL 9002	
Deurbeslag	RVS					

constructiewerk LMC						
---------------------	--	--	--	--	--	--

datum	14-12-2022	
project	Onderwijs- en sportcluster	Stadionpark Rotterdam
kenmerk	6747.KM.004	
fase	technisch ontwerp	

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
-----------	-----------	---------	------------------	-----------	-------	-----------

staal constructie (in het zicht)	zichtwerk staal			brandwerend geschilderd waar nodig cf. opgave constructeur	Kleur: wit RAL 9010	
----------------------------------	-----------------	--	--	--	------------------------	--

trappen LMC						
Samengestelde hoofdtrap/kelder / begane grond	beton + houten tribunedelen	aula, trap		bbetoncoating houten delen (Essen) Rigostep Skylt (3 lagen)	bruin / grijs RAL 7006	
hoofdtrap niveau 0-1 / 1-2	betontrap / hout			Afwerking: schoonwerk wit beton Uitvoering: extra verdicht Oppervlak: niveau A	trede en bordes vzw inlegstrook marmoleum	trap voorzien van trapboom
Balustrades hoofdtrappen	MS-wand vzv stalen balusters binnen- buitenzijde en onderzijde trap voorzien van essenfineer op multiplex	hoofdtrap		Rigostep Skylt (3 lagen)	Kleur: ultramat, transparant	
Vluchttrappen	prefab beton			Afwerking: schoonwerk Uitvoering: extra verdicht Oppervlak: niveau A	wit / grijs	trap voorzien van schrobranden trede voorzien van wafelmotief
Balustrades vluchttrappen	kokerprofielen	trappenhuizen, vluchttrappen	Type/ Afmetingen: Baluster 60x20mm Boven- en onderregel 60x20x2mm Lamelafmetingen: 60x20x2 mm	gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	
Handleuning	staal	trappenhuizen, vluchttrappen, hoofdtrap	Afmeting: 60x20mm	gepoedercoat	Kleur : wit RAL 9010	

diversen LMC						
Urinoir scheidingswand			Leverancier: Sphinx 300 o.g.		Kleur: wit	
RVS plint	staal		merk: Storax type: STX - E - 501 dik 1,0 mm hoog 50 mm		kleur: naturel	
Afwerking negges binnenzijde buitenkozijnen	multiplex			Afwerking: dekkend geschilderd	Kleur: wit RAL 9010	
Hoekbeschermers			Leverancier: Storax Type: E2553-EA E ALU	Afwerking: geschilderd	Kleur: kleur wand	
Spiegels		in alle voorruimten van toiletten, kleedruimten en mivatoilet opnemen in tegelwerk,	1200x1200			
Deurstopper	staal		Type: RVS met rubberstop, n.t.b.			
Kleedkamerbank en garderobe		kleedruimten	Aestic type 5514-2 type B vrijhangend		blank	
ophanghaken		diversen				
bestickering gevel ramen			Leverancier: n.t.b. Type: semitransparant		n.t.b.	
Lichtwering	plissé		leverancier: de Ploeg type: Sea	plafondhoog - lokaalbreed	lichtgrijs	bij lokalen noordzijde

vaste inrichting LMC						
----------------------	--	--	--	--	--	--

wijzigingen in blauw

datum

14-12-2022

project

Onderwijs- en sportcluster

Stadionpark Rotterdam

kenmerk

6747.KM.004

fase

technisch ontwerp

onderdeel	materiaal	positie	leverancier/type	afwerking	kleur	opmerking
Uitgiftebalie	Materiaal: houten latten, massief essen, diverse afmetingen gemengd	keuken		Afwerking: Rigostep Skylt (3 lagen) Kleur: ultramat, transparant Blad: HPL kleur (ntb)	blank	voorzien van afsluitbaar rolluik
Receptiebalie	Materiaal: houten latten, massief essen, diverse afmetingen gemengd	receptie		Afwerking: Rigostep Skylt (3 lagen) Kleur: ultramat, transparant Blad: HPL kleur (ntb)	blank	voorzien van afsluitbaar glazen schuifloket
pantry/ keukens		lokaal / personeelsruimten		HPL:wit (ntb) composiet: wit (ntb) plint:wit (ntb) greeplijstwit (ntb)	blank	

* Al het hout FSC gecertificeerd