

GEMEENTE PEKELA

Afdeling Gemeentewerken

Bezoekadres : Raadhuisplein 8
9665 ZM Oude PekelaPostadres : Postbus 20.000
9665 ZM Oude Pekela

Telefoon : 0597 617 555

E- mail : info@pekela.nlWebsite : www.pekela.nlRAW Bestek: Reinigen kolken en verwijderen onkruid en veegvuil van verhardingen
Gemeente Pekela
Besteksnummer: P2024-01

Perceel 1: Verwijderen onkruid en veegvuil van verhardingen

Versie : Na NVI
Datum : 19 januari 2024

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Pekela.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Pekela en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het werk bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Pekela.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het verwijderen van onkruid op verhardingen.
- b. Het vegen van verhardingen.
- c. Het reinigen van kolken.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027, met een optie op verlenging van 2 keer 2 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tekening 1: Te onderhouden verhardingen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 V&G plan ontwerpfase
- Bijlage 2 Afvalkalender Pekela (online via website gemeente Pekela)
- Bijlage 3 inkoopvoorwaarden gemeente Pekela (online via website gemeente Pekela)
- Bijlage 4 Registratie Kolken 2022 Pekela

05 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden genoemd in dit bestek betreffen de hoeveelheden voor 1 onderhoudsjaar. Ieder kalender jaar worden de hoeveelheden aangepast naar aanleiding van wijzigingen en/of verschuivingen in het areaal.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUID VERWIJDEREN			
10								ONKRUID VRIJ MAKEN VERHARDINGEN			
101								BEGRAAFPLAATSEN			
101010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. inclusief circa 1,5 obstakel per are Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are	169,20	V
		2						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer en volgens ingediend plan van aanpak.			
				9				Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de maanden april tot en met oktober.			
					2			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.			
101020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. inclusief circa 1,5 obstakel per are Betreft: ongebonden verharding	are	290,70	V
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer en volgens ingediend plan van aanpak.			
				9				Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de maanden april tot en met oktober.			
					2			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.			
102								OPENBARE RUIMTE			
102010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. inclusief circa 1,5 obstakel per are Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are	19.320,00	V
		2						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer en volgens ingediend plan van aanpak.			
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de maanden april tot en met oktober.			
					2			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.			
102020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. inclusief circa 1,5 obstakel per are Betreft: ongebonden verharding	are	472,08	V
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer en volgens ingediend plan van aanpak.			
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de maanden april tot en met oktober.			
					2			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONKRUID VERWIJDEREN EN VEGEN VAN GOTEN EN RANDSTROKEN			
201010	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil, onkruid en natuurlijk afval in goten en randstroken. Betreft: gootbreedte goot: gemiddeld circa 0,25 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode en werkwijze volgens het ingediende en goedgekeurde plan van aanpak van de aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal mag worden gestort op het gemeentelijk depot (Wedderweg 51 Oude Pekela of rondweg 2b Nieuwe Pekela).	are	3.000,00	V
		1									
				2							
4								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK			
4010								<u>Toepassen rijdende afzetting</u>			
401010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden benoemd in dit bestek vanaf en op de rijbaan. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
		1									
5								TER BESCHIKKING STELLEN			
50								T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL			
5000								<u>Ter beschikking stellen personeel</u>			
500010	100501							Inzetten van werknemer. Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 4 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.	uur	16,00	V
		1									
5010								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
501010	611299							Ter beschikking stellen veegwagen Betreft: veegwagen voor veegvuil en blad Zelfrijdend Inclusief bediening Voorzien van onkruidborstel Laadvermogen: ten minste 2 m3 en maximaal 4 m3 Vrijgekomen materiaal mag worden gestort op het gemeentelijk depot (Wedderweg 51 Oude Pekela of rondweg 2b Nieuwe Pekela).	uur	32,00	V
501020	611299							Ter beschikking stellen zelfrijdende onkruidborstelmachine, minimale werkbreedte 1 meter. Inclusief bediening Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	uur	8,00	V
501050	611299							Ter beschikking stellen zelfrijdende heteluchtonkruidbestrijdingsmachine, minimale werkbreedte 1 meter. Inclusief bediening Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	uur	8,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
501060	611299						Ter beschikking stellen zelfrijdende heetwatercombinatieonkruidbestrijdingsmachine, minimale werkbreedte 1 meter. Inclusief bediening Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	uur	8,00	V	
501070	611299						Ter beschikking stellen zelfrijdende onkruidbrander. Minimale werkbreedte 1 meter. Inclusief bediening Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	uur	8,00	V	
7							OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
700010	104099						Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft het per besteksjaar opstellen van een gedetailleerd werkplan en planning zoals omschreven in 01 13 06 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 06 Op dit werk is de gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk van toepassing.

01 01 03 INSCHRIJFSTAAT EN BILJET

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing. De eenheidsprijzen worden jaarlijks, voor het eerst op 1 februari 2025, door opdrachtnemer geïndexeerd. Het indexcijfer dat hiervoor gebruikt wordt is de 'Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100', alle bestedingen, jaarmutatie CPI (%) van het gehele voorgaande jaar. (<https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED>).

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzameling;
 - het door derden uitvoeren van beheertaken in de openbare ruimte zoals: onderhoud groenvoorzieningen, bladblazen, zwerfvuil verzamelen en vegen.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Dit werkplan dient tegelijkertijd te worden aangeleverd met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht.
- 04 In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld:
- de wijze van uitvoering;
 - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag;
 - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer binnen 2 werkdagen haar besluit mededelen.
- 03 Het is de aannemer bij werkzaamheden op begraafplaatsen niet toegestaan tijdens een uitvaart en een half uur voor- en na afloop van een uitvaart werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. De directie licht de aannemer minimaal 2 dagen voor de uitvaart in.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

06 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in dit artikel, verbeurt hij een korting van € 500,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

01 in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de RAW Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een minimum bedrag van € 500,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de RAW Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

01 Tijdens de uitvoering van het werk, worden op aanwijz van de directie bouwvergaderingen gehouden. Dit met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De directie maakt de bouwverslagen.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 81 BEGRIPPEN****51 81 01 ALGEMEEN**

01 b. Te onderhouden oppervlak: De te onderhouden verharding inclusief voegen tussen kantopsluiting, gevels, perceelsgrenzen, en obstakels in verharding.

c. Onkruid: ongewenste vegetatie, inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood onkruid en resten van onkruid.

d. Randstrook: verhardingsstrook langs de verhoogde kantopsluiting.

e. Goot: gootstrook, molgoot of de verhardingsstrook langs de rand van de verhoogde kantopsluiting met een waterafvoerende functie.

f. Natuurlijk afval: afval afkomstig van bomen, grassen en beplantingen zoals bloesem, blad, vruchten en grassen.

HFD PAR ART LID

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Onkruidbeheersing door middel van borstelen op betonklinkers en trottoirtegels is alleen toegestaan in overleg met de directie.

51 83 INFORMATIE OVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat de aannemer zelf maatregelen moet treffen zodat niet en moeilijk bereikbare verhardingen aan de gestelde eisen voldoen.
- 02 Het gestelde in lid 01 van dit artikel leidt nimmer tot verrekening van meerwerk.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: P2024-01

Reinigen kolken en verwijderen onkruid en veegvuil van verharding

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P2024-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: P2024-01

Reinigen kolken en verwijderen onkruid en veegvuil van verharding

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUID VERWIJDEREN				
10	ONKRUID VRIJ MAKEN VERHARDINGEN				
101	BEGRAAFPLAATSEN				
101010	Onkruidvrij maken elementverharding begraafplaatsen	are	169,20	V	
101020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding begraafplaatsen	are	290,70	V	
102	OPENBARE RUIMTE				
102010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	19.320,00	V	
102020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	472,08	V	
2	ONKRUID VERWIJDEREN EN VEGEN VAN GOTEN EN				
201010	Verwijderen veegvuil, onkruid en natuurlijk afval	are	3.000,00	V	
4	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
4010	<u>Toepassen rijdende afzetting</u>				
401010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
5	TER BESCHIKKING STELLEN				
50	T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL				
5000	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
500010	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 4	uur	16,00	V	
5010	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
501010	Ter beschikking stellen veegwagen	uur	32,00	V	
501020	Ter beschikking stellen onkruidborstelmachine	uur	8,00	V	
501050	Ter beschikking stellen heteluchtmachine	uur	8,00	V	
501060	Ter beschikking stellen	uur	8,00	V	
	heetwatercombinatieonkruidbestrijdingsmachine				
501070	Ter beschikking stellen onkruidbrander	uur	8,00	V	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
700010	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				