

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 15-2023
Reconstructie Otto-erf en Woubrechterf

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde inschrijfstaat.

Autorisatie:	Naam	Datum	Paraaf
Opsteller:	H.R. van Heukelum	16-02-2024	
Controle:	D.J. Pols	16-02-2024	
Vrijgave:	P. Hermanns	16-02-2024	

1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk opleveren eind maart 2025, incl. aanplant groen.
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,-- per dag, tot een maximum van 10% van de opdrachtwaarde.
3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen wordt toegevoegd:
Bijlage 23: ecologisch werkprotocol

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De volgende tekst wordt toegevoegd:
De aannemer dient zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de bijlage ecologisch werkprotocol, daarnaar te handelen en zich daaraan te houden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
390010							Deze post is gewijzigd			
390010	831499						Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen. Situering: aansluitende straatwerk op particulier terrein Betreft ca. 170 percelen Rekening houden met maximaal 1,0 m1 aanstraten per perceel Materiaal bestaat onder andere uit: - Straatbakstenen; - Betonstraatstenen; - Betontegels; - Sierbestrating; - etc. Inclusief kantopsluitingen Totale breedte variabel Diverse verbanden Straatwerk herstellen met uitkomende bestrating Al het zaag-, knip-, breek- en hakwerk dient in de betreffende bestekpost te zijn opgenomen Intrillen na afstrooien en invegen met te leveren brekerzand 5 kg/m2	m2	750,00	V
390020							Deze post is gewijzigd			
390020	831499						Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels. Situering: straatwerk buiten de werkgrens wat opgebroken dient te worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende de kabels van de openbare verlichting Materiaal bestaat onder andere uit: - Straatbakstenen; - Betonstraatstenen; - Betontegels; - etc. Inclusief kantopsluitingen Totale breedte variabel Diverse verbanden Straatwerk herstellen met uitkomende bestrating Inclusief het leveren van inboet Al het zaag-, knip-, breek- en hakwerk dient in de betreffende bestekpost te zijn opgenomen Intrillen na afstrooien en invegen met te leveren brekerzand 5 kg/m2 Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020	m2	300,00	V
635210							Deze post is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
635210	512503							Maaien grasveld. Situering: gazons binnen de werkgrenzen Betreft: maaien gazon betreft al het gras binnen de projectgrens, niet alleen het nieuw aangebrachte. Maaien gedurende de uitvoering van het project en de onderhoudsperiode Verwerken vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr(s). 635211 Aantal percelen: 9 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gedurende de uitvoering van het project dienen 8 maaibeurten uitgevoerd te worden Tijdens de periode van nazorg (1 jaar) dienen 16 maaibeurten uitgevoerd te worden	are m2	1.447,20 V	 6.030,00 I
635230								Deze post is toegevoegd			
635230	512503							Maaien grasveld. Situering: bloemrijke bermen binnen de werkgrenzen Betreft: maaien bloemrijke bermen Betreft al de nieuw aangebrachte bloemrijke bermen Maaien gedurende de uitvoering van het project en de onderhoudsperiode Verwerken vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr(s). 635231 Aantal percelen: 4 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gedurende de uitvoering van het project dient 1 maaibeurt uitgevoerd te worden Tijdens de periode van nazorg (1 jaar) dienen 2 maaibeurten uitgevoerd te worden	are m2	74,10 V	 2.470,00 I
840040								Deze post is toegevoegd			
840040	283862							Op hoogte brengen opbouwgarntuur. Situering: verspreid over het werk Betreft putjes voor gas en/of water, brandkranen e.d. Straatpot op hoogte brengen Met inbegrip van markeringstegel	st	20,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden gemeente;
 - opknappen fietspad Roosje Voshoeve, asfalteren en straatwerk opnieuw aanbrengen;
 - werkzaamheden nutsbedrijven i.v.m. mogelijke kabelstoringen;
 - werkzaamheden nutsbedrijven t.b.v. het op hoogte stellen en/of verplaatsen van verdeelkasten, het op hoogte stellen straatpotten en spindels etc.
- 02 Alle werkzaamheden van derden dient in nader overleg met elkaar afgestemd te worden. Coördinatieverplichting aannemer conform bestekspostnrs. 830020 en 830030.
- 03 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directievoerder of het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedooft.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 03 VERREKENING VAN VOORBEREIDING EN TREFFEN VAN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

- 03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt de verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen besteksposten.

Behoort bij: 15-2023

reconstructie Otto-erf en Woubrechtterf

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	GRONDWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Uitvoeren in situ milieukundig grondonderzoek.	EUR		N	
110020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	100,00	V	
12	GROND ONTGRAVEN UIT WERK				
121	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
121010	Zand ontgraven tbv op hoogte brengen cunet.	m3	45,00	V	
122	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF				
122010	Zand en grond ontgraven uit sleuf, 1,85 m.	m3	5.900,00	V	
123	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
123010	Grond ontgraven uit natuurvriendelijke oever.	m3	35,00	V	
124	GROND ONTGRAVEN TBV GROEN				
124010	Zand en klei ontgraven uit boomplantvak, 0,95 m.	m3	170,00	V	
124020	Grond ontgraven uit boomplantvak, 0,95 m.	m3	640,00	V	
124030	Grond ontgraven uit groenvak beplanting, 0,10 m.	m3	160,00	V	
124040	Grond ontgraven uit groenvak beplanting, 0,40 m.	m3	100,00	V	
13	GROND VERVOEREN UIT WERK				
133	GROND AFVOEREN UIT WERK				
133010	Klei afvoeren.	m3	5.005,00	V	
133020	Grond afvoeren.	m3	835,00	V	
17	GROND VERWERKEN IN WERK				
171	GROND VERWERKEN IN WERK				
171010	Zand verwerken tbv op hoogte brengen cunet.	m3	240,00	V	
172	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
172010	Aanbrengen grondverbetering zand in sleuf, 0,25 m.	m3	650,00	V	
172020	Zand verwerken in sleuf, 1,60 m.	m3	6.800,00	V	
174	GROND VERWERKEN TBV GROEN				
174010	Lev en aanbr drainzand in boomplantvak, 0,15 m.	m3	130,00	V	
174020	Lev en aanbr bomengrond in boomplantvak, 0,80 m.	m3	140,00	V	
174030	Aanbrengen grond in boomplantvak, 0,80 m.	m3	540,00	V	
174040	Lev en aanbr teelgrond in groenvak beplanting, 0,10 m.	m3	160,00	V	
174050	Lev en aanbr teelgrond in groenvak beplanting, 0,40 m.	m3	100,00	V	
18	GROND LEVEREN				
181	ZAND LEVEREN				
181010	Leveren zand voor zandbed.	m3	6.020,00	V	
19	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
191	STRAATLAGEN				
191010	Lev en aanbr straatlaag straatzand.	m2	14.705,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
192	PROFILEREN				
192010	Afwerken zandbed.	m2	14.705,00	V	
2	RIOLERING				
21	BEMALING				
210010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
210020	Aanvragen en melden onttrekking en lozing van grondwater.	EUR		N	
211	OPEN BEMALING				
211010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
212	BRONBEMALING				
212010	Toepassen bronbemaling.	m	100,00	V	
212020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
212030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N	
212040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
212050	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
212060	Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit.	EUR		N	
22	OPNEMEN RIOLERING				
224	OPNEMEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
224010	Reinigen kolken.	st	198,00	V	
224020	Rioolslib afvoeren.	ton	0,10	V	
224030	Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer.	st	132,00	V	
224040	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk beton/gietijzer.	st	66,00	V	
224050	Verwijderen kolkleiding PVC ø125.	m	500,00	V	
224060	Lev en aanbr eindkap PVC ø125.	st	40,00	V	
224070	Verwijderen kolkverzamelleiding.	m	1.500,00	V	
224080	Lev en aanbr eindkap PVC ø160.	st	10,00	V	
23	AANBRENGEN RIOLERING				
230	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
230010	Onderzoek onderheid riool.	EUR		N	
231	AANBRENGEN KUNSTSTOFRIOLERING				
231010	Lev en aanbr DT-riool PP ø300.	m	1.135,00	V	
231020	Lev en aanbr DT-riool PP ø400.	m	370,00	V	
231030	Lev en aanbr DT-riool PP ø500.	m	335,00	V	
231040	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø315.	m	30,00	V	
231050	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø400.	m	5,00	V	
231060	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø500.	m	5,00	V	
231070	Maken inlaat ø125 op nieuw HWA riool, PP.	st	125,00	V	
233	AANBRENGEN PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
233010	Lev en aanbr put van kunststof, PE 800 mm.	st	64,00	V	
233020	Lev en aanbr put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00	V	
233030	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	65,00	V	
233040	Lev en aanbr uitstroombak GU-I.	st	8,00	V	
233050	Lev en aanbr palen onder uitstroombak.	st	32,00	V	
233060	Voorzieningen werken in den droge.	st	8,00	V	
234	VERVANGEN PUTRAND				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	21,00	V	
235	AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
235010	Lev en aanbr straatkolk.	st	134,00	V	
235020	Lev en aanbr trottoirkolk.	st	61,00	V	
235030	Lev en aanbr kolkaansluitleiding van PVC ø125.	m	900,00	V	
235040	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, bocht 45° ø125.	st	780,00	V	
235050	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, T-stuk ø125.	st	25,00	V	
235060	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, Y-stuk ø125.	st	25,00	V	
235070	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, diverse bochten ø125.	st	50,00	V	
235080	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ø125.	st	186,00	V	
235090	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, stroom-T-stuk ø125.	st	38,00	V	
235100	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, standpijp ø125.	st	131,00	V	
235110	Lev en aanbr eindkap PVC ø125.	st	2,00	V	
29	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL				
290010	Droogzetten riool t.b.v. reinigen en inspecteren riool.	EUR		N	
291	REINIGEN RIOLERING				
291010	DT riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.840,00	V	
291020	PVC riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	40,00	V	
291030	Rioolput reinigen, kunststof.	st	64,00	V	
291040	Reinigen kolken.	st	195,00	V	
291050	Rioolslib vervoeren.	ton	25,00	V	
292	INSPECTEREN RIOLERING				
292010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.880,00	V	
3	VERHARDINGEN				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Uitvoeren in situ funderingsonderzoek.	EUR		N	
32	OPNEMEN VERHARDINGEN				
321	OPNEMEN FUNDERINGEN				
321010	Verwijderen lavalith, 0,20-0,80 dik.	m2	3.575,00	V	
321020	Afvoeren lavalith.	ton	2.145,00	V	
322	OPNEMEN BETONBANDEN				
322010	Opbr en afv opsluitband 60x200.	m	980,00	V	
322020	Opbr en afv opsluitband 100x200.	m	3.280,00	V	
322030	Opbr en afv gazonband 100x200.	m	65,00	V	
322040	Opbr en afv trottoirband 130/150x250.	m	1.340,00	V	
322050	Opbr en afv inritband 600x180x500.	m	80,00	V	
322060	Opbr en afv inritband 450x180x500.	m	40,00	V	
322070	Opbr en afv stootbanden.	st	180,00	V	
323	OPNEMEN GOTEN EN STREKLAGEN				
323010	Opbr en afv goot bss kf grijs.	m	995,00	V	
323020	Opbr en afv markering 1-1 (0,10) bss kf wit.	m	260,00	V	
324	OPNEMEN BETONSTRAATSTENEN				
324010	Opbr en afv bss kf heide, rijloper.	m2	8.250,00	V	
324020	Opbr en afv bss kf grijs, loopstrook.	m2	2.210,00	V	
324030	Opbr en afv bss kf grijs, haaksparkeren.	m2	1.450,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324040	Opbr en afv bss kf grijs, langsparkeren.	m2	420,00	V	
326	OPNEMEN BETONTEGELS				
326010	Opbr en afv betontegels 300x300x45, trottoir.	m2	2.580,00	V	
326020	Opbr en afv betontegels 300x300x45, uitstapstrook.	m2	40,00	V	
326030	Opbr en afv betontegels 300x300x80, inritten.	m2	260,00	V	
326040	Opbr en afv grasbetontegels 400x600x120.	m2	10,00	V	
326050	Opbr en verv mozaiektgels 300x300x80.	st	10,00	V	
35	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
351	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
351010	Lev en aanbr opsluitbanden 60x200, recht.	m	965,00	V	
351020	Lev en aanbr opsluitbanden 60x200, hoekstuk.	m	11,00	V	
351110	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, recht.	m	2.455,00	V	
351120	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, bocht.	m	31,40	V	
351130	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, hoekstuk.	m	84,80	V	
351210	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, recht.	m	485,00	V	
351220	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, bocht.	m	18,06	V	
351230	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, hoekstuk.	m	30,60	V	
351310	Lev en aanbr opsluitbanden 500x160, recht.	m	165,00	V	
352	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
352010	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, recht.	m	955,00	V	
352020	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, bocht.	m	167,21	V	
352030	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, hoekstuk.	m	19,95	V	
352040	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, hoekblok.	m	8,52	V	
352050	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, verloopband.	m	30,00	V	
352060	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, inritperronband.	m	15,00	V	
352110	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, recht.	m	205,00	V	
352120	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, hoekstuk.	m	16,40	V	
352130	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, puntstuk.	m	2,35	V	
353	AANBRENGEN INRITBANDEN				
353010	Lev en aanbr inritband 600x160x500.	m	62,50	V	
353020	Lev en aanbr inritband 750x180x500.	m	65,00	V	
354	AANBRENGEN GELEIDE- EN ANDERE BANDEN				
354010	Lev en aanbr stootbanden.	st	20,00	V	
355	AANBRENGEN GOTEN EN STREKLAGEN				
355010	Lev en aanbr 5 strekken bss kf bruin.	m	860,00	V	
355020	Lev en aanbr 5 strekken bss kf zwart.	m	300,00	V	
355030	Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit.	m	660,00	V	
355040	Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit.	m	520,00	V	
355050	Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit en zwart.	m	35,00	V	
355060	Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit en zwart.	m	365,00	V	
356	AANBRENGEN UITSTROOMBAND				
356010	Lev en aanbr uitstroomvoorziening regenwater.	st	2,00	V	
357	PASMAKEN BANDEN				
357010	Pasmaken betonbanden.	EUR		N	
36	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
361010	Lev en aanbr bss kf rood, kv, rijbaan.	m2	3.045,00	V	
361020	Lev en aanbr bss kf geel, kv, rijbaan.	m2	205,00	V	
361030	Lev en aanbr bss kf bruin, kv, rijbaan.	m2	4.925,00	V	
361040	Lev en aanbr bss kf bruin, hv, loopstrook.	m2	1.435,00	V	
361050	Lev en aanbr bss kf zwart, ev, langsparkeren.	m2	765,00	V	
361060	Lev en aanbr bss kf zwart, ev, haaksparkeren.	m2	660,00	V	
361070	Lev en aanbr bss kf zwart / wit, drempels.	m2	120,00	V	
361080	Lev en aanbr bss kf grijs, inritten.	m2	160,00	V	
361090	Lev en aanbr 3 strekken bss kf grijs.	m	10,00	V	
363	AANBRENGEN BETONTEGELS				
363010	Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, trottoir.	m2	2.040,00	V	
363020	Lev en aanbr betontegels 300x300x80 grijs, inritten.	m2	185,00	V	
363030	Lev en aanbr symbooltegels 300x300x60, oplaadpunt.	st	2,00	V	
363040	Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, parkeerplaats.	st	142,00	V	
363050	Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, containeropstelplaats.	st	6,00	V	
363060	Aanbrengen mozaiektgels 300x300x80.	st	10,00	V	
363070	Lev en aanbr tegels 500x500x80, zwart/wit.	st	12,00	V	
363080	Lev en aanbr tegels 500x500x80, grijs.	st	8,00	V	
363090	Lev en aanbr stroomlaag betontegels 300x300x80.	m	250,00	V	
363100	Lev en aanbr stroomlaag betontegels 150x300x80.	m	10,00	V	
363110	Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x100 grijs, langsparkeren.	m2	370,00	V	
363120	Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x100 grijs, haaksparkeren.	m2	710,00	V	
363130	Lev en aanbr grasbetontegels 400x600x100 grijs, uitstapstrook.	m2	95,00	V	
363140	Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel.	m2	1.175,00	V	
39	HERSTRATEN				
390010	Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen.	m2	750,00	V	
390020	Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels.	m2	300,00	V	
4	STRAATMEUBILAIR				
41	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
413	VERWIJDEREN BEBORDING				
413010	Verwijderen en vervoeren verkeersborden.	st	24,00	V	
413020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	16,00	V	
416	VERWIJDEREN PALEN				
416010	Verwijderen paal, hout.	st	34,00	V	
416020	Verwijderen paal, kunststof.	st	6,00	V	
416030	Verwijderen pyramideblok.	st	8,00	V	
417	VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
417010	Verwijderen jumboblok.	st	3,00	V	
417020	Verwijderen bank.	st	2,00	V	
417030	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V	
42	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
423	AANBRENGEN BEBORDING				
423010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	30,00	V	
423020	Aanbrengen verkeersborden.	st	55,00	V	
423030	Leveren verkeersbordpalen.	st	14,00	V	
423040	Leveren verkeersborden.	st	31,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
426	AANBRENGEN PALEN				
426010	Lev en aanbr paal, hout.	st	29,00	V	
427	AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
427010	Aanbrengen bank.	st	2,00	V	
427020	Aanbrengen afvalbak.	st	1,00	V	
427030	Aanbrengen jumboblok.	st	1,00	V	
43	DAMWAND EN BESCHOEIING				
431	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
431010	Wegdrukken bestaande beschoeiing.	m	75,00	V	
432	AANBRENGEN HEKWERK				
432010	Lev en aanbr dubbele looppoort.	st	3,00	V	
432020	Lev en aanbr houten hekwerk.	m	30,00	V	
5	OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDINGEN				
51	GRONDWERK				
510010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf grondkabel.	m	3.250,00	V	
510020	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf grondkabel.	m	3.250,00	V	
52	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
521	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
521010	Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	56,00	V	
521020	Verwijderen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	21,00	V	
522	VERWIJDEREN GRONDKABEL				
522010	Verwijderen en afvoeren grondkabel, OV.	m	2.935,00	V	
53	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
531	AANBRENGEN GRONDKABEL				
531010	Lev en aanbr energiegndkabel, 4x10 mm2.	m	2.940,00	V	
531020	Lev en aanbr energiegndkabel, 4x2,5 mm2.	m	35,00	V	
531030	Aansluiten grondkabel.	st	87,00	V	
532	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
532010	Aanbrengen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	56,00	V	
532020	Aanbrengen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	21,00	V	
532030	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0150-0001-0830-0000-00S2.	st	54,00	V	
532040	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0150-0011-0830-0000-00S2.	st	2,00	V	
532050	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0300-0001-0830-0000-00S2.	st	21,00	V	
532060	Lev en aanbr aansluitvoorziening.	st	77,00	V	
54	MANTELBUIZEN				
540010	Leveren en aanbrengen mantelbuis, 110 mm.	st	40,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	OPRUIMEN GROEN				
611	BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611010	Verwijderen en afvoeren bomen 0-25 cm.	st	4,00	V	
611020	Verwijderen en afvoeren bomen 25-50 cm.	st	8,00	V	
611030	Verwijderen en afvoeren bomen 50-75 cm.	st	2,00	V	
612	BEPLANTING				
612010	Verwijderen begroeiing.	are	13,00	V	
613	GRAS				
613010	Maaien gras.	are	90,00	V	
613020	Frezen.	are	90,00	V	
62	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
622	BEWERKEN GROND				
622010	Frezen, plantvoorbereiding voor aanplant.	are	17,00	V	
63	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
630	KEUREN PLANTMATERIAAL				
630010	Controle beplanting t.b.v. overname kwaliteit.	EUR		N	
631	BOMEN				
6310	<u>Lossen en inkuilen bomen.</u>				
631010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit.	st	53,00	V	
6311	<u>Grondverbetering bomen.</u>				
631110	Lev en aanbr plantgatverbetering bomen.	st	53,00	V	
631130	Lev en aanbr beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	53,00	V	
6312	<u>Planten bomen in groenvoorziening</u>				
631210	Maken plantgat t.b.v. de te planten bomen, bomengrond.	st	53,00	V	
631220	Planten bomen.	st	53,00	V	
631230	Lev en aanbr bovengrondse boomverankering.	st	53,00	V	
631240	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	53,00	V	
6313	<u>Nazorg bomen</u>				
631310	Nazorg bomen.	EUR		N	
632	HAAGPLANTSOEN				
6321	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
632110	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen.	st	171,00	V	
6322	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
632210	Maken plantgat.	st	171,00	V	
6323	<u>Planten haagplantsoen</u>				
632310	Planten van haagplantsoen .	st	171,00	V	
6324	<u>Nazorg haagplantsoen</u>				
632410	Nazorg haagplantsoen.	EUR		N	
633	HEESTERS				
6331	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
633110	Lossen en zo nodig inkuilen heesters.	st	10,00	V	
6332	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
633210	Maken plantgat.	st	10,00	V	
6333	<u>Planten heesters</u>				
633310	Planten van heesters.	st	10,00	V	
6334	<u>Nazorg heesters</u>				
633410	Nazorg heesters.	EUR		N	
634	SIERPLANTSOEN				
6341	<u>Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen</u>				
634110	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen.	st	14.100,00	V	
6342	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
634210	Maken plantgat.	st	14.100,00	V	
6343	<u>Planten sierplantsoen</u>				
634310	Leveren en planten van bolgewassen.	st	40.800,00	V	
634320	Planten van vaste planten.	st	12.150,00	V	
634330	Planten van grassen.	st	1.950,00	V	
6344	<u>Nazorg sierplantsoen.</u>				
634410	Nazorg sierplantsoen.	EUR		N	
635	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
6351	<u>Aanleggen gazon</u>				
635110	Vorbereiden bermen en gazon.	are	85,00	V	
635120	Inzaaien bloemrijke bermen.	are	24,70	V	
635130	Inzaaien voetbalveld.	are	7,90	V	
635140	Inzaaien gazon.	are	52,40	V	
6352	<u>Onderhoud gazon</u>				
635210	Maaien gazon tot 1 jaar na oplevering.	are	1.447,20	V	
635220	Verwijderen en afvoeren blad uit gazon.	are	510,00	V	
635230	Maaien bloemrijke bermen tot 1 jaar na oplevering.	are	74,10	V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
800020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
800030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800040	Toepassen tekstborden.	st	10,00	V	
800050	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800060	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
81	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
810010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
810020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
810030	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 0-50 cm.	st	57,00	V	
810040	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 50-80 cm.	st	38,00	V	
810050	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	AANLEVEREN PLANNEN				
820010	Straatwerkplan.	EUR		N	
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
820040	Kwaliteitsplan.	EUR		N	
820050	Werkplanning.	EUR		N	
820060	Faseringsplan.	EUR		N	
820070	Onderhoudsplan groenvoorzieningen.	EUR		N	
820080	Werkplan bomen.	EUR		N	
83	COMMUNICATIE				
830010	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
830020	Communiceren met derden, nutsbedrijven.	EUR		N	
830030	Communiceren met derden, overige belanghebbenden.	EUR		N	
84	KABELS EN LEIDINGEN				
840010	Graven proefsleuf (WIBON).	EUR		N	
840020	Graven proefsleuf (op aanwijs directie).	m	50,00	V	
840030	Ondersteunen / ophangen kabels en leidingen.	EUR		N	
840040	Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpotten.	st	20,00	V	
85	INZAMELEN HUISVUIJL				
850010	Inzameling huishoudelijk afval.	EUR		N	
86	REVISIEGEGEVENS				
860010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (algemeen).	EUR		N	
860020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens, OV.	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten opperman of grondwerker.	uur	40,00	V	
881020	Inzetten stratenmaker incl. bus.	uur	40,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				