

Behoort bij: 2023-05

Vervanging boordvoorzieningen langs N385 en N978

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN N385				
10	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
1000	<u>Groenwerkzaamheden</u>				
100010	Maaien gras en afvoeren maaisel.	are	12,00	V	
100020	Kapotfrezen zode.	are	12,00	V	
1010	<u>Diversen</u>				
101010	Opnemen en vervoeren zinkerbord.	st	1,00	V	
101020	Opnemen en vervoeren (scheepvaart) verkeersborden.	st	2,00	V	
101030	Opnemen en vervoeren informatiebord scheepvaart.	st	1,00	V	
101040	Opnemen en vervoeren hek.	st	1,00	V	
101050	Opnemen en vervoeren vangrail.	m	20,00	V	
101060	Opnemen en vervoeren houten steiger.	EUR		N	
101070	Demonteren en vervoeren stalen geleidewerkconstructie.	st	1,00	V	
101080	Opnemen en vervoeren stalen palen.	st	4,00	V	
101090	Opnemen en vervoeren houten geleidewerkconstructie.	st	4,00	V	
101100	Opnemen en vervoeren houten palen.	st	8,00	V	
101110	Verwijderen en vervoeren Abri (bushalte).	EUR		N	
102	Verhardingen				
102010	Opnemen en vervoeren opsluitband 60 x 150 mm.	m	5,00	V	
102020	Opnemen en vervoeren opsluitband 80 x 200 mm.	m	35,00	V	
102030	Opnemen en vervoeren betontegels 300 x 300 mm.	m2	10,00	V	
102040	Opnemen en vervoeren betonstraatstenen kf.	m2	35,00	V	
103	Boordvoorzieningen				
103010	Verwijderen houten paalconstructie met gording.	m	562,00	V	
103020	Verwijderen houten beschoeiing.	m	10,00	V	
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110010	Grond ontgraven uit kade.	m3	290,00	V	
110020	Grond verwerken in kade.	m3	575,00	V	
110030	Leveren teelgrond.	m3	285,00	V	
110040	Profileren van aangebrachte teelgrond.	m2	2.400,00	V	
110050	Profileren zandbed tegelverharding.	m2	10,00	V	
110060	Profileren zandbed betonstraatstenen kf.	m2	35,00	V	
110070	Leveren en aanbrengen zand voor zandbed.	m3	5,00	V	
110080	Verdichten teelgrond.	m2	2.400,00	V	
110090	Verdichten zand.	m2	45,00	V	
110100	Vervoeren grond naar tijdelijk depot.	m3	290,00	V	
110110	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	290,00	V	
110120	Vervoeren grond naar plaats van verwerking	m3	290,00	V	
12	RIOLERING				
120010	Opzoeken leidingen PVC.	st	15,00	V	
120020	Verlengen leidingen PVC.	st	15,00	V	
120030	Maken sparing in stalen damwand tbv HWA afvoer.	st	15,00	V	
120040	Onder hoge druk reinigen HWA afvoeren.	m	75,00	V	
13	BESCHOEIING				
130	Aanbrengen damwand				
130010	Vervoeren stalen damwand, type Lassen 20, lengte 6000 mm.	st	298,00	V	
130020	Vervoeren stalen damwand, type Larssen 20, lengte 7000 mm.	st	274,00	V	
130030	Aanbrengen stalen damwand, type Larssen 20, lengte 6000 mm.	m	298,00	V	
130040	Aanbrengen stalen damwand, type Larssen 20, lengte 7000 mm.	m	274,00	V	
130050	Leveren en aanbrengen verankeringsysteem.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130060	Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering van een grond- en waterkerende constructie.	EUR		N	
130070	Uitvoeren controleproeven ankers.	EUR		N	
130080	Uitvoeren langeduurproeven ankers.	EUR		N	
131	Aansluiten op bestaande constructies				
131010	Opstellen Plan van Aanpak aansluitingen (PvA).	EUR		N	
131020	Aansluiten op Scheepsjoagersbrug.	st	1,00	V	
131030	Aansluiten op spoorbrug STAR.	st	2,00	V	
131040	Aansluiten op viaduct N33.	st	2,00	V	
131050	Vervaardigen en aanbrengen stalen pasplanken.	st	2,00	V	
131060	Aansluiten op bestaande houten damwandconstructie.	st	1,00	V	
1320	<u>Overkluisingen kabels en leidingen</u>				
132010	Aanbrengen en uitvoeren overkluisingen.	st	2,00	V	
14	HERPLAATSEN VOORZIENINGEN				
140	Bebakening (herplaatsen)				
140010	Aanbrengen zinkerbord.	st	1,00	V	
141	Bebording (herplaatsen)				
141010	Vervoeren en aanbrengen (scheepvaart)verkeersborden.	st	2,00	V	
141020	Vervoeren en aanbrengen informatiebord scheepvaart.	st	1,00	V	
141030	Vervoeren en aanbrengen hek.	st	1,00	V	
141040	Vervoeren en aanbrengen vangrail.	m	15,00	V	
142	Afmeervoorziening				
142010	Vervoeren en aanbrengen houten afmeervoorziening (steiger).	EUR		N	
143	Geleidewerkconstructie (herplaatsen)				
143010	Vervoeren en monteren geleidewerkconstructie (STAAL).	st	1,00	V	
143020	Vervoeren en aanbrengen stalen meerpaal.	st	4,00	V	
143030	Vervoeren en monteren geleidewerkconstructie (HOUT).	st	4,00	V	
143040	Vervoeren en aanbrengen houten meerpaal.	st	8,00	V	
144	Abri (herplaatsen)				
144010	Vervoeren en aanbrengen Abri.	EUR		N	
145	Verhardingen				
145010	Vervoeren en aanbrengen opsluitbanden van beton 60 x 150 mm.	m	5,00	V	
145020	Vervoeren en aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm.	m	35,00	V	
145030	Vervoeren en aanbrengen betontegels 300 x 300 mm.	m2	10,00	V	
145040	Vervoeren en aanbrengen betonstraatstenen kf.	m2	35,00	V	
15	VERKEERSMAATREGELEN				
150010	Opstellen verkeersmaatregelenplan wegverkeer.	EUR		N	
150020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 1205	EUR		N	
150030	Inzetten van een set beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	uur	80,00	V	
150040	Coördineren plaatsen bebording N33.	EUR		N	
150050	Opstellen verkeersmaatregelenplan scheepvaart.	EUR		N	
150060	Toepassen tijdelijke bebording scheepvaart.	EUR		N	
16	GROENWERKZAAMHEDEN				
160	Inzaaien dijklichaam achter de damwand				
160010	Inzaaien kade.	are	24,00	V	
160020	Handmatig afwerken bermen.	are	24,00	V	
160030	Toepassen stamommanteling.	st	7,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	WERK VAN ALGEMENE AARD				
1700	<u>Revisie</u>				
170010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
1701	<u>Voorzorgsmaatregelen K&L</u>				
170110	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per locatie.	EUR		N	
170120	Opstellen Plan van Aanpak overkluizingen (PvA).	EUR		N	
1702	<u>Monitoring trillingen</u>				
170210	Uitvoeren trillingsmetingen tpv belendende percelen.	EUR		N	
170220	Plaatsen en gebruik van trillingsmeters.	st	15,00	V	
170230	Meetplan trillingsmetingen.	EUR		N	
170240	Verrichten bouwkundige opname/nulmeting.	EUR		N	
1703	<u>Algemeen</u>				
170310	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
170320	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
170330	Maatregelen flora en fauna.	EUR		N	
170340	Opstellen en bezorgen bewonersbrieven.	EUR		N	
170350	Coördineren tijdelijk verwijderen lichtmasten.	EUR		N	
1704	<u>Ter beschikking stellen</u>				
170410	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00	V	
170420	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
170430	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
170440	Inzetten drijvende kraan set.	uur	20,00	V	
2	WERKZAAMHEDEN N978				
20	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
200	Groenwerkzaamheden				
200010	Maaien gewas en afvoeren maaisel.	are	52,88	V	
200020	Kapotfrezen zode.	are	52,88	V	
201	Diversen				
201010	Opnemen en vervoeren zinkerborden.	st	5,00	V	
201020	Opnemen en afvoeren hek.	EUR		N	
201030	Opnemen en vervoeren verkeersborden.	st	1,00	V	
201040	Opnemen en vervoeren kombineerbord.	st	2,00	V	
201050	Opnemen en vervoeren bushaltebord.	st	1,00	V	
201060	Opnemen en vervoeren informatiebord.	st	1,00	V	
201070	Verwijderen en afvoeren houten afmeervoorziening (steiger).	EUR		N	
201080	Opnemen en vervoeren Abri (bushalte).	EUR		N	
202	Boordvoorzieningen				
202010	Verwijderen en afvoeren houten beschoeiingselementen.	m	1.868,00	V	
202020	Verwijderen en afvoeren taludplaten.	m2	1.460,00	V	
202030	Verwijderen en afvoeren schanskorven.	m	50,00	V	
202040	Verwijderen en afvoeren holle steenstapeling.	m	12,00	V	
202050	Opnemen en vervoeren houten damwand, lengte 5000 mm, verankerd.	m	182,00	V	
202060	Pakketteren beschoeiingselementen.	st	900,00	V	
202070	Verwijderen en afvoeren stalen damwand.	m	586,00	V	
21	GRONDWERKZAAMHEDEN				
210010	Grond ontgraven uit kade.	m3	1.322,00	V	
210020	Grond verwerken in kade.	m3	2.644,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210030	Leveren teelgrond.	m3	1.322,00	V	
210040	Profileren van teelgrond.	m2	5.288,00	V	
210050	Verdichten teelgrond.	m2	5.288,00	V	
22	BESCHOEIING				
220	Leveren damwand.				
220010	Vervoeren stalen damwand, type Larssen 20, lengte 6000 mm.	st	1.855,00	V	
220020	Vervoeren stalen damwand, type Larssen 21, lengte 7500 mm.	st	536,00	V	
220030	Leveren stalen damplank, type GU8N, lengte 9500 mm.	st	330,00	V	
221	Aanbrengen damwand				
221010	Aanbrengen stalen damwand, type Larssen 20, lengte 6000 mm.	m	1.790,00	V	
221020	Aanbrengen stalen damwand, type Larssen 21, lengte 7500 mm.	m	536,00	V	
221030	Aanbrengen stalen damwand, type GU8N, lengte 9500 mm.	m	210,00	V	
221040	Aanbrengen stalen damwand, type GU8N, lengte 9500 mm, drukken.	m	120,00	V	
222	Aanbrengen verankering				
222010	Leveren en aanbrengen klapanker, JLD 2.2, GEWI 16T, lengte 8000 mm.	st	585,00	V	
222020	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.4, GEWI 16T, lengte 8000 mm.	st	200,00	V	
222030	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.2, GEWI 16T, lengte 13000 mm.	st	590,00	V	
222040	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.2, GEWI 20T, lengte 13000 mm.	st	526,00	V	
222050	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.2, GEWI 25T, lengte 15000 mm.	st	200,00	N	
222060	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.4, GEWI 16T, lengte 15000 mm.	st	295,00	V	
222070	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.2, GEWI 20T, lengte 16000 mm.	st	130,00	V	
222080	Leveren en aanbrengen klapanker JLD 2.8, GEWI 25T, lengte 23000 mm.	st	75,00	V	
222090	Faseringskosten aanbrengen verankering.	EUR		N	
223	Aansluiten op bestaande constructies				
223010	Opstellen Plan van Aanpak aansluitingen (PvA).	EUR		N	
223020	Aansluiten op betonnen damwand.	st	1,00	V	
223030	Aansluiten op houten damwand.	st	2,00	V	
223040	Aansluiten op gemetseld landhoofd.	st	2,00	V	
223050	Aansluiten op bestaande gemetselde kademuur.	st	1,00	V	
223060	Aanbrengen stalen pasplank.	st	5,00	V	
224	Overkluizingen kabels en leidingen				
224010	Aanbrengen en uitvoeren overkluizingen.	st	13,00	V	
225	Controleren verankering				
225010	Uitvoeren controleproeven ankers.	EUR		N	
225020	Uitvoeren langeduurproeven ankers.	EUR		N	
226	Maken sparing				
226010	Maken sparing in stalen damwand tbv duiker.	st	1,00	V	
227	Aanbrengen uittrede plaats				
227010	Aanbrengen Fauna Uittrede Plaatsen (FUP).	st	10,00	V	
227020	Leveren onderwaterbeton t.b.v. FUP.	m3	7,50	V	
227030	Leveren doek van polypropeen.	m2	50,00	V	
23	HERPLAATSEN VOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230010	Vervoeren en aanbrengen zinkerborden.	st	5,00	N	
230020	Leveren en aanbrengen houten hek.	EUR		N	
230030	Vervoeren en aanbrengen verkeersbord met paal.	st	1,00	V	
230040	Vervoeren en aanbrengen kombebording.	st	2,00	V	
230050	Vervoeren en aanbrengen bushaltebord.	st	1,00	V	
230060	Leveren en aanbrengen houten afmeervoorziening (steiger).	EUR		N	
230070	Vervoeren en aanbrengen informatiebord.	st	1,00	V	
230080	Vervoeren en aanbrengen Abri (bushalte).	EUR		N	
24	VERKEERSMAATREGELEN				
240010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
240020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnummer 1205	EUR		N	
240030	Opstellen verkeersmaatregelenplan scheepvaart.	EUR		N	
240040	Toepassen tijdelijke bebording scheepvaart.	st	4,00	V	
25	GROENWERKZAAMHEDEN				
250	Inzaaien dijklichaam achter de damwand				
250010	Inzaaien kade.	are	27,00	V	
250020	Handmatig afwerken kade.	are	52,88	V	
26	WERK VAN ALGEMENE AARD				
2600	<u>Revisie</u>				
260010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
2601	<u>Voorzorgsmaatregelen K&L</u>				
260110	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per locatie.	EUR		N	
260120	Opstellen Plan van Aanpak overkluizingen (PvA).	EUR		N	
2602	<u>Monitoring trillingen</u>				
260210	Uitvoeren trillingsmetingen tpv belendende percelen.	EUR		N	
260220	Plaatsen en gebruik van trillingsmeters.	st	19,00	V	
260230	Meetplan trillingsmetingen.	EUR		N	
260240	Verrichten bouwkundige opname/nulmeting en eindopname.	EUR		N	
2603	<u>Algemeen</u>				
260310	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
260320	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
260330	Opstellen en bezorgen bewonersbrieven.	EUR		N	
2604	<u>Ter beschikking stellen</u>				
260410	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00	V	
260420	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
260430	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
260440	Inzetten drijvende kraan set	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Social Return.	EUR		N	
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910050	CAR verzekering.	EUR		N	
910060	V&G plan/ dossier uitvoering.	EUR		N	
910070	Gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
910080	Aanleveren keuringsdocumenten damwandplanken.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleinschalig herstel.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	825,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				