

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Deze tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Automaten

Code	Verzamel code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
012.001		Grenswaarden energiegebruik automaten	Energiezuinige automaten	1
012.009		Inname en circulair gebruik van koffie-residu wordt hoger gewaardeerd	Inname, recycling en circulair gebruik	2
012.012		Verplichte toelichting op verpakkingskeuze volgens Essentiële Eisen	Verpakkingen	1
012.014		Minimaal 5% social return is vereist	Social Return	1
012.017		De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return	Social Return	1
012.006		Voertuigen voor vervoer goederen voldoen ten minste aan emissieklasse 6	Vervoer goederen	2
012.020		Koffie, thee en cacao voldoen aantoonbaar aan milieu- en ontbossingsvrije eisen	Koffie Thee Cacao	1

1 Automaten / Grenswaarden energiegebruik automaten

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** EIS
- **Criterium code:** 012.001
- **Onderwerp:** Energiezuinige automaten

Het energiegebruik van de automaten overschrijdt de volgende grenswaarden niet. Grenswaarden gemeten volgens protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2:

- 'OCS' (Office Coffee Solution): < 190 Wh/L
- 'table top machines': < 190 Wh/L
- 'free Standing machines': < 140 Wh/L

De machines worden gedefinieerd op basis van doorvoer-capaciteit, volgens de volgende waarden:

- 'OCS' (Office Coffee Solution): 5l/24h
- 'table top machines': 15l/24h
- 'free Standing machines': 30l/24h

Het protocol, (een format voor een zelfverklaring volgens EVA EMP 3.1B), is gratis op te vragen bij de European Vending Association.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Rapportage van het energiegebruik van de geleverde automaten, gemeten volgens het protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2, bijvoorbeeld door middel van een ingevulde zelfverklaring zoals ter beschikking gesteld door European Vending Association.
- Of gelijkwaardig.

2 Automaten / Inname en circulair gebruik van koffie-residu wordt hoger gewaardeerd

- **Ambitieniveau:** 2
- **Criterium type:** GC
- **Criterium code:** 012.009
- **Onderwerp:** Inname, recycling en circulair gebruik

Inschrijvers die het koffie-residu laten inzamelen en circulair gebruiken (bijvoorbeeld verwerken tot compost, of de toepassing van koffiedroes in andere eindproducten) worden op dit onderdeel extra gewaardeerd.

Er bestaan diverse partijen die koffiedik inzamelen en composteren. Naast de bekende kweek van oesterzwammen op een bedje van koffiedik, is het residu ook geschikt om zeep van te maken, als grondstof voor servies en als grondstof voor brandbare bio-pellets.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Contract met de verwerker van het koffie-residu. Indien inschrijver nog niet beschikt over een dergelijk contract kan hij een verklaring overhandigen en dient hij een dergelijk contract uiterlijk binnen 2 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst te hebben afgesloten.
- Of gelijkwaardig.

3 Automaten / Verplichte toelichting op verpakingskeuze volgens Essentiële Eisen

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** EIS
- **Criterium code:** 012.012
- **Onderwerp:** Verpakkingen

De inschrijver dient een toelichting te geven op de verpakingskeuze, waarbij hij aansluit bij de Essentiële Eisen die uit de Europese Richtlijn Verpakkingen en het Besluit beheer verpakkingen voortkomen. In de toelichting wordt ingegaan op:

1. de onderbouwing voor de verpakingskeuze;
2. de wijze waarop u toetst of uw keuze voor verpakkingen de meest optimale is vanuit milieu oogpunt, bijvoorbeeld met behulp van de normen NEN-EN 13427 tot en met NEN-EN 13430 of een eigen beoordelingskader;
3. welke maatregelen zijn uitgevoerd en nog zullen worden genomen, om de het volume en gewicht van de verpakking zo klein mogelijk te laten zijn en daarbij wel aan de functionele eisen op gebied van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product te blijven voldoen.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Bewijsstuk waaruit blijkt dat de normen NEN-EN 13427 tot en met NEN-EN 13430 zijn toegepast door inschrijver en/of zijn toeleverancier. Daarmee sluit de keuze voor verpakkingen in elk geval aan bij de Essentiële Eisen.
- Document waaruit blijkt dat een passend ander/eigen beoordelingskader is toegepast.
- Of gelijkwaardig.

4 Automaten / Minimaal 5% social return is vereist

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** EIS
- **Criterium code:** 012.014
- **Onderwerp:** Social Return

Oprachtnemer hanteert voor de uitvoering van de opdracht een norm van 5% social return op de opdrachtwaarde.

Opdrachtnemer dient [x] na contractsluiting een plan van aanpak in waarin wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan deze eis. De invulling dient een relatie te hebben met de opdracht, maar hoeft niet in alle gevallen op locaties van de opdrachtnemer te geschieden. In het plan van aanpak moet ook worden beschreven op welke wijze voorkomen wordt dat er verdringing van personeel plaatsvindt door medewerkers uit de doelgroep social return.

Onder social return vallen de hieronder genoemde doelgroepen:

- a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen.
- b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn.
- c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden.
- d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden.
- e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden.
- f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden.
- g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden.
- h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden.
- i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden.
- j. Leer/werkplekken voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers).
- k. Leer/werkplekken voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties.
- l. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Social return is voor de Rijksoverheid verplicht bij alle passende aanbestedingen van werken en diensten met een loonsom van ten minste € 250.000,- (excl. btw) en een looptijd van ten minste zes maanden. Rijksorganisaties kunnen bovenstaande eis toepassen, of gemotiveerd een andere meer maatwerk gerichte aanpak kiezen voor social return. Het tewerkstellen van medewerkers uit de doelgroep social return mag niet ten koste gaan van vaste medewerkers of medewerkers met een tijdelijk contract (verdringing). Veel gemeenten en andere overheden hebben een eigen beleid voor de toepassing van social return. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie of zie de website van PIANOo voor meer informatie over het toepassen van social return.

De doelgroepen kunnen per aanbesteding variëren.

Bijbehorende contractbepaling

Zie criterium '**De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return**' voor de bijbehorende contractbepaling.

5 Automaten / De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** CB
- **Criterium code:** 012.017
- **Onderwerp:** Social Return

De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoer van social return op basis van een verantwoordingsformulier conform onderstaande aspecten:

- totaal aantal ingezette SR medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG);

- periode van inzet SR medewerkers;
- indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.);
- wervingskanaal (bijv. gemeente, UWV etc.);
- over deze periode gehaalde waarde van de totale opdrachtwaarde.

De hier geëiste gegevens kunnen deel uitmaken van een overall rapportage die de opdrachtgever van de opdrachtnemer wil hebben.

6 Automaten / Voertuigen voor vervoer goederen voldoen ten minste aan emissieklasse 6

- **Ambitieniveau:** 2
- **Criterium type:** EIS
- **Criterium code:** 012.006
- **Onderwerp:** Vervoer goederen

Voor het vervoer van de goederen naar de locatie van de inkopende organisatie dient binnen Nederland gebruik te worden gemaakt van voertuigen die ten minste aan emissieklasse 6 voldoen.

Mogelijke bewijsmiddelen

- afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen;
- of gelijkwaardig.

7 Automaten / Koffie, thee en cacao voldoen aantoonbaar aan milieu- en ontbossingsvrije eisen

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** EIS
- **Criterium code:** 012.020
- **Onderwerp:** Koffie Thee Cacao

Koffie, thee en cacao voldoen aantoonbaar aan milieu-, en ontbossingsvrije eisen volgens de criteria van Rainforest Alliance, of een gelijkwaardig keurmerk.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Rainforest Alliance keurmerk;
- of gelijkwaardig.