



Rapportage Gedelegeerde IV

NEN 3140+A3:2019

ruimte voor invoegen klantlogo

Naam project
Adres
Postcode en woonplaats

Datum: **XXXX**
Rapportnummer: **500XXX**
Versienummer: **0.1**

Info: **www.parkstad-inspecties.nl**



© KLANTNAAM, 2019

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de KLANTNAAM niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

De KLANTNAAM stelt dit stuk openbaar toegankelijk.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De KLANTNAAM aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van de KLANTNAAM gepubliceerde uitgaven.

NAAM KLANT

Adres

Plaats

Telefoon..., Fax ...

Revisietabel

Revisienummer	Wijziging	door	Wegens
0.1		F. Smits	Naar aanleiding van 0-audit



1 INHOUDSOPGAVE

Pagina

Inhoudsopgave	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1	2
Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
1. Het werkgebied	5
1.1 1.1 Algemeen	5
1.2 1.2 Aanvulling	5
1.3 1.3 Uitsluitingen	5
1.4 1.4. Tijdelijke installaties	5
1.5 1.5. Begrenzing	5
2 Uitvoering Taken	6
1.6 2.1 De domeinen	6
1.7 2.2 De ordening	6
1.8 2.3 Combinatie met het onderhoudscontract	6
1.9 2.4 Rapportage	6
2.4.1 Onderdelen van de rapportage	6
2.4.2 Het rapport	6
3 De werkzaamheden van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke	7
1.10 3.1 Algemeen	7
1.11 3.2 Begrenzing van de werkzaamheden	7
4. Rapportage	8
1.12 4.1 Algemeen	8
1.13 4.2 Algemene projectgegevens	9
1.14 4.3 Opsomming bezochte locaties	10
1.15 4.4 Bevindingen	10
1.16 4.5 Opsomming opmerkingen en adviezen	11
5. Bijlagen	12
Bijlage A Definities & begrippen	12
Bijlage B Communicatiestructuur	13
Bijlage C standaard format voor de communicatie	14

2 VOORWOORD

De gedelegeerde installatieverantwoordelijke naam klant

Voor naam klant is veiligheid voor de gebruikers van de objecten die aan de zorg van naam klant zijn toevertrouwd, haar belangrijkste taak.

Met het invullen van een veilig beheer van de elektrische installaties in die objecten is de gedelegeerde installatieverantwoordelijke belast, in collegiale samenwerking met de installatieverantwoordelijke(n) van naam klant. Het veilig beheer van de elektrische installaties, zoals dat door de gedelegeerde installatieverantwoordelijke (G-IV) en de installatieverantwoordelijke(n) van naam klant wordt uitgevoerd, is gebaseerd op de norm NEN 3140+A3:2019.

Het veilig beheer van de elektrische installaties is dermate omvangrijk, dat werkzaamheden ten behoeve van dat beheer door naam klant ook wordt uitbesteed aan een *of meer* externe bedrijven. Deze externe bedrijven kunnen ook zijn ook belast met het technische onderhoud en het wegnemen van storingen in de objecten. Daarmee geven de externe bedrijven een gedelegeerde invulling aan de taak van de G-IV-er en installatieverantwoordelijke(n) door het uitvoeren van werkzaamheden die in dit document zijn beschreven.

Dit document geeft een rapportage van deze werkzaamheden voor zover die worden uitbesteed. De beschrijving beperkt zich uitsluitend tot de werkzaamheden van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke.

In deze notitie wordt steeds de mannelijke werkvorm en persoonsvorm aangehouden. Uiteraard kan daarvoor ook de vrouwelijke werkvorm en persoonsvorm worden gelezen.

3 HET WERKGEBIED

3.1 Algemeen

De gedelegeerde installatieverantwoordelijke vervult zijn werkzaamheden in alle objecten en op alle terreinen waarvoor het onderhoud en het oplossen van storingen aan hem zijn toevertrouwd in de opdracht ten behoeve van **gebouwen/objecten** van de **naam klant met referentie ... d.d.**

Opmerking:

Uitsluitend het veilig gebruik van de elektrische installaties behoort tot zijn werkgebied. In de nu volgende tekst wordt de elektrische installatie specifiek verder toegelicht en beschreven zoals bedoeld in dit document.

3.2 Aanvulling

In aanvulling op art. 3.1.1. NEN 3140+A3:2019 worden onder elektrische installaties verstaan, de object gebonden elektrische installaties die zijn aangebracht onder de verantwoordelijkheid van de **naam klant** en die:

- Onderdeel vormen van de objecten, of delen van objecten, die door de **naam klant** worden beheerd;
- Door de gebruikers van de objecten zijn aangebracht en met het object een geheel vormen; en
- Op terreinen en tuinen zijn aangebracht voor verkeer, parkeren, recreëren, e.d.

3.3 Uitsluitingen

Niet onder de elektrische installaties vallen alle voorzieningen die door de gebruiker van het object zijn aangebracht en verplaatsbaar of niet permanent zijn zoals: computers, verplaatsbare verlichting, vaatwassers, koffiezetapparaten, kopieermachines e.d.

3.4 Tijdelijke installaties

Tijdelijke installaties ten behoeve van bouwwerkzaamheden of evenementen vallen eveneens niet onder het werkgebied van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke. Het werkgebied van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke qua tijdelijke installaties wordt afgebakend tot aan het voedingspunt waarop de tijdelijke installatie wordt aangesloten op de vaste object gebonden elektrische installatie.

3.5 Begrenzing

De elektrische installaties die tot het werkgebied behoren, voeren een spanning van 0 Volt tot 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom. Er zijn geen begrenzingen met betrekking tot de laagste spanning.

4 UITVOERING TAKEN

De gedelegeerde installatieverantwoordelijke stemt in, gelet op de veiligheid, met de configuratie van de installatie en het gebruik van de elektrische installatie. Deze instemming is gebaseerd op kennisname vanuit onderstaande domeinen.

4.1 2.1 De domeinen

De gedelegeerde installatieverantwoordelijke neemt kennis van de volgende domeinen:

- Het handboek elektrische bedrijfsvoering;
- De staat van de elektrische installatie, gelet op de veiligheid;
- De omstandigheden waaronder de installatie veilig kan worden gebruikt;
- Het feitelijke gebruik van de installatie;
- De conditie van de installatie.

De gegevens van bovenstaande domeinen kunnen ook verkregen zijn door andere activiteiten zoals werkzaamheden in het kader van een inspectiecontract.

4.2 De ordening

Indien een zorgvuldige ordening van bovenstaande domeinen aangeeft dat er een onveilige situatie bestaat zal de gedelegeerde installatieverantwoordelijke:

- Maatregelen treffen om de onveilige situatie op te heffen (NEN 3140 art. 4.3.109);
- De gebruikers van de objecten informeren dat er gevaar bestaat;
- De installatieverantwoordelijke informeren.

4.3 Combinatie met het onderhoudscontract

Door de gedelegeerde installatieverantwoordelijke zal het wegnemen van een gevaar door de onderhoudspartij (naam onderhoudspartij en nummer contract onderhoudspartij) via de opdrachtgever of rechtstreeks worden geïnitieerd.

4.4 Rapportage

De gedelegeerde installatieverantwoordelijke rapporteert aan de installatieverantwoordelijke op welke wijze hij kennis heeft genomen van bovenstaande domeinen en dat hij instemt met de configuratie, gelet op het gebruik.

4.4.1 Onderdelen van de rapportage

Bij de eerste en jaarlijkse rapportage:

- De wijze waarop de instemming is vastgesteld;
- De data en de tijden waarop de locaties zijn bezocht;
- De personen die bij beoordeling zijn betrokken.

Bij de incidentele rondgang:

- De wijze waarop het incident is vastgesteld;
- De data, de tijden, en de locaties waar het incident is vastgesteld;
- De personen die bij beoordeling zijn betrokken;
- Het gevaar;
- Welke maatregelen genomen zijn om het gevaar af te wenden.

4.4.2 Het rapport

De rapportage aan de regionale installatieverantwoordelijke zal volgens het Parkstad Inspecties format, via e-mail, worden aangeboden.

5 DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEDELEGEERDE INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE

5.1 Algemeen

De werkzaamheden van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke zijn gericht op het waarborgen van de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties, tijdens het normale gebruik en bij werken aan of met elektrische installaties door wie dan ook.

De som van de werkzaamheden van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke, geven een complete invulling van het beheer van de elektrische installaties overeenkomstig de norm NEN 3140+A3:2019.

Werkzaamheden:

1. Het uitvoeren van een eerste opname op grond waarvan de gedelegeerde installatieverantwoordelijke kan instemmen met de configuratie van de elektrische installatie overeenkomstig de bepalingen in 4.3 van de norm NEN 3140+A3:2019, gelet op de wijze waarop de installatie wordt gebruikt. Dit mag een inspectie ter plaatse zijn of een papieren opname, waarbij inspectierapporten en andere documentatie als input worden gebruikt.
2. Het uitvoeren van een jaarlijkse visuele inspectie, en bepalen of de instemming overeenkomstig de eerste inspectie kan worden gecontinueerd.
3. Het uitvoeren van een incidentele visuele inspectie, zo dikwijls als de omstandigheden dit noodzakelijk maken, en bepalen of de instemming overeenkomstig de eerste opname kan worden gecontinueerd.
4. Het beoordelen of wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie, door wie dan ook gerealiseerd, niet leiden tot vermindering van de veiligheid.
5. Het in- en uit- bedrijf nemen en veilig stellen van de elektrische installatie ten behoeve van werkzaamheden door derden, als dat noodzakelijk is voor de veiligheid, gelet op de aard van de werkzaamheden.
6. Het controleren van de aanwezigheid van een sleutelplan voor elektrotechnische bedrijfsruimten, schakelkasten en dergelijke.
7. Het uitvoeren van incidentele werkzaamheden, gelet op de veilige bedrijfsvoering, op verzoek van de installatieverantwoordelijke.
8. *Het waarnemen van de taak van de installatieverantwoordelijke van naam klant voor alle werkzaamheden welke worden uitgevoerd binnen het inspectiebestek elektrotechnische installaties.*
9. Het rapporteren van de resultaten van alle eerste, jaarlijkse en incidentele inspecties, en van alle andere werkzaamheden, aan de installatieverantwoordelijke. De rapportage moet worden uitgevoerd in een door de naam klant vastgestelde format.

5.2 Begrenzing van de werkzaamheden

Het beoordelen van de betrouwbaarheid, doelmatigheid, beschikbaarheid, ergonomie, vormgeving, duurzaamheid, en energieverbruik van de elektrische installaties behoren niet tot de taak van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke.

6 RAPPORTAGE

6.1 Algemeen

De werkgever en de door hem aangewezen installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de onderstaande verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet/ Arbeidsomstandighedenbesluit:

Art 3.4. Elektrische installaties

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.
2. In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.
3. Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema's beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
4. Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning van beperkte omvang.

Art 3.5. Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie

1. Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.
2. Een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking dan wel te dichte nadering, wordt slechts betreden in aanwezigheid van een tweede daartoe bevoegd persoon.
3. Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is.
4. De daartoe bevoegde werknemer neemt doeltreffende maatregelen om een veilig verloop van de werkzaamheden te waarborgen.
5. Het derde lid is niet van toepassing op werkzaamheden die worden verricht aan of in de nabijheid van een elektrische laagspanningsinstallatie, indien:
 - a. De dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond;
 - b. Tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht is gegeven, en
 - c. De installatie tevens geschikt is voor het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden en door de daartoe bevoegde werknemer doeltreffende maatregelen zijn genomen om de aan die werkzaamheden verbonden gevaren te voorkomen.
6. Het derde lid is niet van toepassing op werkzaamheden die worden uitgevoerd aan of in de nabijheid van een elektrische installatie voor hoogspanning, bestaande uit:
 - a. Het nemen en opheffen van veiligheidsmaatregelen, waaronder begrepen het met geschikt materieel knippen of schieten van kabels;
 - b. Het uitvoeren van metingen en beproevingen, of
 - c. Het reinigen van elektrisch materieel.
7. Werkzaamheden bestaande uit het reinigen van elektrisch materieel in een elektrische installatie voor hoogspanning als bedoeld in het zesde lid, onder c, worden slechts uitgevoerd, indien:
 - a. Tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht is gegeven;
 - b. Gebruik wordt gemaakt van de voor deze werkzaamheden geschikte arbeidsmiddelen, reinigingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, en
 - c. de werknemers zich met de arbeidsmiddelen waarmee zij fysiek in contact staan, niet behoeven te begeven in de gevarenczone van de installatie of delen daarvan die onder spanning staan.

Waarbij de artikelen 3.5.2. en 3.5.6. en 3.5.7. in het kader van deze opdracht buiten beschouwing worden gelaten.

De installatieverantwoordelijke heeft bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijke taak ondersteuning van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke. Naar aanleiding van zijn rondgangen is deze rapportage opgesteld.

6.2 Algemene projectgegevens

Eigenaar van de installaties

Naam
Adres
Plaats
Telefoon
Contactpersoon

Opdrachtgever

Naam
Adres
Plaats
Telefoon
Contactpersoon

Plaats van opname

Naam locatie
Adres
Plaats
Telefoon
Contactpersoon
Installatieverantwoordelijke

Opname uitgevoerd door

Naam bedrijf	Parkstad Inspecties
Adres	Breinderveldweg 11
Plaats	6365 CM Schinnen
Telefoon	+31(0)88-4677300
Email	info@parkstad-inspecties.nl
Projectnummer	
Opname uitgevoerd door	
Datum	

Rapport

Rapportnummer	
Datum	
Rapporteur	
Oplage	1x Opdrachtgever 1x Archief Parkstad Inspecties



6.3 Opsomming bezochte locaties

-

6.4 Bevindingen

Onderstaande punten zijn tijdens de rondgang door de gedelegeerd installatieverantwoordelijke bekeken en indien van toepassing besproken. Indien er opmerkingen of adviezen zijn over de installatie of bedrijfsvoering is dit in paragraaf 4.4 opgenomen.

Controlepunten	Bevinding	Actie voor d.d.
Reden opname		
Eerste opname: Met deze opname stemt de G-IV in met het gebruik		
Handboek/ procedures Zijn er aanpassingen in het handboek noodzakelijk ten aanzien van: - Aanwijsbeleid - Opleidingen - Inspectiefrequentie - Instructies/ procedures		
Huisinstallateur	Naam: Certificaat BRL 6000 d.d.	
Inspectiebedrijf	Naam: Certificaat SCIOS Scope d.d.	
Is er een NEN3140 inspectie uitgevoerd d.d.		
De aanbevelingen uit het NEN 3140 inspectieverslag zijn uitgevoerd		
Is er een sleutelplan voor de elektrische ruimtes/ schakel- en verdeelinrichtingen.		
Wijzigingen of uitbreidingen zijn beoordeeld		
Installaties zijn conform voorschriften veiliggesteld in verband met werkzaamheden		
Installaties zijn conform voorschriften in bedrijf gesteld na werkzaamheden		
De GIV-er continueert het gebruik van de installatie.		
Indien GIV-er het gebruik niet continueert is dit met de		

installatieverantwoordelijke besproken.		
--	--	--

6.5 Opsomming opmerkingen en adviezen

Gebouw:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Gebouw:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Gebouw:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____



7 BIJLAGEN

BIJLAGE A DEFINITIES & BEGRIPPEN

- A.1 De gedelegeerde installatieverantwoordelijke,**
Is een medewerker van een contractpartij en vervult zijn werkzaamheden volgens de beschrijvingen in dit document, in alle objecten die aan hem zijn toevertrouwd.
Hij legt verantwoording af over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de regionale installatieverantwoordelijke van de Rijksgebouwendienst.
- A.2 De installatieverantwoordelijke,**
Is een medewerker van de **naam klant**.
Hij legt verantwoording af over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de directie van de **naam klant**.
Hij verkrijgt zijn informatie van de gedelegeerde installatieverantwoordelijke en verschaft informatie aan de directie.
- A.3 De configuratie van de elektrische installatie,**
De feitelijke vorm en opbouw van de installatie, gelet op de veiligheid tijdens het gebruik.
- A.4 Het gebruik van de elektrische installatie,**
Alle activiteiten waarbij elektrische energie wordt omgezet vanuit de elektrische installatie ten behoeve van verlichting, verwarming, meet- en regeltechniek, aandrijving en dergelijke.
- A.5 Onderhoudspartij **naam onderhoudspartij****
De contractpartij die belast is met het onderhoud van de elektrische installaties in de objecten volgens een overeenkomst.
- A.6 Externe partij**
Een bedrijf dat werkzaamheden verricht aan de elektrische installatie en niet het onderhoudsbedrijf is overeenkomstig A.5.

BIJLAGE B COMMUNICATIESTRUCTUUR

BIJLAGE C STANDAARD FORMAT VOOR DE COMMUNICATIE

Tussen de gedelegeerde installatieverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke

