

AANWIJZING CONFORM DE NEN 3140+A3:2019

Naam :

Functie :

Wordt met ingang van : tot : (looptijd 3 jaar)

Aangewezen als : **VOLDOENDE ONDERRICHT PERSOON (VOP_{TOM})**

Voor het werkgebied : De elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen die vallen onder verantwoordelijkheid van de dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken van Fontys Hogescholen

Een voldoende onderricht persoon is een persoon die, naast werkzaamheden op zijn eigenlijke vakgebied, werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoert. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke.

Omdat een brede kennis van elektrische gevaren ontbreekt, zijn de specifieke taken op hun aanwijzing zorgvuldig omschreven en zijn de betrokken personen goed geïnstrueerd.

Specifieke taken die door een voldoende onderricht persoon na instructie en aanwijzing mogen worden uitgevoerd zijn:

VOP_{TOM}

- Uit uitvoeren van de volgende werkzaamheden aan beveiligingen met een maximum van 2 maal per dag en per specifieke storing, daarna dient hij/zij de WV/ VP te waarschuwen. Onderstaande mag alleen indien de component zonder gebruik van gereedschap bereikbaar is. De VOP_{TOM} mag niet in de kast achter de afschermingen:
 - Het verwisselen van defecte D-patronen tot een nominale waarde van maximaal 63A,
 - Het resetten van thermische pakketten en andere beveiligingen en
 - Het opnieuw inschakelen van installatieautomaten tot een nominale waarde van maximaal 32A;
- Onderstaande werkzaamheden gelden voor 1-fase installaties die met maximaal 16A beveiligd zijn tegen overstroom:
 - Het aantonen of de installatie spanningsloos is;
 - Het spanningsloos maken van installaties volgens de 3 primaire stappen en het weer in bedrijf nemen van installaties na werkzaamheden;
 - Het spanningsloos een op een vervangen van verlichtingsarmaturen en kapjes, raampjes en binnenwerken van schakelmateriaal;
 - Het spanningsloos aansluiten van verlichtingsarmaturen op een bestaande aansluiting
 - Het uitvoeren van eenvoudige reparaties, zoals het aanzetten van contactstoppen en het vervangen van aansluitleidingen;
- Het veiligstellen van installatiedelen indien nodig;
- Ten aanzien van de werkzaamheden uitgevoerd door derden:
 - Het begeleiden naar de werkplek.

VERKLARING

Ondergetekenden verklaren hiermede dat de aangewezen persoon:

- Over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikt voor de uit te voeren werkzaamheden;
- Alle instructies voor de uit te voeren werkzaamheden heeft ontvangen en begrepen en dienovereenkomstig hierna handelt;
- Bekend is met de installaties waarop deze aanwijzing betrekking heeft;
- Inzage heeft in de vereiste documenten en tekeningen;
- Beschikking heeft over alle benodigde gereedschappen, veiligheidsmiddelen, hulpmiddelen en materialen.

ONDERTEKENING

Namens Fontys Hogescholen

Naam : R. Bertrams

Functie : Installatieverantwoordelijke

Handtekening :

Acceptatie aangewezen persoon

Naam :

Functie :

Handtekening :