

ESD-schoonmaakonderhoud serverruimten IT

Locatie

Gebouw	Gebouwcode	Ruimtenummer	NVO	Vloerafwerking	Ruimtetype
Hoofdgebouw	1000	HG-KE20	137	Anti-statisch	serverruimte
ACTA	7000	AC-6Z62a	45	Linoleum	serverruimte
ACTA	7000	AC-6Z62b	11	Beton	Installatieruimte

Onderwerp

Op dit moment wordt het ESD-schoonmaakonderhoud uitgevoerd door de huidige leverancier van Perceel 2. De dienst IT wenst opnieuw een servicecontract af te sluiten t.b.v. de ESD-schoonmaak van datacenters. De dienstverlening wordt als één opdracht in beide percelen uitgevraagd als optie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Afspraken

- De leverancier levert jaarlijks een planning met uitvoerdata van de werkzaamheden aan bij Datacenter-management, datacenters.it@vu.nl
- Een week voor uitvoer meldt het schoonmaakbedrijf de werkzaamheden aan bij Datacenter-management IT.
- De werkzaamheden kunnen i.v.m. onderhoud door de dienst UCIT niet op de vrijdag worden uitgevoerd.
- Omschrijving van de dienstverlening: zie ESD-werkprogramma.
- Datacenter-management IT ontvangt binnen 5 werkdagen na uitvoer een werkbom en de rapportage over de meting ESD-waarde van de leverancier.
- Bij ernstige afwijkingen informeert de leverancier Datacenter-management IT omgaand.
- Facturatie verloopt via het hoofdcontract VU aan Contractmanagement FCO. FCO belast de kosten door aan de interne klant IT.

Werkprogramma ESD-schoonmaakonderhoud (1x per maand)

Freq	Element	Handeling
12	Prullenmanden/-Bakken	ESD-afvalzak verwisselen
12	Deurkruk	Vochtig afnemen
12	Verzameld afval	Afvoeren naar container
12	Stoelen	Leuningen afnemen
12	Tafels	Bovenzijde vochtig reinigen
12	Telefoons	Vochtig afnemen
12	Vloeren harde afwerking	Stofwissen en vlekverwijderen
12	Gecoate vloeren	Meten/ rapporteren (1/50) ESD-waarde
12	Gecoate vloeren	Vlakmoppen met JBS ESD-cleaner
12	Gecoate vloeren	Mechanisch opwrijven m.b.v. highspeed
12	Gecoate vloeren	Stofwissen na mechanisch opwrijven
12	Gecoate vloeren	Meten/ rapporteren (1/50) ESD-waarde
12	Kasten (niet technisch)	Vingertasten verwijderen
12	Radiatoren - Convectorkasten	Bovenzijde stofvrij maken
12	Lichtknopjes - Kontakten	Stofarm c.q. vlek vrij maken
12	Kasten	Bovenzijde stofvrij maken
12	Lage richels en plinten	Stofarm c.q vlek vrij maken
12	Radiatoren - Convectorkasten	Geheel stofarm maken
12	Vensterbanken	Bovenzijde vochtig afnemen
4	Hoge richels - (reikhoogte)	Stofarm maken
4	Stoelen	Vochtig afnemen
4	Tafels	Vochtig afnemen
1	Onder verhoogde systeemvloer	Grof restafval verwijderen
1	Onder verhoogde systeemvloer	Stofzuigen
1	Vloer	Strippen met licht alkalisch stripmiddel
1	Vloer	Eerste laag ESD-coating aanbrengen
1	Vloer	Na droogtijd tweede laag ESD polish aanbrengen
1	Vloer	Na droogtijd mechanisch opwrijven
1	Vloer	Meten/ rapporteren (1/50) ESD-waarde
1	Deuren met posten	Geheel reinigen
1	Prullenmanden	Bakken Geheel reinigen
1	Plafonds	Ragen

** Dit is een richtlijn. Wij verwachten dat de leverancier resultaatgericht beoordeelt welk periodiek onderhoud noodzakelijk is om de geboden ESD-veiligheid in stand te houden.*