

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk:2024-4018 d.d. 04-01-2024

**GEMEENTE MEERIJSTAD**

Bezoekadres:  
Stadhuisplein 1  
5461 KN Veghel

Telefoonnummer: 14 04 13  
Email: [info@meerijstad.nl](mailto:info@meerijstad.nl)  
Website: [www.meerijstad.nl](http://www.meerijstad.nl)

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:  
Raamovereenkomst Verwijderen bomen, periode 2024-2027

Besteknummer 2024-4018  
Versie Nvl1.0  
d.d. 19-02-2024

---

**VRAGEN INLICHTINGEN**

Naar aanleiding van de door de inschrijvers gestelde vragen wordt bestekspost 132020 aangepast.  
Er dient te worden gerekend met een fictieve hoeveelheid van 100 stuks.

**INSCHRIJVINGSSTAAT**

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 04-01-2024 komt te vervallen en wordt vervangen door de  
bij deze Nota van Inlichtingen behorende inschrijfstaat d.d. 19-02-2024.

## Inhoudsopgave

|            |                                                     |          |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>2.2</b> | <b>Nadere beschrijving</b>                          | <b>3</b> |
| 1          | <b>VERWIJDEREN BOMEN</b>                            | 4        |
| 13         | <b>VERWIJDEREN STOBBEREN IN VERHARDING</b>          | 4        |
| 1320       | <u>Verwijderen stobben en dichtstraten plantvak</u> | 4        |

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 1                           |                 | . . . . .                         | <b>VERWIJDEREN BOMEN</b>                                |              |                                             |                                   |          |
| 13                          |                 | . . . . .                         | <b>VERWIJDEREN STOBBEREN IN VERHARDING</b>              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van stobbe in verhardingen      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | inclusief herstellen van omliggende verharding.         |              |                                             |                                   |          |
| 1320                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen stobben en dichtstraten plantvak</u>     |              |                                             |                                   |          |
| 132020                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost GEWIJZIGD.                                  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - Hoeveelheid resultaatverplichting toegevoegd.         |              |                                             |                                   |          |
| 132020                      | 510199          | . . . . .                         | Verwijderen boomplantvak, bomen 0,20 - 0,30 m.          | st           | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: boomplantvak van ca. 1,50 x 1,50 m (2,25 m2)   |              |                                             |                                   |          |
| 132021                      | 831711          | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                   | m            |                                             |                                   | 600,00 I |
|                             |                 | 5. . . . .                        | Inclusief fundering en steunrug                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen en materiaal fundering: beton                |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen en materiaal steunrug: beton                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . .5. .                       | Opsluitbanden 100 x 200 mm                              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .3                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | met een door het bevoegd gezag verleende                |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | omgevingsvergunning.                                    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Eventuele stort- en/of acceptatiekosten dienen in de    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | prijs per eenheid te zijn inbegrepen.                   |              |                                             |                                   |          |
| 132022                      | 831799          | . . . . .                         | Verwijderen bestratingsmateriaal.                       | m2           |                                             |                                   | 300,00 I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het opbreken van een elementenverharding       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | rondom het boomplantvak. (Betonstraatstenen,            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | straatbakstenen of betontegels)                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale breedte tot 1,50 m.                              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnr. 132027 (hele en herbruikbare materialen) |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag verleende     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | omgevingsvergunning (onbruikbare of kapotte             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | materialen)                                             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Eventuele stort- en/of acceptatiekosten dienen in de    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | prijs per eenheid te zijn inbegrepen.                   |              |                                             |                                   |          |
| 132023                      | 515102          | . . . . .                         | Verwijderen stobben.                                    | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Diameter stobben: van ca 0,20 m tot ca. 0,30 m.         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Inclusief hoofdwortels binnen projectie van het         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | boomplantvak.                                           |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Uitfrezen, -boren of -graven tot een diepte van ten     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | minste 0,50 m.                                          |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .9                        | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen          |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | materiaal                                               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER       |   |   |   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
|                             |                | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |   |   |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |
| 132024                      | 220101         | .                     | . | . | . | Grond ontgraven uit boomplantvak.                       | m3           |                                             |                                   | 35,00  | I |
|                             |                | .                     | . | . | . | Betreft: ontgraven grond uit boomplantvak t.b.v.        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | aanbrengen van minimaal een laag van 0,15 m schone      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | zand (grondverbetering) in gehele boomplantvak.         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | Grondsoort: indicatief klasse AW                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | 2.                    | . | . | . | Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | volgens bestekspostnr. 132025.                          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .1.                   | . | . | . | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . .1.                 | . | . | . | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . .1.               | . | . | . | Taluds 1 : 0                                            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . .1.             | . | . | . | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .1            | . | . | . | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | theoretisch profiel van ontgraving                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |
| 132025                      | 220201         | .                     | . | . | . | Grond vervoeren.                                        | m3           |                                             |                                   | 35,00  | I |
|                             |                | .                     | . | . | . | Betreft: ontgraven grond uit boomplantvak.              |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | Grondsoort: indicatief klasse AW                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | 1.                    | . | . | . | Grond vrijgekomen bij ontgraven boomplantvak.           |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .2.                   | . | . | . | Vervoeren naar: een inrichting met een door het         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | Eventuele stort- en/of acceptatiekosten dienen in de    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | prijs per eenheid te zijn inbegrepen.                   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . .1.                 | . | . | . | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | theoretisch profiel van ontgraving volgens              |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | bestekspostnr. 132024.                                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |
| 132026                      | 220301         | .                     | . | . | . | Grond verwerken in stobbegaten                          | m3           |                                             |                                   | 70,00  | I |
|                             |                | .                     | . | . | . | Grondsoort: zand in zandbed, geleverd volgens           | m3           |                                             |                                   | 70,00  | I |
|                             |                | .                     | . | . | . | bestekspostnr. 211020.                                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | 2.                    | . | . | . | Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m             |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . .9.             | . | . | . | Aanvulling verdichten en profileren.                    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | Verdichtingsgraad zie artikel 22.02.07, lid 5.          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .1            | . | . | . | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | theoretisch profiel van verwerking                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |
| 132027                      | 831199         | .                     | . | . | . | Aanbrengen bestratingsmateriaal.                        | m2           |                                             |                                   | 400,00 | I |
|                             |                | .                     | . | . | . | Betreft: het dichtstraten van vervallen boomplantgaten. |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | Materiaal gelijk aan omliggend bestratingsmateriaal     |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | (betonstraatstenen, straatbakstenen of betontegels).    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | .                     | . | . | . | Bestrating deels vrijgekomen volgens bestekspostnr.     |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | 132022.                                                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | Tekortkomend materiaal bijleveren volgens               |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | besteksposten in paragraaf 22.                          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                | . . . . .             | . | . | . |                                                         |              |                                             |                                   |        |   |