I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **1**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Algemeen tijdschema, werkplan 3
08 Wet- en ketenaansprakelijkheid 3
09 Social return 3

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 7
02 Peilen en hoofdafmetingen 7
03 Bijlagen 7
04 Locaties Gemeente depots 7

2.2 Nadere beschrijving **9**

1 **Functioneel gebied: Woonwijken** 13
101 **Heesters** 13
1010 Onkruidbeheersing 13
1011 Snoeien rand beplantingsvak 13
1012 Zwerfafvalbeheersing 13
102 **Vaste planten** 14
1020 Onkruidbeheersing 14
1021 Zwerfafvalbeheersing 14
103 **Heemplantsoen** 15
1030 Onkruidbeheersing 15
1031 Snoeien rand beplantingsvak 15
1032 Zwerfafvalbeheersing 16
104 **Bosplantsoen** 16
1040 Onkruidbeheersing 16
1041 Snoeien rand beplantingsvak 17
1042 Zwerfafvalbeheersing 17
105 **Struikrozen** 17
1050 Onkruidbeheersing 17
1051 Snoeien rozen 17
1052 Zwerfafvalbeheersing 18
106 **Hagen en Blokhagen** 18
1060 Onkruidbeheersing 18
1061 Snoeibeeld hagen 18
1062 Zwerfafvalbeheersing 19
107 **Gazons** 19
1073 Zwerfafvalbeheersing 19
108 **Water** 20
1080 Zwerfafvalbeheersing 20
109 **Bomen** 20
1090 onkruidbeheersing 20
1091 Snoeien opschot 21
110 **Onkruidbeheersing elementverhardingen** 21

3 **Functioneel gebied: Winkelcentra** 23
301 **Heesters** 23
3010 Onkruidbeheersing 23
3011 Snoeien rand beplantingsvak 23
3012 Zwerfafvalbeheersing 23
306 **Hagen en Blokhagen** 24
3060 Onkruidbeheersing 24

3061 Snoeibeeld hagen 24
3062 Zwerfafvalbeheersing 24
309 **Bomen** 25
3091 Snoeien opschot 25
310 **Onkruidbeheersing elementverhardingen** 25

4 **Functioneel gebied: Hoofdinfrastructuur** 27
401 **Heesters** 27
4010 Onkruidbeheersing 27
4011 Snoeien rand beplantingsvak 27
4012 Zwerfafvalbeheersing 27
403 **Heemplantsoen** 28
4030 Onkruidbeheersing 28
4031 Snoeien rand beplantingsvak 28
4032 Zwerfafvalbeheersing 28
407 **Gazons** 29
4073 Zwerfafvalbeheersing 29
409 **Bomen** 29
4090 onkruidbeheersing 29
4091 Snoeien opschot 30
410 **Onkruidbeheersing elementverhardingen** 30

8 **Overige werkzaamheden** 32
801 **Ter beschikking stellen personeel** 32
802 **Ter beschikking stellen materieel** 32
803 **Flora en fauna** 32
804 **EMVI inspanningen** 32

9 **Staartposten** 33
91 **Eenmalige kosten** 33
95 **Stelposten** 33

3. B e p a l i n g e n **35**

01 Algemeen en administratief 37
01 01 Algemene bepalingen 37
01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen verrekenbare hoeveelheden 38
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 38
01 05 Betalingsregelingen: Declaraties 39
01 07 Zekerheidstelling 39
01 08 Bijdragen 39
01 09 Kabels en leidingen 40
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 40
01 11 Verband met andere werken 40
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 41
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 41
01 16 Verzekeringen 42
01 17 Vrijgekomen materialen 43
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 43
01 19 Arbeidsomstandigheden 44
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 45
01 24 Beeldkwaliteit 45
01 26 Social Return 46
01 27 Onderaanneming 46

22 Technische bepalingen grondwerken 46
22 0 Grondwerken, algemeen 46
22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen 46

61 Technische bepalingen werk algemene aard 47
61 1 Werk algemene aard 47
61 11 Begrippen 47
62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering 47
62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 47
62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 47
62 16 Bouwstoffen 47

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180 BA AMSTELVEEN.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van Wijkbeheer.
In de schriftelijke opdrachtverlening wordt vermeld welke personen gerechtigd zijn als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijken (Keizer Karelpark West) van de gemeente Amstelveen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
ONDERHOUD GROENVOORZIENING:
a. Beplanting:
- Beheersen onkruid-beplanting;
- Beheersen overgroei-heesters;
- Beheersen zwerfafval-beplanting;
- Snoeien struikrozen;
- vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren;
- Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen;

b. Gazons
- Beheersen zwerfafval-gazon;
- Beheersen natuurlijk afval-gras.

c. Water
- Beheersen zwerfafval-oever;
- Beheersen drijfvuil in water;
- Beheersen drijfvuil tegen oever;
- Beheersen zinkvuil in water;

d. Bomen
- Beheersen onkruid-boomspiegel;
- Beheersen wortelopschot;
- Beheersen stam opschot.

STRAATREINIGING:

a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen.
- Beheersen onkruid-elementenverharding;
- Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding;

Uitgezonderd:
- boomkransen.

Zie ook deel 3 bepalingen, hoofdstuk 01, paragraaf 11, lid 01(werken die in elkander grijpen).

05 Tijdsbepaling
1. Het werk vangt aan in week 1 (1 januari) 2020 en eindigt in week 52 (maandag 31 december) van 2021 met een optie op een eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van het contract voor een periode van twee keer één (1) kalenderjaar.

06 Onderhoudstermijn
Geen.

07 Algemeen tijdschema, werkplan
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

08 Wet- en ketenaansprakelijkheid
De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

09 Social return
Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals bepaald is in hoofdstuk 01 26 01 volgens deel 3 van dit bestek.

PAR

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:
- 1 overzichtstekening Beeldbestek 44.321 groenvoorzieningen 2020-2021, tekeningnummer 44.321-00, laatstelijk gewijzigd d.d. 09-07-2019.
- 16 detailtekeningen Beeldbestek 44.321 groenvoorzieningen 2020-2021, tekeningnummers 44.321-01 t/m 44.321-16, laatstelijk gewijzigd d.d. 09-07-2019.

- 1 overzichtstekening Beeldbestek 44.321 straatreiniging onkruidbestrijding 2020-2021, tekeningnummer 44.321-20, laatstelijk gewijzigd d.d. 09-07-2019.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen.

03 Bijlagen

Voor de bijlagen behorende bij deze aanbesteding wordt verwezen naar de offerte aanvraag met kenmerk: I&A2019_0027.

04 Locaties Gemeente depots

Voor onkruidbestrijding:

- Magazijn
  Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
  Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",
  1185 XT te Amstelveen
  Tel: 020- 540 4676
  op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.30 uur.

Veegvuil storten:

- Overslagterrein
  Langs de werf 8-10,
  1185 XT te Amstelveen
  Tel: 020-5404106
  Rangeerwagen 06 5209 8218
  Overslag 06 5209 8217
  op werkdagen geopend van 8.00 uur t/m 16.30 uur.
  Tussen 12.30 en 13.00 uur kan er niet gestort worden in verband met pauze van de medewerkers van het overslagstation.

- Grondbank Amstelveen
  Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)
  contactpersoon dhr. F. Kragtwijk
  Tel: 06-53292011
  020-5404071
  op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Groenafval storten:

- Composteerinrichting
  Composteerinrichting gemeente Amstelveen
  Escapade 2
  Tel: 020-5404071
  op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**Functioneel gebied: Woonwijken**					
		. . . . .	Situering: volgens tek.nrs. 44.321-00 t/m					
		. . . . .	44.321-16 en 44.321-20.					
		. . . . .	Percelen: plantsoenvakken zijn variabel van					
		. . . . .	grootte volgens bovengenoemde tekeningen.					
		. . . . .						
101		. . . . .	**Heesters**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 632,98 are waarvan					
		. . . . .	75,50 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt					
		. . . . .	maximaal 14% van de basishoeveelheid					
		. . . . .	teruggesnoeid.					
		. . . . .						
1010		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
101010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing in beplantingsvak,					
		. . . . .	sierplantsoen ouder dan 3 jaar.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			557,48	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
101020	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing in beplantingsvak,					
		. . . . .	sierplantsoen jonger dan 3 jaar.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			75,50	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1011		. . . . .	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
101110	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door heesters					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs					
		. . . . .	wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			14.545,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1012		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
101210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			632,98	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
101220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			632,98	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
102		. . . . .	**Vaste planten**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: ca.: 5,23 are waarvan					
		. . . . .	1,19 are jonger is dan 3 jaar.					
		. . . . .						
1020		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
102010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar.					
		. . . . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,04	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
102020	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar.					
		. . . . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,19	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
102030	514499	. . . . .	Afknippen beplanting.	are	10,46	V		
		. . . . .	Betreft: kruidachtige gewassen.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
		. . . . .	Precieze datum wordt bepaald door directie.					
		. . . . .	Soort beplanting: divers.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1021		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
102110	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft kruidachtige gewassen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,23	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102120	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft kruidachtige gewassen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,23	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
103		. . . . .	**Heemplantsoen**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 184,47 are en per					
		. . . . .	jaar wordt maximaal 10% tot 20% van de					
		. . . . .	basishoeveelheid uitgedund.					
		. . . . .						
1030		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
103010	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar.	are	1.106,82	V		
		. . . . .	Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag.					
		. . . . .	- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);					
		. . . . .	- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%).					
		. . . . .	Na gunning wordt de sortimentlijst met te					
		. . . . .	handhaven vegetatie toegestuurd.					
		. . . . .						
103011	514421	. . . . .	Uitmaaien beplantingsvak.	are			1.106,82	I
		. . . . .	Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan					
		. . . . .	3 jaar.					
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: inheems					
		. . . . .	materiaal, met in de randen op enkele plaatsen					
		. . . . .	bijmenging van exoten.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		.4. . . .	Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
103012	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen.	are			1.106,82	I
		. . . . .	Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak.					
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	gecombineerd met de beurten volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 103011.					
		. . . . .	Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05					
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1031		. . . . .	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
103110	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door					
		. . . . .	bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (heemplantsoenvakken)					
		. . . . .	langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en					
		. . . . .	gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			4.239,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1032		. . . . .	Zwerfafvalbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
103210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft heemplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			184,47	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
103220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft heemplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			184,47	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
104		. . . . .	**Bosplantsoen**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 665,21 are en per					
		. . . . .	jaar wordt maximaal 10% tot 20% van de					
		. . . . .	basishoeveelheid uitgedund.					
		. . . . .						
1040		. . . . .	Onkruidbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
104010	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar.	are	2.660,84	V		
		. . . . .	Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag.					
		. . . . .	- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);					
		. . . . .	- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%).					
		. . . . .	Na gunning wordt de sortimentlijst met te					
		. . . . .	handhaven vegetatie toegestuurd.					
		. . . . .						
104011	514421	. . . . .	Uitmaaien beplantingsvak.	are			2.660,84	I
		. . . . .	Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan					
		. . . . .	3 jaar.					
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: inheems					
		. . . . .	materiaal, met in de randen op enkele plaatsen					
		. . . . .	bijmenging van exoten.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		.4. . . .	Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2					
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
104012	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	are			2.660,84	I
		. . . . .	Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak.					
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	gecombineerd met de beurten volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 104011.					
		. . . . .	Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05					
		. . . . .	m.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1041		. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak					
		. . . . .						
		. . . . .						
104110	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door					
		. . . . .	bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken)					
		. . . . .	langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en					
		. . . . .	gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			15.286,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1042		. . . . .	Zwerfafvalbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
104210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft bosplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			665,21	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
104220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft bosplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			665,21	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
105		. . . . .	**Struikrozen**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 1,83 are					
		. . . . .						
1050		. . . . .	Onkruidbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
105010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft onkruidbeheersing struikrozen					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		. . . . .	Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de					
		. . . . .	struiken te blijven.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,83	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1051		. . . . .	Snoeien rozen					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105110	514426	. . . . .	Snoeien struikrozen.	m2	366,00	V		
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A.					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen.					
		2.	Zomersnoei 1 x per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1052		. . . . .	Zwerfafvalbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
105210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft struikrozen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,83	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
105220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft struikrozen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,83	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
106		. . . . .	**Hagen en Blokhagen**					
		. . . . .	Percelen, afmetingen en assortiment volgens het					
		. . . . .	inventarisatie-overzicht hagen.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 23,56 are waarvan					
		. . . . .	7,29 are jonger is dan 3 jaar.					
		. . . . .						
1060		. . . . .	Onkruidbeheersing					
		. . . . .						
		. . . . .						
106010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,27	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
106020	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,29	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1061		. . . . .	Snoeibeeld hagen					
		. . . . .						
		. . . . .						
106110	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		. . . . .						
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			1.874,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1062		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
106210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			23,56	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
106220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			23,56	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
107		. . . . .	**Gazons**					
		. . . . .						
		. . . . .						
1073		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
107310	501504	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft: (recreatief grasveld B) en alle					
		. . . . .	overige kruidachtige vegetaties (b.v.: bermen en					
		. . . . .	meerjarige bloemenweides).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.503,51	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
107320	501514	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-gazon-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft: (recreatief grasveld B) en alle					
		. . . . .	overige kruidachtige vegetaties (b.v.: bermen en					
		. . . . .	meerjarige bloemenweides).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.503,51	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
107330	512811	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-natuurlijk afval					
		. . . . .	Betreft: recreatief grasveld B.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			867,02	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	organisch materiaal naar een Amstelveen's					
		. . . . .	gemeente depot.					
		. . . . .						
108		. . . . .	**Water**					
		. . . . .						
		. . . . .						
1080		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 806,99 are					
		. . . . .						
108010	501516	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Water-oever-zwerfafval grof					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			806,99	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
108020	501601	. . . . .	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van drijfvuil					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk: Water-drijfvuil in					
		. . . . .	water					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			806,99	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
108030	501602	. . . . .	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van drijfvuil					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Water-oever-drijfvuil tegen oever					
		1.	Te onderhouden lengte	km			16,37	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
108040	501603	. . . . .	Beheersen zinkvuil in water.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Water-zinkvuil in water					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			806,99	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
109		. . . . .	**Bomen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
1090		. . . . .	<u>onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
109010	516806	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Op tekening aangegeven als: (vorm)boom in					
		. . . . .	verharding.					
		1.	Te onderhouden aantal	st			408,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
1091		. . . . .	Snoeien opschot					
		. . . . .						
		. . . . .						
109110	516804	. . . . .	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van wortelopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-wortelopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			2.182,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
109120	516803	. . . . .	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van stamopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-stamopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			2.182,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
110		. . . . .	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
		. . . . .	Onder elementverhardingen wordt verstaan:					
		. . . . .	- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);					
		. . . . .	- alle rijwegen van klinkerverharding;					
		. . . . .	- alle goten langs asfaltverharding;					
		. . . . .	- schoolpleinen buiten schooltijden.					
		. . . . .	Uitgezonderd:					
		. . . . .	- boomkransen.					
		. . . . .						
110010	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.369,08	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
110020	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: - speelvoorzieningen met beperkte					
		. . . . .	toegankelijkheid voor zelf rijdend materieel.					
		. . . . .	Oppervlakte te onderhouden percelen: per ronde:	are			29,40	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110030	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of					
		. . . . .	0,3 m breed.					
		. . . . .	Het werk afstemmen tussen directie en uitvoerder.					
		9.	Te onderhouden lengte	km			3,79	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
110040	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		1.	Te onderhouden aantal	st			2.222,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**Functioneel gebied: Winkelcentra**					
		. . . . .	Situering: volgens tek.nrs. 44.321-00 t/m					
		. . . . .	44.321-16 en 44.321-20.					
		. . . . .	Percelen: plantsoenvakken zijn variabel van					
		. . . . .	grootte volgens bovengenoemde tekeningen.					
		. . . . .						
301		. . . . .	**Heesters**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 6,35 are waarvan					
		. . . . .	0,22 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt					
		. . . . .	maximaal 14% van de basishoeveelheid					
		. . . . .	teruggesnoeid.					
		. . . . .						
3010		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
301010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing in beplantingsvak,					
		. . . . .	sierplantsoen ouder dan 3 jaar.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,13	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
301020	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,22	L
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
3011		. . . . .	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
301110	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door heesters					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs					
		. . . . .	wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			323,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
3012		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
301210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,35	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
301220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,35	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
306		. . . . .	**Hagen en Blokhagen**					
		. . . . .	Percelen, afmetingen en assortiment volgens het					
		. . . . .	inventarisatie-overzicht hagen.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 2,58 are					
		. . . . .						
3060		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
306010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar					
		. . . . .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,58	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
3061		. . . . .	<u>Snoeibeeld hagen</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
306110	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		. . . . .						
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			133,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
3062		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
306210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,58	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
306220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft hagen en blokhagen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,58	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
309		. . . . .	**Bomen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
3091		. . . . .	<u>Snoeien opschot</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
309110	516804	. . . . .	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van wortelopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-wortelopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			17,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
309120	516803	. . . . .	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van stamopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-stamopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			17,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
310		. . . . .	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
		. . . . .	Onder elementverhardingen wordt verstaan:					
		. . . . .	- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);					
		. . . . .	- alle rijwegen van klinkerverharding;					
		. . . . .	- alle goten langs asfaltverharding;					
		. . . . .	- schoolpleinen buiten schooltijden.					
		. . . . .	Uitgezonderd:					
		. . . . .	- boomkransen.					
		. . . . .						
310010	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			58,33	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
310030	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of					
		. . . . .	0,3 m breed.					
		9.	Te onderhouden lengte	km			0,41	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310040	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		1.	Te onderhouden aantal	st			79,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4		. . . . .	**Functioneel gebied: Hoofdinfrastructuur**					
		. . . . .	Situering: volgens tek.nrs. 44.321-00 t/m					
		. . . . .	44.321-16 en 44.321-20.					
		. . . . .	Percelen: plantsoenvakken zijn variabel van					
		. . . . .	grootte volgens bovengenoemde tekeningen.					
		. . . . .						
401		. . . . .	**Heesters**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 36,05 are en per jaar					
		. . . . .	wordt maximaal 14% van de basishoeveelheid					
		. . . . .	teruggesnoeid.					
		. . . . .						
4010		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
401010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Onkruidbeheersing in beplantingsvak,					
		. . . . .	sierplantsoen ouder dan 3 jaar.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			36,05	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde op lichte klei.					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
4011		. . . . .	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
401110	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door heesters					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs					
		. . . . .	wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			3.125,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
4012		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
401210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			36,05	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
401220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft heesters (opgaande beplanting					
		. . . . .	gecombineerd met bodembedekkende beplanting).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			36,05	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
403		. . . . .	**Heemplantsoen**					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 6,09 are en per jaar					
		. . . . .	wordt maximaal 10% tot 20% van de					
		. . . . .	basishoeveelheid uitgedund.					
		. . . . .						
4030		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
403010	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken heemplantsoen	are	36,54	V		
		. . . . .	Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag.					
		. . . . .	- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);					
		. . . . .	- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%).					
		. . . . .	Na gunning wordt de sortimentlijst met te					
		. . . . .	handhaven vegetatie toegestuurd.					
		. . . . .						
403011	514421	. . . . .	Uitmaaien beplantingsvak.	are			36,54	I
		. . . . .	Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan					
		. . . . .	3 jaar.					
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: inheems					
		. . . . .	materiaal, met in de randen op enkele plaatsen					
		. . . . .	bijmenging van exoten.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		.4. . . .	Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
403012	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen.	are			36,54	I
		. . . . .	Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak.					
		. . . . .	Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
		. . . . .	gecombineerd met de beurten volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 403011.					
		. . . . .	Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05					
		. . . . .	m.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
4031		. . . . .	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
403110	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door					
		. . . . .	bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft beplantingsranden (heemplantsoenvakken)					
		. . . . .	langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en					
		. . . . .	gazons.					
		1.	Te onderhouden lengte	m			528,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
4032		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
403210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft heemplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,09	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
403220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft heemplantsoen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,09	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
407		. . . . .	**Gazons**					
		. . . . .						
		. . . . .						
4073		. . . . .	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
407310	501504	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft: alle overige kruidachtige vegetaties					
		. . . . .	(b.v.: bermen en meerjarige bloemenweides).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			126,43	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
407320	501514	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-gazon-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft: (recreatief grasveld B) ## en alle					
		. . . . .	overige kruidachtige vegetaties (b.v.: bermen en					
		. . . . .	meerjarige bloemenweides).					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			126,43	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen organisch - en anorganisch					
		. . . . .	gescheiden verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
407330	512811	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-natuurlijk afval					
		. . . . .	Betreft: recreatief grasveld B.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			126,43	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	organisch materiaal naar een Amstelveen's					
		. . . . .	gemeente depot.					
		. . . . .						
409		. . . . .	**Bomen**					
		. . . . .						
		. . . . .						
4090		. . . . .	<u>onkruidbeheersing</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .						
		. . . . .						
409010	516806	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		. . . . .	Op tekening aangegeven als: (vorm)boom in					
		. . . . .	verharding.					
		1.	Te onderhouden aantal	st			57,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
4091		. . . . .	<u>Snoeien opschot</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
409110	516804	. . . . .	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van wortelopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-wortelopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			274,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
409120	516803	. . . . .	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van stamopschot					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-boom-stamopschot					
		. . . . .	Betreft: (vorm)boom in verharding, in gazon en in					
		. . . . .	beplanting/kruidachtige vegetatie.					
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			274,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .						
410		. . . . .	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
		. . . . .	Onder elementverhardingen wordt verstaan:					
		. . . . .	- alle openbare voet- / fietspaden (van tegels);					
		. . . . .	- alle rijwegen van klinkerverharding;					
		. . . . .	- alle goten langs asfaltverharding;					
		. . . . .	- schoolpleinen buiten schooltijden.					
		. . . . .	Uitgezonderd:					
		. . . . .	- boomkransen.					
		. . . . .						
410010	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			204,17	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
410030	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of					
		. . . . .	0,3 m breed.					
		. . . . .	Het werk afstemmen tussen directie en uitvoerder.					
		9.	Te onderhouden lengte	km			3,55	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
410040	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		1.	Te onderhouden aantal	st			299,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een Amstelveen's gemeente depot.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**Overige werkzaamheden**					
801		. . . . .	**Ter beschikking stellen personeel**					
801010	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	150,00	V		
		9.	Betreft: Hovenier (A), Groenvoorziener (A)					
		. . . . .	overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf,					
		. . . . .	inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen					
801020	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	150,00	V		
		9.	Betreft: Assistent hovenier/groenvoorziener					
		. . . . .	overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf,					
		. . . . .	inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen					
801030	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	200,00	V		
		1.	Werknemers: Medewerker hovenier/groenvoorziener					
		. . . . .	overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf					
802		. . . . .	**Ter beschikking stellen materieel**					
802010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een veegmachine	uur	40,00	V		
		. . . . .	inclusief bediening.					
		. . . . .	Netto inhoud container minimaal 2,5 m3					
803		. . . . .	**Flora en fauna**					
803010	641232	. . . . .	Toepassen maatregelen bescherming fauna	EUR		N		
		1.	Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen					
		. . . . .	volgens gedragscodes van Stadswerk					
		. .9. . .	Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het					
		. . . . .	gehele areaal uit dit bestek					
803020	642232	. . . . .	Toepassen maatregelen bescherming flora	EUR		N		
		1.	Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig:					
		. . . . .	volgens gedragscodes van Stadswerk					
		. .9. . .	Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het					
		. . . . .	gehele areaal uit dit bestek					
804		. . . . .	**EMVI inspanningen**					
804010	610899	. . . . .	EMVI inspanningen, eerste onderhoudsjaar.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van de EMVI inspanningen.					
		. . . . .	Van toepassing in het eerste onderhoudsjaar.					
		. . . . .	Onderbouwing conform bijlage					
804020	610899	. . . . .	EMVI inspanningen, opvolgend onderhoudsjaar.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van de EMVI inspanningen.					
		. . . . .	Van toepassing in het opvolgend onderhoudsjaar.					
		. . . . .	Onderbouwing conform bijlage					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
		. . . . .						
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
		. . . . .						
95		. . . . .	**Stelposten**					
		. . . . .						
		. . . . .						
950010	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	1.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter					
		. . . . .	zake van:					
		9	Onvoorziene kosten en door de directie aanvullend					
		. . . . .	uit te voeren werkzaamheden.					
		. . . . .						
950020	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	3.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter					
		. . . . .	zake van:					
		9	Verkeersmaatregelen ten behoeve van veiligheid					
		. . . . .	volgens het CROW 96b.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting CROW.

04 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2015 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de Standaard 2015.

06 De gemeente Amstelveen gebruikt de gedragscodes Flora-en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk. Deze zijn te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder “Vereniging Stadswerk Nederland”.
Zie de link: https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat

06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren. die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Wet ketenaansprakelijkheid.
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.

02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Er is geen precario verschuldigd.

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de aannemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden.
Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden en de bevindingen zullen door de directie op papier worden verwerkt.

HFD PAR ART LID

Deze bevindingen dienen ingeleverd ter worden voor de start vergadering.
Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek omschreven toestand.

01 01 14 Geluidshinder

01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 Verrekening stelposten

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 ontvangt de aannemer over het niet verwerkte deel van de stelposten geen vergoeding.

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

03 Wijziging in areaal onkruidbeheersing van plantvakken geven geen recht tot aanpassen eenheidsprijs van beste offerte bestekspost.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

04 Op wijzigingen in loonkosten, prijzen van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en prijzen van bouwstoffen (inclusief wegenbouwbitumen) geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 04 07 Indexering

01 De eenheidsprijzen zijn vast tot 31 december 2021. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen de eenheidsprijzen worden gewijzigd met maximaal de door de raadscommissie risicoregeling GWW ingesteld door de CROW op 15 november 1991 ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 vastgestelde index, de tarieven worden geïndexeerd met als maximum een percentage te berekenen op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

$$\text{Prijs nieuw} = a + b * \frac{\text{L nieuw}}{\text{L oud}} + c * \frac{\text{B nieuw}}{\text{B oud}}$$

Daarin staat voor;
Prijs oud : prijs van de offerte (oktober 2019).
Prijs nieuw : nieuw overeen te komen prijs.
a : vaste kosten component, zijnde 15 % in offerte van prijs oud.
b : loonkosten component, zijnde 65 % in offerte van prijs oud.
c : brandstof component, zijnde 20% in offerte van prijs oud.
L oud : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 00 = loonkosten, oktober 2019.
L nieuw : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 00 = loonkosten, oktober 2021 (1).

HFD PAR ART LID

B oud : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 01 = gasolie hoog accijnstarief, oktober 2019.
B nieuw : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 01 = gasolie hoog accijnstarief, oktober 2021 (1).

(1) Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties

01 05 01 Indienen Declaraties

01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.
De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de standaard 2015 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
Er wordt pas overgegaan tot verrekening als de door de aannemer gemaakte declaratie door de directie is ontvangen. De aannemer dient de factuur in onder vermelding van het op de opdrachtbon vermelde ordernummer.

02 In afwijking van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 dient de declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie, onder vermelding van de contactpersoon en het referentienummer als genoemd in de opdrachtverlening en het I&A-nummer (I&A_2019_0027), te worden verzonden naar:

Gemeente Amstelveen
E-mail adres: facturen@amstelveen.nl

Postadres:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Financiën
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

03 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

02 Op de specificatie het volgende vermelden:
I&A_2019_0027
beeldbestek 44.321 onderhoud groenvoorzieningen + straatreiniging, Perceel 3
Keizer Karelpark West 2020-2021 van gemeente Amstelveen
aann.som excl. BTW: € .....,...
bijdrage RAW excl. BTW: € .....,...
bijdrage RAW incl. BTW: € .....,...
bestekschrijvende instantie: ..... (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A_2019_0027
beeldbestek 44.321 onderhoud groenvoorzieningen + straatreiniging, Perceel 3
Keizer Karelpark West 2020-2021 van gemeente Amstelveen

03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015, die op de specificatie vermeld moet worden is:

HFD PAR ART LID

gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies Buitenruimte.

04 Afdracht RAW vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd (geen BTW vereist).

02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A_2019_0027
beeldbestek 44.321 onderhoud groenvoorzieningen + straatreiniging, Perceel 3
Keizer Karelpark West 2020-2021 van gemeente Amstelveen
bijdrage FCK-CT

03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02, lid 2 van de standaard 2015 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

02 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer melding te maken bij de betrokken netbeheerder(s).

01 09 04 Detectielussen in beton- en asfaltwegen

01 In de busbanen en (kern)hoofdwegen met hun zijwegen die met een verkeersregelinstallatie zijn beveiligd zijn detectielussen aanwezig.

02 De aannemer treft zodanige maatregelen dat de werking zo min mogelijk wordt gestoord en geeft in zijn werkplan aan op welke wijze hij dit waarborgt.

03 Aan of nabij de detectielussen mogen geen werkzaamheden worden verricht die storing of schade kunnen veroorzaken aan het detectie systeem, dan na uitdrukkelijke toestemming van de directie.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen

01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat door of vanwege de opdrachtgever de navolgende werken in elkander grijpen op of nabij het te onderhouden gemeentelijk groen, te weten:
a. onderhoud aan bermen en watergangen
b. renovatie- en reconstructiewerken.
c. onderhoud bomen
f. het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven.
g. het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.

HFD PAR ART LID

h. het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
i. het (ver-)planten en / of snoeien van bomen en struiken.

De aannemer moet een goed samenspel met de bij het werk betrokken derden bevorderen, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.

01 12 02 Opslag Bouwstoffen, Materiaal en Hulpmiddelen

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2015

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 06 Verplichtingen aannemer

01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt verrekend op een stelpost.

08 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden verrekend via een stelpost.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In het algemeen tijdschema (en gedetailleerd werkplan) vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de fasering volgens artikel 04 van deze paragraaf
- de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd (opdrachtgever zal hiervoor gegevens aanreiken).

Dit schema in 5-voud indienen bij de directie.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Een overzicht van alle handelingen, verplichtingen en planning van de werkzaamheden in weken.
- Handelingen en verplichtingen staan op regelniveau.
- In kolomniveau staat een jaar onderverdeeld naar 52 weken.
- Maatregelen met betrekking tot detectielussen.
- De aannemer geeft hierin aan in welke periode en aantal weken per keer noodzakelijk zijn.

03 De aannemer legt de directie binnen twee weken na opdrachtbevestiging een gedetailleerde planning ter goedkeuring voor.

04 De aannemer is verplicht te werken volgens het gedetailleerd werkplan.

01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn

01 Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, brengt hij dit voornemen tenminste 24 uur van te voren ter kennis van de directie.

HFD PAR ART LID

02 Op algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens C.A.O. voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantiedagen of andere vrije dagen, mag niet worden gewerkt, tenzij met toestemming van de directie.

03 Het onkruidbeheersing van de schoolpleinen moet gebeuren buiten schooltijden.

04 Werkzaamheden in het zwembad 'de Meerkamp' dienen te gebeuren tussen 7.00 uur en 10.00 uur.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bouw- (CAR-)Verzekering

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te

HFD PAR ART LID

herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 1.250.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Afvoer groenafval

01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage 5). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.

02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

01 17 11 Afvoer PVC-materialen

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leidingsystemen dienen te worden gescheiden van het overige afval, dienen ontdaan te worden van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Nadere informatie: DYKA BV Amsterdam,
Tel. 020-4626014, (www.bureauleiding.nl)

01 17 12 Afvoer grond

01 De aannemer mag pas grond afvoeren naar de grondbank Amstelveen als de opzichter van de gemeente Amstelveen een prognose in de verwachte grondbewegingen ingediend heeft bij de Grondbank.
Dit dient 5 dagen voor storten grond bij de grondbank te gebeuren.

01 17 13 Afvoer bestratings- en rioleringspuin

01 Bij uitvoering van het werk de vrijkomende materialen afvoeren naar verwerkings- bedrijf "Nieuwe Vennep", waar conform BRL 2506 deel 1-2 "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw en grondbouwwerken" worden geproduceerd.
Het terrein zal vrij toegankelijk zijn voor u als leverancier voor het aanbieden van de vrijkomende betonpuinstroom vanuit de gemeente zal per gemeente een afvalstroomnummer worden afgegeven om daarmee de stroom puin te kunnen afvoeren / aanbieden op deze locatie.
De melding moet minimaal 1 dag van tevoren gemeld worden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2015 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
- ca. 2 m uit de stam

Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, nood toiletten e.d.

HFD PAR ART LID

worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.
In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2015 moeten wortels met een dikte van 20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2015:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.

03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of plant is vervangen.

01 18 05 Bestaande toestand, na afloop van het werk

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2015.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.
In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

02 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een

HFD PAR ART LID

schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 19 02 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplanscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van bestek nr. 44.321 (voor het onderhoud van de groenvoorzieningen + straatreiniging in de wijken Keizer Karelpark West te gemeente Amstelveen 2020-2021).

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
i. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
j. Op dit hoofdstuk is het schouw- en melding plan van de gemeente Amstelveen van toepassing.
k. Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan:
levend onkruid, dode onkruidresten, zaad, wortelopschot van bomen en beplanting, zaailingen van heesters en bosplantsoen en zaailingen en uitlopers van Hedera.
l. zaailing: ongewenste houtige jonge opslag tussen de bestaande beplanting.
m. kleine takjes: losliggende takken tot 0,30m.
n. Natuurlijk afval: blad, bloesem, takafval, e.d.
o. kruidachtige vegetatie: watervegetatie, moerasvegetatie, rietland, bloemenweide, ruige berm, berm en verwilderingsterrein.
p. onkruid: ongewenste kruiden en vegetatie waarvan uitgesloten algenbegroeiing indien dit geen gevaar oplevert.
q. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
r. obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.
s. verkeersgeleider; verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden.
t. onder zinkvuil wordt ook uitgewaaide takken verstaan.

01 24 02 Algemeen

05 In principe boomspiegels vlak afwerken. Indien de uitgangssituatie afwijkt van vlak wijze van afwerking in overleg met de directie.

06 In het hageninventarisatie-overzicht (zie bijlage 3) is de term "streefhoogte" opgenomen. De streefhoogte is de gewenste hoogte van de haag over een bepaalde tijd. Indien niet anders overeen gekomen met de directie, houd dit beheermatig in, dat de haag per onderhoudsbeurt maximaal 5 millimeter boven het niveau van de voorgaande knipbeurt geknipt mag worden. Met 2 knipbeurten per jaar houdt dit in, dat de haag maximaal 10 millimeter in de hoogte mag uitdijen.

08 De maximale toegestane wieldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm2.

09 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden.

10 De werkzaamheden over gazon en krokusvelden zodanig uitvoeren dat de ontstane

HFD PAR ART LID

insporingsdiepte niet meer dan 5 mm bedraagt.

11 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.

12 De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente Amstelveen. Het ambitieniveau is A of B afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit houd in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Amstelveen in de buitenruimte de beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch niet ter betwisting verstrekt.

01 24 04 Meetlocaties

04 De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties (Ad random) en is wisselend per schouw.

05 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

01 24 10 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak

01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.

02 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij , afhankelijk van de gekozen methodiek , eveneens afgestorven vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel 2.2.

01 26 Social Return

01 26 01 Social Return

01 Op dit werk is de regeling SROI van toepassing zoals deze is aangegeven in bijlage 2.

01 27 Onderaanneming

01 27 01 Algemeen

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 03 Vervoeren

01 De aannemer die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen

HFD PAR ART LID

vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen

02 Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer, respectievelijk elke door hem in te schakelen onderaannemer, voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 11 Begrippen

61 11 02 Begrip werkterrein

01 Met "het werkterrein" wordt bedoeld, de oppervlakte waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 In aanvulling op bepaalde in 62 12 01 lid 01 van de Standaard 2015 is het dragen van korte broeken niet toegestaan.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Bebording en bebakening

01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

HFD PAR ART LID

.....
.....

Behoort bij: 44321

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 44321
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 44321

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Functioneel gebied: Woonwijken**					
101	**Heesters**					
1010	Onkruidbeheersing					
101010	Beheersen onkruid-beplanting ouder dan 3 jaar.	week	104,00	V		
101020	Beheersen onkruid-beplanting jonger dan 3 jaar.	week	104,00	V		
1011	Snoeien rand beplantingsvak					
101110	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
1012	Zwerfafvalbeheersing					
101210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
101220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
102	**Vaste planten**					
1020	Onkruidbeheersing					
102010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
102020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
102030	Afknippen beplanting.	are	10,46	V		
1021	Zwerfafvalbeheersing					
102110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
102120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
103	**Heemplantsoen**					
1030	Onkruidbeheersing					
103010	Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar.	are	1.106,82	V		
1031	Snoeien rand beplantingsvak					
103110	Beheersen overgroei-heemplantsoen.	week	104,00	V		
1032	Zwerfafvalbeheersing					
103210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
103220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
104	**Bosplantsoen**					
1040	Onkruidbeheersing					
104010	Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar.	are	2.660,84	V		
1041	Snoeien rand beplantingsvak					
104110	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
1042	Zwerfafvalbeheersing					
104210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
104220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
105	**Struikrozen**					
1050	Onkruidbeheersing					
105010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
1051	Snoeien rozen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105110	Snoeien struikrozen.	m2	366,00	V		
1052	Zwerfafvalbeheersing					
105210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
105220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
106	**Hagen en Blokhagen**					
1060	Onkruidbeheersing					
106010	Beheersen, onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
106020	Beheersen, onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
1061	Snoeibeeld hagen					
106110	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V		
1062	Zwerfafvalbeheersing					
106210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
106220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
107	**Gazons**					
1073	Zwerfafvalbeheersing					
107310	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
107320	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
107330	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V		
108	**Water**					
1080	Zwerfafvalbeheersing					
108010	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00	V		
108020	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00	V		
108030	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	104,00	V		
108040	Beheersen zinkvuil in water.	week	104,00	V		
109	**Bomen**					
1090	onkruidbeheersing					
109010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		
1091	Snoeien opschot					
109110	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
109120	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
110	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
110020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
110030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
110040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
3	**Functioneel gebied: Winkelcentra**					
301	**Heesters**					
3010	Onkruidbeheersing					
301010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
301020	Beheersen onkruid-beplanting jonger dan 3 jaar	week	104,00	V		
3011	Snoeien rand beplantingsvak					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
3012	Zwerfafvalbeheersing					
301210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
301220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
306	**Hagen en Blokhagen**					
3060	Onkruidbeheersing					
306010	Beheersen, onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
3061	Snoeibeeld hagen					
306110	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V		
3062	Zwerfafvalbeheersing					
306210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
306220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
309	**Bomen**					
3091	Snoeien opschot					
309110	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
309120	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
310	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
310010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
310030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
310040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
4	**Functioneel gebied: Hoofdinfrastructuur**					
401	**Heesters**					
4010	Onkruidbeheersing					
401010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
4011	Snoeien rand beplantingsvak					
401110	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
4012	Zwerfafvalbeheersing					
401210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
401220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
403	**Heemplantsoen**					
4030	Onkruidbeheersing					
403010	Onkruidvrij maken heemplantsoen	are	36,54	V		
4031	Snoeien rand beplantingsvak					
403110	Beheersen overgroei-heemplantsoen.	week	104,00	V		
4032	Zwerfafvalbeheersing					
403210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
403220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
407	**Gazons**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4073	Zwerfafvalbeheersing					
407310	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
407320	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00	V		
407330	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V		
409	**Bomen**					
4090	onkruidbeheersing					
409010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		
4091	Snoeien opschot					
409110	Beheersen wortelopschot.	week	104,00	V		
409120	Beheersen stamopschot.	week	104,00	V		
410	**Onkruidbeheersing elementverhardingen**					
410010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
410030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
410040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
8	**Overige werkzaamheden**					
801	**Ter beschikking stellen personeel**					
801010	T.b.s. werknemer.	uur	150,00	V		
801020	T.b.s. werknemer.	uur	150,00	V		
801030	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	V		
802	**Ter beschikking stellen materieel**					
802010	Ter beschikking stellen van een veegmachine	uur	40,00	V		
803	**Flora en fauna**					
803010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N		
803020	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR		N		
804	**EMVI inspanningen**					
804010	EMVI inspanningen, eerste onderhoudsjaar.	week	52,00	V		
804020	EMVI inspanningen, opvolgend onderhoudsjaar.	week	52,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING		EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL						
9	**Staartposten**						
91	**Eenmalige kosten**						
918870	Korting	EUR .....,..					
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....,..					
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....,..	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**						
929990	Uitvoeringskosten		EUR		N		
93	**Algemene kosten**						
939990	Algemene kosten		EUR		N		
94	**Winst en risico**						
949990	Winst en risico		EUR		N		
95	**Stelposten**						
950010	Stelpost.		EUR	1.500,00	V		
950020	Stelpost.		EUR	3.000,00	V		
96	**Bijdragen**						
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)		EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)		EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	○ RAW bijdrage	○ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer[1]	RAW0190 - 118563
Besteknummer	44321
Korte werkomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)[2] (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

[1] Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
[2] Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl