

Onderdelenlijst behorende bij vernieuwing HORECA keuken Capuce, locatie: Tilburg

- Alle handgrepen moeten als omgezette handgrepen worden uitgevoerd.
- Op lades en draaideuren zit softclosing.
- Alle kasten en werkbladen zijn naadloos gelast, in H1 hygiëne uitvoering.
- Alle meubels dienen hygiënisch conform HACCP norm te worden afgewerkt.
- Maatvoeringen op de keukentekening RVGA2022-76-F100 d.d. 11-01-2024 zijn leidend.
- Maten en maatvoeringen in het werk te controleren.
- Bovengenoemde tekeningen zijn vormtekeningen, uitvoerings- en aansluittekeningen dienen door keukenleverancier vervaardigd te worden ter goedkeuring directie / opdrachtgever

Onderdeel 32 Eilandmeubel type 5

Aantal: 1 stuks

- Afmetingen meubel: 5300 x 950 x 900 (L x B x H in mm)
- deels RVS blad AISI304 (L=ca. 1875 mm)
- bovenblad in 2 mm dik RVS, hittebestendige uitvoering onderlijmd met 3 mm aluminium v.v. omega schietboutjes(L=1875 x 950 x 80 mm)
 - kraangat
 - spoelbak 400x400x200 mm met standpijp
 - groef om glazen spatruit te bevestigen (blinde bevestiging)
- Composiet blad aansluitend aan rvs blad (L= ca 3425 x 950 x 80 mm) Silestone Arden Blue, afwerking "Suede"
- bovenblad voorzien van:
 - geforceerde koelbak 3/1 GN
 - bain-marie 2/1 GN
 - vaste spatruit gehard gelaagd glas verticaal op het blad randen plat polie geslepen (L= 1800 mm H=300 mm)
- indeling onderbouw ziet er als volgt uit:
 - RVS kast v.v. draaideur (L= ca. 600 mm)
 - RVS kast met bedieningspaneel kookplaat(L- ca. 800 mm)
 - framespring t.b.v. 2 deurs koelwerkbank(L= ca. 1400 mm)
 - RVS open kast v.v. bedieningspaneel tbv bain -marie (L= ca. 800 mm)
 - RVS open kast v.v. bedieningspaneel koelbak (L= ca. 1000 mm)
 - RVS ladeblok 2 lades (ca. 450 mm)
 - alle kasten H1 uitvoering naadloos.
 - voorzien van techniekluik waar nodig
 - front en zijpanelen door derden door derden te monteren op RVS constructie meubel.
 - bestekbakjes levering derden, Schotjes zijn van witte hi-macs
 - bouwkundige sokkel door derden.

Onderdeel 32.1 Keukenmengkraan Grohe Hoog Eurosmart

Aantal: 1 stuks

- merk: Grohe o.g.
- uitvoering chroom. glans

- voorsprong uitloop 183 mm
- opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk 210 mm
- 1-gats kraangat
- aantal grepen: eengreeps
- temperatuurbegrenzing
- uitvoering uitloop draaibaar boven
- maat aansluiting aanvoer 3/8

Onderdeel 32.2 Koelwerkbank onderbouw

Aantal: 1 stuks

- merk: Electrolux o.g.
- model: Ecostore Premium HP koelwerkbank met 4 laden 1/2
- afmetingen: 1341 x 700 x 850 (L x B x H in mm)
- Bruto inhoud 290 liter, netto 125 liter, temperatuur -2/+10°C
- Energieklasse C, klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid)
- Milieuvriendelijk en energiezuinig koelmiddel R290
- Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaan
- schuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie
- Uitvoering zonder bovenblad
- In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304,
- uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal AISI430,
- uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal
- inwendige achterwand van aluminium
- Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken
- Bodemplaat uit één stuk geperst roestvrijstaal, met afgeronde
- hoeken en afvoeropening met afdekplug
- 2 Ladensets met 2 laden 1/2 voor directe belading of voor 1/1GN
- De laden met afgeronde hoeken, sleufperforatie in de bodem en de zijwanden, volledig uittrekbare roestvrijstalen telescoopgeleiders
- Laden met ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen
- Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat
- Instelling van hoge/midden/lage luchtvochtigheid (80/65/45%)
- Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van warme producten
- Storingssignalering met symbolen op de display
- Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur
- Opslag in het geheugen van 2 maanden kritieke temperaturen
- Voorbereid voor inbouw van een RS485 poort voor het aansluiten op een computer of HACCP registratie systeem
- Geventileerde Optiflow luchtcirculatie met een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading
- Links ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid en service
- Rechts ingebouwde koelinstallatie tegen meerprijs mogelijk
- Onderhoudsvrije draadframe condensor
- Gecoate verdamper en heet gas smeltwaterverdampers
- Automatische of handmatige ontdooiing

- De Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het werkelijk noodzakelijk is
- 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, -5/+50 mm verstelbaar

Onderdeel 32.3 Warmhoudlade

Aantal: 1 stuks

- Merk: Alto Shaam
- Type 500-1D, brede uitvoering
- Capaciteit– tot 16 kg (oversize pan 19 kg)
- Halo Heat Techniek – warmhouden met precisie. Gelijkmatische constante warmte zonder uitdogen, garen of verkleuren, zonder gebruik te maken van een fan of water toevoeging.
- Energie: 230 V; 1 PH, 50/60 Hz; 0,59 kw
- Capaciteit: tot 16kg 1/1 GN (oversize pan 19 kg 381 x 508 x 127 mm)
- Gewicht: 36kg netto. (41 kg)
- Ext. Afmetingen 296 mm x 624 mm x 657 mm (H x B x D)
- Voorzien van dicht RVS achterpaneel

Onderdeel 33 Afzuigkap eiland

Aantal: 1 stuks

- De kap is vervaardigd uit dubbelgeslepen roestvaststaal 1,2 mm.
- Rondom voorzien van een dubbelgedrukte rand aan de vetvanggoot.
- De bovenzijde is voorzien van gegalvaniseerde plaat.
- In de kap is een half V-vormig plenum geïntegreerd waarin de benodigde RVS Hoog rendement labyrintfilters, type Novinox, zijn geplaatst.
- De filters worden geplaatst op een, aan de ondergoot, doorgezet U-profiel en zijn voorzien van handgrepen, waardoor deze eenvoudig uitneembaar en reinigbaar zijn.
- De kap is volledig gefabriceerd volgens de HACCP gestelde normen.
- In het plafond van de kap zijn energie arme LED-spots aangebracht met een grote lichtopbrengst. De energie arme LED-spots worden compleet bekabeld en bedraad tot aan een lasdoos met steker. Het energie verbruik is ook hier het criterium van toepassing. De lichtopbrengst op het werkvlak boven de 250 Lux en 4000K
De LED-spots zijn uitgevoerd met een IP65 beschermkap en hebben een lange levensduur.
- Afmetingen: 1500 x 1300 x 500 (L x B x H in mm)
- Materiaal : roestvaststaal 1,2 mm
- Uitvoering : gelaste bilnaad
- Aantal filters : 3
- Filter afmetingen [mm] : 500 x 400 x 20
- Verlichtingstype : Energie-arme LED-spots
- Aantal : 5
- Aansluitwaarde per stuk : U=230 V / 50 Hz, P=4,9 W
- Inclusief materiaal t.b.v. kapophanging, definitieve maat passend in tegelverband plafond!

Onderdeel 33.1 Inductiekookplaat VQ4.Q26650.3

Aantal: 1 stuks

- Merk: E.G.O.
- afmetingen glasplaat: 650 x 650 x 6 (L x B x H in mm)
- vier vierkante spoelen 260 x 260 mm (4 x 3,50 kW)
- eenvoudige bediening d.m.v. een draaiknop
- automatische pan detectie
- afmetingen generator: 492 x 355 x 110 (L x B x H in mm)
- aansluitwaarde generator: 400V / 32A / 14,0 kW
- Per spoel een 1.5 meter elektrakabel

Onderdeel 34 Salade meubel type 5 A

Aantal: 1 stuks

- Afmetingen meubel: 1200 x 950 x 900 (L x B x H in mm)
- Composiet blad L= ca 1200 x 950 x 80 mm) Silestone Arden Blue, afwerking "Suede"
- bovenblad voorzien van:
 - geforceerde koelbak 2/1 GN stekkerklaar met snoer en stekker
 - voorzien van lekwaterverdamer
 - wielen set gemonteerd onder RVS frame, achter plint.
- plint levering derden
- zijpanelen levering door derden
- vakken voor bestek, levering derden is onderdeel van zijpanelen. Schotjes zijn van witte hi-macs