

SELECTIELEIDRAAD

**Europese Niet-Openbare aanbesteding
“Riolvervanging, ophoging en herinrichting Kadenbuurt Fase 1”**

ten behoeve van

Gemeente Gouda

Kenmerk : 901109
Versie : 4.1
Datum : 16 april 2024

Inhoudsopgave

1	Algemeen	7
1.1	<i>Aanbestedende dienst</i>	7
1.2	<i>Doelstelling van de aanbesteding</i>	7
1.3	<i>Social Return</i>	7
2	Aan te besteden Opdracht	9
2.1	<i>Ligging</i>	9
2.2	<i>Omschrijving van de buurt</i>	9
2.3	<i>Het rioolstelsel</i>	10
2.4	<i>Omschrijving van het werk</i>	11
2.4.1	<i>Ophoging en herinrichting</i>	11
2.4.2	<i>Riolering en waterbeheer</i>	12
2.4.3	<i>Bomen en groen</i>	12
2.4.4	<i>Openbare verlichting</i>	12
2.4.5	<i>Overzicht werkzaamheden</i>	12
2.5	<i>Uitvoeringsperiode</i>	13
2.6	<i>Percelen</i>	13
2.7	<i>Brondocumenten opdracht</i>	13
3	Selectieprocedure	14
3.1	<i>Beoordelingsteam</i>	14
3.2	<i>Beoordelingsprocedure aanmeldingen</i>	14
3.3	<i>Afronden selectiefase</i>	14
4	Aanbestedingsprocedure en aanmelding	16
4.1	<i>Te volgen procedure</i>	16
4.2	<i>Planning</i>	16
4.3	<i>Gunningscriterium</i>	17
4.4	<i>Nota van inlichtingen</i>	17
4.5	<i>Indienen Aanmelding</i>	17
4.6	<i>Checklist aanmelding</i>	18
4.7	<i>Gecombineerde Aanmelding</i>	18
4.8	<i>Meerdere Gegadigden van één organisatie</i>	19
4.9	<i>Samenwerkingsverbanden</i>	19
4.10	<i>Algemene gegevens Gegadigde</i>	19
4.11	<i>Rechtsgeldige ondertekening</i>	19
4.12	<i>Vergoeding</i>	19
4.13	<i>Overige wettelijke kaders</i>	20
4.14	<i>Klachten en geschillen</i>	20
4.14.1	<i>Klachtenloket</i>	20
4.14.2	<i>Klachtencommissie</i>	20
4.14.3	<i>Burgerlijke rechter</i>	20

5	Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen, Selectiecriteria en loting	21
5.1	<i>Uitsluitingsgronden</i>	21
5.2	<i>Verklaring van geen Russische betrokkenheid</i>	21
5.3	<i>Voorwaarden beroep op bekwaamheden van Derden</i>	21
5.4	<i>Geschiktheidseisen: financiële en economische draagkracht</i>	22
5.4.1	Omzet	22
5.4.2	Zekerheidsstelling	22
5.5	<i>Geschiktheidseisen: Technisch bekwaamheid</i>	22
5.5.1	Ervaring/referenties	22
5.5.2	Kwaliteitssyste(e)m(en)	23
5.6	<i>Selectiecriteria</i>	24
5.6.1	Referentieproject(en)	24
5.6.2	Overige Selectiecriteria	25
5.6.3	Beoordeling Selectiecriteria	26
5.7	<i>Toetsing</i>	26
6	Voorwaarden	27
6.1	<i>Algemeen</i>	27
6.2	<i>Voertaal</i>	27
6.3	<i>Correspondentie</i>	27
6.4	<i>Voorbehoud</i>	27
6.5	<i>Omissies en/of onjuistheden</i>	28
6.6	<i>Geheimhouding</i>	28
6.7	<i>Intellectueel eigendom</i>	28
6.8	<i>Past Performance meting</i>	28

Bijlagen

Bijlage 1	UEA voor aanbestedingsprocedures (bijlage is aangemaakt in TenderNed)
Bijlage 2	Model referentieopdracht Geschiktheidseisen
Bijlage 3	Model referentieopdracht Selectiecriteria
Bijlage 4	Model bankgarantie
Bijlage 5	Verklaring van geen Russische betrokkenheid
Bijlage 6	Derdenverklaring

Begripsbepalingen

In deze Selectieleidraad worden de onderstaande begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Gedefinieerde begrippen kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gehanteerd. De begripsbepalingen gelden voor het gehele aanbestedingsdocument.

Aanbestedende dienst

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda

Aanbestedingsdocumenten

Het geheel aan documenten die door of namens de Aanbestedende dienst zijn opgesteld ten behoeve van de onderhavige niet-openbare aanbestedingsprocedure.

Aanmelding

De door de Gegadigde ingediend verzoek tot deelneming aan een niet-openbare aanbestedingsprocedure.

ARW 2016

Aanbestedingsreglement Werken 2016, Staatscourant 2016 nr. 32830 van 30 juni 2016.

AW

Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Bijlage

Een Bijlage bij één van de Aanbestedingsdocumenten die er onderdeel van uitmaakt.

Concern

Een Concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid vormen en onder een gezamenlijke leiding opereren

Derden

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarop een Inschrijver zich beroept om te kunnen voldoen aan: (1) de financiële en/of economische draagkracht, (2) de technische bekwaamheid of (3) beroepsbekwaamheid.

Gedragsverklaring aanbesteden

De verklaring als bedoeld in 4.1 AW.

Gegadigde

Een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging tot deelneming.

Geschiktheidseisen

Geschiktheidseisen zien toe op de competenties die concreet nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren. Geschiktheidseisen betreffen minimumeisen op basis waarvan de geschiktheid van de Gegadigde kan worden getoetst. Geschiktheidseisen hebben betrekking op de financiële en economische draagkracht, de technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

Gunningscriteria

Criteria op basis waarvan de Opdracht zal worden gegund. Er is één hoofdcriterium namelijk de 'economisch meest voordelige inschrijving'. Daarbinnen onderscheidt de wetgever de volgende drie afzonderlijke gunningscriteria: (a) de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding, (b) laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit en (c) de laagste prijs (art. 2.114 AW)

Inschrijver

De Gegadigde die een Inschrijving heeft uitgebracht aan Opdrachtgever op basis van de Selectie- en Inschrijvingsleidraad.

Inschrijving

De door een Inschrijver ingediende offerte. In de Inschrijvingsleidraad wordt nader gespecificeerd uit welke documenten de offerte is samengesteld.

Inschrijvingsleidraad

Het Aanbestedingsdocument waarin de aanbestedende dienst beschrijft aan welke voorwaarden de Inschrijving dient te voldoen en op basis van welke criteria de gunning plaatsvindt. Aan de Inschrijvingsleidraad worden de Bijlagen gehecht.

Nota van Inlichtingen

Eén of meerdere documenten waarin geanonimiseerde vragen en antwoorden op vragen van Gegadigden zijn opgenomen.

Opdracht

Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een ondernemer en de Opdrachtgever is gesloten en betrekking heeft op het Werk zoals beschreven in deze Selectieleidraad en nader is uitgewerkt in de Aanbestedingsdocumenten (bestek en bijbehorende documenten)

Opdrachtgever

Opdrachtgever is de aanbestedende dienst Gemeente Gouda, gevestigd aan het Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Opdrachtnemer

De Inschrijver aan wie door de Opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund.

Programma van eisen

Een beschrijving van de Opdracht, de daarbij behorende tekeningen en de voor de Opdracht geldende voorwaarden.

Selectiecriteria

Criteria op basis waarvan Aanbestedende dienst het aantal uit te nodigen Gegadigden reduceert waarbij de daadwerkelijke mededinging wordt gewaarborgd.

Selectieleidraad

Het onderhavige document waarin de procedurele, maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen zijn vermeld.

Social Return

Social Return houdt in dat een percentage van de ingediende inschrijvingssom door de Opdrachtnemer wordt geïnvesteerd in werkgelegenheid voor stagiaires en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

UAV 2012

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012.

UEA

Art. 2.84, lid 1, AW, een verklaring van een ondernemer waarin deze aangeeft of:

1. uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;
2. hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen;
3. hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
4. op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.

Hiervoor wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gebruikt.

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden zien toe op omstandigheden die de (persoon van de) Inschrijver of Gegadigde betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan de aanbestedingsprocedure kunnen rechtvaardigen.

1 Algemeen

1.1 Aanbestedende dienst

Voor u ligt de Selectieleidraad voor de Europese Niet-Openbare procedure voor het project "Riolvervanging, ophoging en herinrichting Kadenbuurt Fase 1" conform de bepalingen van hoofdstuk 3 van de ARW 2016. De Gemeente Gouda is de Aanbestedende dienst van deze Opdracht.

De gemeente Gouda heeft ruim 70.000 inwoners op een relatief klein oppervlak van 18 km². Hiermee heeft het bijna de grootste bevolkingsdichtheid van Nederland. Naast een wereldberoemd historisch deel, dat jaarlijks door ruim een miljoen toeristen wordt bezocht, is Gouda ook een stad in ontwikkeling. Gouda heeft binnen de regio een centrumfunctie met voorzieningen voor gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Het is een zogenaamde regiegemeente, waarbij uitvoering zoveel mogelijk is uitbesteed. Dit geldt voor afvalinzameling, onderhoud aan de openbare ruimte, bibliotheek, sport, en dergelijke.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website <http://www.gouda.nl>.

1.2 Doelstelling van de aanbesteding

De riolering in de Kadenbuurt is in slechte staat en aan vervanging toe. Bovendien ligt de bestaande riolering voor een deel onder achterpaden en tuinen. Hierdoor is de riolering moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Een nieuw gescheiden rioolstelsel gaat het bestaande gemengde stelsel vervangen. Hierbij worden de straten direct opgehoogd en heringericht, zodat zij weer voldoen aan de huidige inrichtingseisen.

De gemeente Gouda pakt het project aan in 5 fasen. De aanbesteding heeft betrekking op Fase 1. Deze fase betreft het oostelijk deel van de Kadenbuurt, vanaf de Willem Tombergstraat tot de Breevaart en de Noothoven van Goorstraat tot en met de oneven zijde van de Karnemelksloot.

Opdrachtgever heeft tot doel om een Opdrachtnemer te selecteren die voldoende kennis en ervaring heeft om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te voeren, waarbij de doelstellingen en belangen van de gemeente Gouda worden geborgd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2.

In de selectiefase wordt beoogd tot een selectie van geschikte Gegadigden te komen in het kader van het werk "Riolvervanging, ophoging en herinrichting Kadenbuurt Fase 1".

Het doel van deze Selectieleidraad is het beschrijven van de procedure en de voorwaarden om te komen tot maximaal 5 geschikte Gegadigden aan wie een uitnodiging tot het doen van een Inschrijving zal worden gedaan. Deze 5 geschikte Gegadigden ontvangen hiertoe een Inschrijvingsleidraad.

Deze Selectieleidraad en alle andere Aanbestedingsdocumenten zijn onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Opdrachtgever (vertegenwoordigd door de afdeling Projecten Openbare Ruimte en de afdeling Inkoop van de gemeente Gouda) en haar adviseur Buro CITE B.V..

1.3 Social Return

Opdrachtgever vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt werkzoekenden met een uitkering, die vaak een afstand

hebben tot de arbeidsmarkt, deze kans. Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer, Social Return dient toe te passen ter hoogte van 2% van de door u ingediende Inschrijvingsom.

In de inschrijvingsfase wordt nadere informatie opgenomen o.a. met betrekking tot: de doelgroep, (administratieve) verplichtingen van de Opdrachtnemer en eventuele sancties als Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt.



2 Aan te besteden Opdracht

De aan te besteden Opdracht "Rioolvervanging, ophoging en herinrichting Kadenbuurt Fase 1" is in dit hoofdstuk nader toegelicht.

2.1 Ligging

De Kadenbuurt ligt in de wijk Kort Haarlem, ten noordoosten van de Binnenstad, tegen het treinspoor van Gouda naar Utrecht. Fase 1, waar deze aanbesteding over gaat, betreft het oostelijk deel van de Kadenbuurt. Dit gedeelte van de wijk wordt begrensd door de Willem Tombergstraat in het westen, de Breevaart in het oosten, de Noothoven van Goorstraat in het noorden en de oneven zijde van de Karnemelksloot in het zuiden. Naast genoemde straten maken de volgende straten deel uit van de scope:

- Cornelis Ketelstraat
- Slachthuiserf
- Belle van Zuylenpad
- Pieter Langendijkpad
- Zuidelijke Burgvlietkade
- Justus van Effenpad
- Tweede Hieronymus van Alphenstraat
- Adriaen Gerridsz de Vrijestraat
- Pieter Pourbusstraat
- Hendrick Barystraat
- Van Persijnstraat (gedeeltelijk)



Figuur 1 Overzicht Kadenbuurt (links) en Kadenbuurt Fase 1 (rechts)

Op de website <https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/rioolvervanging-kadenbuurt/> is de publiekelijke informatie te vinden over het project.

2.2 Omschrijving van de buurt

De stedelijkheidgraad van de Kadenbuurt als geheel is "zeer sterk stedelijk" (meer dan 2.500 adressen per km²). Ongeveer 65% van de woningen zijn koopwoningen. De straten zijn over het algemeen smal, de rijbanen variëren van 3,50 meter tot 6,00 meter breedte.


De Kadenbuurt is omringd door grachten, maar heeft zelf geen waterberging. De bodemopbouw is kenmerkend voor dit gedeelte van Gouda. Onder de funderingslagen van een meter en een zandlaag van ongeveer een meter is een pakket veen van circa 6 meter aanwezig, met daaronder afwisselend klei- en veenlagen.


2.3 Het rioolstelsel

Het rioolstelsel in Gouda bestaat in totaal uit circa 250 kilometer hoofdriolering (circa 200 km vrij verval en ca 50 km persleidingen), waarvan ruim 40% is onderheid. Ruim 35 kilometer van de vrij verval riolering is opgeboeid, vooral in de Binnenstad en Korte Akkeren. Er zijn 13 grote rioolgemaal, waarvan in de binnenstad rioolgemaal Tuinstraat en Nieuwehaven. In de oudere wijken en de binnenstad ligt de gemengde riolering regelmatig op particulier terrein (bijvoorbeeld afvoer via de achtertuinen). Ook komen gecombineerde huisaansluitleidingen regelmatig voor.

Het afvalwater en een deel van het hemelwater wordt voor het grootste deel ingezameld via een vrijverval rioolstelsel en via gemalen en persleidingen afgevoerd naar het eindrioolgemaal aan de Bosweg in de wijk Korte Akkeren. Dit gemaal pompt het rioolwater naar de RWZI ten zuiden van de Hollandse IJssel.

Het stelseltype vrij verval riolering in de Kadenbuurt betreft gemengde riolering. Het strengtype is 'opgeboeid'. Een opgeboeid rioolstelsel houdt in dat het stelsel permanent vol met water staat door middel van interne overstorten, die afvoeren op een bemalen transportriool. Het opboeien van strengen en rioolstelsels is noodzakelijk gebleken in sommige delen van Gouda, omdat de ondergrond zettingsgevoelig is. Hierdoor kunnen lekkages ontstaan, wat in combinatie met hoge grondwaterstranden, kan leiden tot het instromen van grondwater in het rioolstelsel. Dit beïnvloedt de grondwaterstand, wat ongewenste effecten zoals paalrot en verdere zettingen tot gevolg kan hebben.





Om de functionaliteit van het opgeboeide stelsel te waarborgen, worden deze riolen regelmatig gespoeld op basis van een spoelschema. De opgeboeide stelsels worden daartoe periodiek leeg gezet en doorgespoeld met oppervlaktewater. Daarmee wordt in de leidingen opgehoopte vervuiling afgevoerd en verstoppingen door vetophopingen en drijfslagen voorkomen.

In het geval dat de regenintensiteit hoger is dan de afvoercapaciteit naar het transportstelsel vinden er in theorie overstortingen plaats, omdat er dan geen berging in de opgeboeide riolering aanwezig is. In lege (afgeboeide) toestand is het stelsel als bemalen stelsel te beschouwen en is er meer berging beschikbaar. Daarom wordt voorafgaand aan hevige buien zoveel mogelijk getracht de stelsels leeg te laten lopen.

2.4 Omschrijving van het werk

2.4.1 Ophoging en herinrichting

Door de zettingsgevoelige (veen)ondergrond is de openbare ruimte in de loop der jaren verzakt. De ingrijpmaatstaaf van 20cm drooglegging boven polderpeil is in gedeelten van de buurt reeds bereikt. Dit zorgt voor een toename in 'water-op straat' situaties bij hevige buien. Daarnaast neemt de kwaliteit van het wegdek bij een kleine drooglegging sneller af als gevolg van verweking van de wegfundering en opvriezen en -dooien van de weg.

De Kadenbuurt wordt daarom opgehoogd tot het oorspronkelijke straatpeil. Het minimale aanlegniveau is -1,62 m NAP t.p.v. de kruin van de rijweg en dit verloopt door de buurt heen naar circa -0,10 m NAP. Dit is minimaal 0,60m boven het vigerende (grondwater)polderpeil van -2,22m NAP.

De straten worden opnieuw ingericht met nieuwe materialen. Dit betekent dat de kansen die er liggen om de buurt groener te maken in het kader van hittestress, ecologische diversiteit en klimaatadaptatie, gegrepen zijn. Veel straten zijn op dit moment (bijna) volledig bestraat. Waar mogelijk komt er meer groen in de straten.

2.4.2 Riolering en waterbeheer

Er wordt in de hele buurt een robuust, van het vuilwaterstelsel gescheiden, hemelwaterstelsel (HWA) aangelegd dat hydraulisch gedimensioneerd is op basis van bui 9. De voorzijden van de dakvlakken van de woningen worden waar mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterstelsel. Het deel van het hemelwaterstelsel dat buiten de invloedssfeer van de waterkeringen valt, wordt uitgevoerd als Drainage Infiltratie Transportriool (DIT-riool). Hiermee worden de functies van een hemelwaterstelsel en drainageleiding gecombineerd. Het hemelwaterstelsel dat binnen het invloedssfeer van de waterkering valt wordt uitgevoerd als dichte buis.

Van de meeste woningen (op enkele in de Ketelstraat na) wordt de VWA-huisaansluiting door derden omgebouwd naar de voorzijde. Het aansluiten van deze nieuwe leidingen op het nieuwe VWA maakt onderdeel uit van de Opdracht. Het oude VWA in de achterpaden zal als DIT-riool gaan functioneren. Het nieuwe vuilwaterriool (VWA) komt in de rijbaan te liggen samen met het HWA/DIT-riool. Formeel gezien betreft dit een gemengd riool, aangezien er in de nieuwe situatie nog op verschillende plekken hemelwater het riool intreedt. Echter voor het gemak wordt hier gesproken over een VWA riool.

De VWA van appartementencomplexen zijn op dit moment aangesloten op het gemengde riool in de achterpaden. Dit verandert niet, deze blijven aangesloten op de achterpaden. De HWA huisaansluitingen van appartementencomplexen zijn aan de voorzijde van het appartementencomplex aangesloten. Dit blijft ook zo, alleen komt er een nieuwe HWA leiding in de voorzijde van de straat.

Er is momenteel één duiker aanwezig in het projectgebied van Kadenbuurt fase 1. Deze bevindt zich aan de Noothoven van Goorstraat onder het spoor door richting de Vossenburchkade. Via deze duiker wordt het hemelwater vanuit de Kadenbuurt richting de bovenliggende wijk getransporteerd. Deze duiker is nog in goede staat en wordt niet vervangen.

2.4.3 Bomen en groen

De wijk bevat een aantal belangrijke boomstructuren en een aantal monumentale bomen. Ook zijn er straten waarin geen bomen staan. In het kader van vergroening, verminderen hittestress en klimaatadaptatie heeft de gemeente Gouda als doel om daar waar mogelijk te vergroenen.

Er is een bomen effectenanalyse (BEA) uitgevoerd om de impact van het project op de bestaande bomen in kaart te brengen. Voor het projectgebied is een integraal groenontwerp gemaakt waaronder ook een bomenplan. Speciale aandacht is gegeven aan het creëren van voldoende grote groeiplaatsen voor de bomen. Uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot bomen dient plaats te vinden volgens de Groenkeur BRL Boomverzorging

2.4.4 Openbare verlichting

De openbare verlichting wordt vervangen. Derden (Citytec) legt de kabel en zal deze ook aansluiten. De Opdrachtnemer heeft coördinatieverplichting voor de werkzaamheden van Citytec.

2.4.5 Overzicht werkzaamheden

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden binnen het te realiseren werk onderscheiden (de aangegeven hoeveelheden zijn indicatief):

- a. verwijderen elementenverhardingen (14.000 m²)
- b. verwijderen asfaltverharding ter plekke van een parkeerterreintje (500 m²).
- c. verwijderen bomen en beplanting (50 bomen, 500 m² beplanting, 2.000 m² gras).
- d. voorbereiden en planten bomen en beplanting (60 bomen, 1.000 m² beplanting, 2.000 m² gras);
- e. verwijderen en aanbrengen vuilwaterleidingen (650 m verwijderen, 1.900 m aanbrengen);

- f. verwijderen en aanbrengen hemelwaterleidingen (800 m verwijderen, 500 m aanbrengen);
- g. aanbrengen DIT riool (500 m);
- h. verwijderen en aanbrengen kolken (200 verwijderen, 200 aanbrengen);
- i. verwijderen en aanbrengen inspectieputten (25 verwijderen, 55 aanbrengen)
- j. uitvoeren grondwerk, waarbij sprake is van enkele vervuilde spots 100 m³;
- k. leveren en aanbrengen kantopsluitingen (2.000 m);
- l. leveren en aanbrengen elementenverhardingen (15.000 m²);
- m. verwijderen en aanbrengen verkeersborden (50 stuks verwijderen, 60 stuks aanbrengen);
- n. verwijderen en aanbrengen openbare verlichting (80 stuks verwijderen, 80 stuks aanbrengen);
- o. aanbrengen ondergrondse- en bovengrondse containers (5 stuks);
- p. verwijderen en aanbrengen overig straatmeubilair (140 stuks verwijderen, 10 stuks aanbrengen)
- q. aanpassen speelplaats;
- r. het coördineren van in elkander grijpende werken;
- s. het toepassen van de BLVC-eisen;
- t. het toepassen van risicobeheersingsmaatregelen.

2.5 Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden moeten gefaseerd worden uitgevoerd in de periode tussen november 2024 en december 2025.

2.6 Percelen

Er is geen sprake van een samengevoegde Opdracht. De Opdracht wordt niet aanbesteed in percelen.

De rioolvervanging en ophoging van de Kadenbuurt vindt in meerdere fasen plaats. Voor de verschillende fasen worden separate uitvoeringscontracten opgesteld en aanbesteed. De fasering is tot stand gekomen op basis van een risico-analyse, waarbij bepaald is wat realistisch is qua organisatie en beheersing van overlast, en de budgettraming. Gestreefd is naar een fasering die het mogelijk maakt voor het midden- en kleinbedrijf om mee te dingen naar de opdracht.

2.7 Brondocumenten opdracht

De te verstrekken opdracht voor het uitvoeren van de Opdracht "Rioolvervanging, ophoging en herinrichting Kadenbuurt Fase 1" is gebaseerd op:

- a. Opdrachtbrief
- b. de Nota('s) van inlichtingen;
- c. onderhavige Selectieleidraad en de Inschrijvingsleidraad met Bijlagen;
- d. UAV 2012
- e. Uw Aanmelding en Inschrijving.

Voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde, tenzij er in een lager geplaatst document een kwalitatief beter werk wordt geleverd.

3 Selectieprocedure

3.1 Beoordelingsteam

De Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding een beoordelingsteam samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeente Gouda en haar adviseur(s).

3.2 Beoordelingsprocedure aanmeldingen

De volgende stappen worden doorlopen om tot een selectie van maximaal 5 Gegadigden te komen:

- Stap 1** Het controleren van de Aanmelding op de vormvereisten, zoals een controle of de Aanmelding volledig en tijdig is aangeleverd volgens de omschreven aanmeldingsprocedure in paragraaf 4.5. Uitsluitend de Gegadigden die in deze stap akkoord worden bevonden worden meegenomen in stap 2.
- Stap 2** Het controleren van de Aanmelding op grond van de omschreven Uitsluitingsgronden in paragraaf 5.1 op basis van de aangeleverde UEA (bijlage 1). Uitsluitend de Gegadigden die in deze stap akkoord worden bevonden worden meegenomen in stap 3.
- Stap 3** Het controleren van de Aanmelding op grond van de Geschiktheidseisen zoals omschreven in paragraaf 5.4 met behulp van de UEA en het (de) ingevulde formulier(en) voor het (de) referentieproject(en) (bijlage 2). Indien 5 of minder dan 5 Gegadigden voldoen aan de Geschiktheidseisen, worden deze partijen geselecteerd voor het doen van een Inschrijving.
- Stap 4** Indien na stap 3 meer dan 5 Gegadigden zijn overgebleven, wordt een nadere selectie gemaakt op basis van hetgeen is beschreven in paragraaf 5.6.
- Stap 5** Aanbestedende dienst zal na stap 4 alle Gegadigden berichten over de door hem behaalde individuele score. Wanneer Gegadigde(n) het niet eens is (zijn) met de behaalde score, dient men dit binnen twee werkdagen gemotiveerd kenbaar te maken. Deze twee dagen geldt als een vervaltermijn, Na de vervaltermijn is Gegadigde niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Aanbestedende dienst zal, indien Gegadigde bezwaren/opmerkingen heeft, deze beoordelen en meewegen in de definitief te bepalen score.
- Stap 6** De Gegadigde met het hoogst aantal punten heeft de hoogste rangorde (rangorde 1), de gegadigde die dan het hoogst aantal punten heeft gescoord, heeft rangorde 2, enz. Wanneer Gegadigden evenveel punten hebben behaald zal d.m.v. loting worden bepaald wat de rangorde van de betreffende Gegadigden is. Van alle Gegadigden wordt, eventueel door loten, de definitieve rangorde bepaald.
De eventuele loting zal plaats vinden in het Huis van de Stad van de gemeente Gouda. Alle Gegadigden worden uitgenodigd om bij deze loting aanwezig te zijn. De gemeente Gouda biedt ook de mogelijkheid om aan deze loting via een online videoverbinding deel te nemen.
- Stap 7** Het beoordelingsteam zal aan de geselecteerde partijen verzoeken nadere bewijsstukken uit de UEA aan te leveren. Indien een geselecteerde Gegadigde, of een derde partij waar beroep op wordt gedaan, de gevraagde bewijsstukken niet kan overleggen, komt betreffende Gegadigde niet in aanmerking om geselecteerd te worden. Hierna zal de eerstvolgende Gegadigde in de rangorde worden geselecteerd en verzocht worden de nadere bewijsstukken aan te leveren. Eventueel zal deze stap herhaald worden, zo vaak als nodig is.

3.3 Afronden selectiefase

Uiterlijk de datum genoemd op TenderNed is de Aanbestedende dienst voornemens het resultaat van de selectiebeslissing gelijktijdig via TenderNed bekend te maken aan alle Gegadigden.

Deze mededeling heeft het karakter van een voorgenomen besluit. Dit hangt samen met de beslissing van de Aanbestedende dienst om uitgesloten of afgewezen Gegadigden, de mogelijkheid te gunnen om binnen 7 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van uitsluiting of afwijzing, bij de voorzieningsrechter van de rechtbank te 's Gravenhage een kort geding aanhangig te maken tegen het voorgenomen besluit.

Indien de afgewezen Inschrijver(s) hiertoe overgaan, dienen zij de Aanbestedende dienst hiervan tijdig op de hoogte te stellen door middel van een kopie van de dagvaarding naar de Aanbestedende dienst te sturen en dit te melden via de berichtenfunctie van TenderNed. De gemeente hanteert genoemde periode van 7 dagen als vervaltermijn. Indien niet tijdig voor ommekomst van de vervaltermijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, is de desbetreffende Gegadigde niet ontvankelijk in zijn vorderingen.

Indien er binnen genoemde termijn geen bezwaar tegen de selectiebeslissing wordt ingediend, zal de Aanbestedende dienst spoedig daarna overgaan tot afronding van de selectiefase. Geselecteerde Gegadigden ontvangen een uitnodiging tot inschrijving.

4 Aanbestedingsprocedure en aanmelding

4.1 Te volgen procedure

Deze Europese niet-openbare procedure vindt plaats overeenkomstig het ARW 2016 hoofdstuk 3.

Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de geselecteerde Gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de Inschrijvingsleidraad. In de Inschrijvingsleidraad wordt de Opdracht precies omschreven. Voorts bevat de Inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de Inschrijving en de Gunningscriteria op grond waarvan de winnende Inschrijving wordt bepaald.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, wanneer één of meerdere geselecteerde Gegadigde(n) zich terug trekken, de eerstvolgende geschikte Gegadigde(n) uit te nodigen die conform de uitslag van de selectiefase (zie hoofdstuk 3) in aanmerking komt om een Inschrijving te doen, zodanig dat wederom maximaal 5 partijen zijn geselecteerd om een Inschrijving te doen. De Gegadigde(n) die in een later stadium te kennen is gegeven dat hij wordt uitgenodigd om een Inschrijving te doen, accepteert dat hij ten opzichte van de eerder geselecteerde Gegadigden mogelijk minder tijd heeft om zijn Inschrijving samen te stellen.

4.2 Planning

De procedure zal worden doorlopen conform de data en termijnen die zijn opgenomen bij de onderhavige aanbestedingsprocedure op TenderNed. De procedure met bijbehorende data en termijnen is hieronder ook aangegeven. De data en termijnen die op TenderNed staan zijn echter leidend.

	Datum Selectiefase	Omschrijving
1	16 april 2024	Aankondiging van de selectie
2	1 mei 2024	Uiterste datum voor het stellen van vragen
3	8 mei 2024	Uiterste datum waarop vragen Inlichtingen zijn beantwoord
4	22 mei 2024 voor 12:00 uur	Indienen Aanmeldingen door Gegadigden
5	22 mei 2024 t/m 30 mei 2024	Beoordeling en selectie door Aanbestedende dienst
6	31 mei 2024	Individuele scores mededelen aan Gegadigden (reactietermijn 2 werkdagen)
7	5 juni 2024	Bekend maken uitslag selectieprocedure
8	6 juni 2024 t/m 13 juni 2024	Bezwaartermijn

	Gunningsfase	
9	16 juli 2024	Verzenden Inschrijvingsleidraad
10	15 augustus 2024	Uiterste datum voor het stellen van vragen ronde 1
11	22 augustus 2024	Uiterste datum waarop vragen 1 ^e ronde Inlichtingen zijn beantwoord
12	5 september 2024	Uiterste datum voor het stellen van vragen ronde 2
13	12 september 2024	Uiterste datum waarop vragen 2 ^e ronde Inlichtingen zijn beantwoord
14	3 oktober 2024 12:00 uur	Uiterste datum indienen Inschrijving
15	3 oktober 2024 12:05 uur	Opening van de Inschrijvingen
16	4 oktober 2024 t/m 15 oktober 2024	Beoordeling Inschrijvingen
17	17 oktober 2024	Bekendmaken gunningsbeslissing
18	18 oktober t/m 6 november 2024	Bezwaartermijn
19	7 november 2024	Verzending opdrachtverlening

Tabel 1

De data genoemd bij activiteit 4 en 14 zijn fataal. De overige data zijn ter indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning uit tabel 1 te wijzigen.

4.3 Gunningscriterium

Opdrachtgever zal op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding beslissen aan welke Gegadigde de Opdracht zal worden gegund. Het projectteam is momenteel bezig met het bestek.

De beoogde prijs-kwaliteit verhouding is 60:40. De verhouding is gebaseerd op de maximaal te verdienen fictieve korting en de geraamde waarde van de opdracht. Door de gekozen gunningsmethodiek (gunnen op waarde) is de daadwerkelijke verhouding afhankelijk van behaalde fictieve korting en Inschrijfsom.

Onderstaande tabel geeft de verhouding binnen het onderdeel kwaliteit weer.

Gunningscriteria	Weging	Subgunningscriteria	Weging
Risicomanagement	40	Beheersing risico's onttrekken grondwater	20
		Beheersing risico's trillingen	20
		<i>Subtotaal</i>	<i>40</i>
BLVC aspecten	30	Bereikbaarheid	10
		Leefbaarheid en veiligheid	10
		Communicatie	10
		<i>Subtotaal</i>	<i>30</i>
Borging HWA en VWA afvoer	10	Borging HWA en VWA afvoer	10
		<i>Subtotaal</i>	<i>10</i>
Coördinatie werkzaamheden derden	10	Coördinatie werkzaamheden derden	10
		<i>Subtotaal</i>	<i>10</i>
Duurzaamheid en CO2 reductie	10	Duurzaamheid en CO2 reductie	10
		<i>Subtotaal</i>	<i>10</i>
Totaal	100		

De nadere uitwerking van deze subgunningscriteria volgt in de Inschrijvingsleidraad.

4.4 Nota van inlichtingen

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen tot de op TenderNed genoemde datum en tijd vragen stellen naar aanleiding van de selectieleidraad en bijbehorende bijlagen. De verzoeken om toelichting dienen via de vragenfunctie van TenderNed te worden ingediend.

De geïnteresseerde marktpartijen worden aangemoedigd hun vragen in een zo vroeg mogelijk stadium te stellen. Opdrachtgever zal de antwoorden op de schriftelijke en tijdig gestelde vragen vastleggen in een of meer Nota'(s) van inlichtingen. Vanaf de op TenderNed genoemde datum wordt de Nota van inlichtingen gepubliceerd op TenderNed en kan deze worden gedownload. De Nota'(s) van inlichtingen worden niet toegezonden. De Nota'(s) van inlichtingen vormen een integraal onderdeel van de Aanbestedingsstukken.

4.5 Indienen Aanmelding

- De indiening van de Aanmelding kan niet op een andere manier plaatsvinden dan hierna vermeld;
- Voor de structuur van de Aanmelding verwijzen wij u naar paragraaf 4.6.
- De volledige Aanmelding dient via TenderNed te worden ingediend. De Aanmelding dient voor de op TenderNed genoemde datum en tijd te worden ingediend.
- Aanmeldingen die niet uiterlijk op de sluitingsdatum en tijdstip, dan wel niet in de voorgeschreven wijze door Opdrachtgever zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden door Opdrachtgever niet in behandeling genomen. De Gegadigde draagt het risico voor een correcte en tijdige indiening van zijn Aanmelding. Indien de Gegadigde hinder ondervindt wegens een storing van TenderNed stelt deze de Aanbestedende dienst hiervan voor sluiting van de digitale kluis op de hoogte via genoemde contactpunten op TenderNed. Indien TenderNed volledig onbereikbaar is kunt u dit melden op inkoop@gouda.nl.

- e. Door aan te melden verklaart Gegadigde dat hij geen klachten heeft met het gestelde in onderhavige Selectieleidraad.

4.6 Checklist aanmelding

Deze paragraaf geeft een checklist weer van vereiste documenten zowel bij aanmelding als na de voorlopige selectiebeslissing van deze niet-openbare procedure. Een inschrijvende partij dient bij indienen van de aanbidding de hieronder beschreven documenten aan te leveren.

Checklist - Vereiste documenten bij Aanmelding			
#	Onderwerp	Op basis van bijlage 'X'	Paragraaf referentie tekst
1	Uittreksel handelsregister / KvK (niet ouder dan 6 maanden) van zowel inschrijvers als eventuele Derden.	n.v.t.	Uitsluitingsgronden
2	Referentieproject(en) t.b.v. de Geschiktheidseis(en) en bijbehorende ondertekende tevredenheidsverklaringen	Bijlage 2	Ervaring/referenties (Geschiktheidseisen: Technische bekwaamheid)
3	Referentieproject(en) t.b.v. de Selectiecriteria en bijbehorende ondertekende tevredenheidsverklaringen	Bijlage 3	Referentieproject(en) (Selectiecriteria)
4	UEA van inschrijvers en van eventuele Derden.	Bijlage 1 (via TenderNed)	Uitsluitingsgronden
5	Indien van toepassing: Concernverklaring	N.v.t.	Meerdere Gegadigden van één organisatie
6	Certificering inzake overige Selectiecriteria: - ISO14001 - MVO prestatieladder niveau 3 of hoger	N.v.t.	Overige Selectiecriteria

Checklist – Bewijsstukken op verzoek Aanbestedende Dienst		
Onderwerp	Op basis van Bijlage 'X'	Paragraaf referentie tekst
Verklaring beschikking tot middelen Derden	Bijlage 6	Voorwaarden beroep op bekwaamheden van Derden
Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar) van zowel inschrijvers als eventuele Derden.	N.v.t.	Uitsluitingsgronden
Belastingverklaring (niet ouder dan 6 maanden)) van zowel inschrijvers als eventuele Derden.	N.v.t.	Uitsluitingsgronden
Certificeringen van geschiktheidseisen: - ISO9001	N.v.t.	Ervaring/referenties (Geschiktheidseisen: Technische bekwaamheid)

4.7 Gecombineerde Aanmelding

Indien de Aanmelding geschiedt door een combinatie van ondernemingen verklaren zij dat de deelnemers zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de Opdracht. Indien de combinatie de Opdracht verkrijgt verklaren zij dat zij de Opdracht in die combinatie zullen uitvoeren.

Tussen de datum van Aanmelding en gunning mag geen wijziging in de samenstelling van de combinatie plaatsvinden. Na een eventuele gunning van de Opdracht mag een wijziging van de samenstelling van de combinatie uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever plaatsvinden.

Er dient opgegeven te worden wie als penvoerder van de combinatie zal optreden.

Iedere combinant moet aantonen dat op haar geen Uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Dit doet de combinant door elk afzonderlijk de UEA in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Aanmelding te voegen. Voor het invullen van UEA verwijzen wij u naar Bijlage 1.

4.8 Meerdere Gegadigden van één organisatie

Van een Concern, holding of een groep mogen slechts meerdere ondernemingen zich aanmelden als Gegadigde (zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer), indien zij – indien van toepassing – kunnen aantonen dat zij ieder zowel de Aanmelding als Inschrijving onafhankelijk van de andere Gegadigden (waaronder de Gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern, holding of een groep) hebben opgesteld of zullen opstellen, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende Gegadigden worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern, holding of groep behorende Gegadigden.

Indien bovenstaande van toepassing is dient Gegadigde een “Concernverklaring” toe te voegen bij de Aanmelding. Zie paragraaf 4.6 “Checklist Aanmelding”. In de concernverklaring dient aangetoond te worden dat de Aanmeldingen onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, en indien Gegadigde wordt geselecteerd ook de Inschrijvingen onafhankelijk van elkaar zullen worden opgesteld en dat in beide fasen de vertrouwelijkheid in acht genomen is.

4.9 Samenwerkingsverbanden

Een Gegadigde mag slechts eenmaal, zelfstandig of in een samenwerkingsverband, aanmelden of een Inschrijving indienen. Wanneer een Gegadigde betrokken is bij een Aanmelding of Inschrijving zowel als zelfstandig Gegadigde of als combinant bij een samenwerkingsverband, zullen zowel de Aanmeldingen als Inschrijvingen van het samenwerkingsverband waarvan de ondernemer deel uitmaakt, dan wel van hem als zelfstandig Gegadigde ongeldig worden verklaard.

4.10 Algemene gegevens Gegadigde

Opdrachtgever onderhoudt het contact met een door de Gegadigde aangewezen contactpersoon. Voor het invullen van uw algemene gegevens verwijzen wij u naar Bijlage 1.

4.11 Rechtsgeldige ondertekening

De Gegadigde dient zijn Aanmelding met bijbehorende Bijlagen en alle (eigen) verklaringen rechtsgeldig te ondertekenen. Rechtsgeldigheid dient te blijken uit een uittreksel uit het handels- of beroepsregister van het land van vestiging van de Gegadigde. Indien de naam van de ondertekenaar van de Aanmelding niet in het uittreksel wordt genoemd, dient een bewijs te worden meegestuurd waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om te tekenen, bijvoorbeeld aan de hand van een mandaat- of procuratieregeling. Het betreffende bewijs dient rechtsgeldig te zijn ondertekend welke rechtsgeldigheid dient te blijken uit eerder genoemd uittreksel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de Inschrijving moet zijn ingediend.

4.12 Vergoeding

Opdrachtgever vergoedt geen kosten van de Gegadigde in verband met deelname aan de onderhavige Selectieprocedure. In de inschrijvingsfase zal Opdrachtgever de afgewezen geldige inschrijvingen een rekenvergoeding geven van € 3.000.

4.13 Overige wettelijke kaders

Gegadigden worden erop gewezen dat de bepalingen betreffende belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, op te vragen zijn bij, respectievelijk het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de Inschrijving dient met deze bepalingen rekening te worden gehouden.

De Inschrijver dient bij het opstellen van de inschrijving rekening te houden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van:

- het recht van de Europese Unie,
- het nationale recht,
- collectieve arbeidsovereenkomsten, en
- uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

4.14 Klachten en geschillen

4.14.1 Klachtenloket

Klachten over onderhavige aanbesteding kunnen worden gemeld bij inkoop@gouda.nl van de gemeente Gouda. Klachten worden vervolgens doorgezonden naar het onafhankelijke klachtenloket. De klachten worden objectief beoordeeld door het klachtenloket. Wordt de klacht gegrond verklaard dan zal het klachtenloket de gemeente Gouda adviseren de aanbesteding aan te passen. Degene die de klacht heeft ingebracht krijgt altijd een bevestiging van ontvangst en een bericht over de afhandeling van de klacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Klachtenregeling aanbesteden op de website van de gemeente Gouda, zie: <https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/ondernemen/de-gemeente-als-klant/>.

4.14.2 Klachtencommissie

Sinds 1 april 2013 bestaat er een onafhankelijke en onpartijdige commissie van aanbesteding experts, aan welke een geschil over een aanbesteding kan worden voorgelegd voor bemiddeling of een niet-bindend advies. De commissie tracht, door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan oplossingen met als gevolg dat klachten niet meer hoeven te worden voorgelegd aan de rechter. Dit betekent niet dat de commissie een blokkade vormt om de burgerlijke rechter in te schakelen. Voor nadere informatie over doel en reikwijdte van de werkzaamheden van deze Commissie verwijzen wij u naar hun website: www.commissievanaanbestedingexperts.nl/.

4.14.3 Burgerlijke rechter

Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, zal in eerste aanleg worden beslecht door de burgerlijke rechter te 's-Gravenhage.

5 Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen, Selectiecriteria en loting

5.1 Uitsluitingsgronden

Van deelnemingen aan de aanbesteding zijn uitgesloten de Gegadigden waarop één of meer van de Uitsluitingsgronden van artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 of 3.13.7 van de ARW 2016 van toepassing zijn, m.u.v. 3.13.7 lid c en g. In geval de Gegadigde een samenwerkingsverband is, wordt de Gegadigde uitgesloten indien één of meer van genoemde Uitsluitingsgronden van toepassing zijn op één of meer van de ondernemers in het samenwerkingsverband. Toets vindt plaats aan de hand van de door de Inschrijver ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA. Het UEA wordt ook als rechtsgeldig ondertekend beschouwd wanneer het inschrijvingsbiljet rechtsgeldig ondertekend is.

Om aan te tonen dat de Uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn op de Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: alle ondernemingen in het samenwerkingsverband, dient de Gegadigde bij zijn Aanmelding de UEA(en) als voorgeschreven in Bijlage 1 te voegen. Dit geldt ook voor Derden van Gegadigden waarop een beroep wordt gedaan.

Als voldoende bewijsmiddel waaruit blijkt dat Gegadigde niet verkeert in de omstandigheden van één van de Uitsluitingsgronden aanvaardt de Aanbestedende Dienst de bewijsstukken zoals genoemd in de artikelen 3.13.6 en 3.13.9 van de ARW 2016. Het betreft de volgende bewijsstukken: uittreksel uit het handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot “deelneming aan deze aanbesteding” niet ouder mag zijn dan 6 maanden, een gedragsverklaring aanbesteden die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot “deelneming aan deze aanbesteding” niet ouder mag zijn dan 2 jaar en een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot “deelneming aan deze aanbesteding” niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

5.2 Verklaring van geen Russische betrokkenheid

Gegadigde dient te verklaren dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar Bijlage 5 “Verklaring geen Russische betrokkenheid”.

Om aan te tonen dat de Inschrijver aan deze minimumeis voldoet, dient Gegadigde de UEA , Bijlage 1, in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn Inschrijving te voegen.

5.3 Voorwaarden beroep op bekwaamheden van Derden

Indien een Gegadigde zich met betrekking tot de gestelde Geschiktheidseisen of Selectiecriteria beroept op de bekwaamheden van Derden, dient de Gegadigde door middel van een Derden verklaring (Bijlage 6) tussen Gegadigde en de Derde aan te tonen dat de Opdrachtgever kan afdwingen dat de Derde door de Gegadigde daadwerkelijk zal worden ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever.

Gegadigde dient in de UEA, Deel II C (Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten) aan te geven op welke Derde men een beroep doet om aan de Geschiktheidseisen of Selectiecriteria te voldoen. Daarnaast dient Derde bij Aanmelding de UEA als voorgeschreven in Bijlage 1 (bijlage in TenderNed) in te dienen. Dit geldt ook voor het indienen van het Uittreksel handelsregister van de KVK, welke een Derde bij Aanmelding in moet te dienen.

Een overzicht van de in te dienen bewijsstukken is te vinden in paragraaf 4.6 ‘Checklist Aanmelding’.

Wanneer bij het indienen van de Aanmelding, op de Derde waar door Gegadigde een beroep wordt gedaan, één of meer van de Uitsluitingsgronden van artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 of 3.13.7 van de ARW 2016 van toepassing is, m.u.v. 3.13.7 lid c en g, wordt Gegadigde uitgesloten van aanbesteding.

5.4 Geschiktheidseisen: financiële en economische draagkracht

De Gegadigde dient aan de navolgende minimumeisen op het gebied van financiële en economische draagkracht te voldoen:

5.4.1 Omzet

Er worden geen omzeteisen gesteld.

5.4.2 Zekerheidsstelling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) zal de Aanbestedende dienst voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidsstelling bedingen, ter grootte van 5% van de aanneemsom. Artikel 01.07.01 lid 2 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

Aan de hand van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA, bijlage 1, verklaart Gegadigde zich bereid om te zijner tijd voor onderhavige Opdracht een zekerheidsstelling te laten afgeven voor een bedrag ter hoogte van 5% van de opdrachtsom, een en ander overeenkomstig de model bankgarantie van bijlage 4.

Bedoelde zekerheidsstelling is afkomstig van een in één van lidstaten van de Europese Unie gevestigde en te goeder naam en faam bekend staande bank of andere financiële instelling die in het land van herkomst onder wettelijk toezicht staat.

5.5 Geschiktheidseisen: Technisch bekwaamheid

De Gegadigde dient aan de navolgende minimumeisen op het gebied van technische bekwaamheid te voldoen:

5.5.1 Ervaring/referenties

De Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: de gezamenlijke ondernemingen, dient aan te tonen dat in vijf jaar voor de datum van Aanmelding, ervaring is opgedaan in ten minste de navolgende kerncompetenties, door (een) referentieopdracht(en) in te dienen die op vakkundige en regelmatige wijze is/zijn uitgevoerd:

1. Rioolvervanging in binnenstedelijk gebied, met een omgevingsadressendichtheid van meer dan 2000 woningen per km² (OAD>2000) en minimaal 180 adressen binnen het projectgebied, waarbij de rioleringswerkzaamheden een minimaal gefactureerde waarde van € 1.000.000,- exclusief BTW hebben. De OAD is per wijk binnen de gemeenten in te zien bij het CBS en op de website www.allecijfers.nl.
2. Ophoging maaiveld in een zettingsgevoelig gebied ter waarde van een minimaal gefactureerde waarde van € 500.000,- exclusief BTW. Onder zetting gevoelig gebied wordt verstaan een gebied waarbij er tussen de draagkrachtige (Pleistocene) zandlaag en het maaiveld een aaneengesloten pakket klei en/of veen voorkomt met een minimale dikte van 4 meter en/of sprake is van een aantoonbare maaiveldddaling van meer dan 4 mm/jaar.

Gegadigde, of in geval van een combinatie, een van de combinanten, dient aan te tonen dat betreffende ervaring/expertise door Gegadigde zelf is uitgevoerd/geleverd.

Als bewijs dat Gegadigde de referentieopdrachten naar tevredenheid heeft uitgevoerd, dient de Gegadigde certificaten (tevredenheidsverklaringen) te overleggen, die de bevoegde autoriteit of opdrachtgever van de referentieopdracht heeft afgegeven of medeondertekend of, in het geval van referentieopdrachten voor een particuliere afnemer, door certificaten (tevredenheidsverklaringen) van de afnemer. Op het certificaat (tevredenheidsverklaring) dienen tenminste de volgende gegevens te zijn opgenomen: omschrijving van de referentieopdracht, gefactureerd bedrag, plaats en tijdstip waarop de opdracht is uitgevoerd en een verklaring dat de opdracht volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn gebracht.

Indien één referentieopdracht aan meerdere kerncompetenties voldoet, mag deze referentieopdracht ook bij meerdere kerncompetenties worden opgevoerd als referentie. Gegadigde dient bij de referentieopdrachten aan te geven voor welke kerncompetentie(s) de referentie wordt opgevoerd. Door Gegadigden mogen maximaal twee referentieprojecten worden ingediend.

Indien de Gegadigde, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, een referentieopdracht heeft uitgevoerd in een samenwerkingsverband van ondernemingen, wordt de opdracht slechts als referentieopdracht aangemerkt indien de Gegadigde kan aantonen dat hij, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, (1) daadwerkelijk en (2) voor de onderhavige Opdracht relevante expertise aan de door het samenwerkingsverband uitgevoerde referentieopdracht heeft geleverd.

Indien het samenwerkingsverband waarin de betreffende partij heeft gezeten een duidelijke werkverdeling heeft gehad en de Gegadigde, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, de voor de onderhavige Opdracht relevante discipline(s) zelf heeft uitgevoerd, dan zal de betreffende opdracht als referentiewerk aan de Gegadigde worden toegerekend.

Gegadigde dient de informatie m.b.t. de referentieopdrachten te verstrekken op basis van de als Bijlage 2 aangehechte formulieren Tevens dient Gegadigde bij Aanmelding bijbehorende tevredenheidsverklaring in te dienen.

De informatie die de Gegadigde verstrekt dient zodanig volledig en eenduidig te zijn dat Opdrachtgever kan vaststellen dat wordt voldaan aan de minimale eisen betreffende de ervaring/referenties. In geval van onvolledigheden en/of onduidelijkheden is opdrachtgever niet verplicht om de Gegadigde om aanvullende informatie te verzoeken en gerechtigd om de Aanmelding als ongeldig terzijde te leggen.

Het eenvoudigweg bevestigen dat in het referentieproject aan de gestelde eis wordt voldaan is onvoldoende.

5.5.2 Kwaliteitssyste(e)m(en)

De Gegadigde dient te beschikken over een aan hem verstrekt kwaliteitssysteem-certificaat op basis van de norm ISO9001:2015 of een gelijkwaardig certificaat. Dit certificaat moet aan de Gegadigde zijn afgegeven door een certificatie-instelling, erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn op de datum van indiening van de Aanmelding en Inschrijving en dient betrekking te hebben op alle relevante onderdelen van de Opdracht. In geval van een samenwerkingsverband dient ofwel het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van het vorenbedoelde certificaat dan wel dient elk van de ondernemingen uit het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteem-certificaat op basis van de norm ISO9001:2015 met dien verstande dat de certificaten gezamenlijk betrekking hebben op alle relevante onderdelen van de Opdracht.

Indien de Aanmelder zicht beroept op een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van een norm gelijkwaardig aan de gestelde norm, dient de gelijkwaardigheid te volgen uit verstrekte verklaring van de desbetreffende certificerende instelling van het door Aanbestedende dienst gevraagde kwaliteitssysteem-certificaat.

Om aan te tonen dat de Gegadigde aan de minimeisen voldoet, dient hij de UEA, Bijlage 1, in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn Aanmelding te voegen.

5.6 Selectiecriteria

Wanneer meer dan 5 Gegadigden niet uitgesloten hoeven te worden en voldoen aan de gestelde Geschiktheidseisen, zullen de betreffende Gegadigden worden beoordeeld aan de hand van de hieronder vermelde Selectiecriteria.

Indien het aantal Gegadigden welke voldoet aan de hiervoor gestelde eisen niet hoger is of gelijk is aan 5, vindt er geen nadere selectie plaats.

5.6.1 Referentieproject(en)

De eventuele nadere selectie vindt plaats op basis van technische geschiktheid. D.m.v. referentieprojecten kan Gegadigde aantonen dat wordt voldaan aan de verschillende Selectiecriteria. Per Selectie criterium mag een referentieproject worden ingediend. Referentieprojecten welke zijn aangewend om te voldoen aan de Geschiktheidseisen (paragraaf 5.4) mogen ook als referentieproject voor de selectiefase worden opgevoerd.

De Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: de gezamenlijke ondernemingen, kan punten verdienen wanneer hij vijf jaar voor de datum van Aanmelding de navolgende referentieopdrachten op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en opgeleverd.

Nr.	Selectiecriteria	Score
1	Referentieopdracht waarin geotechnisch risicomanagement is toegepast in het kader van kwetsbare bebouwing, waarbij Gegadigde verantwoordelijk was voor het monitoren, rapporteren en beheersen van de risico's. Het risicomanagement (waaronder eveneens de beheersmaatregelen inbegrepen) moet daarbij een minimale omvang hebben van een gefactureerd bedrag van € 150.000,- (excl. BTW).	5 punten
2	Referentieopdracht betreffende de uitvoering van werkzaamheden in binnenstedelijk gebied met een hoge bevolkingsdichtheid (OAD>2000 en minimaal 180 adressen binnen de werkgrens), waarbij de BLVC-aspecten bij de Gegadigde waren ondergebracht. De BLVC-aspecten moeten daarbij een minimale omvang hebben van een gefactureerd bedrag van € 30.000,- (excl. BTW).	3 punten
3	Referentieopdracht voor de uitvoering van werken met opgeboeide riolering, waarin het planmatig op- en afboeien van een opgeboeid rioleringsysteem onderdeel uitmaakt van de referentie. De referentieopdracht waar op- en afboeien onderdeel van uitmaakt moet daarbij een minimale omvang hebben van € 300.000. Voor een toelichting op 'opgeboeide riolering', zie paragraaf 2.3 van deze Selectie leidraad.	3 punten
4	Referentieopdracht betreffende de uitvoering van een werk waarin vrijvervalriolering is aangebracht in een zettingsgevoelige bodem (een gebied waarbij er tussen de draagkrachtige (Pleistocene) zandlaag en het maaiveld een aaneengesloten pakket klei en/of veen voorkomt met een minimale dikte van 4 meter en/of sprake is van een aantoonbare maaiveld daling van meer dan 4 mm/jaar. Het aanbrengen van riolering in zettingsgevoelige bodem moet daarbij een omvang hebben van € 300.000.	3 punten
5	Referentieopdracht betreffende de uitvoering van een werk waarin een regenwaterinfiltratieriool beneden de grondwaterstand is aangebracht. Het aangebrachte regenwaterinfiltratieriool moet daarbij een lengte hebben van minimaal 400 meter.	2 punten

Gegadigde, of in geval van een combinatie, een van de combinanten, dient aan te tonen dat betreffende ervaring/expertise door Gegadigde zelf is uitgevoerd/geleverd.

Als bewijs dat Gegadigde de referentieopdrachten naar tevredenheid heeft uitgevoerd, dient de Gegadigde certificaten (tevredenheidsverklaringen) te overleggen, die de bevoegde autoriteit of opdrachtgever van de referentieopdracht heeft afgegeven of medeondertekend of, in het geval van referentieopdrachten voor een particuliere afnemer, door certificaten (tevredenheidsverklaringen) van de afnemer. Op het certificaat (tevredenheidsverklaring) dienen tenminste de volgende gegevens te zijn opgenomen: omschrijving van de referentieopdracht, beschrijvingen en waarden van de in bovenstaande tabel genoemde selectiecriteria, gefactureerd bedrag, plaats en tijdstip waarop de opdracht is uitgevoerd en een verklaring dat de opdracht volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn gebracht.

Indien één referentieopdracht aan meerdere Selectiecriteria voldoet, mag deze opdracht ook bij meerdere Selectiecriteria worden opgevoerd als referentie. Gegadigde dient bij de referentieopdrachten aan te geven voor welk Selectie criterium/Selectiecriteria de referentie wordt opgevoerd. Door Gegadigden mogen maximaal vijf referentieprojecten worden ingediend.

Indien de Gegadigde, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, een referentieopdracht heeft uitgevoerd in een samenwerkingsverband van ondernemingen, wordt de opdracht slechts als referentieopdracht aangemerkt indien de Gegadigde kan aantonen dat hij, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, (1) daadwerkelijk en (2) voor de onderhavige Opdracht relevante expertise aan de door het samenwerkingsverband uitgevoerde referentieopdracht heeft geleverd.

Indien het samenwerkingsverband waarin de betreffende partij heeft gezeten een duidelijke werkverdeling heeft gehad en de Gegadigde, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, de voor de onderhavige Opdracht relevante discipline(s) zelf heeft uitgevoerd, dan zal de betreffende opdracht als referentiewerk aan de Gegadigde worden toegerekend.

Gegadigde dient de informatie m.b.t. de referentieopdrachten op basis van Bijlage 3 bij de Aanmelding te verstrekken. Tevens dient Gegadigde bij Aanmelding bijbehorende tevredenheidsverklaring in te dienen.

De informatie die de Gegadigde verstrekt dient zodanig volledig en eenduidig te zijn dat Opdrachtgever kan vaststellen dat wordt voldaan aan het Selectie criterium. In geval van onvolledigheden en/of onduidelijkheden is Opdrachtgever niet verplicht om de Gegadigde om aanvullende informatie te verzoeken. Het eenvoudigweg bevestigen dat het referentieproject aan het gestelde selectie criterium voldoet, is onvoldoende.

5.6.2 Overige Selectiecriteria

Ten behoeve van de beoordeling van maatregelen inzake milieubeheer dient Gegadigde aan te tonen dat zij milieubeheer binnen haar bedrijfsvoering belangrijk acht.

De Gegadigde is:

- ISO 14001 gecertificeerd. Dit milieumanagementsysteem is een aspect van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.
- MVO prestatieladder minimaal niveau 3 gecertificeerd. De prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

De Gegadigde dient gevraagde certificering(en) te overleggen of aan te tonen gelijkwaardig gecertificeerd te zijn.

Gevraagde certificaten moeten aan de Gegadigde zijn afgegeven door een certificatie-instelling, erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn op de datum van indiening van de Aanmelding en Inschrijving en dient betrekking te hebben op alle relevante onderdelen van de Opdracht. In geval van een samenwerkingsverband dient ofwel het

samenwerkingsverband in het bezit te zijn van het vorenbedoelde certificaat dan wel dient elk van de ondernemingen uit het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van het kwaliteitssysteemcertificaat, met dien verstande dat de certificaten gezamenlijk betrekking hebben op alle relevante onderdelen van de Opdracht.

Indien de Aanmelder zicht beroept op een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van een norm gelijkwaardig aan de gestelde norm, dient de gelijkwaardigheid te volgen uit een bij de Aanmelding verstrekte verklaring van de certificerende desbetreffende instelling van het door Aanbestedende dienst gevraagde kwaliteitssysteem-certificaat.

De bewijsstukken dienen bij Aanmelding te worden ingediend. Voor ieder selectiecriteria waar aan wordt voldaan worden punt(en) toegekend.

	Selectiecriteria	Score
1	ISO 14001 gecertificeerd, of gelijkwaardig.	2 punten
2	MVO certificaat minimaal trede 3, of gelijkwaardig.	2 punten

5.6.3 Beoordeling Selectiecriteria

Voor de beoordeling van de antwoorden op de gevraagde Selectiecriteria, op basis van de bij de aanmelding ingediende informatie, worden door de beoordelingscommissie punten toegekend.

Totaal kunnen 20 punten worden gescoord.

5.7 Toetsing

Het staat Aanbestedende dienst vrij om contact op te nemen met de door Gegadigde opgegeven contactpersonen of andere vertegenwoordigers van de referent. In geval van onvolledigheden en/of onduidelijkheden is Aanbestedende dienst niet verplicht om de Gegadigde om aanvullende informatie te verzoeken en gerechtigd om de Aanmelding als ongeldig terzijde te leggen.

Daadwerkelijke toetsing van de bewijsstukken die ten grondslag liggen aan de onderwerpen uit de UEA vindt achteraf plaats en uitsluitend bij de Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: alle ondernemingen in het samenwerkingsverband, die in aanmerking komen voor het doen van een Inschrijving. Dit geldt ook voor Derden waarop Inschrijver een beroep doet.

Betreffende bewijsmiddelen dienen, na een daartoe strekkend verzoek van de Aanbestedende dienst, binnen 6 dagen te worden overlegd. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig kunnen aanleveren van de betreffende bewijsmiddelen en houdt rekening met de doorlooptijden van het aanvragen hiervan.

Het bewust verstrekken van onjuiste informatie en/of het onjuist invullen van de formulieren wordt door de Aanbestedende dienst aangemerkt als het afleggen van een valse verklaring en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

6 Voorwaarden

6.1 Algemeen

Deze Selectieleidraad en de andere informatie die door de gemeente Gouda in het kader van deze aanbesteding worden verstrekt, worden slechts verstrekt onder de in dit document genoemde voorwaarden.

Voor uitvoering van de Opdracht zullen uitsluitend de voorwaarden gelden zoals genoemd in de Overeenkomst of enig ander document bijhorende bij de Aanbestedingsdocumenten. Voor zover daarvan in bedoelde documenten niet van wordt afgeweken zijn de UAV 2012 op de Opdracht van toepassing. Eigen (Algemene) voorwaarden van de Gegadigde worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het indienen van de Aanmelding verklaart de Gegadigde zich akkoord met de inhoud van de Selectieleidraad.

Indien aan een Aanmelding voorwaarden zijn verbonden, wordt de Aanmelding als ongeldig beschouwd en wordt deze niet in behandeling genomen.

6.2 Voertaal

De voertaal tijdens deze aanbestedingsprocedure is Nederlands. De Inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Eventuele bijlagen, zoals technische of standaard documentatie, die in een andere taal gesteld zijn, dienen voorzien te zijn van een Nederlandse vertaling.

Alle medewerkers die gedurende de uitvoering van de opdracht in contact staan met Opdrachtgever dienen Nederlands te spreken en te begrijpen.

6.3 Correspondentie

U dient vanaf datum van publicatie van de Selectieleidraad tot de datum van het gunnen van de Opdracht, op geen andere dan de hier bovengenoemde wijze, contact op te nemen dan wel te onderhouden met Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ter zake ingeschakelde adviseurs betreffende onderhavige aanbestedingsprocedure. Overtreding van deze procedure kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.

De correspondentie over deze aanbesteding vindt uitsluitend via TenderNed plaats en alleen volgens de beschreven procedures. Mededelingen, toezeggingen of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die niet in een Nota van inlichtingen zijn vastgelegd en via TenderNed zijn gecommuniceerd, zijn niet bindend voor Opdrachtgever.

Voor vragen omtrent het gebruik van TenderNed verwijs ik u naar www.tenderned.nl of naar de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376.

In het uiterste geval dat er op het moment van Aanmelding een storing plaatsvindt op TenderNed, kunt u contact opnemen met de betrokken inkoopadviseur, bereikbaar via 140182. Dit is enkel in het geval u uw Aanmelding niet kunt doen op de voorgeschreven wijze.

6.4 Voorbehoud

Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om, om haar moverende redenen, niet tot gunning van de Opdracht over te gaan en de aanbestedingsprocedure (tussentijds) eenzijdig te beëindigen. De op dat moment nog in de aanbestedingsprocedure betrokken Gegadigden zullen schriftelijk bericht van Opdrachtgever ontvangen over het niet doorgaan van de aanbestedingsprocedure of het niet gunnen.

De Inschrijver aan wie de Opdracht voorlopig is gegund kan daar, gezien de mogelijkheid van beroep van afgewezen Inschrijvers tegen de voorlopige gunningsbeslissing, geen rechten aan ontlenen aangaande het daadwerkelijk verstrekken van de Opdracht.

Aanbestedende dienst heeft in voorkomend geval het recht om een voorlopige gunningsbeslissing in te trekken, een herbeoordeling uit te voeren en desgewenst een nieuwe gunningsbeslissing te nemen.

6.5 Omissies en/of onjuistheden

De Selectieleidraad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien deze naar uw mening desondanks omissies, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of onjuistheden bevat, dient u dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te maken, althans uiterlijk voor het verstrijken van de op TenderNed genoemde termijn voor het indienen van vragen over de Selectieleidraad.

6.6 Geheimhouding

De Gegadigde verklaart door zijn Aanmelding vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die hem/haar in het kader van deze aanbestedingsprocedure en/of het Werk wordt verstrekt, of door hem/haar wordt verkregen, en geen informatie aan Derden beschikbaar te stellen.

Het staat Gegadigden vrij om hiervoor genoemde informatie te delen met de door hem/haar in te schakelen partners, onderaannemers en hulppersonen. In dergelijk geval blijft Gegadigde verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht door genoemde partijen.

6.7 Intellectueel eigendom

Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Aanbestedende dienst niets uit de Aanbestedingsstukken worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van deze aanbesteding) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Gegadigde verklaart zich hiermee akkoord door indienen van zijn Aanmelding.

6.8 Past Performance meting

Na voltooiing of oplevering van het werk zal een projectevaluatie worden gehouden in het kader van "Past performance". De Opdrachtgever beoordeelt de werkwijze van en samenwerking met de Opdrachtnemer middels het invullen van het "past performance"-formulier. Bij Werken die langer dan 3 maanden duren, zal ook tussentijds geëvalueerd worden.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een gesloten database opgenomen. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en kunnen met andere deelnemende gemeenten gedeeld worden.

Door aan te melden en/of in te schrijven op dit Werk gaat de Opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het selecteren van marktpartijen voor toekomstige aanbestedingen.