

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2303501-B01

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2013							Bestekpost toegevoegd				
2013							<u>Natuursteenkeitjes</u>				
201310							Bestekpost toegevoegd				
201310	832102						Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201590 Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm (Portugese keitjes)	m2	250,00	F	
		1									
			1				Op een ongebonden straatlaag van straatzand				
				2			1 Hele keien vervoeren naar naar een depot binnen het werkterrein, betreft herbruikbare (hele) materialen, incl. laden en lossen. Gebroken keien vervoeren naar: op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting (incl. laden en lossen). Stort- en/of acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Rekening houdend met 10 % breuk.				
201590							Bestekpost toegevoegd				
201590	832307						Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Keien van natuursteen Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 201310 Elementen na bewerking verwerken volgens bestekspost(s). 212410	m2	250,00	F	
		1									
			1				1 Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
210210							Bestekpost gewijzigd				
210210	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Stellen met schraal beton op zandbed. Diverse profielen Diverse breedtes Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 200510 Tekortkomend materiaal leveren volgens bestekspostnr. 211090, 211100 en 211140 t/m 211170	m m3	135,00	F	4,05 L
		3									
				9							
210960							Bestekpost gewijzigd				
210960	831612						Leveren inritbanden van beton. Profiel 800 x 500 mm Kleur hardsteen	m	50,00	F	
		9									
			2				Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			80,00 L
				3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
					3		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
211090							Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211090	831612		2					Leveren inritbanden van beton. Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2					Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			8,00 L
				3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
				3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking				
211100								Bestekpost gewijzigd				
211100	831612		2					Leveren inritbanden van beton. Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2					Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			8,00 L
				3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
				3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking				
211130								Bestekpost gewijzigd				
211130	832403							Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. Rechte trottoirbanden van natuursteen: Profiel 300 x 280 x 250 mm Materiaal: Chinees hardsteen	st st	5,00	F	5,00 L
								Afstandhouders: Werkende lengte 1 m	st			5,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking				
211140								Bestekpost toegevoegd				
211140	831612		1					Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2					Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			8,00 L
				3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
				3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking				
211150								Bestekpost toegevoegd				
211150	831612		9					Leveren inritbanden van beton. Profiel 750 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2					Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			8,00 L
				3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
				3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Afwerking: glad grijs	st			1,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking				
211160								Bestekpost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
211160	831612		1				Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2				Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			8,00 L
			3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
			3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
211170							Bestekpost toegevoegd				
211170	831612		9				Leveren inritbanden van beton. Profiel 750 x 200 x 500 mm	m	5,00	F	
			2				Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			8,00 L
			3				Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
			3				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m afwerking basaltsplit	st			1,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
2124							Bestekpost toegevoegd				
2124							<u>Natuursteenkeitjes</u>				
212410							Bestekpost toegevoegd				
212410	832202		1				Aanbrengen keien van natuursteen. Keien van natuursteen: Portugees Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm	m2 st	250,00	F	2.500,00 I
			1				Totale breedte tot 1,5 m				
				1			Verband: diverse patronen				
					1		Op ongebonden straatlaag van: straatzand Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2120				
212640							Bestekpost toegevoegd				
212640	832499						Leveren keien van natuursteen (Portugees) Keien 100 x 100 x 100 mm Portugese keitjes	st	2.500,00	F	
320040							Bestekpost gewijzigd				
320040	220201						Grond vervoeren. Betreft verontreinigde grond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 310040 en 310060	m3	10,00	F	
			2				Grondsoort: grond/zand (niet vluchtig) Vervoeren naar: een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting (incl. laden en lossen). Stort- en/of acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 310040 en 310060.				
320050							Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320050	220201						Grond vervoeren. Betreft verontreinigde grond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 310050 en 310070 Grondsoort: grond/zand (vluchtig) Vervoeren naar: een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting (incl. laden en lossen). Stort- en/of acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 310050 en 310070	m3	10,00	F
810440			2				Bestekpost gewijzigd			
810440	620299						Instandhouden kunststof platen t.b.v. voetgangers Betreft het instandhouden van kunststof platen t.b.v. voetgangers onder bestekspost 810410	week	40,00	F
810450							Bestekpost toegevoegd			
810450	620299						Instandhouden rijplaten Betreft het instandhouden van rijplaten onder bestekspost 810420	week	40,00	F
810460							Bestekpost toegevoegd			
810460	620299						Instandhouden houten loopbrug t.b.v. voetgangers Betreft het instandhouden van houten loopbrug t.b.v. voetgangers onder bestekspost 810430	week	40,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 02 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 komt te vervallen en wordt vervangen door:
Het eerste jaar staan de prijzen vast, daarna worden de prijzen per jaar geïndexeerd.
- Eerste indexering per 1 april 2025 t.o.v. index 1 april 2024.
 - Tweede indexering (bij optionele verlenging) per 1 april 2026 t.o.v. 1 april 2025.
 - Derde indexering (bij optionele verlenging) per 1 april 2027 t.o.v. 1 april 2026.

Indexering o.b.v. CBS-index GWW, prijsindex 4211a "Wegen met open verhardingen".
Formule voor indexering is (index nieuw - index oud) / index oud.