
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2023-028

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101070			Post is gewijzigd			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			
101070	712499		Leveren SBR rubber	ton	20,00 F	
			Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van	ton		20,00 L
			tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.			
			Vaco-gecertificeert SBR-rubber			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Instrooirubber vrij van nylon- en staalresten.			
			Fractie± 0,5 - 2,0 mm, gegranuleerd volgens NEN norm			
			conform de eisen van de KNVB.			
101080			Post is gewijzigd			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			
101080	712499		Leveren TPE holo	ton	16,00 F	
			Betreft het leveren van TPE holo t.b.v. aanvulling van	ton		16,00 L
			tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.			
			type: SP-D			
			kleur: bruin			
			gradatie:2,0 - 3,0 mm			
			Getest volgens Fifa TQC 2015			
			Leverancier: SO.F.TER. SPA - Via Mastro Giorgio 1, Villa			
			Selva, 47122 Forl FC Italia			
			TPE holo volgens normering NOC*NSF.			
			TPE holo dient te worden geleverd met bewijsmiddel dat			
			deze voldoet aan de eisen uit het Besluit Bodem			
			Kwaliteit.			
			Hergebruikt TPE is niet toegestaan			
			Leveren op plaats van verwerking			
101090			Post is gewijzigd			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.			
101090	712499		Leveren TPE solid	ton	24,00 F	
			Betreft het leveren van TPE Terra XPS t.b.v. aanvulling	ton		24,00 L
			van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.			
			Kleur: bruin			
			Gradatie: 2,0 mm			
			Getest volgens Fifa TQC 2015			
			Leverancier: SO.F.TER. SPA - Via Mastro Giorgio 1, Villa			
			Selva, 47122 Forl FC Italia			
			TPE Terra XPS volgens normering NOC*NSF.			
			TPE Terra XPS dient te worden geleverd met			
			bewijsmiddel dat deze voldoet aan de eisen uit het			
			Besluit Bodem Kwaliteit.			
			Hergebruikt TPE is niet toegestaan.			
			Leveren op plaats van verwerking.			
330030			Post is gewijzigd			
			Nummer van de bijlage is aangepast.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
330030	514424	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	570,00	F
		.	Situering: sierplantsoen			
		.	Volgens bijlage 5 - Heesters 0,5-1,0m / 1,0-3,0m - snoei			
		.	als vlak.			
		.	Jaarlijks in week 47 t/m 8			
		.	Cyclisch snoeien 1x / 4 jaar			
		.	Gerekend is met 25% van de totaal oppervlakte (14,47			
		.	are) per jaar.			
		.	Dus per jaar 362 m2			
		1.	Verjongingssnoei tot hoogte 0,30m of 0,50m boven			
		.	maaiveld afh. van plantsoort; snoei als vlak			
		.	Met behoud van aanwezige solitaire heesters			
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf			
		.	opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		.	een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		.	verleende omgevingsvergunning			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
400050		.	Post is gewijzigd			
		.	Post is tekstueel aangepast.			
400050	257521	.	Reinigen kolken.	st	688,00	F
		.	Totaal aantal: zie bijlage			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg			
		.2.	Handmatig reinigen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		.	met een door het bevoegd gezag verleende			
		.	omgevingsvergunning			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
		.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 27 Werknemers en materieel

01 27 06 Elektrisch materieel

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van het , bij de uitvoering benodigd, met motoren aangedreven materieel.
- 02 Minimaal de volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met elektrisch of andere emissieloos materieel:
 - beheersen grashoogte van de gazons (bestekspost 310010);
 - kunstgrasveld ontdoen van blad (bestekspost 101010, 102010, 103010);
 - wiedeppen kunstgrassportveld (bestekspost 101030);
 - borstelen kunstgrassportveld (bestekspost 101040, 102030, 103040);
- 03 Het materieel mag niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 27 Werknemers en materieel	10

