

Programma van eisen

Lichtmastreclames



Kenmerk: INCS70080

Alle rechten voorbehouden. Deze offerteaanvraag is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Purmerend en/ of NABB.

1 Algemene eisen

- 1.1 De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend):
- Wegenverkeerswet;
 - de Omgevingswet of als deze niet op 1 januari 2024 in werking treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 - De vigerende Algemene plaatselijke verordening van gemeente Purmerend;
 - de uitvoeringsvoorschriften van de Opdrachtgever of ander bevoegd gezag.
- 1.2 De opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:
- Verkeerstechnisch verantwoord is en overeenkomstig is met de CROW-publicatie 'Aanbevelingen voor verkeervoorzieningen binnen de bebouwde kom', de ASVV;
 - Overeenkomstig is met CROW-publicatie (g6b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto's, etc.);
 - Conform is met de richtlijn uit de CROW-publicatie 233 'Handboek Halteplaatsen' ISBN: 90 6628 480 3;
- 1.3 De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen (uitbreiding, verplaatsing, opheffing) van Lichtmasten door te voeren. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer in dit traject worden betrokken en zal nadere afstemming plaatsvinden.
- 1.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om een aantal (maximaal 10) door haar vast te stellen locaties 'TE HUUR' Lichtmastreclames aan te brengen. Over deze Lichtmastreclames is Opdrachtnemer vrijgesteld van betaling van afdracht.

2 Reclame

- 2.1 Voor de te voeren reclame geldt dat de reclame:
- voldoet aan de Nederlandse Reclame Code;
 - geen onwettelijke afbeeldingen bevat of de tekst of de voorstelling in strijd zou zijn met de goede zeden of de openbare orde, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever;
 - geen verkeersonveilige situaties mogen opleveren, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever;
 - reclame-uitingen mogen geen verwarring geven met verkeerstekens en/ of bewegwijzeringsborden, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever.
- Bij twijfel wordt toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever.
- 2.2 Bij twijfel over het accepteren van een reclame-uiting zal de Opdrachtnemer de reclamecampagne per e-mailbericht ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal hier binnen vijf (5) werkdagen op reageren. Indien de reclame-uiting wordt afgekeurd door de Opdrachtgever heeft dit geen consequenties voor de afdracht.
- 2.3 Indien een reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan dient de Opdrachtnemer de reclame-uiting op eerste aanschrijving van de Opdrachtgever en binnen de door de Opdrachtgever te stellen termijn, doch uiterlijk binnen 72 uur te verwijderen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever het recht heeft de reclame-uiting voor rekening van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.

3 Vergunning

- 3.1 Lichtmastreclame is vergunningplichtig op grond van de Wabo/Omgevingswet. Voor elke locatie dient een vergunning te worden aangevraagd. Bij meerdere locaties kan één vergunning worden aangevraagd. De doorlooptijd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is 8 weken. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Opdrachtnemer kan een parapluvergunning aanvragen. Voor de lichtmastverwijzingen van voor de ingang van deze overeenkomst hoeft geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
- 3.2 De volgende procedure zal gevolgd moeten worden bij voorgestelde plaatsing van nieuwe Lichtmastreclames:
- Opdrachtnemer geeft voorstel voor locatie door aan de gemeente;
 - Opdrachtgever controleert binnen 4 weken, of zoveel eerder als mogelijk, aan de hand van bestek en verkeersveiligheid of de locatie akkoord is;
 - Opdrachtnemer vraagt een omgevingsvergunning aan bij Opdrachtgever, de doorlooptijd bedraagt maximaal 8 weken, opdrachtgever spant zich in om de doorlooptijd te verkorten;
 - Opdrachtgever bepaalt of de Lichtmast eerst vervangen moet worden voordat de Lichtmastreclame kan worden aangebracht.
- 3.3 Deze procedure duurt maximaal twaalf weken indien de Lichtmast niet vervangen hoeft te worden; indien de Opdrachtgever binnen deze periode geen bezwaar aantekent tegen de locatie en de omgevingsvergunning verleent, kan de Opdrachtnemer overgaan tot plaatsing. Indien de Lichtmast wel vervangen dient te worden is daarvoor (circa) 2 weken extra benodigd voor de Opdrachtgever.
- 4 Technische eisen Lichtmastreclames
- 4.1 De Lichtmastreclames hebben een maximaal formaat van 100x100 cm (bxh) en zijn gecentreerd.
- 4.2 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de bestaande lichtbakken te verwijderen en een eigen product te plaatsen. De minimumeisen zijn de volgende:
- Het gebruik van vergankelijke materialen en producten die intensief onderhoud vergen is niet toegestaan.
 - Als verschillende materialen gecombineerd worden, leidt dit niet tot corrosieproblemen.
 - Materialen zijn gedurende de contractduur voldoende beschermd tegen corrosie en verweren niet visueel.
 - Kleurstelling omkasting in overleg tussen partijen.
- 4.3 Opdrachtnemer eist één formaat en één type door de hele gemeente. Gedurende het eerste jaar van de concessie is het toegestaan om twee typen te gebruiken.
- 4.4 De bevestigingsbeugels moeten van roestvrijstaal zijn en voorzien van een niet poreus isolatiemateriaal ter bescherming van de conservering van de Lichtmast (tussen de Lichtmast en bevestigingsmateriaal moet rubberbeschermband voor beugelmateriaal passend bij het gekozen bevestigingsmateriaal worden aangebracht).
- 4.5 Het kabelinvoergat wordt door de installateur van de Opdrachtnemer ter plaatse in de Lichtmast geboord, de hoogte van het gat is afhankelijk van de plaatsingshoogte van de Lichtmastreclame.

- 4.6 In het kabelinvoer gat moet een ring worden geplaatst van een niet poreus isolatiematerieel (invoer-tule), ter bescherming van de invoerkabel.
- 4.7 De constructie van een Lichtmastreclame dient bestand te zijn tegen zware windbelasting een en ander volgens de eisen gesteld in NEN 6702.
- 4.8 De te plaatsen Lichtmastreclames moeten waterdicht zijn en minimaal voldoen aan de beschermingsklasse IP44. De Lichtmastreclames moeten voorzien zijn van een afwateringsopening om condens vocht af te voeren.
- 4.9 De luminantie van de reclamevitrine te houden aan de Algemene richtlijn betreffende lichthinder zoals beschreven in de publicatie reclameverlichting deel 4 van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nl). ISBN: 90-76549-24-9.

5 Plaatsingscriteria

- 5.1 Het maximum aantal te plaatsen Lichtmastreclames bedraagt 100.
- 5.2 De Lichtmastreclames dienen geplaatst te worden op circa 4,50 meter hoogte.
- 5.3 De Lichtmastreclames mogen uitsluitend bevestigd worden aan Lichtmasten.
- 5.4 Lichtmastreclame is niet toegestaan binnen een afstand tot verkeerslichten, kruispunten, T-aansluitingen, rotondes, uitwegen en AHOB's van 10 meter. Tevens 25 meter afstand van Abri's, losstaande vitrines en Billboards.

6 Energievoorziening

- 6.1 De Opdrachtnemer plaatst verlichting (led is eis) in de Lichtmastreclames die zo duurzaam en energiezuinig mogelijk is. De verlichting van de Lichtmastreclame wordt aangesloten op het openbare verlichtingsnet en deze valt samen met de brandtijd van de openbare verlichting.
- 6.2 Aansluiten van de voedingskabel dient te worden gedaan achter de zekering. De Lichtmast en de Lichtmastreclame aan de onderzijde (dicht bij mast) moeten voorzien zijn van een waterdichte wartels kabelinvoer met boring 12 millimeter en een aansluitkabel (QWPK 3x 1,0 mm²) van zodanige lengte, dat deze achter de onderste servicedeur van de Lichtmast kan worden gemonteerd. De aansluitkabel dient met een lus in het zekeringkastje te worden ingevoerd. Dit zodat eventueel aanwezig druiwater niet het zekeringkastje in kan lopen. De beveiliging van de elektrische installatie van de Lichtmastreclame dient selectief te zijn (= 2 ampère) ten opzichte van de lichtmastzekering (bij sluiting eerst de zekering van de Lichtmastreclame). De Opdrachtgever heeft een voorkeur voor een dubbele zekering. Indien netbeheerder niet akkoord gaat enkel aansluitblok realiseren.
- 6.3 Alle kosten voor aansluiting energievoorziening zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De kosten van het elektriciteitsgebruik inclusief vastrecht en/of abonnementskosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 6.4 De Opdrachtnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens schade of winstderving als gevolg van storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder.

- 6.5 Indien de Lichtmastreclame de beschikbaarheid van de openbare verlichting nadelig beïnvloedt door bijvoorbeeld het veroorzaken van storingen ongeacht de oorzaak dan zal de Lichtmastreclame door de netbeheerder worden afgesloten van het voedingsnet.
- 7 Plaatsing, verplaatsing, wijziging gedurende de looptijd en verwijdering
- 7.1 Bij verwijdering van Lichtmastreclames zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor het in overleg met de Opdrachtgever dichten van eventuele gaten en herstel van beschadigingen en schilderwerk van de plaatsen waar de beugels bevestigd waren. Kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 7.2 Alle werkzaamheden (in opdracht van Opdrachtgever) verbonden aan de (tijdelijke) verwijdering en/of aan de (tijdelijke) verplaatsing, herplaatsing en opslag van de Lichtmastreclames (met uitzondering van aan- en afsluiting elektriciteit) zullen door en voor rekening van de Opdrachtnemer worden verricht. De Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, renten en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving.
- 7.3 Indien de Opdrachtgever verplaatsing, vervanging en/of verwijdering van Lichtmasten nodig acht, zal zij de Opdrachtnemer in kennis stellen en aanschrijven dat de betreffende vergunning tijdelijk of definitief wordt ingetrokken. De Opdrachtgever moet na het aanschrijven binnen een termijn van 15 werkdagen de Lichtmastreclame verwijderen, tenzij door Opdrachtgever anders is aangegeven.
- 7.4 Na vervanging van Lichtmasten kan de tijdelijk verwijderde Lichtmastreclame door de Opdrachtnemer opnieuw worden aangebracht wanneer de nieuwe Lichtmast is herplaatst.
- 7.5 Indien Lichtmastreclames definitief verwijderd dienen te worden wegens herstructurering, of wijziging van bestaande wegen en bebouwing kan de Opdrachtnemer geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, renten en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving; Wel zal de Opdrachtgever zich inspannen om gezamenlijk met de Opdrachtnemer te zoeken naar vervangende locaties.
- 7.6 Mocht de Opdrachtnemer niet tijdig zijn overgegaan tot verwijdering, dan zal de Opdrachtgever de Lichtmastreclames (laten) verwijderen en worden de kosten doorberekend aan de Opdrachtnemer.
- 7.7 De voor het einde van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer geplaatste Lichtmastreclames dienen op de expiratiedatum van de Overeenkomst dienen zonder kosten overgedragen te worden aan een mogelijke opvolgende Opdrachtnemer conform het gestelde in dit bestek en de Overeenkomst. Als er geen nieuwe Overeenkomst gesloten wordt, zullen de Lichtmastreclames door de Opdrachtnemer dienen verwijderd te zijn op de laatste dag van het contract en zullen alle gaten in de Lichtmast hersteld worden (afdoppen).
- 7.8 Indien de Lichtmast vervangen moet worden om plaatsing van Lichtmastreclame mogelijk te maken dan zal dit plaatsvinden op kosten van de Opdrachtnemer. Indien er verzwarende van de stroomkabel dient plaats te vinden voor de aan te brengen lichtmastreclame dan worden de kosten verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, Opdrachtgever zal zorgdragen dat de kosten vooraf bekend worden gemaakt aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de vervanging van Lichtmasten.

- 7.9 Bij verwijdering van Lichtmastreclames zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor het in overleg met de Opdrachtgever dichten van eventuele gaten en herstel van beschadigingen en schilderwerk van de plaatsen waar de beugels bevestigd waren. Kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 7.10 De Opdrachtnemer draagt voor haar rekening zorg voor het beheer, onderhoud inclusief schoonhouden, schades, reparaties en vervanging van de Lichtmastreclames.
- 7.11 De Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het nette aanzien van de Lichtmastreclames. Voor de Lichtmastreclame geldt dat deze minimaal eenmaal per jaar grondig worden gereinigd. Bij voorgenomen (centrale) reiniging dient vooraf melding te worden gemaakt bij de Opdrachtgever. Indien er zich situaties voordoen van ontoelaatbare vervuiling, dan zal de Opdrachtgever dit bij de Opdrachtnemer melden zodat zij direct actie kan ondernemen.
- 7.12 De Opdrachtnemer controleert minimaal tweemaal per jaar alle verlichting in de Lichtmastreclames op gebreken en/of defecten conform de in het programma van eisen gestelde normen. Tevens zal de Opdrachtnemer eventuele lakbeschadigingen bijwerken. De kosten van dit onderhoud worden door de Opdrachtnemer gedragen.
- 7.13 Wanneer een Lichtmastreclame door klimatologische omstandigheden zoals wind niet meer haaks op de rijrichting van de weg staat dient de Opdrachtnemer de Lichtmast waaraan die is bevestigd voor haar rekening opnieuw te richten. Dit dient binnen 3 werkdagen na melding te geschieden.
- 7.14 Indien de verlichting in de Lichtmastreclames niet brandt, als gevolg van een storing in de energietoevoer, dan zal de Opdrachtgever zich inspannen, zodat voor rekening van de netbeheerder de storing zo spoedig als mogelijk verholpen wordt door de netbeheerder. De Opdrachtnemer is zich bewust dat de Opdrachtgever voor het verhelpen van de storing daarbij afhankelijk is van de netbeheerder. De Opdrachtnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder. Indien de openbare verlichting ook gedoofd is, is er sprake van een netstoring en anders dient de Opdrachtnemer actie te ondernemen.
- 7.15 Werkzaamheden aan de Lichtmasten en stroomwegen dienen binnen de daarvoor bepaalde werktijden plaats te vinden; in de nacht mag er gewerkt worden van 19.00 - 07.00 uur en overdag mag er gewerkt worden na 09.30 uur tot 15.30 uur. Wanneer sprake is van acuut gevaar mag hier vanaf geweken worden.
- 7.16 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken als gevolg van onverhoopte schade door ondeugdelijke montage etc. van de Lichtmastreclames en houdt als eigenaar van de Lichtmastreclames hiervoor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering in stand. De verzekering dient alle risico's te dekken die mogelijk de belangen van burgers, bedrijven of de Opdrachtgever kunnen schaden inclusief mogelijke schade die ontstaat als gevolg van aanrijding, vandalisme, etc.

8 Duurzaamheid- en Milieuaspecten

8.1 *Voertuigen*

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen (zowel zwaarder als lichter dan of gelijk aan 3500 kg) voldoen minimaal aan de Euro-6 norm.

Verificatie

De Opdrachtnemer kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

9 Communicatie en administratie

- 9.1 Gedurende de Overeenkomst heeft de Opdrachtnemer de verplichting om minimaal eenmaal (1x) per jaar een schriftelijke managementrapportage te geven (digitaal). In deze managementrapportage dienen de navolgende onderdelen beschreven te worden: actuele locatielijst van de Lichtmastreclames, lichtmastnummer, melding van calamiteiten, (tijdelijke) verplaatsingen, (tijdelijke) verwijderingen.
- 9.2 Opdrachtnemer dient een digitale plattegrond (inclusief x/y-coördinaten) met de geplaatste Lichtmastreclames ter beschikking te stellen van Opdrachtgever.
- 9.3 Jaarlijks dient in de tweede maand van ieder concessiejaar een contractevaluatie plaats te vinden. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een door de Opdrachtnemer in de eerste maand van ieder concessiejaar aan te leveren managementrapportage inzake de werkzaamheden, behoudens het reguliere onderhoud, die in het afgelopen concessiejaar zijn uitgevoerd.