

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek "Vechtoevers fase 2 te Ommen"

Besteknr: 13029

Aanbesteder: Waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA ALMELO

Projectnummer : 259195

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

=====

Onderstaande posten worden gewijzigd:

gewijzigd:

I 402030 I

INSCHRIJFSTAAT

=====

De inschrijver dient zelf de wijzigingen door te voeren in de inschrijfstaat, er is geen gewijzigde staat bijgevoegd.

d.d. 30 april 2014

Namens de opdrachtgever


J. van Haskera

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402030	523512	Aanbrengen betonelementen. Situering: onder de brug op de rechter oever. Betreft het aanbrengen van zetsteen (Basalton) als oeververdediging Op de volgens besteksnr. 402020 aangebrachte steenslag constructie.	m2	390,00	V	
		1.	Zuilen , milieuklasse XS3 Glooiingselementen van beton, KOMO nr. 11762/02 - Betonzuilen - Standaard Basalton - Kleur: grijs - Totale hoogte zuilen 30 cm, 18 stuks, bestaande uit 3 afmetingen per set (a 1,3 m ²) - Gewicht ten minste 2300 kg/m ³ - Vorm zuilen onregelmatig achtkant (verschillende afmetingen) Leverancier: Holcim, Alphen a/d Rijn o.g. Zetverband polygoon .9. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer: machinaal en/of handmatig (door een ervaren steenzetter)9. Talud 1:2, 1:3 en horizontaal.	m2			390,00 L

