



Bestek:

Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk



Aanbesteder:

Cyclus N.V.



Besteknummer

2024-001BR

Datum

27 oktober 2023

Status

DEFINITIEF

Projectleider

Carel Rademakers



Raamovereenkomst opgesteld door:

Stad & Groen (vestiging Stokkum)

Senior adviseur: R.L.M. Jacobs

www.StadenGroen.nl



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
09 GEMEENTE BODEGRAVEN REEUWIJK	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
05 ADRESSEN T.B.V. VRIJGEKOMEN MATERIALEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
2 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING BODEGRAVEN-REEUWIJK (KAVEL 2)	7
21 KWALITEITSNIVEAU A	7
22 KWALITEITSNIVEAU B	8
23 VERKEERSVOORZIENINGEN	9
8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD	9
81 VERKEERSMAATREGELEN	10
810 VERKEERSMAATREGELEN, VERKEERSPLAN	10
811 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN,	10
82 INZETTEN MATERIEEL	10
Deel 3. Bepalingen	12
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	13
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	13
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	14
01 08 BIJDRAGEN	14
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	14
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	14
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	15
01 16 VERZEKERINGEN	15
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	16
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	16
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	17
01 23 COMMUNICATIE	17
01 24 BEELDKWALITEIT	17
01 25 VAKOPLEIDING	17
51 GROENVOORZIENINGEN	18
51 8 ONKRUID OP VERHARDING	18
51 81 BEGRIPPEN	18
51 82 EISEN EN UITVOERING	18
51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	19
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	19
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	19
62 12 EISEN EN UITVOERING	19
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	20
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	20
01 30 ONDERAANNEMING	20
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	21

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



1. ALGEMEEN

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



01 OPDRACHTGEVER

Cyclus N.V.
Postbus 228
2800 AE Gouda

tel.: 0182-547500
mailadres: info@cyclusnv.nl

Bezoekadres:
Oostbaan 1090
2841 ML Moordrecht

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het werkgebied ligt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bestaat uit 2 onderdelen, te weten:

1) het Centrum van Bodegraven, globaal begrenst door:
de Oude Rijn, Oude Markt, Burgemeester G.R. Vonklaan, Beursstraat en Nieuwe Markt, Oranjelaan, Bodelolaan, de Oude Rijn, Zuidzijde (tot Landlust), Prins Bernardstraat, Prinses Beatrixstraat, Spoorlaan, Stationsplein, Oud Bodegraafseweg, de Oude Rijn.

2) de begraafplaatsen:

- Begraafplaats Vredehof, Noordzijde 60 te Bodegraven.
- Begraafplaats Tempel, Schinkeldijk 3 te Reeuwijk-Tempel.
- Begraafplaats Waarder, Molendijk 5 te Waarder.

Potentieel is het mogelijk de werkzaamheden uit te breiden over een groter areaal in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing op verhardingen
 - in het centrum van Bodegraven: uitsluitend de gebakken materialen.
 - op de begraafplaatsen: alle elementenverhardingen
- Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 2 jaar.
Het gehele werk dient opgeleverd te worden op 31-12-2025.

De opdrachtgever kan besluiten om het werk te verlengen met 8 keer een periode van 1 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

09 GEMEENTE BODEGRAVEN REEUWIJK

Cyclus N.V. besteedt dit werk aan. Het is een onderdeel van het bestek 'Bestek Schoonhouden openbare ruimte Cyclus' dat Cyclus N.V. voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitvoert.

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoort een shape file met de beheergevens (areaal). Bij dit bestek behoort geen tekening.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing, het betreft een bestaande situatie.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunt: gedetailleerd werkplan volgens deel 3, artikel 01 13 06 van dit bestek, voorafgaand aan de start van het werk.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage B Poster Werken Rond Bomen
- Bijlage Y Inschrijfbiljet
- Bijlage Z Inschrijfstaat

05 ADRESSEN T.B.V. VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Afvalstromen dienen naar de volgende locatie vervoerd te worden:

Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk
Portugalweg 6
2411 PR Bodegraven.

De acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



2.2. NADERE BESCHRIJVING

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Opdrachtgever: Cyclus

Besteknummer: 2024-001BR

Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
2											
21											
210010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft verharding bij algemene begraafplaats Vredehof. Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.: de goten en randstroken zijn onderdeel van deze post Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 210030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. (wordt door derden uitgevoerd, freq. 1x per jaar) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan. Verhardingstype: klinkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00 V	
		1						are		35,00 I	
		2									
		3									
		6									
		2									
210020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft verharding bij algemene begraafplaats Vredehof. Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 210030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00 V	
		1						are		2,00 I	
		2									
		3									
		6									
		1									

Opdrachtgever: Cyclus

Besteknummer: 2024-001BR

Status: Versie 1.0 (27 soktober 2023)



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING									
	HOOFD- CODE	DEFICODE																	
		1	2	3	4	5	6												
210030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens bestekspost 210010 en 210020 Uitgangspunt: aanname 5 obstakels per are Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan.	week	104,00 V									
22								Te onderhouden aantal	st		185,00 I								
								Kwaliteitsniveau A											
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen											
								Verhardingstype: elementenverharding en ongebonden verharding											
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B.											
								5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.											
								KWALITEITSNIVEAU B											
								220010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: diverse soorten klinkerverharding Incl. valdempende ondergronden op speelterreinen. Onkruidvrij maken door middel van heet water of hete lucht. Borstelen is niet toegestaan. Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1), Centrum Bodegraven en begraafplaatsen Waarder en Tempel 880 28413 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 220030. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. (wordt door derden uitgevoerd, freq. 1x per jaar) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken blijven staan. Verhardingstype: gebakken klinkerverhardingen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
																Kwaliteitsniveau B	are		292,93 I
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen																			
Gebiedstype: stadscentrum, winkel-, woon- of werkgebied, openbaar vervoergebied, buitengebied, recreatiegebied.																			
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B.																			
5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.																			

Opdrachtgever: Cyclus

Besteknummer: 2024-001BR

Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220020	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: ongebonden verharding zoals: grind, schelpen, menggranulaat, lava, hoogovenslakken, gravilyn of stabilizer Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) op begraafplaatsen Waarder en Tempel Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 220030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing: niet van toepassing. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00 V	
		1						are		5,00 I
		3								
			3							
				6						
					9					
220030	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens besteksposten 220010 en 220020. Uitgangspunt: aannme 5 obstakels per are Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken blijven staan. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding en ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Milieustraat Bodegraven-Reeuwijk. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever.	week	104,00 V	
		1						st		7.323,00 I
		3								
			3							
				9						
					2					
23							VERKEERSVOORZIENINGEN			
230010	620199						Toepassen verkeersvoorzieningen Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en/of aanpassen en naderhand verwijderen van de vereiste afzettingen, verkeers-/waarschuwborden, aanduidingen, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen in verband met de verkeersveiligheid op en in de directe omgeving van het werk, als bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012. Verkeersvoorzieningen uitvoeren in overeenstemming met de eisen van de wegbeheerder, politie en directie, en het bepaalde in hoofdstuk 62 van deel 3 in dit bestek. Maatregelen niet eerder toepassen dan na goedkeuring van de directie. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
8							WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD			

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 soktober 2023)



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
81								VERKEERSMAATREGELEN 1) Elk werkvoertuig moet uitgevoerd zijn met eigen bebakening (geschikt voor binnen en buiten de bebouwde kom). Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting. 2) Elke werknemer moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels. Hierbij geldt dat er minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers wordt ingezet. Verrekening van kosten Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen zoals hierboven beschreven, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.		
810								VERKEERSMAATREGELEN, VERKEERSPLAN		
810010	623001							Opstellen verkeersplan. Betreft opstellen verkeersplan met omschrijving van maatregelen in belang van het verkeer inclusief tekeningen, conform artikel 62 12 01 in deel 3 van dit bestek. Verkeersplan ter goedkeuring directie in te dienen. Inclusief wijzigingen naar aanleiding van door directie opgedragen aanpassingen.	EUR	N
			9							
811								TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN,		
811010	620199							Toepassen verkeersvoorzieningen Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en/of aanpassen en naderhand verwijderen van de vereiste afzettingen, verkeers-/waarschuwborden, aanduidingen, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen in verband met de verkeersveiligheid op en in de directe omgeving van het werk, als bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012. Verkeersvoorzieningen uitvoeren in overeenstemming met de eisen van de wegbeheerder, politie en directie, en het bepaalde in hoofdstuk 62 van deel 3 in dit bestek. Maatregelen niet eerder toepassen dan na goedkeuring van de directie. Met materiaal van de aannemer. Deze bestekspost betreft uitsluitend de kosten van de maatregelen die niet beschreven direct onder de tussenkop '81'.	EUR	N
82								INZETTEN MATERIEEL		
820010	100599							Inzetten hetelucht- of heetwater machine Betreft: inzet van een hetelucht- of heetwatermachine voor het bestrijden van onkruid op (half-) verhardingen, op afroep door de directie. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 soktober 2023)



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
820020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknemers voor handmatig verwijderen van onkruid op achterpaden en andere voor reguliere machines onbereikbare plaatsen. Verharding bestaande uit betontegels, klinkers en andere elementen. Onkruidvrij maken m.b.v. bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: inclusief bosmaaier metdraadkop.	uur	8,00	V
820030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknemers voor handmatig verwijderen van onkruid op achterpaden en andere voor reguliere borstelmachine onbereikbare plaatsen. Verharding bestaande uit betontegels, klinkers en andere elementen. Onkruidvrij maken d.m.v. branden (kleine brandmachine). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: met handmatige onkruidbrandmachine	uur	8,00	V

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 sokter 2023)



3. BEPALINGEN

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit RAW-bestek is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (KOR 2023) van toepassing.
- 04 Op dit RAW-bestek is tevens van toepassing: CROW-handboek Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen 96 b -2020.
- 05 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig Beheer of onderhoud, versie 4-12-2020 (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Tijdens de uitvoering dient personeel van de aannemer en personeel van door de aannemer ingeschakelde onderaannemer(s) uniform en als werkzaam bij de aannemer herkenbaar, gekleed zijn.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN UAV 2012

- 01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient de dagelijkse leiding op het werk de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn.
- 03 Per werkploeg dien tenminste één persoon op het werk aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal machtig is.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van de Standaard 0 02 01 lid 1 en lid 3 dient de aannemer maandelijks factuur in.
- 02 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V 1989 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
 - De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opnemings ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.
 - Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
 - Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als goedkeuring van een onderdeel van het werk.

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

- 02 De declaratie dient te worden gericht aan:
Cyclus N.V.
Afdeling Administratie
Postbus 228
2800 AE Gouda
e-mail: inkoopfacturen@cyclusnv.nl

Onder vermelding van opdrachtnummer, besteknummer, omschrijving en declaratienummer.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 BETAALD PARKEREN

- 01 In en rond de binnenstad van Gouda geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat.

01 10 02 RVV-ONTHEFFING

- 01 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig.
Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in autovrije gebieden. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij de betreffende gemeente.

01 10 22 VERGUNNING WERKTIDEN

- 01 De werkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op:
- werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur gedurende de wintertijd;
 - werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 21.00 uur gedurende de zomertijd, mits niemand hiervan hinder ondervindt;
 - op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
- 02 Aanvullend geldt dat op doorgaande wegen (50 km wegen) werkzaamheden uitsluitend zijn toegestaan tussen 9.00 en 15.00 uur. In de binnenstad gelden tijden tussen 07.00 en 11.30 uur. Alleen na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 03 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (zoals gesteld in deel 3, artikel 01 13 06 lid 07 van dit bestek, na toestemming van de directie en arbeidsinspectie), zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door of namens de betreffende gemeenten;
 - werkzaamheden door Cyclus N.V.;
 - activiteiten zoals marktdagen en evenementen, georganiseerd door de betreffende gemeenten of door derden.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

bouwvergaderingen.

De coördinatie en afstemming van bovengenoemde werkzaamheden berusten bij de aannemer.

- 02 Bovenstaande werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd worden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren bouwvergaderingen. De coördinatie en afstemming van bovengenoemde werkzaamheden berust bij de opdrachtnemer van dit bestek.
- 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dienen in het (gedetailleerd) werkplan, de volgende onderdelen te worden opgenomen:
 - Gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven en waarin rekening gehouden wordt met het bepaalde in deel 1, paragraaf 05 van dit bestek;
 - Welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer neemt om deze overlast te beperken (zie ook artikel 51.82.11 lid 02 in deel 3);
 - Vakanties en roostervrije dagen;
 - Lijst van in te zetten werknemers met hun opleidingsniveaus, conform paragraaf 01.25 in deel 3. De opleidingsniveaus moeten op verzoek kunnen worden aangetoond;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (volgens artikel 01.19.02 in deel 3 van dit bestek);
 - Plan van aanpak voor bescherming te handhaven bomen en vegetatie (in overeenstemming met artikel 01.18.02 van de Standaard);
 - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (in overeenstemming met artikel 01.17.07 van de Standaard);
 - Plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen, als bedoeld in paragraaf 62 in deel 3 van dit bestek;
 - Wijze van behandelen van schades, door de aannemer veroorzaakt aan de inrichtingselementen in de openbare ruimte (verhardingen, straatmeubilair, lichtmasten etc.) en aan bezit van derden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING

- 01 In afwijking op paragraaf 43b van de UAV 2012 overlegt de aannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een verzekeringspolis als bewijs aan de directie.
- 02 Er zal geen betaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 Onverminderd de aansprakelijkheid van de betrokken partijen, sluit de aannemer een verzekering af, die ten minste de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico omvat:
 - schade aan het werk;
 - wettelijke aansprakelijkheid;
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - schade aan eigendommen van de directie en personeel van verzekeren;
 - schade aan gereedschappen en hulpmaterieel.
- 04 De aansprakelijkheid voor de door derden geleden schade veroorzaakt, voortvloeiende uit en/of verband houdende

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

met de uitvoering van het in deze overeenkomst omschreven werk moet verzekerd zijn tot een bedrag van ten minste € 2.300.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.250,00 per gebeurtenis bedragen.

- 05 In de polis moet met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering een bepaling zijn opgenomen waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van alle vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
Deze materialen dienen steeds direct aansluitend aan de verrichte werkzaamheden te worden opgeruimd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

- 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van de Vereniging Stadswerk Nederland. De bomenposter is te bestellen via www.stadswerk.nl en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,- per boom per gebeurtenis.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schadebedrag aan houtachtige vegetatie:
- bij herstelbare schade € 20,- per m2
 - bij onherstelbare schade € 50,- per m2.

In het geval van haagplantsoen bedraagt het schadebedrag:

- bij herstelbare schade € 50,- per m1 haag, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis
 - bij onherstelbare schade € 100,- per m1 haag, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- Bij blokhagen dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen:
- bij herstelbare schade € 20,- per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis
 - bij onherstelbare schade € 50,- per m2, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERME FLORA EN FAUNA

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. Opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna:
- bij schade aan een vaste rust- of verblijfplaats van fauna: € 350,- per geval
 - bij schade aan groeiplaatsen van beschermde flora: € 250,- per m2
- De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 SANITAIRE VOORZIENINGEN

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij zorgt draagt voor eigen sanitaire voorzieningen voor zijn medewerkers. De kosten hiervoor dienen onderdeel te zijn van de uitvoeringskosten.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden periodiek bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 04 MEETLOCATIES

- 01 Een overzicht van meetlocaties is niet in dit bestek opgenomen. De meetlocaties zullen logische grenzen volgen.

01 24 05 AANVANG WERK

- 03 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.24.05, lid 03 van de Standaard zal geen gezamenlijke opname plaatsvinden.

01 24 08 OPNEMING

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' (KOR) versie 2022.
- 02 De opdrachtgever laat opnemingen uitvoeren.
- 03 De directie behoudt zich het recht voor een deel van de meetlocaties op te nemen. De overige locaties worden in dat geval geacht te zijn goedgekeurd.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

- 01 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

beschikken.

- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen.
- 05 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, zoals omschreven in lid 01, wordt een korting opgelegd van € 500,00 (VIJFHONDERD EURO) per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 02 In tegenstelling tot artikel 51.81.02 in de Standaard valt onder onkruid in dit bestek ook mosbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 METHODEN VAN ONKRUIDBEHEERSING

- 01 Branden is uitsluitend toegestaan als onkruidbeheersingsmethode op locaties waar geen enkel risico is op het ontstaan van brandschade aan tuinen, bermen, beplantingen, gevels, schuttingen en dergelijke.
- 02 Het borstelen is niet toegestaan vanwege het beschadigen van de verhardingen.
- 03 Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is borstelen of bosmaaien van de verhardingen in het kader van dit bestek geheel niet toegestaan. Rond obstakels is borstelen niet toegestaan.
- 04 Als aanvulling op de bepalingen in lid 01 t/m 03 geldt dat de beheersmethode dient te worden afgestemd op het verhardingstype. Hierbij is uitgangspunt dat de gestelde beeldkwaliteit wordt behaald zonder enige schade aan te brengen aan de verharding.
- 05 De afstand tot particuliere of andere dan gemeentelijke erfgrenzen die aangehouden moet worden is vermeld in de besteksposten.

51 82 11 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Alle in te zetten motorvoertuigen moeten een zero-emissie-aandrijving hebben.
- 02 Alle motorvoertuigen van de aannemer, welke ten behoeve van het werk op of langs de openbare weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een werkend geel zwaailicht.
- 03 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. geluidshinder:
De te gebruiken machines moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:
- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A);
- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).

Tot de woonomgeving worden gerekend:

- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m van de werklocatie.

- 04 De insporingsdiepte van in te zetten materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen. De aannemer is verplicht de diepere insporingen voor zijn rekening te herstellen.

51 82 12 VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen met schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydraulische oliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraad tanks is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 85 01 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

- 01 De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
- 02 Verhardingen rond oorlogsmonumenten of herdenkingsplekken dienen op 4 en 5 mei op beeld te zijn.

51 85 02 GEVELTUINTJES EN OVERHANGEND GROEN

- 01 Aanwezige geveltuintjes van bewoners dienen te worden gespaard en dus overgeslagen te worden tijdens de werkzaamheden. De aannemer dient de locaties van deze geveltuintjes op tekening te markeren en deze gegevens direct aan de directie te verstrekken.
- 02 Indien werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door overhangend groen van gemeente of bewoners dienen deze plekken overgeslagen te worden tijdens de werkzaamheden. De aannemer dient deze locaties op tekening te markeren en deze gegevens direct aan de directie te verstrekken.

51 85 03 TIJDELIJK STILLEGGEN VAN WERKZAAMHEDEN DOOR OMSTANDIGHEDEN

- 01 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie niet mogelijk is om goed werk te maken conform het gestelde kwaliteitsbeeld. Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen o.a. weers- en/of arbeidsomstandigheden zijn. Aannemer kan hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 12 04 BEPERKING HINDER VOOR HET VERKEER

- 01 Een volledige wegafsluiting voor verkeer is niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er, indien mogelijk, te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 03 Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat woningen en bedrijven

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

- 04 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN BETALINGSTERMIJN

- 01 In afwijking van de Standaard 0 02 03 lid 1 is de grootte van elke maandelijkse betalingstermijn 1/24e van de inschrijvingssom.
De wijze van factureren van meer-, minderwerk, kortingen en dergelijke in betalingstermijnen wordt tijdens de uitvoering van het werk door de directie bepaald.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Binnen deze overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'Consumentenprijzen' (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

 $B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$
 $B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

 $B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$
 $B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEID TER INLICHTING BIJ 'WEEK'-POSTEN

- 01 Indien bij besteksposten die als eenheid 'week' hebben een hoeveelheid ter inlichting afwijkt wordt de prijs per eenheid daarvoor aangepast.
- a. Indien een hoeveelheid ter inlichting tot en met 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid naar rato aangepast.
- b. Indien een hoeveelheid ter inlichting meer dan 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid door opdrachtgever en aannemer opnieuw bepaald. Het uitgangspunt daarbij blijft de originele prijs per eenheid naar rato wordt aangepast met uitsluitend een correctie voor aanwijsbare kostenverhogende of -verlagende omstandigheden.

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen resp. bedrijfsvereniging.
- 02 Voor onderaanneming van werken is schriftelijk toestemming van de directie nodig.

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 40% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 3 of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001BR
Status: Versie 1.0 (27 oktober 2023)



HFD PAR ART LID

andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
 - ...