

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Vraag 9 Nvl 1	U geeft geen uitsluitel of de repro apparatuur (type 3 en 4) op locatie van inschrijver mag worden getest voor de POC. Kunt u alsnog uitsluitel geven?	Zoals reeds aangegeven in de eerste Nvl is dat akkoord, mits de te testen Devices gelijk zijn aan de aangeboden Devices.
2	Vraag 11 Nvl 1	U geeft aan dat er een wachtkamerovereenkomst van toepassing is. Mag Inschrijver er vanuit gaan dat deze wachtkamerovereenkomst na gunning in onderling overleg wordt opgesteld? Indien dat niet het geval is, wilt u deze wachtkamerovereenkomst dan nog overleggen?	Zie Bijlage 9.
3	Vraag 21 Nvl 1	Wij leveren als onderdeel van onze propositie standaard software in licentie danwel online. Het gebruiksrecht hiervoor wordt verstrekt op basis van de van toepassing zijnde gebruiksrechtvoorwaarden. Deze gebruiksrechtvoorwaarden zien toe op het correcte gebruik van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar (Leverancier of haar licentiegevers) en doen niets af aan de contractuele verhoudingen en voorwaarden tussen Leverancier en Koper oftewel Opdrachtgever. Zonder acceptatie van deze verplichte voorwaarden zijn wij niet gerechtigd de software aan de Koper oftewel Opdrachtgever te leveren noch is de Koper oftewel Opdrachtgever gerechtigd deze te gebruiken. Kunt u akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze gebruiksrechtvoorwaarden? Graag vernemen wij van u hoe en op welk moment u deze (Engelstalige) gebruiksvoorwaarden wenst te ontvangen.	Quadraam gaat akkoord om het intellectueel eigendom van Inschrijver te eerbiedigen. Quadraam gaat er mee akkoord om de bescherming van het intellectueel eigendom vorm te geven in gebruiksrechtvoorwaarden. Aangezien Quadraam niet kan beoordelen of er nog andere zaken benoemd zijn in uw gebruiksrechtvoorwaarden en aangezien Quadraam een gelijk speelveld tussen Inschrijvers willen borgen, verzoeken wij Inschrijver om de toepasselijke gebruiksrechtvoorwaarden toe te sturen via de berichtenmodule van Tendersnet. Quadraam zal dit behandelen als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en betreffende Inschrijver hierover berichten middens een Nota van Inlichtingen.
4	Vraag 23 Nvl 1	Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord, maar Inschrijver mist een onderbouwing. Inschrijver acht het disproportioneel dat deze artikelen enkel voor Opdrachtnemer gelden en verzoekt u uw antwoord te overwegen danwel deugdelijk te onderbouwen waarom Aanbestedende dienst niet akkoord gaat.	U vraagt wederkerigheid van 'Artikel 8 Geheimhouding' en 'Artikel 24 Melding in publicaties of reclame-uitingen'. Het is voor Quadraam redelijkerwijs niet te garanderen dat alle betrokkenen (zoals medewerkers, leerlingen en andere personen en instellingen) die toegang hebben gehad of kunnen krijgen tot informatie over deze aanbesteding, deze informatie niet verspreiden.
5	Bijlage 3 Prijzenblad	Inschrijver kan een financieel aantrekkelijker voorstel doen als u in het Prijzenblad de mogelijkheid geeft om een separate afdruchtprijs af te geven voor de office machines en de repro machines. Bent u bereid dit aan te passen?	Ja, zie Prijsformulier versie 3.
6	Vraag 42 Nvl 1	U geeft in uw antwoord aan dat voor de repro kleur 1 eis 41 de productie printer over de professionele controller dient te beschikken welke alle finishing opties aan kan sturen. Is het juist dat u voor het bedieningspaneel van de controller de configuratie voor het kopiëren, scannen en printen via een toetsenbord en muis of via Touch screen moet kunnen bedienen	Ja, dat is correct.

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
7	Vraag 44 Nvl 1	U geeft in uw antwoord aan dat voor de repro kleur 2 eis 42 de productie printer over de professionele controller dient te beschikken welke alle finishing opties aan kan sturen. Is het juist dat u voor het bedieningspaneel van de controller de configuratie voor het kopiëren, scannen en printen via een toetsenbord en muis of via Touch screen moet kunnen bedienen.	Ja, dat is correct.
8	Beschrijvend document pagina 20 en 21	Het aantal pagina's wat inschrijver mag gebruiken voor het antwoord op vraag 2 ontbreekt. Kunt u akkoord gaan met 3 pagina's voor de beantwoording van Service & Onderhoud, dit gezien de deelvragen?	Ja, dat is akkoord.
9		Kunt u ook akkoord gaan dat de inkomsten gegenereerd uit de omzet van afdrukken van de secundaire wallet rechtstreeks met Quadraam worden afgerekend, minus de omzet fee van 4,5%, zijnde de totale bancaire kosten die deze oplossing met zich meebrengt? Ps. Aangezien inschrijver niet weet wat de betaalde omzet van de leerlingen in de toekomst gaat worden, is deze fee als vast component niet te berekenen. Hiermee voorkomt u dat inschrijver een te hoog bedrag gaat aanhouden op het prijzenblad om deze bancaire kosten te dekken, en betaald Quadraam alleen de daadwerkelijk gemaakte bancaire kosten o.b.v. de daadwerkelijk gemaakte omzet.	Nee, dat is niet akkoord. In lijn met eis 18 is het de bedoeling dat leerlingen hun printtegoed kunnen opwaarderen bij door Quadraam aangewezen budgetbeheerders. Een opwaardering gaat gepaard met een pin- of contante betaling. Daarbij worden de inkomsten dus sowieso met Quadraam afgerekend. Deze methode moet mogelijk zijn. Uw vraag lijkt uit te gaan van een situatie waarbij Quadraam een abonnement afsluit met een payment provider. Het uitgangspunt is dat leerlingen hun printtegoed kunnen opwaarderen door een pin- of contante betaling bij door Quadraam aangewezen budgetbeheerders.
10	PvE eis 39	In eis 39 vraagt u de mogelijkheid om te budgetteren. Inschrijver is voornemens een web-to-print applicatie aan te bieden waarin printopdrachten op kostenplaats worden geregistreerd en prijzen van een opdracht zichtbaar (kunnen) zijn voor de eindgebruiker. Via een goedkeuringsworkflow monitoort de budgethouder de budgetten van de gebruikers. Is deze vorm van budgetteren ook akkoord?	Akkoord.
11	PvE eis 40	In eis 40 vraagt u een repromachine met een totale papiercapaciteit van 8.000 vel verdeeld over 8 papierladen. Inschrijver is voornemens een productieprinter te leveren met een papiercapaciteit van 9.000 vel verdeeld over 5 bulkladen. Deze laden hebben de volgende indeling: Lade 1: 1.500 vel (A5-SRA3, 40 - 300 gr/m2) Lade 2: 1.500 vel (A5-SRA3, 40 - 300 gr/m2) Lade 3: 2.000 vel (A5-SRA3, 40 - 300 gr/m2) Lade 4: 2.000 vel (A5-SRA3, 40 - 350 gr/m2) Lade 5: 2.000 vel (A5-SRA3, 40 - 300 gr/m2) Laden kunnen bijgevuld worden tijdens het printen, en laden kunnen worden doorgeschakeld tot één virtuele lade. Is deze configuratie ook akkoord?	Niet akkoord

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
12	PvE eis 40	In eis 40 vraagt u een dual scan/single pass scanner met een scansnelheid van 200 images per minuut. Inschrijver biedt een dual scan/single pass scanner met een scansnelheid van 75 images per minuut simplex en 150 images per minuut duplex. Is deze specificatie ook akkoord?	Akkoord.
13	PvE eis 41 en 42	In eis 41 en 42 vraagt u een dual scan/single pass scanner met een scansnelheid van 200 images per minuut. Inschrijver biedt een dual scan/single pass scanner met een scansnelheid van 100 images per minuut simplex en 200 images per minuut duplex. Is deze specificatie ook akkoord?	Akkoord.
14	PvE eis 40, 41 en 42	In eis 40, 41 en 42 vraagt u een Booklet Finisher voor het maken van boekjes tot 25 vel. Inschrijver kan de economisch meest voordelige inschrijving doen met een booklet finisher voor het maken van boekjes tot 20 vel (80 bladzijden) op 80- of 90 gr/m2 papier. Deze booklet finisher maakt boekjes tot 25 vel (100 bladzijden) op 60 gr/m2 papier. In de praktijk zien wij dat boekjes op 80 gr/m2 papier zelden meer dan 80 bladzijden bevatten omdat de boekjes anders open blijven liggen. Is deze specificatie ook akkoord?	Niet akkoord.
15	PvE eis 42	In eis 42 vraagt u een repromachine met een totale papiercapaciteit van 5.000 vel verdeeld over 2 papierladen, een hoge capaciteitslade en een handinvoer. Inschrijver is voornemens een productieprinter te leveren met een papiercapaciteit van 4.250 vel verdeeld over 3 papierladen en een handinvoer. Deze laden hebben de volgende indeling: Lade 1: 500 vel (A4-A3, 62 - 256 gr/m2) Lade 2: 1.000 vel (A4-SRA3, 62 - 256 gr/m2) Lade 3: 2.500 vel (A4-SRA3, 62 - 300 gr/m2) Lade 4: 250 vel (A5-SRA3 en max 1300 mm, 62 - 360 gr/m2) Lade 3 is een bulklade met luchtseparatie voor het storingsvrij verwerken van zware gramsgewichten of gecoat materiaal. Is deze configuratie ook akkoord?	Akkoord.

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
16	Vraag 43 Nvl 1	Doordat u akkoord gaat met een economisch voordeliger systeem. Heeft inschrijver nog een aanvullende vraag over systeem type 2 papierlade configuratie. U eist: • 2 papierlades met een totale capaciteit van minimaal 1.000 vel A4 (o.b.v. 80 g/m²), geschikt voor papierformaten tussen A5 en SRA3+ gewicht tot 350 g/m²; • 1 hoge capaciteitslade met een totale capaciteit van minimaal 3.500 vel A4 (o.b.v. 80 g/m²); • Handinvoer voor het verwerken van afwijkende formaten met een capaciteit van minimaal 500 vel A4 (o.b.v. 80 g/m²); • Totaal 6.000 vel Inschrijver is voornemens om een systeem aan te bieden welke voldoet aan alle gestelde eisen met de volgende papierlade configuratie: • Tandemlade 2x 1.250 vel A4 • 2x lade 550 vel A5 – SRA3 • Hoge capaciteit lade 4.400 vel A4 • Handinvoer 250 vel A5-SRA3 (zelfs tot 1.260 mm banners) • Totaal 8.250 vel wat veel meer is dan door u uitgevraagd • Afwijkende formaten kunnen naast de handinvoer ook eenvoudig vanuit de laden worden verwerkt Gaat u akkoord met deze configuratie?	Akkoord
17	Vraag 38 Nvl 1	De vraag waarop u bevestigend antwoord zorgt voor onduidelijkheid. Inschrijver is voornemens om een systeem aan te bieden welke voldoet aan alle gestelde eisen en is voorzien van een dubbele controle op kwaliteit en consistentie. De kalibratie wordt volledig automatisch uitgevoerd door interne sensoren die de densiteit van de toner op gezette intervallen meten. Dit wordt Automatic Image Density adjustment genoemd. Bij de geringste afwijking wordt hier direct een correctie op uitgevoerd door tonerdensiteit te verhogen of te verlagen door het automatisch aanpassen van diverse machine instellingen. Hierdoor blijft de interne densiteit te allen tijde op een constante kwaliteit en geeft een consistente output op papier. Het uiteindelijke resultaat op papier wordt handmatig met een externe fotospectraalmeter gemeten. Gaat u akkoord met deze configuratie?	Akkoord, mits er aan de voorkant een automatische machinekalibratie gedaan kan worden.