

4^e Nota van Inlichtingen d.d. 14 december 2023

Groot onderhoud N639 kom Chaam van km 8.75 – 10.45

Behorend bij:

Contractnummer 639.08.01.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen is opgesteld op initiatief van de Opdrachtgever. Deze 4^e Nota van Inlichting heeft betrekking op de faseringsnotitie (bijlage 02-08) van het contract 639.08.01.RE Groot Onderhoud N639 kom Chaam.

2 Beantwoording van vragen

N.v.t. er zijn geen vragen gesteld.

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

De faseringsnotitie (bijlage 02-08) behorende bij contract 639.08.01.RE beschrijft o.a. de eisen welke worden gesteld om het werk uit te kunnen voeren en gelijktijdig de doorstroming te garanderen en hinder te beperken.

Bladzijde 4 van de faseringsnotitie beschrijft o.a. de “bereikbaarheid van de direct aanliggende woning- en bedrijfspercelen” en de “bereikbaarheid voor hulpdiensten”.

Aanvullend op bovenstaande bereikbaarheid wordt de eis in deze Nota van Inlichtingen uitgebreid met “bereikbaarheid voor Openbaar Vervoerder Arriva” met;

Aanvullende eisen/ afspraken Openbaar Vervoerder Arriva (cursief en vet aangegeven):

- Fase 1 rotonde Alphenseweg – kruising Florijnstaart
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 4 aaneengesloten weken
-OV Arriva wordt omgeleid via Legstraat – Ulicotenseweg v.v.
- Fase 2 kruising Florijnstraat – kruising Ulicotenseweg
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 5 aaneengesloten weken
-OV Arriva wordt omgeleid via Legstraat – Ulicotenseweg v.v.
- Fase 3 kruising Ulicotenseweg – kruising Gilzeweg
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 5 aaneengesloten weken
-OV Arriva dient door het werkvak heen geleid te worden m.u.v. de momenten van asfalteren
-OV Arriva wordt tijdens asfalteringswerkzaamheden omgeleid via Ulicotenseweg – Oude Bredasebaan – Meerleseweg v.v.
- Fase 4 kruising Gilzerweg – N639 hm 10.000
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 4 aaneengesloten weken
-OV Arriva dient minimaal gedurende deze afsluitingsfase 2 weken door het werkvak heen geleid te worden.
-De resterende afsluitingsperiode en gedurende de momenten van asfalteren wordt OV Arriva omgeleid via Ulicotenseweg – Oude Bredasebaan – Meerleseweg v.v.
- Fase 5 N639 hm 10.000 – kruising Roode Beek
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 4 aaneengesloten weken
-OV Arriva dient door het werkvak heen geleid te worden m.u.v. de momenten van asfalteren
-OV Arriva wordt tijdens asfalteringswerkzaamheden omgeleid via Ulicotenseweg – Oude Bredasebaan – Meerleseweg v.v.
- Fase 6 kruising Roode Beek – kruising Ganzenbeemd
-max. afsluitingsduur cf. mededeling Opdrachtgever d.d. 10 november 2023: 4 aaneengesloten weken
-OV Arriva dient door het werkvak heen geleid te worden m.u.v. de momenten van asfalteren
-OV Arriva wordt tijdens asfalteringswerkzaamheden omgeleid via Ulicotenseweg – Oude Bredasebaan – Meerleseweg v.v.

- *Opdrachtnemer dient minimaal 6 weken voorafgaande aan een afsluiting de beschikbare route af te stemmen met Openbaar Vervoerder Arriva;*
- *Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de beschikbare routes voor de Openbaar Vervoerder Arriva duidelijk “uitgepijld” wordt en vrij zijn van obstakels;*
- *Opdrachtnemer dient zo goed mogelijk zorg te dragen dat “volg”verkeer van de Openbaar Vervoerder Arriva het afgesloten werkvak onnodig inrijdt;*
- *Opdrachtgever heeft met Openbaar Vervoerder Arriva afgesteld dat er met een maximale snelheid van 10 km/h door het afgesloten werkvak gereden mag worden;*
- *Actuele reistijden van de Openbaar Vervoerder Arriva zijn te vinden op www.arriva.nl*

4 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze 4e Nota van Inlichtingen:

- N.v.t.