



Reconstructie Steenweg te Zaltbommel

Behorend bij bestek 2021-14

Opdrachtgever:	Gemeente Zaltbommel
Datum:	19-4-2024
Status:	Definitief
Kenmerk:	2021-14 BS
Opsteller:	F. Meekes
Projectleider:	B. van Kilsdonk



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Kabels en leidingen	6
06 Voertaal	6
2.2 Nadere beschrijving	7
0 Werkzaamheden van algemene aard	9
00 Algemeen	9
001 Bouwkundige vooropname	9
002 Maatvoering	9
003 Werkzaamheden buiten reguliere werktijd	9
01 Diverse voorzieningen	9
011 Schonen terrein	9
012 Schoonhouden wegen	9
013 Huisvuil	10
014 Stamommanteling	10
02 Proefsleuven	10
03 Depotkeuring	10
04 Communicatie	11
05 Planvorming verkeersmaatregelen	11
06 Oplevering werkzaamheden	12
061 Revisie	12
07 Inzetten van werknemers en materieel	12
08 Algemene werkzaamheden leidingwerk	13
080 Revisie	13
1 Fase 1, wegvak Havendijk - Kloosterwiel	15
12 Verkeersmaatregelen	15
122 Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	15
1221 Toepassen afzettingen	15
1222 Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie	15
1223 Toepassen omleidingsroutes	16
1224 Tijdelijke bebording	16
1229 Inspecteren verkeersmaatregelen	16
123 Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	16
1231 Voorzieningen bereikbaarheid	16
13 Opbreek- en opruimwerkzaamheden	17
131 Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen	17
1311 Maaien gras	17
1312 Verwijderen begroeiingen	17
1313 Verwijderen stobben	18
132 Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	18
1321 Verwijderen verkeersborden en -palen	18
1323 Verwijderen palen	19
1325 Verwijderen hekwerk / afrastering	19
133 Opruimingswerkzaamheden markeringen	20

1331	<u>Verwijderen lengtemarkeringen</u>	20
134	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	20
1341	<u>Opbreken straatbakstenen</u>	20
1342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	20
1344	<u>Opbreken betontegels</u>	21
135	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	21
1351	<u>Zagen gesloten verharding</u>	21
1352	<u>Opbreken asfalt</u>	22
1353	<u>Frezen asfalt</u>	23
136	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	23
1361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	23
1362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	23
1363	<u>Opbreken geleidebanden</u>	24
1364	<u>Opbreken inritbanden</u>	24
1365	<u>Opbreken molgoten</u>	24
14	Grondwerken	24
142	Ontgraven zand en grond	24
1421	<u>Ontgraven cunet</u>	24
1425	<u>Ontgraven plantvakken</u>	25
1426	<u>Ontgraven uit bekleding</u>	26
143	Vervoeren zand en grond	26
144	Verwerken zand en grond	26
1441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	26
1442	<u>Verwerken zand/grond in ophoging</u>	27
1443	<u>Grond verwerken in bermen</u>	28
1445	<u>Verwerken grond in plantvakken</u>	28
145	Bewerken grond civieltechnisch	28
1451	<u>Verdichten zandbed</u>	28
15	Leidingwerk	28
155	Putvoorzieningen	29
156	Kolken en kolkaansluitingen	29
1561	<u>Verwijderen kolken</u>	29
1565	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>	30
1566	<u>Hulpstukken van kunststof</u>	30
1567	<u>Aanbrengen kolken</u>	31
16	Verhardingen	32
161	Funderingen	32
1611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	32
1612	<u>Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	33
1614	<u>Profilieren funderingslaag</u>	34
162	Straatlagen	34
163	Kantopsluitingen	35
1630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	35
1632	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	36
1633	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>	37
1634	<u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>	38
1636	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>	39
1639	<u>Pasmaken banden</u>	40
164	Elementenverhardingen	40
1641	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	40
1642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	41
1643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	42
1644	<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>	44
1649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	45
165	Herstraten	45
166	Bitumineuze verhardingen	45
1661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	45
1662	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>	46
1663	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>	46
1664	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>	47
1665	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>	47
168	Betonverhardingen	48
1681	<u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>	48
169	Markeringen	49
1691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	49
1692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	50
1693	<u>Lengtemarkering in bestrating.</u>	51
17	Inrichtingswerken	51
171	Aanbrengen bebording	52
1711	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>	52
173	Aanbrengen hekwerken	53

1731	<u>Aanbrengen hekwerk hellingbaan</u>	53
2	Fase 2, rotonde Kloosterwiel	55
22	Verkeersmaatregelen	55
222	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	55
2221	<u>Toepassen afzettingen</u>	55
2222	<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>	55
2223	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	56
2224	<u>Tijdelijke bebording</u>	56
2229	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>	56
223	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	56
2231	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>	56
23	Opbrek- en opruimwerkzaamheden	57
231	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen	57
2311	<u>Maaien gras</u>	57
2312	<u>Verwijderen begroeiingen</u>	57
2313	<u>Verwijderen stobben</u>	57
232	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	57
2321	<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>	57
2323	<u>Verwijderen palen</u>	58
234	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	59
2341	<u>Opbreken straatbakstenen</u>	59
2342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	59
2343	<u>Opbreken verkeersdrempels en plateau's</u>	59
2344	<u>Opbreken betontegels</u>	60
235	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	60
2351	<u>Zagen gesloten verharding</u>	60
2352	<u>Opbreken asfalt</u>	60
2353	<u>Frezen asfalt</u>	61
236	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	61
2361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	61
2362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	61
2363	<u>Opbreken geleidebanden</u>	62
2364	<u>Opbreken rotondeblokken</u>	62
239	Opruimingswerkzaamheden divers	62
24	Grondwerken	63
242	Ontgraven zand en grond	63
2421	<u>Ontgraven cunet</u>	63
2425	<u>Ontgraven plantvakken</u>	63
243	Vervoeren zand en grond	64
244	Verwerken zand en grond	64
2441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	64
2442	<u>Verwerken grond in ophoging</u>	65
2445	<u>Verwerken grond in plantvakken</u>	65
245	Bewerken grond civieltechnisch	65
2451	<u>Verdichten zandbed</u>	65
25	Leidingwerk	66
255	Putvoorzieningen	66
256	Kolken en kolkaansluitingen	66
2561	<u>Verwijderen kolken</u>	66
2565	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>	68
2566	<u>Hulpstukken van kunststof</u>	68
2567	<u>Aanbrengen kolken</u>	69
26	Verhardingen	71
261	Funderingen	71
2611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	71
2612	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	71
2614	<u>Profileren funderingslaag</u>	72
262	Straatlagen	72
263	Kantopsluitingen	73
2630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	73
2631	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>	74
2632	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	74
2633	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>	75
2634	<u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>	76
2636	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>	76
2639	<u>Pasmaken banden</u>	77
264	Elementenverhardingen	77
2641	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	78
2642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	78
2643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	78

2649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	79
266	Bitumineuze verhardingen	79
2661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	79
2662	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>	80
2663	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>	80
2664	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>	81
2665	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>	81
268	Betonverhardingen	82
2680	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	82
2681	<u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>	82
2682	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u>	83
2683	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>	84
269	Markeringen	85
2691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	85
2692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	86
27	Inrichtingswerken	87
271	Aanbrengen bebording	87
2711	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>	87
3	Fase 3, wegvak Kloosterwiel - Thorbeckestraat	90
32	Verkeersmaatregelen	90
322	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	90
3221	<u>Toepassen afzettingen</u>	90
3222	<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstantie</u>	90
3223	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	91
3224	<u>Tijdelijke bebording</u>	91
3229	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>	91
323	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	91
3231	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>	91
33	Opbreek- en opruimwerkzaamheden	92
331	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen	92
3311	<u>Maaien gras</u>	92
3312	<u>Verwijderen begroeiingen</u>	92
3313	<u>Verwijderen stobben</u>	92
332	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	92
3321	<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>	92
3322	<u>Verwijderen diverse bebording</u>	94
3323	<u>Verwijderen palen</u>	94
334	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	95
3341	<u>Opbreken straatbakstenen</u>	95
3342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	95
3344	<u>Opbreken betontegels</u>	96
335	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	97
3351	<u>Zagen gesloten verharding</u>	97
3352	<u>Opbreken asfalt</u>	97
3353	<u>Frezen asfalt</u>	98
336	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	98
3361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	98
3362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	98
3363	<u>Opbreken rijwielpadbanden</u>	99
3366	<u>Opbreken gootlagen</u>	100
337	Opruimingswerkzaamheden funderingslagen	100
3373	<u>Opbreken en afvoeren teerhoudende funderingslaag</u>	100
34	Grondwerken	100
342	Ontgraven zand en grond	100
3421	<u>Ontgraven cunet</u>	100
3425	<u>Ontgraven plantvakken</u>	101
343	Vervoeren zand en grond	101
344	Verwerken zand en grond	102
3441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	102
3443	<u>Grond verwerken in bermen</u>	103
3445	<u>Verwerken grond in plantvakken</u>	103
345	Bewerken grond civieltechnisch	103
3451	<u>Verdichten zandbed</u>	103
35	Leidingwerk	104
355	Putvoorzieningen	104
356	Kolken en kolkaansluitingen	104
3561	<u>Verwijderen kolken</u>	104
3565	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>	106
3566	<u>Hulpstukken van kunststof</u>	107
3567	<u>Aanbrengen kolken</u>	107

36	Verhardingen	109
361	Funderingen	109
3611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	109
3612	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	109
3614	<u>Profileren funderingslaag</u>	110
362	Straatlagen	110
363	Kantopsluitingen	111
3630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	111
3631	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>	111
3632	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	112
3633	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>	114
3634	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>	115
3635	<u>Aanbrengen inritbanden</u>	116
3636	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>	117
3639	<u>Pasmaken banden</u>	118
364	Elementenverhardingen	119
3641	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	119
3642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	119
3643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	121
3649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	122
365	Herstraten	123
3651	<u>Opnieuw stellen kantopsluitingen</u>	123
3652	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>	123
3653	<u>Herstraten betontegels</u>	123
3656	<u>Herstraten gootlagen</u>	124
3659	<u>Leverantie materialen herstraten</u>	124
366	Bitumineuze verhardingen	125
3661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	125
3662	<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>	125
3663	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>	125
3664	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>	126
3665	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>	126
368	Betonverhardingen	126
3681	<u>Aanbrengen betonverharding middengeleiders</u>	126
369	Markeringen	127
3691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	127
3692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	129
3693	<u>Lengtemarkering van betonstraatstenen</u>	130
37	Inrichtingswerken	130
371	Aanbrengen bebording	130
3711	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>	130
3712	<u>Aanbrengen diverse bebording</u>	132
372	Aanbrengen straatmeubilair	132
3721	<u>Houten palen</u>	132
3722	<u>Uitneembare palen</u>	132
4	Fase 4, rotonde Thorbeckestraat	134
42	Verkeersmaatregelen	134
422	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	134
4221	<u>Toepassen afzettingen</u>	134
4222	<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie</u>	134
4223	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	135
4224	<u>Tijdelijke bebording</u>	135
4229	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>	135
423	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	135
4231	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>	135
43	Opbrek- en opruimwerkzaamheden	136
431	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen	136
4311	<u>Maaien gras</u>	136
4312	<u>Verwijderen begroeiingen</u>	136
4313	<u>Verwijderen stobben</u>	136
432	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	136
4321	<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>	136
4323	<u>Verwijderen palen</u>	137
4325	<u>Verwijderen hekwerk / afrastering</u>	138
434	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	138
4341	<u>Opbreken straatbakstenen</u>	138
4342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	138
4343	<u>Opbreken voetgangsoversteekplaats en plateau</u>	138
4344	<u>Opbreken betontegels</u>	139
435	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	139

4351	<u>Zagen gesloten verharding</u>	139
4352	<u>Opbreken asfalt</u>	140
4353	<u>Frezen asfalt</u>	140
436	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	140
4361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	140
4362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	141
4364	<u>Opbreken rotondeblokken</u>	141
44	Grondwerken	141
442	Ontgraven zand en grond	141
4421	<u>Ontgraven cunet</u>	141
4425	<u>Ontgraven plantvakken</u>	142
443	Vervoeren zand en grond	142
444	Verwerken zand en grond	143
4441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	143
4442	<u>Verwerken grond in ophoging</u>	143
4445	<u>Verwerken grond in plantvakken</u>	144
445	Bewerken grond civieltechnisch	144
4451	<u>Verdichten zandbed</u>	144
45	Leidingwerk	144
455	Putvoorzieningen	144
456	Kolken en kolkaansluitingen	145
4561	<u>Verwijderen kolken</u>	145
4565	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>	146
4566	<u>Hulpstukken van kunststof</u>	146
4567	<u>Aanbrengen kolken</u>	147
46	Verhardingen	149
461	Funderingen	149
4611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	149
4612	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	149
4614	<u>Profileren funderingslaag</u>	150
462	Straatlagen	150
463	Kantopsluitingen	151
4630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	151
4632	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	151
4633	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>	152
4635	<u>Aanbrengen inritbanden</u>	154
4636	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>	154
4639	<u>Pasmaken banden</u>	155
464	Elementenverhardingen	155
4641	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	155
4642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	156
4643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	157
4649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	158
466	Bitumineuze verhardingen	158
4661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	158
4662	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>	158
4663	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>	159
4664	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>	159
4665	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>	159
468	Betonverhardingen	160
4680	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	160
4681	<u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>	160
4682	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u>	161
4683	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>	162
469	Markeringen	163
4691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	163
4692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	164
47	Inrichtingswerken	165
471	Aanbrengen bebording	165
4711	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>	165
472	Aanbrengen wegmeubilair	167
4722	<u>Afzetpalen</u>	167
473	Aanbrengen hekwerken	167
4732	<u>Aanbrengen hekwerk / afrastering</u>	167
5	Fase 5, wegvak Thorbeckestraat - Van Heemstraweg	169
52	Verkeersmaatregelen	169
522	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	169
5221	<u>Toepassen afzettingen</u>	169
5222	<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>	169
5223	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	170

5224	<u>Tijdelijke bebording</u>	170
5229	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>	170
523	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	170
5231	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>	170
53	Opbreek- en opruimwerkzaamheden	171
531	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen	171
5311	<u>Maaien gras</u>	171
5313	<u>Verwijderen stobben</u>	171
532	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	171
5321	<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>	171
5324	<u>Verwijderen divers wegmeubilair</u>	172
534	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	172
5342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	172
5344	<u>Opbreken betontegels</u>	172
535	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	173
5351	<u>Zagen gesloten verharding</u>	173
5352	<u>Opbreken asfalt</u>	173
5353	<u>Frezen asfalt</u>	173
536	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	174
5361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	174
5362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	174
537	Opruimingswerkzaamheden funderingslagen	175
5371	<u>Verwijderen straatlaag</u>	175
5372	<u>Opbreken teervrije funderingslagen</u>	175
54	Grondwerken	175
542	Ontgraven zand en grond	175
5421	<u>Ontgraven cunet</u>	175
543	Vervoeren zand en grond	176
544	Verwerken zand en grond	177
5441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	177
5443	<u>Grond verwerken in aanvullingen</u>	177
545	Bewerken grond civieltechnisch	178
5451	<u>Verdichten zandbed</u>	178
55	Leidingwerk	178
556	Kolken en kolkaansluitingen	178
5561	<u>Verwijderen kolken</u>	178
5565	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>	179
5566	<u>Hulpstukken van kunststof</u>	180
5567	<u>Aanbrengen kolken</u>	181
56	Verhardingen	183
561	Funderingen	183
5611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	183
5612	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	183
5614	<u>Profilieren funderingslaag</u>	184
562	Straatlagen	184
563	Kantopsluitingen	184
5630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	184
5631	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>	185
5632	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	185
5634	<u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>	186
5635	<u>Aanbrengen inritbanden</u>	187
5636	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>	187
5639	<u>Pasmaken banden</u>	187
564	Elementenverhardingen	188
5642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	188
5643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	189
5649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	190
566	Bitumineuze verhardingen	190
5661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	190
5662	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>	191
5663	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>	191
5664	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>	191
5665	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>	192
569	Markeringen	192
5691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	192
5692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	192
57	Inrichtingswerken	194
571	Aanbrengen bebording	194
5711	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>	194

62	Verkeersmaatregelen	196
622	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden	196
6221	<u>Toepassen afzettingen</u>	196
6223	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	196
6224	<u>Tijdelijke bebording</u>	196
623	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	196
6231	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>	196
63	Opbreek- en opruimwerkzaamheden	197
630	Algemeen	197
632	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair	197
6323	<u>Verwijderen palen</u>	197
634	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen	197
6342	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>	197
6344	<u>Opbreken betontegels</u>	198
635	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen	198
6353	<u>Frezen asfalt</u>	198
636	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen	198
6361	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	198
6362	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	199
6363	<u>Opbreken inritbanden</u>	199
64	Grondwerken	199
642	Ontgraven zand en grond	199
6421	<u>Ontgraven cunet</u>	199
644	Verwerken zand en grond	200
6441	<u>Verwerken zand in cunet</u>	200
6443	<u>Grond verwerken in bermen</u>	201
645	Bewerken grond civieltechnisch	201
6451	<u>Verdichten zandbed</u>	201
65	Leidingwerk	201
655	Putvoorzieningen	201
66	Verhardingen	201
661	Funderingen	201
6612	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>	201
6614	<u>Profileren funderingslaag</u>	202
662	Straatlagen	202
663	Kantopsluitingen	203
6630	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	203
6633	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>	204
6639	<u>Pasmaken banden</u>	205
664	Elementenverhardingen	205
6641	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	205
6642	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	205
6643	<u>Aanbrengen betontegels</u>	206
6649	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	206
669	Markeringen thermoplast	207
6691	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>	207
6692	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>	207
8	Cultuurtechnische werkzaamheden	208
81	Vorbereidende werkzaamheden	208
8111	<u>Egaliseren</u>	208
8112	<u>Eggen</u>	208
8113	<u>Bemesten</u>	208
82	Gras	208
8211	<u>Zaaien gras</u>	208
9	Staartposten	210
91	Eenmalige kosten	210
95	Stelposten	210
3.	B e p a l i n g e n	211
01	Algemeen en administratief	212
01 01	Algemene bepalingen	212
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	212
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	212
01 07	Zekerheidsstelling	212
01 08	Bijdragen	212
01 09	Kabels en leidingen	213
01 11	Verband met andere werken	213

01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	213
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan	214
01 14	Bouwstoffen	215
01 16	Verzekeringen	215
01 17	Vrijgekomen materialen	216
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	217
01 19	Arbeidsomstandigheden	217
01 26	Algemene verplichtingen van partijen	218
01 27	Schade aan wegmeubilair e.d.	218
10	Werk algemene aard	219
10 0	Werk algemene aard, algemeen	219
10 03	Informatie-overdracht	219
10 1	Tijdelijke maatregelen en voorzieningen	219
10 12	Eisen en uitvoering	219
22	Grondwerken	220
22 0	Grondwerken, algemeen	220
22 03	Informatie-overdracht	220
22 05	Bijbehorende verplichtingen grondwerken, algemeen	220
22 06	Bouwstoffen	220
22 07	Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen	220
24	Sleuf- en sleufloze technieken	222
24 0	Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	222
24 02	Eisen en uitvoering	222
24 07	Meet- en verrekenmethoden	222
25	Leidingwerk	223
25 1	Aanleg leidingwerk	223
25 12	Eisen en uitvoering leidingwerk	223
25 13	Informatie-overdracht	223
25 15	Bijbehorende verplichtingen leidingwerk	223
25 16	Bouwstoffen	223
62	Verkeersmaatregelen werk in uitvoering	225
62 0	Algemeen	225
62 02	Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen	225
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	225
62 11	Begrippen verkeersmaatregelen	225
62 12	Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen	225
62 13	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen	226
62 14	Risico-verdeling en garanties verkeersmaatregelen	226
62 15	Bijbehorende verplichtingen	226
62 17	Meet- en verrekenmethode verkeersmaatregelen	226
80	Funderingslagen	227
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	227
80 15	Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel	227
80 17	Meet- en verrekenmethoden	227
81	Bitumineuze verhardingen	228
81 1	Vorbereidende werkzaamheden	228
81 12	Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden	228
81 13	Informatie-overdracht	228
81 2	Asfaltverhardingen	228
81 22	Eisen en uitvoering asfaltverhardingen	228
81 25	Bijbehorende verplichtingen	230
81 27	Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen	230
82	Betonverhardingen	231
82 1	Betonverhardingen	231
82 12	Eisen en uitvoering	231
83	Elementenverhardingen	232
83 1	Straatwerk	232
83 12	Eisen en uitvoering straatwerk	232
83 13	Informatieoverdracht	232
83 15	Bijbehorende verplichting straatwerk	232

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel.

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Postadres: Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

02 Directie

Conform het gestelde in paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever een of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld, dat de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen. Ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 Locatie

1. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Steenweg tussen de Havendijk, de Gamerschedijk en de Van Heemstraweg alsmede aan de Beersteeg te Zaltbommel. Zie hiervoor ook het overzicht op tekeningnr. 2021-14 BT-01.
2. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de toestand waarin de terreinen zich bevinden en deze als zodanig te aanvaarden.

04 Algemene beschrijving

Het project betreft het reconstrueren van de rijbaan van de Steenweg, parallelwegen en fiets- en voetpaden alsmede het aanpassen van twee rotondes en drie kruispunten in de Steenweg en de aanleg van twee plateaus in de Beersteeg.

Het werk aan de Steenweg is ingedeeld in 5 fasen, ingedeeld van noord naar zuid.

- fase 1: wegvak Havendijk - Kloosterwiel;
- fase 2: rotonde Kloosterwiel;
- fase 3: Kloosterwiel - Thorbeckestraat;
- fase 4: rotonde Thorbeckestraat;
- fase 5: Thorbeckestraat - Van Heemstraweg

De fasering is in overzicht weergegeven op de tekeningnr. 2021-14 BT-01.

De hoofdstukken in deel 2.2 van dit bestek zijn genummerd volgens deze 5 fasen.

De opbrek- en aanlegtekeningen zijn ook volgens deze fasering ingedeeld.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het verwijderen van wegmeubilair zoals afzetpalen, wegwijzers en verkeersborden;
- het rooien van stobben;
- het opbreken dan wel frezen van teerhoudende en teervrije asfaltverhardingen;
- het verwijderen van funderingen;
- het verwijderen van betonstraatstenen, straatbakstenen en betontegels van rijbanen, inritten en voetpaden;
- het uitvoeren van grondwerk t.b.v. cunetten voor aanpassen rijbanen, rotondes, fiets- en voetpaden en hellingbaan;
- het leveren en aanbrengen van funderingen voor aanpassen rijbanen, rotondes, fiets- en voetpaden;
- het leveren en aanbrengen van diverse kantopsluitingen voor rijbanen, rotondes, verkeersgeleiders en fiets- en voetpaden;
- het leveren en aanbrengen van gewapende en ongewapende betonverhardingen in de rammelstroken van rotondes en in verkeersgeleiders;
- het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen van rotondes en aansluitende wegen;
- het leveren en aanbrengen van geluidsreducerende asfaltverhardingen t.b.v. gedeelten rijbaan Steenweg;
- het leveren en aanbrengen van rode asfaltverharding t.b.v. fietspaden;
- het (her)straten van betonstraatstenen en straatbakstenen van rijbanen, parkeerstroken en inritten;
- het straten van natuursteenkeien in het kruisingsvlak Gamerschedijk;
- het straten van betontegels in voetpaden en inritten;
- het aanbrengen van diverse markeringen op rijbanen, rotondes en fiets- en voetpaden;
- het leveren en plaatsen van divers wegmeubilair (afzetpalen, hekwerken, verkeersborden, wegwijzers, etc.);
- het afwerken en inzaaien van bermen.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk starten in week 34 van 2024 en in zijn geheel opleveren voor 1 juli 2025.
2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in par. 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

PAR

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de civieltechnische werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Omschrijving:	Tek.nr:	Versie:	Datum:
- 2021-14 BT-01 Fasering-overzicht	1 van 18	A	17-7-2023
- 2021-14 BT-02 Opbreektekening-asfalt	2 van 18	D	27-11-2023
- 2021-14 BT-03 Opbreektekening-deelkaders fase 1	3 van 18	D	27-11-2023
- 2021-14 BT-04 Opbreektekening-rotondes	4 van 18	D	27-11-2023
- 2021-14 BT-05 Opbreektekening-deelkaders fase 3	5 van 18	D	28-11-2023
- 2021-14 BT-06 Opbreektekening-deelkaders fase 5	6 van 18	D	28-11-2023
- 2021-14 BT-07 Aanlegtekening-asfalt	7 van 18	E	22-11-2023
- 2021-14 BT-08 Aanlegtekening-deelkaders fase 1	8 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-09 Aanlegtekening-rotonde Kloosterwiel	9 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-10 Aanlegtekening-deelkaders fase 3	10 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-11 Aanlegtekening-rotonde Thorbeckestraat	11 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-12 Aanlegtekening-deelkaders fase 5	12 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-13 Aanlegtekening-Beersteeg	13 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-14 Aanlegtekening-profielen S1-6.pdf	14 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-15 Aanlegtekening-profielen S7-12.pdf	15 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-16 markeringen.pdf	16 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-17 bebording.pdf	17 van 18	E	12-4-2024
- 2021-14 BT-18 Groen.pdf	18 van 18	E	12-4-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. Op de bestekstekeningen zijn de hoogteligging en hoofdafmetingen aangegeven.
2. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
3. De directie zal een peilmerk ten opzichte van het N.A.P. op of in de nabijheid van het werk aangeven. Bij ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen moet de aannemer onverwijld de directie hiervan op de hoogte stellen.
4. De hoofdassen/-afmetingen van het werk zullen 1x door of namens de directie worden uitgezet.

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In het kwaliteitsplan dient rekening te worden gehouden met de stop-, bijwoonpunten zoals aangegeven in artikel 01.13.05 in deel 3 van dit bestek.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- inschrijvingsbiljet;
- inschrijvingsstaat;
- Bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase, d.d. 26-2-2024;
- Bijlage 2: Boombescherming op bouwlocaties;
- Bijlage 3: Standaard keuringsplan Zaltbommel;
- Bijlage 4 en 5: Beproevingscertificaat asfalt, la22.2815 resp. Asfaltonderzoek P210-1.
- Bijlage 6, 7 en 8: Historisch, verkennend resp. nader asbestbodemonderzoek.
- Bijlage 9: Basisomleidingsroute.
- Bijlage 10: Planningstekeningen Nutsbedrijven (4 stuks, indicatieve planning gezamenlijke Nutsbedrijven)

05 Kabels en leidingen

Informatie op individuele tekeningen van kabel- en leidingbeheerders moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v. proefsleuven (eventueel ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden.

06 Voertaal

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
De dagelijkse leidinggevendende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Werkzaamheden van algemene aard				
00			Algemeen				
001			Bouwkundige vooropname				
001010	102201		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
			Betreft bouwkundige vooropname van de aanliggende				
			woningen en opstallen om en nabij het werk.				
		1.	Op te nemen terreinen en objecten: alle bebouwingen				
			binnen en grenzend aan het werk.				
		.2. . . .	Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend				
			taxatiebedrijf.				
		3.	Rapportage digitaal aanleveren voor de aanvang van de				
			werkzaamheden.				
002			Maatvoering				
002010	101199		Maken hoogteplan	EUR		N	
			Betreft: Het maken van een plantekening met hoogtes van				
			verhardingen t.b.v. de controle van de afwatering.				
			E.e.a. in overleg met en met goedkeuring van de directie.				
			De directie stelt een digitale inmetingstekening ter				
			beschikking in dwg-/dxf-formaat.				
002020	101199		Uitzetten werk.	EUR		N	
			Betreft: het uitzetten van het werk, waaronder zaaglijnen en				
			(frees)hoogtes.				
			E.e.a. in overleg met en met goedkeuring van de directie.				
003			Werkzaamheden buiten reguliere werktijd				
003010	101199		Aanvraag ontheffing nachtwerk.	EUR		N	
			Extra kosten met betrekking tot de aanvraag van				
			ontheffingen bij het bevoegd gezag t.b.v het uitvoeren van				
			werkzaamheden tussen 19:00 uur en 07:00 uur. Bij de				
			ontheffing rekening houden met een doorlooptijd van min. 3				
			weken (tussen indienen aanvraag en verlening ontheffing).				
			Incl. legeskosten voor aanvraag ontheffing (deze bedragen				
			€199,--).				
003020	100699		Meerkosten werkzaamheden buiten reguliere werktijd	EUR		N	
			Betreft: De aannemer dient rekening te houden met het				
			uitvoeren van diverse werkzaamheden buiten reguliere				
			werktijden. De meerkosten voor inzet van personeel,				
			materieel alsmede voor te leveren materialen dienen op				
			deze post in rekening te worden gebracht.				
01			Diverse voorzieningen				
011			Schonen terrein				
011010	510101		Schonen terrein.	EUR		N	
			Betreft: opschonen terrein voor aanvang van de				
			werkzaamheden				
			Situering: binnen de grenzen van uit te voeren				
			werkzaamheden				
			Te schonen oppervlakte: ca. 100 are				
			Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met				
			een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
012			Schoonhouden wegen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
012010	109999		Schoonhouden van wegen. Betreft: het dagelijks reinigen van wegen naar gelang de wegen vervuild raken. Verontreinigingen door transport en bouwwerkzaamheden. Exacte locatie in overleg met directie.	EUR		N	
013			Huisvuil				
013010	109999		Verzamelen huisvuil-containers e.d. Betreft: het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vervoeren van volle groencontainers (GFT), PBD- en papiercontainers naar een plaats die bereikbaar is voor de huisvuilophaaldienst. Leeg gemaakte containers terugbrengen naar aanwonenden. Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer (max. ca. 40 huizen per fase) Frequentie: Huisvuil: 1x per 3 weken GFT: 1x per 2 weken Papier: 1x per maand E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst.	week	99.999,00	V	
014			Stamommanteling				
014110	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: alle bomen waarlangs machinale graaf- dan wel hoogwerkzaamheden worden uitgevoerd. Situering: langs de Steenweg, Kloosterwiel en Nieuwe Tijjningen 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m .2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 100 mm Met materiaal van de aannemer . . .1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	175,00	V	
02			Proefsleuven				
020010	102101		Graven proefsleuf. Situering: binnen het werkterrein, exacte locatie in overleg te bepalen Betreft: vaststellen bestaande ligging kabels en leidingen Opbouw van de ondergrond: conform beschikbare grondonderzoeken Gemiddelde sleufdiepte: tot maximaal 1,5 m diep Lengte tot maximaal 4,0 m per stuk 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	20,00	V	
03			Depotkeuring				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
04	030010	172199	Depotkeuring grond. Betreft: het in depot milieukundig keuren van de te ontgraven grond In overleg met de directie Onderzoek dient te geschieden conform de geldende richtlijnen voor AP04-onderzoek conform besluit bodemkwaliteit Tevens dient er aanvullend gradatie onderzoek naar civieltechnische herbruikbaarheid van de vrijkomende grond te worden gedaan Communicatie	EUR		N	
	040010	102301	Communiceren met derden. Bewonersbrieven voor bewoners/gebruikers van panden rondom het werk 1. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden Brieven voorzien van: - Duur van de afsluiting; - Lokatie van de afsluiting; - Bereikbaarheid van aangrenzende percelen; - Uit te voeren werkzaamheden; - Contactpersoon aannemer incl. mobiel telefoonnummer voor uitvoeringszaken; - Contactpersoon opdrachtgever incl. mobiel telefoonnummer voor overige vragen; - De maatregelen die worden getroffen om de overlast tot een minimum te beperken; - Tekening / illustratie met omleidingsroute(s) en afsluiting(en) toevoegen als bijlagen bij de brief 1. Verspreiden brieven door aannemer 3. Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50 per fase 1. Eenmalig versturen van brieven Versturen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden Planvorming verkeersmaatregelen De aannemer die dient conform de Standaard 2020 hoofdstuk 62.13.01 lid 01 rekening te houden met: a. digitale ondergrond wordt na gunning door de opdrachtgever digitaal verstrekt. b. weg- en verkeerskenmerken: - Steenweg, Van Heemstraweg-west, Nieuwe Tijnningen, Kloosterwiel, Beersteeg en Gamerschedijk zijn gebiedsontsluitingswegen, 50 km/u. - Overige straten zijn erftoegangswegen, 30 km/u. c. relevante evenementen en andere werken - Nutsbedrijven voeren werkzaamheden gefaseerd uit (zie ook hfd. 3, par 01 11 01 lid 01); - Verkeersmaatregelen dienen ook gedurende de werkzaamheden van de Nutsbedrijven te blijven functioneren. De aannemer dient in deze periode de instandhouding van de maatregelen te coördineren e te controleren. d. eisen vanuit (verkeers)veiligheid: - De spoedeisende diensten dient te allen tijde toegang en doorgang verleend worden. - De aannemer dient de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. - Aanliggende woonwijken dienen minimaal 1 ontsluitingsroute beschikbaar te hebben. e. overige eisen van betrokken wegbeheerders: n.v.t.	EUR		N	
05							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
050010	623099		Maken faseringsplan. Betreft: maken van een faseringsplan voor de werkzaamheden binnen de werkgrenzen zoals aangegeven op de bestekstekeningen Uitgangspunten: - Werkwijze Steenweg van noord naar zuid overeenkomstig de faseringstekening 2021-14 BT-01 - Doorgang/toegang politie, brandweer en ambulance dient te allen tijde gewaarborgd te worden. - De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Steenweg uitvoeren in 2 delen. De verdeling hiervan i ter keuze van de aannemer maar wel ter goedkeuring van de directie. Voor deze werkzaamheden mag de hoofdrijbaan maximaal 2x 3 maanden worden afgesloten, waarbij niet twee van de voornoemde fasen tegelijkertijd afgesloten mogen zijn. Het 1e deel dient in gereed genomen te kunnen worden op 1 dec. 2024. Vervolgens kan het 2e deel weer starten op 1 maart 2025. In de tussenliggende periode kunnen werkzaamheden buiten de hoofdrijbaan worden uitgevoerd. - Ter informatie geldt, dat werkzaamheden binnen de beschermingszone van de waterkering van de Waal (Gamerschedijk en het gedeelte Steenweg richting binnenstad) te allen tijde alleen mogen worden uitgevoerd na een melding aan het Waterschap Rivierenland. Hierbij geldt voor de waterkering een dijksluitingsperiode van 15 oktober tot 1 april. Buiten deze periode kan tevens een dijksluiting gelden tijdens hoogwaterperiodes Het faseringsplan dient minimaal twee weken van tevoren ingediend te worden ter goedkeuring van de directie.	EUR		N	
050020	623002		Opstellen verkeerstekening(en). Betreft: maken tekeningen t.b.v. wegafsluitingen en omleidingsroutes 1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes afgestemd op de fasering in het faseringsplan volgens bestekspostnr. 050010 en op de basisomleidingsroute in bijlage 9. 1. Digitale ondergrond wordt door de opdrachtgever verstrekt Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren	EUR		N	
06			Oplevering werkzaamheden				
061			Revisie				
061010	100899		Revisie openbare ruimte. Betreft: inmeten van de gewijzigde openbare ruimte Ten minste de volgende gegevens vermelden: - Kantopsluitingen inclusief afmetingen; - Verhardingsmaterialen en materiaalgrenzen; - Aangebracht straatmeubilair, zoals lichtmasten, verkeersborden en palen etc. - Putdeksels en kolken; - Groenvoorzieningen, zoals plantvakken en bomen. Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. De revisiegegevens moeten in een AutoCAD formaat versie 2018 (DWG of DXF) worden aangeleverd. Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.	EUR		N	
07			Inzetten van werknemers en materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
070010	100501	 2.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwrijverheid): Betreft: grondwerker wegenbouw	uur	20,00	V
070020	100501	 9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: Straatmakersploeg, bestaande uit een straatmaker I en een opperman. Straatmakersploeg voorzien van: bus; handgereedschap; trilplaat; bandenzaag; persoonlijke beschermingsmiddelen.	uur	20,00	V
070030	625001	 1. .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag Betreft: verkeersregelaar voor het regelen en het afwikkelen van het verkeer. Incl. de benodigde uitrusting en materialen. Tijdsbepaling: van 06:00 uur tot 19:00 uur. Voor verdere bepalingen zie artikel 62.02.07 in deel 3 van di bestek.	uur	100,00	V
070040	625001	 2. .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet 's nachts Betreft: verkeersregelaar voor het regelen en het afwikkelen van het verkeer. Incl. de benodigde uitrusting en materialen. Tijdsbepaling: van 19:00 uur tot 06:00 uur. Voor verdere bepalingen zie artikel 62.02.07 in deel 3 van di bestek.	uur	60,00	V
070110	100513	 1. 2. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Rupsgraafmachine Minigraver tot 3,5 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	V
070140	100513	 4. 1. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine 5,5 tot 17,5 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	V
070160	100516	 3. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	V
08			Algemene werkzaamheden leidingwerk			
080			Revisie			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
080010	257	199	Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen. Betreft: inmeten van de aangebrachte kolken. Ten minste de volgende gegevens vermelden: • de (geografische) ligging van de kolken; • afmetingen van de aangebrachte kolkaansluiting(en); • locatie hulpstukken inmeten en aangeven op tekening; Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet, hoogten in meters t.o.v. N.A.P. Gegevens vastleggen op topografische ondergrond welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. De revisiegegevens moeten in een AutoCAD formaat versie 2018 (DWG of DXF) worden aangeleverd. Lijnstijlen en laagnamen conform NLCS-standaard.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Fase 1, wegvak Havendijk - Kloosterwiel				
			NB. De werkzaamheden in fase 1 worden deels uitgevoerd				
			binnen de beschermingszone van de primaire waterkering				
			langs de Waal. De opdrachtgever heeft ten behoeve van de				
			aanleg van de hellingbaan naar het parkeerterrein				
			Beersteeg van het Waterschap Rivierenland een verleende				
			watervergunning. Werkzaamheden binnen de				
			beschermingszone dienen te allen tijde bij het Waterschap				
			te worden gemeld en uitgevoerd volgens de aanwijzingen				
			van het Waterschap.				
12			Verkeersmaatregelen				
122			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
1221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
122120	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van				
			fietspad, gelegen naast voetpad met geringe versmalling				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1101				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
122130	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van fietspad				
			met afsluiting				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1123a/b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
122140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
122150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
122160	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken naast het kruispuntvlak met				
			versmalling van de verkeersruimte				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1332a				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
1222			<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122210	620402	. 1.2.2	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van: gedeeltelijke afsluiting van wegen d.m.v. een tijdelijke VRI installatie Afzetting volgens bestekspostnr. 122140 , CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306c Lengte werkvak: max. 100 m Verkeersafhankelijke detectie Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
1223			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
122310	620301	. 3.2	Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: afsluiting van wegen Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens bestekspostnr. 050020 . NB. Voor omleidingen over de provinciale weg N322 dient de aannemer zelf ontheffing aan te vragen bij de provincie Gelderland. Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de prijs zijn te inbegrepen. Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
1224			<u>Tijdelijke bebording</u>				
122410	321399	. .	Toepassen tekstborden vooraankondiging. Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van wegen Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "Steenweg afgesloten (datum en tijden) i.v.m. werkzaamheden" Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen Inclusief palen Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
1229			<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
122910	624001	 1.1.	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: alle verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnrs. 122 en volgend Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag	EUR		N	
123		. .	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid NB. I.v.m. de bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven dient de kruising Steenweg - Gamerschedijk gefaseerd uitgevoerd te worden in overeenstemming met de betreffende ondernemers en met goedkeuring van de directie.				
1231			<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
123110	101405	.	.	.	.	Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Schotten aanbrengen in overleg of op aanwijs van directie Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid particuliere percelen Met materiaal van de aannemer .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N	
123120	101401	.	.	.	.	Toepassen rijplatenbaan. Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Situering: Steenweg/Beersteeg/Gamerschedijk Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid aanliggende/achterliggende woningen en/of bedrijven Met materiaal van de aannemer .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	EUR		N	
13		.	.	.	.	Opbreek- en opruimwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
131		.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen				
1311		.	.	.	.	<u>Maaien gras</u>				
131110	510103	.	.	.	.	Maaien gewas. Betreft: maaien gazons en bermen voorafgaand aan werkzaamheden Situering: binnen de grenzen van waar werkzaamheden worden uitgevoerd 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm	are	10,00	V	
1312		.	.	.	.	<u>Verwijderen begroeiingen</u>				
131220	514103	.	.	.	.	Verwijderen bos. Betreft: verwijderen van gemengd bosperceel/opgaande struiken Situering: groenstrook ter plaatse van de aan te leggen hellingbaan tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-03, deelkader 1b Boomsoort(en): divers Beplantingsdichtheid: divers 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten .3. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	are	1,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131230	514101	. 1.1.1.1.3	Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen begroeiing t.b.v. reconstructie groenareaal Situatie: berm tussen P.M. Winkstraat en fietspad Steenweg Karakter van de begroeiing: bodembedekkende planten/heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	are	3,00	V	
1313			<u>Verwijderen stobben</u>				
131330	515102	. 4.3.1.3	Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van stobben (bomen gerooid door derden) Situering: berm Steenweg, bomen zoals aangegeven op bestekstekening 2021-14 BT-03 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 1,0 m Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	4,00	V	
132			Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair				
1321			<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>				
132110	321311	. .2	Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbord Situering: bebouwde komborden Gamerschedijk Zie tek. 2021-14 BT-03, dealkader 1 Afmetingen volgens type I Zoneborden 60km einde, gemonteerd op portaal resp. verkeersbordpaal Vervangen door borden volgens bestekspostnr. 171130 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V	
132120	321313	. .2	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeerszuil inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: middengeleider bij kruising Steenweg met Havendijk Zie tek. 2021-14 BT-03, dealkader 1a Uit een bestrating Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal lengte 1700 / Ø48 mm Verkeersbord, afmetingen volgens type I Verkeerszuil BB21 aluminium koker geel met 2 zwarte kunststof kappen Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 171150 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
132130	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: kruising Steenweg-Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B06, voorrangsbord, 1x - G11, verplicht fietspad, 2x .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk . Terugplaatsen volgens bestekspostnr. 171110 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00	V	
132140	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: Verwijderen zoneportalen 30 km-zone, inclusief borden, geschikt voor hergebruik Situering: kruising Steenweg-Gamerschedijk (2x) en kruising Steenweg-Marten van Rossemsingel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-03, deekaders 1a en 1b 1. Uit het maaiveld .9. Zone-portaal 30 km-zone, begin/einde incl. borden inzake parkeerbeleid .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk . Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 171180 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V	
1323		.	.	.	.	<u>Verwijderen palen</u>				
132310	103199	.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen Situering: kruising Steenweg met Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1b Uit maaiveld Afmetingen 0,15 x 0,15 x 1,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Gameren, Rondgang 25 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V	
132360	103199	.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen Situering: aansluiting voetpad Steenweg op P.M.Winkstraat Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1c Uit bestrating De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V	
1325		.	.	.	.	<u>Verwijderen hekwerk / afrastering</u>				
132510	103112	.	.	.	.	Verwijderen hek. Betreft: verwijderen hekwerk, geschikt voor hergebruik Situering: weiland tussen huisnr. 21 en tuinmuur Gisbert Schairtweg 25 Zie tek. 2021-14 BT-03 deekader 1c en BT-04 deekader 2 2. Vast hek .3. Lengte van 15 tot 25 m .3. Palen van beton . Hoogte palen boven maaiveld 2,0 m, h.o.h. 2,60 m . Palen met puntdraadhouders en 3 puntdraden .2. Hekwerk van metaal . Harmonicagaas, inclusief bevestigingsmaterialen .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00	V	
		.	.	.	.		st			8,00 I
		.	.	.	.		m			17,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133			Opruimingswerkzaamheden markeringen			
1331			<u>Verwijderen lengtemarkeringen</u>			
133110	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen lengtemarkering Situering: rijbaan Steenweg tussen Gamerschedijk en Havendijk Zie tek. 2021-14 BT-02 7. Lengtemarkering ononderbroken streep, breed 0,10 m .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .4. Verwijderen door middel van waterstralen .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	7,00	V
134			Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen			
1341			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
134120	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen Situering: fietspaden aansluitend aan noordzijde kruising Steenweg-Gamerschedijk alsmede kruising Steenweg-Havendijk t.p.v. aan te leggen voetgangers- oversteekplaats Zie tekening 2021-14 BT-03, dealkader 1a 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .7. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	700,00	V
1342			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
134210	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen geschikt voor hergebruik Situering: blokmarkering in plateau bij aansluiting Steenweg-Marten van Rossemsingel. 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: wit .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 134290 Inclusief vervoer naar/vanuit tijdelijk depot op het werk	m2	3,00	V
134220	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen geschikt voor hergebruik Situering: kruising Steenweg-Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-03, dealkader 1b 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: rood (Geocolor o.g.) .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 134290 Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk	m2	80,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
134290	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	83,00	V	
			Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik				
			materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134210 en				
			134220				
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.9.	D.m.v. trommelen onder water				
			In een waterdichte container				
			Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting met een door				
			het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnrs.	m2			75,00 I
			164250 (wit) resp. 364210 Geocolor rood)				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			8,00 I
			vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)				
1344			<u>Opbreken betontegels</u>				
134420	831703		Opbreken betontegels.	m2	110,00	V	
			Betreft: opbreken betontegels in voetpaden, geschikt voor				
			hergebruik				
			Situering: voetpad trap Beersteeg-Gamerschedijk en				
			voetpad oostzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 21				
			Zie tek. 2021-14 BT-03				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
			Kleur: grijs				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.				
			134470				
			Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk				
134430	831703		Opbreken betontegels.	m2	375,00	V	
			Betreft: opbreken betontegels in fietspaden				
			Situering: fietspaden weerszijden Steenweg tussen en				
			Beersteeg/Marten van Rossemsingel				
			Zie tek. 2021-14 BT, deekader 1a en 1b				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
			Kleur: rood				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.				
			134480				
			Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk				
134470	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	110,00	V	
			Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik				
			materialen (betontegels 300x300x60 mm) vrijgekomen				
			volgens bestekspostnr. 134420				
		7.	Betontegels				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr.	m2			99,00 I
			164310				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			11,00 I
			vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)				
134480	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	375,00	V	
			Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik				
			materialen (betontegels 300x300x80 mm) vrijgekomen				
			volgens bestekspostnr. 134430				
		7.	Betontegels				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr.	m2			337,00 I
			164320				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			38,00 I
			vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)				
135			Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
1351			<u>Zagen gesloten verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
135110	810501	.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v. . opbreken verhardingen . Situering: kruising met Steenweg-Gamerschedijk en . Steenweg langs aanliggende rode fietsstrook. . Zie tek. 2021-14 BT-02 en BT-14, doorsneden S1, S2, S3, . S3a .2.3. . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm . tot ten hoogste 170 mm	m	190,00 V	
135120	810501	.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v. . aanbrenge n bande n e n gote n. . Situering: Steenweg langs zijka nt rijbaan . Zie tek. 2021-14 BT-02 e n BT-14, doo rsne de n S2, S3, S3a .2.3. . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm . tot te n hoogs te 170 mm	m	235,00 V	
1352		.	. Opbreke n asfalt			
135210	810302	3.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: kruising Steenweg-Gamerschedijk Zie tek. 2021-14 BT-02, deelkader 1 Teerhoudend asfalt: zie bijlage 4 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .3. . Dikte gemiddeld 0,15 m .2. . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . Opbreken in stukke n me t ee n grootte va n te n hoogs te 0,50 . x 0,50 m .1 Vrijgekome n materia len vervoere n na ar ee n inrichting. voor het thermisch verwerke n va n teerhoude nd asphalt	m2	700,00 V	
135220	810302	2.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: Steenweg t.p.v. aans liggende ro de fiet sstrok k Zie tek. 2021-14 BT-02, deelkade r 1 Teerhoudend asfalt: zie bi jlage 4 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. . Dikte gemiddeld 0,15 m .2. . Op een nie t gebo nde n funde ringsl aa g .1. . Opbreke n i n stukk en me t ee n grootte va n te n hoogs te 0,50 . x 0,50 m .1 Vrijgekome n materia len vervoere n na ar ee n inrichting. voor het thermisch verwerke n va n teerhoude nd asphalt	m2	260,00 V	
135230	810302	9.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: Steenweg t.p.v. lang s zi jka nt ri jbaan t.b.v. aanbreng en ba nde n e n go te n. Zie tek. 2021-14 BT-02, deelkade r 1 Teerhoudend asfalt: zie bi jlage 4 Totale breedte van 0,20 tot 0,40 m .3. . Dikte gemiddeld 0,15 m .2. . Op een nie t gebo nde n funde ringsl aa g .1. . Opbreke n i n stukk en me t ee n grootte va n te n hoogs te 0,50 . x 0,50 m .1 Vrijgekome n materia len vervoere n na ar ee n inrichting. voor het thermisch verwerke n va n teerhoude nd asphalt	m2	70,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135240	810301	.	.	.	.	.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: fietspad Steenweg westzijde aansluitend aan rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: Zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte kleiner dan 1,50 m 1. Dikte gemiddeld 100 m 2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale	m2	100,00	V	
1353		.	.	.	.	.	<u>Frezen asfalt</u>				
135310	810211	.	.	.	.	.	Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-02 deekader 1 Teerhoudend asfalt: zie bijlage 4 Totale breedte 4,00 m en groter 6. Dikte van de af te frezen laag: gem. 60 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.210,00	V	
135320	810201	.	.	.	.	.	Frezen van teervrij asfalt. Situering: fietspad oostzijde Steenweg t.p.v. aansluiting Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-02 deekader 1 Teervrij asfalt: zie bijlage 4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m 1. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	50,00	V	
136		.	.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen				
1361		.	.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
136110	831711	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: doorsteekjes voetpaden tussen Steenweg en P.M.Winkstraat Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1c 3. Opsluitbanden 60 x 200 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	14,00	V	
136150	831711	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden, geschikt voor hergebruik Situering: fiets- en voetpaden en plateau aansluiting Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-03 5. Opsluitbanden 100 x 200 mm 6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 163010 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 15% inboet)	m	310,00	V	
136160	831711	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: fietspad oostzijde Steenweg zie tek. 2021-14 BT-03 6. Opsluitbanden 120 x 250 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	260,00	V	
1362		.	.	.	.	.	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142110	220101	. 2.1.2.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet voetpad. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van aan te leggen / aan te passen voetpaden Situering: kruisingen van Steenweg met Gamerschedijk en met Beersteeg-Marten van Rossemsingel, voetpad t.h.v. huisnr. 21 en doorsteken over de rijbaan van de Steenweg zie tek. 2021-14 BT-08 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 3,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	25,00	V
142120	220101	. 2.1.1.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet fietspad. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van aan te passen fietspaden Situering: fietspad Steenweg oostzijde tot Marten van Rossemsingel zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S2 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,60 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	V
142130	220101	. 2.1.1.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet fietspad. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van te verbreden fietspad Situering: fietspad Steenweg oostzijde langs P.M.Winkstraat zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S3 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,40 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	40,00	V
142140	220101	. 2.1.2.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet fietspad. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van te verbreden rijbaan t.b.v. rijbaansplitsing Situering: kruising Steenweg - Marten van Rossemsingel zie tek. 2021-14 BT-08 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 3,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	35,00	V
1425			Ontgraven plantvakken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142510	220101	. 2. 1. 1. 1. 1426	Grond ontgraven uit plantvakken. Betreft: ontgraven plantvakken t.b.v. reconstructie groenareaal Situatie: rondom kruising Steenweg - Gamerschedijk en berm tussen P.M. Winkstraat en fietspad Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-08 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem van 1,40 tot 7,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving <u>Ontgraven uit bekleding</u>	m3	170,00	V
142610	220103	. 9. 1. 3. 2. 143	Grond ontgraven uit bekleding. Betreft: graszode en grond ontgraven uit maaiveld en talud Situering: aan te leggen hellingbaan tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-03 (deelkader 1b) en BT-14 (doorsnede S2) Grondsoort: klei Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 143010 Talud getrapt ontgraven ('intanden') Graszode min. 0.10m, gemiddeld 0.20 m Taludhelling ca. 1:2,5 Oppervlakte ca. 280 m ² Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving Vervoeren zand en grond	m3	60,00	V
143010	220201	 1. 1. 142110 (25 m3), 142120 (100 m3), 142130 (40 m3), 142140 (35 m3), 142510 (170 m3), 142610 (60 m3)	Grond vervoeren. Betreft: grond laden en vervoeren uit ontgraving Grondsoort: klei Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 142 en volgende Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van het werk, locatie op aanwijzing van directie Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele reis Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 142110 (25 m3), 142120 (100 m3), 142130 (40 m3), 142140 (35 m3), 142510 (170 m3), 142610 (60 m3)	m3	430,00	V
143030	220201	 2. 3. 144	Grond vervoeren. Betreft: grond laden en vervoeren uit ontgraving uit tijdelijk depot Grondsoort: klei Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnrs. 144220 en 144310 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 144220 en 144310 Verwerken zand en grond	m3	165,00	V
1441			<u>Verwerken zand in cunet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
144110	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in cunet trottoir.	m3	20,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: verwerken van zand in cunetten van aan te leggen /				
		.	.	.	.	aan te passen voetpaden				
		.	.	.	.	Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en				
		.	.	.	.	Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemsingel en				
		.	.	.	.	doorsteken				
		.	.	.	.	zie tek. 2021-14 BT-08				
		.	.	.	.	Grondsoort: straatzand	m3			20,00
		5.	.	.	.	Hoogte 0,20 m				
		.1.	.	.	.	Breedte bovenzijde 2,00 m				
144120	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in cunet fietspad.	m3	40,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: verwerken van zand in cunetten van aan te leggen /				
		.	.	.	.	aan te passen fietspad				
		.	.	.	.	Situering: fietspaden Steenweg bij kruising Steenweg-				
		.	.	.	.	Gamerschedijk en Steenweg oostzijde langs P.M.Winkstraat				
		.	.	.	.	zie tek. 2021-14 BT-08				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			40,00
		5.	.	.	.	Hoogte 0,10m				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	.	.	.	Verdichten volgens bestekspostnr. 161110				
144140	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	40,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: verwerken van zand in cunetten van te verbreden				
		.	.	.	.	rijbaan t.b.v. rijbaansplitsing				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Marten van Rossemsingel				
		.	.	.	.	zie tek. 2021-14 BT-08				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			40,00
		5.	.	.	.	Hoogte 0,10m				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	.	.	.	Verdichten volgens bestekspostnr. 161110				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
1442	220301	.	.	.	.	<u>Verwerken zand/grond in ophoging</u>				
		.	.	.	.					
144210	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in zandlichaam hellingbaan	m3	100,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: verwerken van zand in het zandlichaam van de aan				
		.	.	.	.	te leggen hellingbaan				
		.	.	.	.	Situering: tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1b				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand voor aanvulling	m3			100,00
		6.	.	.	.	Hoogte van 0.10 m tot 1.40 m, zonder overhoogte				
		.1.	.	.	.	Breedte bovenzijde 2.20 m				
		.1.	.	.	.	Taluds 1 : 1				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	.	.	.	Verdichten in lagen van max. 0.30 m				
		.	.	.	.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
		.2.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van				
		.	.	.	.	verwerking				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144220	220301		Grond verwerken in afwerking hellingbaan	m3	115,00 V		
			Betreft: verwerken van grond in het afwerking van de aan te				
			leggen hellingbaan				
			Situering: tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg				
			Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1b en BT-14, doorsnede				
			S2				
			Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr.	m3		115,00 I	
			144210				
		6.	Hoogte van 0.10 m tot 1.8 m, zonder overhoogte				
		. 1.	Breedte bovenzijde 2.20 m				
		. . 1. . . .	Taluds 1 : 1				
		. . . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 9. .	Verdichten in lagen van max. 0.30 m				
			Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
		 2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van				
			verwerking				
144230	220301		Grond verwerken in depot	m3	430,00 V		
			Betreft: het verwerken van grond in tijdelijk depot				
			Situering: depot binnen de grenzen van het werk				
			Grondsoort: klei	m3		430,00 I	
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m				
		 3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving, zie bestekspost 142 en volgende				
1443			<u>Grond verwerken in bermen</u>				
144310	220301		Grond verwerken in bermen.	m3	50,00 V		
			Betreft: grond verwerken in wegbermen				
			Situering: wegbermen van rijbaan en fietspad				
			Grondsoort: klei, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 1421	m3		50,00 I	
			en volgende				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,08 m				
		. . . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
1445			<u>Verwerken grond in plantvakken</u>				
144510	220301		Grond verwerken in plantvakken.	m3	170,00 V		
			Betreft: grond verwerken in plantvakken				
			Situatie: rondom kruising Steenweg - Gamerschedijk en				
			berm tussen P.M. Winkstraat en fietspad Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-08				
			Grondsoort: teelaarde	m3		170,00 L	
		5.	Hoogte 0,30 m				
		. 4.	Bovenoppervlakte 540 m2				
		. . . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
145			Bewerken grond civieltechnisch				
1451			<u>Verdichten zandbed</u>				
145110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	90,00 V		
			Betreft: verdichten zand in cunet trottoirs aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 144110				
			Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en				
			Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemensingel en				
			doorsteken voetpaden				
			zie tek. 2021-14 BT-08				
			Grondsoort: straatzand				
		. 1.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is maximaal 0,20 m				
		. . 1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
15			Leidingwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
155			Putvoorzieningen				
			Nieuwe putranden worden ter beschikking gesteld op/nabij het werk. De bijbehorende putdeksels met gemeentewapen worden ter beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren. Laad- en vervoerskosten dienen in de besteksposten te zijn inbegrepen.				
155010	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00 V		
			Betreft: putranden met vierkant deksel				
			Situering: rijbaan en fietspad P.M. Winkstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-03, deelkader 1c				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
			Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren.				
		.1.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
155020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00 V		
			Betreft: nieuw aan te brengen putrand				
			Situering: inspectieputten volgens bestekspostnr. 155010				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		3,00 T	
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Fabriikaat TBS Soest B.V.				
			Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP				
			Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm				
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		6,00 L	
155030	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00 V		
			Betreft: op hoogte stellen van putranden met rond deksel				
			Situering: kruising Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemensingel (3x) en fietspad oostzijde Steenweg (2x)				
			Zie tek. 2021-14 BT-08, deelkader 1b en 1c				
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		5,00 I	
			Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren.				
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		10,00 L	
		.9.	Putrand ontdoen van vuil				
156			Kolken en kolkaansluitingen				
1561			<u>Verwijderen kolken</u>				
			- Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren i.v.m. stankoverlast.				
156110	251199		Verwijderen en afvoeren straatkolk.	st	3,00 V		
			Situering: fietspad westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 42 en fietspad oostzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 21				
			Zie tek. 2021-14 BT-03, deelkader 1c				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Verwijderen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
156111	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,50 I	
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.90 m				
		.1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
156112	251122		Verwijderen kolk.	st			3,00	I
			Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolk					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.1.	Straatkolk					
			Bestaande kolkaansluitleiding afsluiten met PVC-combikap	st			3,00	L
			Ø 125 mm, kleur: grijs					
		1.	Constructie: eendelig					
156113	240121	7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								
			Aanvullen sleuf.	m			1,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.90 m					
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven					
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3			0,40	L
		1.	De aanvulling verdichten					
1565			<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>					
156510	251199		Aanbrengen kolkaansluitingen Ø 125 mm.	m	10,00	V		
			Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken					
			zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1c					
			Betreft:					
			- Ontgraven sleuf;					
156511	240101		- Aanbrengen kunststofbuis;					
			- Aanvullen sleuf.					
			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			10,00	I
			Grondsoort: zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
156512	252201	.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m					
		1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m					
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren					
			Aanbrengen PVC-buis	m			10,00	I
			Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting					
156513	240121	2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			10,00	L
			kleur: grijs					
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken					
								
1566	252202		Aanvullen sleuf.	m			10,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m					
		.9.	Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij ontgraven					
		1.	De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard					
								
1566			<u>Hulpstukken van kunststof</u>					
156610	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V		
			Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00	L
			Bochtstuk 22° - 45°					
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm					
156620	252202	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
								
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V		
			Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00	L
			Bochtstuk 90°					
		.2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156630	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00 V		
			Situering: op inlaat bestaande riolering t.p.v. te plaatsen				
			kolken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		1,00 L	
			Flexibele zettingsbocht 88°				
		. 2. 1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
1567			<u>Aanbrengen kolken</u>				
156710	251199		Aanbrengen straatkolken.	st	2,00 V		
			Situering: fietspad oostzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 21				
			Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1c				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
156711	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,00 I	
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. 2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.90 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
156712	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		2,00 I	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 2.	Straatkolk, klasse B125	st		2,00 L	
			Leverancier / type TBS, STR-9737 o.g.				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm				
			Holling 7 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 2x2 st.	st		8,00 L	
			PVC-bochten ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
156713	240121		Aanvullen sleuf.	m		1,00 I	
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.90 m				
		. 9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
156740	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolk.	st	1,00 V		
			Situering: trottoir westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 48				
			Zie tek. 2021-14 BT-03, deekader 1c				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
156741	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		0,50 I	
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. 2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156742	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		1,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 2. . . .	Trottoirkolk, klasse B125	st		1,00	L
			Leverancier / type TBS, TRK-4717 of gelijkwaardig				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		4,00	L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
156743	240121		Aanvullen sleuf.	m		0,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
156750	251199		Leveren en aanbrengen combinatiekolk.	st	1,00	V	
			Situering: trottoir westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 42				
			Zie tek. 2021-14 BT-03, deelkader 1c				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
156751	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		0,50	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. . 2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
156752	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		1,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 2. . . .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125	st		1,00	L
			Leverancier / type TBS, STC 5/20/90 of gelijkwaardig				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 450 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		4,00	L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
156753	240121		Aanvullen sleuf.	m		0,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
16			Verhardingen				
161			Funderingen				
1611			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
161110	800101	.	.	.	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van tegelerhardingen van voetpaden alsmede voor het aanbrengen van funderingslagen t.b.v. (verbreding) van fietspaden Situering: voet- en fietspaden Steenweg bij kruising Steenweg- Gamerschedijk en Steenweg oostzijde langs P.M.Winkstraat zie tek. 2021-14 BT-08 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken 1. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,10 m 1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	480,00	V	
1612		.	.	.	.	<u>Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>				
161210	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. onder profiel brengen van plateaus Zie tek. 2021-14 BT-14, doorsnede S1 Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemensingel Zie tek. 2021-14 BT-08 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte max. 0,08 m 7. Menggranulaat 2. Sortering 0/31,5 1. Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	330,00	V	
161220	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. uitvullen van bestaande funderingslagen Situering: kruising Steenweg-Gamerschedijk Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S1 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,02-0,05 m 7. Menggranulaat 1. Sortering 0/16 1. Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	340,00	V	
161230	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. hellingbaan tussen westzijde Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m 7. Menggranulaat 2. Sortering 0/31,5 1. Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	85,00	V	
		.	.	.	.		ton			52,80 L
		.	.	.	.		ton			24,00 L
		.	.	.	.		ton			34,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
161240	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. fietspad oostzijde Steenweg tussen Gamerschedijk en Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	285,00	V	
		.	.	.	.		ton			114,00 L
161250	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. verbredingen van fietspad aan oostzijde Steenweg tussen Marten van Rossemsingel en rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-14, doorsnede S3 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	110,00	V	
		.	.	.	.		ton			44,00 L
1614		.	.	.	.	<u>Profileren funderingslaag</u>				
161410	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: opritten van plateaus op Steenweg, Gamerschedijk, Beersteeg en Marten van Rossemsingel Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .9. Opritten sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	50,00	V	
161420	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: helling van 2% .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	1.150,00	V	
162		.	.	.	.	Straatlagen				
162110	800305	.	.	.	.	Aanbrengen laag zandcement. Betreft: aanbrengen straatlaag van zandcement op de funderingslaag onder de opritten van plateaus Zie tek. 2021-14 BT-14, doorsnede S1 Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk, Steenweg-Beersteeg en Steenweg-Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1a en 1b 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m .1. Minimum laagdikte 50 mm .2. Materiaal in een menginstallatie bereiden .2. Met zand geleverd door de aannemer Met cement geleverd door de aannemer in een verhouding van 150 kg cement per 1 m3 zand	m2	50,00	V	
		.	.	.	.		m3			2,50 L
		.	.	.	.		kg			375,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
163040	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: voet- en fietspaden, zoals aangegeven op tekening Zie tek. 2021-14 BT-08 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht, lengte 0,785 m Kleur: grijs R = 4 m R = 10 m	m st st	13,00 V		6,00 L 10,00 L
163050	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: kruising en plateaus Steenweg-Gamerschedijk Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1b 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1) .9. Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte 1,0 m	m m3 st	50,00 V		2,00 L 50,00 L
163060	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: kruising Steenweg-Gamerschedijk en Steenweg-Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1b 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1) .9. Profiel 200 x 250 mm klasse 1, bocht, lengte 0,785 m Kleur: grijs R = 0.5 m R = 6 m R = 10 m R = 15 m	m m3 st st st st	25,00 V		1,00 L 1,00 L 12,00 L 2,00 L 17,00 L
1632		.	.	.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
163220	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden Situering: rijbaan Steenweg en aansluitingen Gamerschedijk, Beersteeg en Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-08 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1) .6. Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte: 1,0 m	m m3 st	340,00 V		13,60 L 340,00 L
163230	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen bochtbanden Situering: aansluitingen rijbanen Gamerschedijk, Beersteeg en Marten van Rossemsingel Zie tek. 2021-14 BT-08 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1) .6. Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht Kleur: grijs R = 0.5 m uitw., lengte 0,785 m R = 2 m uitw., lengte 0,785 m R = 6 m uitw., lengte 0.94 m R = 15 m uitw., lengte 0,98 m	m m3 st st st st	60,00 V		2,40 L 4,00 L 10,00 L 24,00 L 29,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163250	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00 V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	Situering: aansluiting fietspad op rijbaan bij kruising				
		.	Steenweg-Gamerschedijk noordzijde				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1a (VB8)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,08	L
		.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	180/200x250 mm naar 100x200 mm (opsluitband)				
		.	- rechts	st		1,00	L
		.	- links	st		1,00	L
		.	Kleur: grijs				
		.	Lengte 1,0 m				
163260	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00 V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	Situering: langs rijbaan Steenweg t.b.v. inritten t.h.v.				
		.	huisnr. 22-48				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1b en 1c (VB9)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,24	L
		.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	180/200x250 mm naar 50/200x200 mm (geleideband)				
		.	- rechts	st		3,00	L
		.	- links	st		3,00	L
		.	Kleur: grijs				
		.	Lengte 1,0 m				
163270	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00 V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden				
		.	Situering: langs rijbaan Steenweg t.p.v. afwateringen naar				
		.	bermen en overgang naar maaiveld				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-08 (VB13) en BT-15, details				
		.	kantopsluitingen				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,16	L
		.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar	st		4,00	I
		.	maaiveld				
		.	- rechts	st		2,00	L
		.	- links	st		2,00	L
		.	Kleur: grijs				
		.	Lengte: 1,0 m				
1633		.	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>				
163310	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00 V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	Rossemensingel				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		2,40	L
		.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht	st		60,00	L
		.	Kleur: grijs				
		.	Lengte: 1,0 m				
163320	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00 V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen bochtbanden				
		.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	Rossemensingel				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		1,00	L
		.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, bocht				
		.	Kleur: grijs				
		.	R = 0,53 m uitw.	st		12,00	L
		.	R = 6 m inw.	st		14,00	L
		.	R = 10 m uitw.	st		10,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163330	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	.	.	.	Rossemensingel				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Hoekstuk 90° uitw. (beenlengte 0,50 m)	st			6,00
163340	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	.	.	.	Rossemensingel (VB1)				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,16
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	110/220x250 mm naar 180/200x250 mm,				
		.	.	.	.	- links	st			2,00
163360	831304	.	.	.	.	- rechts	st			2,00
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	.	.	.	Rossemensingel (VB3)				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,16
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
163370	831304	.	9.	.	.	Profiel 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	110/220x250 mm naar 100x200 mm				
		.	.	.	.	- links	st			2,00
		.	.	.	.	- rechts	st			2,00
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	.	.	.	Rossemensingel (VB5)				
163380	831304	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,16
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	110/220x250 mm naar maaiveld				
		.	.	.	.	- links	st			2,00
		.	.	.	.	- rechts	st			2,00
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	V	
1634	831304	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg - Beersteeg - Marten van				
		.	.	.	.	Rossemensingel (VB6)				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,24
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1,				
		.	.	.	.	RWS eindband 110/220x250 mm				
		.	.	.	.	- links	st			3,00
		.	.	.	.	- rechts	st			3,00
1634	831304	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
1634	831304	.	.	.	.	Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: hellingbaan tussen voetpad Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-08, dealkader 1b	m	80,00	V		
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3				3,20 L
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, recht	st				80,00 L
			Kleur: grijs					
			Lengte: 1,0 m					
163420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: aansluiting hellingbaan op voetpaden Zie tek. 2021-14 BT-08 dealkader 1b	m	4,00	V		
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3				0,20 L
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar maaiveld					
			- rechts	st				2,00 L
			- links	st				2,00 L
			Kleur: grijs					
			Lengte: 1,0 m					
163430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen geleidebanden Situering: inritten in voetpad aan westzijde Steenweg t.h.v. huisnrs. 22-48 Zie tek. 2021-14 BT-08, dealkader 1b en 1c	m	55,00	V		
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3				3,00 L
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm klasse 1, recht	st				55,00 L
			Kleur: grijs					
			Lengte: 1,0 m					
1636			<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u> NB. Langs rode asfaltverhardingen goot- en streklagen aanbrengen van straatbaksteen. Langs overige verhardingen goot- en streklagen van betonstraatsteen.					
163620	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag langs trottoirband Situering: langs verharding van gebakken straatstenen op kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en Steenweg-Marten van Rossemsingel-Beersteeg en langs rood asfalt van fietspad Zie tek. 2021-14 BT-08 dealkader 1a en 1b	m	140,00	V		
		1.2.	Bestaand uit 2 streklagen					
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3				2,80 L
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat	st				1.334,00 L
			Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)					
			Kwaliteit A4-12					
		.9	Afstrooien en invegen met brekerzand					
163630	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag langs trottoirband Situering: langs asfaltverharding van rijbaan Steenweg Bestaand uit 2 streklagen	m	445,00	V		
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3				8,90 L
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st				4.239,00 L
			Kleur: grijs					
		.9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3				0,89 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163660	831399		Lev.+ aanbr. afwatering tegel 300x300mm	st	21,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen van tegels t.b.v. afwatering				
			van rijbaan naar bermen				
			Situering: tussen 2 eindverloopbanden (VB5 of VB13) langs				
			de rijbaan Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-15 (details kantopsluitingen)				
			Bestaand uit 1 betonnen tegel				
			In cementspecie aanbrengen op de fundering	m3			0,42 L
			Betontegels 300 x 300 x 80 mm	st			21,00 L
			Breuklastklasse (NEN-EN 133)				
			Kleur: grijs				
1639			<u>Pasmaken banden</u>				
163910	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	V	
			Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 163030 en 163040				
		9.	D.m.v. nat zagen				
		.2.5. . . .	Opsluitband 100 x 200 mm				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
163920	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	V	
			Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 163050 en 163060				
		9.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9. . . .	Opsluitband 200 x 250 mm				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
163940	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	60,00	V	
			Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 1632				
		9.	D.m.v. nat zagen				
		.1.6. . . .	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
163960	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	6,00	V	
			Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 163410				
		9.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9. . . .	Rijwielpadband 40/120 x 250 mm				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
163970	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	V	
			Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 163410				
		9.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9. . . .	Geleideband 50/200 x 250 mm				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
164			Elementenverhardingen				
1641			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
164140	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk, Steenweg-Beersteeg en Steenweg-Marten van Rossemensingel Zie tek. 2021-14 BT-08, deelkader 1a en 1b	m2	440,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12	st			19.360,00 L
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,40 L
164150	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: kruising Steenweg-Gamerschedijk, ring rondom cirkel van natuursteen Zie tek. 2021-14 BT-08, deelkader 1a	m2	65,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12	st			2.860,00 L
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,65 L
164160	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: voetgangersoversteekplaats bij kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en -Havendijk NB Witte betonstraatstenen volgens bestekspost 164250 Zie tek. 2021-14 BT-08, deelkader 1a	m2	45,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12	st			1.980,00 L
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.5.	In blokverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,45 L
1642			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
164210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen Situering: opvulling middengeleider Havendijk Zie tek. 2021-14 BT-08, deelkader 1a	m2	9,00	V	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs	st			396,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,09 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
164220	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00	V	
						Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
						Situering: inrit supermarkt Gamerschedijk				
						Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1a				
		9.				Breedte variabel				
			4.			In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				1.		Op straatlaag				
					4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			3.300,00 L
						Kleur: grijs				
					5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
164250	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3,00	V	
						Betreft: aanbrengen voetgangersoversteekplaats (VOP)				
						met materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134210				
						Situering: voetgangersoversteekplaats bij kruising				
						Steenweg-Gamerschedijk				
						NB. Straatbakstenen tussen de witte vlakken volgens				
						bestekspost 164160				
						Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1a				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
			7.			In blokverband				
164260	831112			1.		Op straatlaag				
					4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			132,00 I
						Kleur: wit (verkeersstenen)				
					5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,03 L
						Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	26,00	V	
						Betreft: leveren en aanbrengen voetgangersoversteekplaats				
						(VOP)				
						Situering: voetgangersoversteekplaats bij kruisingen				
						Steenweg-Gamerschedijk en -Havendijk				
164270	831112					NB. Straatbakstenen tussen de witte vlakken volgens				
						bestekspost 164160				
						Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1a				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
			7.			In blokverband				
				1.		Op straatlaag				
					4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1.144,00 L
						Kleur: wit (verkeersstenen)				
					5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,26 L
1643	831112					Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	V	
						Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in opritten van				
						plateaus 30 km-zones				
						Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk,				
						Steenweg-Beersteeg en Steenweg-Marten van				
						Rossemensingel				
						Zie tek. 2021-14 BT-08, deekader 1a en 1b				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
			9.			In halfsteensverband				
						Plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen				
1643	831112					CROW voor erftoegangswegen				
						Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m				
				1.		Op straatlaag				
					4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			675,00 L
						Kleur: wit (verkeersstenen)				
						Kleur: zwart (basalt), dikte 10mm, min. 70% gebroken	st			1.575,00 L
						natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag				
					5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
						<u>Aanbrengen betontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
164310	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	99,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs met				
		.	.	.	.	materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134420 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
		.	.	.	.	Situering: voetpaden langs Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.3.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			1.100,00 I
164320	831113	.	.	.	.	1339) incl. halve tegels				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,99 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	337,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs met				
		.	.	.	.	materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134430 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
		.	.	.	.	Situering: fietspad oostzijde Steenweg tussen				
		.	.	.	.	Gamerschedijk en Havendijk				
164330	831113	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			3.745,00 I
		.	.	.	.	1339) incl. halve tegels				
		.	.	.	.	Kleur: rood				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,37 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	565,00	V	
164340	831113	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v. voetpaden				
		.	.	.	.	Situering: voetpaden west- en oostzijde Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.3.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			5.700,00 L
		.	.	.	.	1339)				
		.5.	.	.	.	Kleur: grijs, met vellingkant	st			1.050,00 L
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m3			5,65 L
164340	831113	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	160,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v.				
		.	.	.	.	overrijdbare trottoirs/voetpaden				
		.	.	.	.	Situering: voetpad westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 22-48,				
		.	.	.	.	aanliggende voetpaden oostzijde Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-08				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
164340	831113	.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			1.530,00 L
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			480,00 L
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,60 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1649			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
164910	283862		Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Situering: voetpad Steenweg t.h.v. Beersteeg nr. 2	st	1,00 V		
		7.	Ten behoeve van peilbuis				
		.5.	Straatpot op hoogte brengen				
			Inclusief benodigd grondwerk en eventuele ophoogmaterialen				
		.9.	Zonder markeringstegel				
164920	283862		Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Situering: voetpad Steenweg t.h.v. huisnr. 21	st	1,00 V		
		5.	Ten behoeve van ondergrondse brandkraan				
		.5.	Straatpot op hoogte brengen				
			Inclusief benodigd grondwerk en eventuele ophoogmaterialen				
		.3.	Met inbegrip van markeringstegel				
164990	831599		Invegen elementenverhardingen. Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname van de wegvakken Situering: aangebrachte verhardingen volgens bestekspostnr(s). 164 en volgende.	EUR	N		
165			Herstraten				
165210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten betonstraatstenen Situering: inritten Steenweg langs huisnrs. 22-48	m2	5,00 V		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.7.	In blokverband				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L	
165220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten betonstraatstenen Situering: inritten Steenweg langs huisnrs. 22-48	m2	10,00 V		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.7.	In blokverband				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L	
165230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten betonstraatstenen Situering: inritten Steenweg langs huisnrs. 22-48	m2	5,00 V		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L	
165310	831403		Herstraten betontegels. Betreft: herstraten betontegels Situering: inritten Steenweg langs huisnrs. 22-48	m2	5,00 V		
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L	
166			Bitumineuze verhardingen				
1661			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
166110	810102	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan aanbrengen van een asfaltverharding volgens bestekspostnr. 166410 , 166510 , 166540 en 166530 Situering: rijbaan Steenweg en fietspad Marten van Rossemensingel-Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-08 1. Ondergrond: asfaltverharding .5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger . . .1. . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	3.360,00	V	
166120	810103	.	.	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v. bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en nieuw aangebrachte asfaltverhardingen, daar waar warm tegen koud wordt aangebracht. Situering: aansluiting fietspad Steenweg oostzijde bij Marten van Rossemensingel 1. Bitumineuze afdichtingsstrip: Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.) De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven primer goed dekkend aanbrengen en laten drogen De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 40 mm .1. Breedte contactvlak: 0,03 m	m	6,00	V	
1662		.	.	<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>				
166210	812101	.	.	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen fietspad Situering: fietspad oostzijde Steenweg en hellingbaan westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-07 1. Bitumenemulsie: kathionisch type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	870,00	V	
166220	812101	.	.	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen rijbaan Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-07 1. Bitumenemulsie: kathionisch type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	2.430,00	V	
1663		.	.	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>				
166310	812131	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton t.b.v. hellingbaan Situering: hellingbaan tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-07 deekader 1, BT-14, doorsnede S2 Totaal 60 m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . .1. . . Totale laagdikte 70 mm6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 161230	ton	11,00	V	
		.	.		ton			11,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
166320	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton t.b.v. fietspad Situering: t.b.v. fietspad oostzijde Steenweg tussen Gamerschedijk en Marten van Rossemensingel Zie tek. 2021-14 BT-07, deelkader 1, BT-14, doorsnede S2 Totaal 300 m2	ton	55,00	V	
		1.	.	.	.	Asfalt: AC 16 base	ton			55,00 L
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		.	.	.	6	Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 161240				
166330	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton t.b.v. fietspad Situering: t.b.v. verbreding van fietspad oostzijde Steenweg tussen Marten van Rossemensingel en rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-07, deelkader 1, BT-14, doorsnede S3 Totaal 120 m2	ton	21,00	V	
		1.	.	.	.	Asfalt: AC 16 base	ton			21,00 L
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.1.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 70 mm				
		.	.	.	6	Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 161250				
1664		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>				
166410	812201	.	.	.	.	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een profileertussenlaag. Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2014-21 BT-07 en BT-14, doorsneden S2 en S3 Totaal 1215 m2	ton	152,00	V	
		3.	.	.	.	Asfalt: AC 16 bin	ton			152,00 L
		.1.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL- B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	.	.	.	Laagdikte van 40 - 80 mm, gem. 50 mm				
		.3	.	.	.	Op een bestaande verhardingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 135310				
1665		.	.	.	.	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u> Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht.				
166510	812111	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton t.b.v. hellingbaan Situering: hellingbaan tussen Steenweg en parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-07 deelkader 1, BT-14, doorsnede S2 Totaal 60 m2	ton	4,50	V	
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 8 surf	ton			4,50 L
		.2.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.2.	.	.	.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 166310				
166530	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: aanbrengen van een deklaag op rijbaan Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2014-21 BT-07 en BT-14, doorsneden S2 en S3 Totaal 1275 m2	ton	112,00	V	
		6.	.	.	.	Asfalt: SMA - NL 0/8 G+	ton			112,00 L
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 35 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 166410				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
168150	820701		Aanbrengen dwarsvoegen.	m	6,00 V	
			Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag			
			aangebracht volgens bestekspostnr. 168130			
		1.	Niet verdeutelde dwarsvoeg			
		. .9. . . .	Door middel van zagen en opzagen;			
			zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf			
			de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van			
			8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant			
			verharding			
			Dwarsvoeg om de max. 5 meter aanbrengen			
		. . .1. . .	Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.			
169			Markeringen			
1691			<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>			
169110	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	2,75 V	
			markeringsmateriaal.			
			Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering			
			Situering: rijbaan Steenweg bij kruising Gamerschedijk,			
			overgang naar 30 km-zone			
			Zie tek. 2021-14 BT-16			
		2.	Dwarsmarkering: stopstreep (zonestreep)			
			Breedte 0,15	m		6,10 I
			Breedte 0,30	m		6,10 I
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		. . .1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg		19,25 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een			
			hoeveelheid van 7,0 kg/m2			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
169130	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	3,30 V	
			markeringsmateriaal.			
			Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering			
			Situering: kruising Steenweg-Beersteeg-Marten van			
			Rossemsingel en 2 oversteken Steenweg t.h.v. huisnrs.			
			24-48			
			Zie tek. 2021-14 BT-16, deelkader 1			
		1.	Dwarsmarkering: onderbroken streep 0,50-0,50			
			(kanalisatiestreek), breed 0,10 m			
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		. . .1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg		23,10 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een			
			hoeveelheid van 7,0 kg/m2			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
169140	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	5,10 V	
			markeringsmateriaal.			
			Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering			
			Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en			
			Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemsingel			
			Zie tek. 2021-14 BT-16, deelkader 1			
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen			
			- Driehoeksmarkering 30x30	st		3,00 I
			- Blokmarkering 50x50	st		20,00 L
			- Symbool 30 km/u (hoogte 1,60 m)	st		1,00 I
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		. . .1. . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg		35,70 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een			
			hoeveelheid van 7,0 kg/m2			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
169150	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	3,60	V	
		.	.	.	.	markeringsmateriaal.				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen				
		.	.	.	.	Situering: puntstukken van middengeleiders op Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-16				
		7.	.	.	.	Puntstuk en/of witte vlakken				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			25,20
		.	.	.	.	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een				
		.	.	.	.	hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.	.	.	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
169170	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	7,00	V	
		.	.	.	.	markeringsmateriaal.				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van taludmarkering plateaus				
		.	.	.	.	Situering: plateau op rijbaan Steenweg bij kruising met				
		.	.	.	.	Beersteeg - Marten van Rossemsingel				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-16				
		7.	.	.	.	Puntstuk en/of witte vlakken				
		.	.	.	.	Maatvoering sinusvormig overeenkomstig CROW publ.				
		.	.	.	.	344, plateau 50 km/u, lengte 2.40m, hoogte 8 cm				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			49,00
		.	.	.	.	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een				
		.	.	.	.	hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.	.	.	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
1692		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
169210	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	m	7,00	V	
		.	.	.	.	markeringsmateriaal in m.				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen				
		.	.	.	.	Situering: nabij aansluiting op puntstuk rotonde Kloosterwiel				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-16				
		7.	.	.	.	Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de				
		.	.	.	.	afwatering				
		.	2.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			4,90
		.	.	.	.	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een				
		.	.	.	.	hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.	.	.	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
169220	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	m	300,00	V	
		.	.	.	.	markeringsmateriaal in m.				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen				
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg (kantstreep), rijbaan/fietspad				
		.	.	.	.	Steenweg t.p.v. kruisingen en inritten (asstreep)				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-16, deelkader 1				
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 1-1				
		.	2.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			105,00
		.	.	.	.	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een				
		.	.	.	.	hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.	.	.	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171			Aanbrengen bebording				
1711			Aanbrengen verkeersborden en -palen				
171110	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	3,00 V		
			Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal,				
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132130				
			Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk,				
			Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemsingel				
			Zie tek. 2021-14 BT-17, deekader 1				
		9.	In het maaiveld (2x) of verharding (1x)				
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st		3,00 I	
		.3. . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
		.2. . . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st		3,00 I	
			- Verkeersbord G11, fietspad 2x				
			2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
171120	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00 V		
			Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal				
			Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk,				
			Steenweg-Beersteeg-Marten van Rossemsingel				
			Zie tek. 2021-14 BT-17, deekader 1				
		1.	In het maaiveld				
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st		1,00 I	
		.3. . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
		.2. . . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st		1,00 I	
			- G11, verplicht fietspad				
			2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
171130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	2,00 V		
			bevestigingsmiddelen.				
			Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord				
			Situering: bebouwde komborden Gamerschedijk				
			Zie tek. 2021-14 BT-17, deekader 1				
			De borden bevestigen aan: portaal resp. verkeersbordpaal				
			volgens bestekspostnr. 132110				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
		.2. . . .	Afmetingen volgens type I	st		2,00 L	
			Zoneborden 30 km, begin				
		.2. . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
171140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	5,00 V		
			bevestigingsmiddelen.				
			Betreft: leveren en aanbrengen onderborden				
			Situering: fietspad kruising Steenweg-Marten van				
			Rossemsingel.				
			Zie tek. 2021-14 BT-17, deekader 1				
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
		.2. . . .	Afmetingen volgens type I				
			- OB02/502 pijlbord fiets+links/rechts, 2x,	st		2,00 L	
			- OB502 pijlbord links/rechts, 1x,	st		1,00 L	
			- OB505 pijlbord heen/terug, 2x.	st		2,00 L	
		.2. . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
171150	321303	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen verkeerszuil, vrijgekomen volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr. 132120				
		.	.	.	.	Situering: middengeleiders Steenweg bij kruising Havendijk				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17				
		3.	.	.	.	In een cementbeton verharding in ingestorte schroefhuls,				
		.	.	.	.	aangebracht volgens bestekspostnr. 168120				
		.9.	.	.	.	Verkeerszuil BB22	st			1,00 I
		.	.	.	.	aluminium koker zwarte kunststof kappen				
		.9.	.	.	.	Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal	st			1,00 I
171180	321303	.	.	.	.	lengte 1800 / Ø48 mm				
		.1.	.	.	.	Verkeersbord, afmetingen volgens type 0	st			1,00 I
		.	.	.	.	D02-RO bevestigd op verkeerszuil.				
		.	.	.	.	Inclusief bevestigingsmaterialen				
		.3.	.	.	.	Retroflecterend, klasse II				
		.2	.	.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	4,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen 30 km/u zoneportaal, vrijgekomen				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnr. 132140				
171190	321303	.	.	.	.	Situering: kruisingen Steenweg-Gamerschedijk en				
		.	.	.	.	Steenweg-Marten van Rossemensingel				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17, de elkader 1				
		1.	.	.	.	In het maaiveld				
		.9.	.	.	.	Zoneportaal	st			4,00 I
		.	.	.	.	– Aluminium profiel				
		.	.	.	.	– Aluminium kokerbord				
		.	.	.	.	– bovenligger met hoekstukken				
		.	.	.	.	– Voorzien van kliklijsten voor een 'blinde bevestiging'				
		.	.	.	.	– Bevestiging in de grond middels een grondverbindingssstuk				
171190	321303	.9.	.	.	.	Afmeting:				
		.	.	.	.	– Lengte staanders: 300 cm.				
		.	.	.	.	– Afmeting boven maaiveld: 200 cm.				
		.	.	.	.	– Breedte (buitenzijde): 72 cm.				
		.1	.	.	.	Langs een weg met gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen 30 km/u zoneportaal				
		.	.	.	.	Situering: kruising Steenweg-Beersteeg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17, de elkader 1				
171190	321303	1.	.	.	.	In het maaiveld				
		.9.	.	.	.	Zoneportaal	st			2,00 L
		.	.	.	.	– RAL 5017 (verkeersblauw)				
		.	.	.	.	– Aluminium OVAL klapprofiel				
		.	.	.	.	– Aluminium kokerbord dubbelzijdig bedrukt				
		.	.	.	.	– Inclusief bovenligger met hoekstukken				
		.	.	.	.	– Voorzien van kliklijsten voor een 'blinde bevestiging'				
		.	.	.	.	– Bevestiging in de grond middels een grondverbindingssstuk				
		.	.	.	.	– Reflectieklasse 3				
		.9.	.	.	.	Afmeting type I / II:				
171190	321303	.	.	.	.	– Lengte staanders: 300 cm.				
		.	.	.	.	– Afmeting boven maaiveld: 200 cm.				
		.	.	.	.	– Breedte (buitenzijde): 72 cm.				
		.	.	.	.	– Afmeting kokerbord: 53×67 cm.				
		.3.	.	.	.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II	st			4,00 I
		.	.	.	.	Voorzijde: A01-30-ZB + BB15b-2	st			2,00 L
		.	.	.	.	Achterzijde: A01-30-ZE + BB15b-2	st			2,00 L
		.1	.	.	.	Langs een weg met gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
173		.	.	.	.	Aanbrengen hekwerken				
1731		.	.	.	.	<u>Aanbrengen hekwerk hellingbaan</u>				
1731		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
173110	103105		Aanbrengen hek.	st	2,00	V	
			Betreft: aanbrengen hekwerk langs hellingbaan.				
			Situering: weerszijden van rustplateau in hellingbaan tussen				
			parkeerplaats Beersteeg en voetpad Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-08, de elkader 1b				
		2.	Vast hek				
		. .9. . . .	Geleidehek met dwarsstang				
			Hoog 1,25 m met palen h.o.h. 2,00 m				
		. . .2. . .	Hekwerk van metaal	m			4,00 L
			Profiel: stalen buis ø60mm, verzinkt en gecoat				
			Kleur: RAL 7016, antraciet grijs.				
		9. .	Betonvoeten				
			t.b.v. fundatie onder maaiveld	st			4,00 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Fase 2, rotonde Kloosterwiel				
							
22			Verkeersmaatregelen				
							
222			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
							
2221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
							
222110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van voetpad				
			met tijdelijk voetpad over naastgelegen fietspad				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104a				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
222120	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van fietspad				
			met tijdelijk fietspad over naastgelegen rijbaan				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104b				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
222140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
222150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
222160	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken naast het kruispuntvlak of rotonde				
			met versmalling van de verkeersruimte				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1332c				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
222170	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op het kruispuntvlak of				
			rotonde met versmalling tot een rijstrook met tijdelijke				
			verkeerslichtenregeling of volledige afsluiting en omleiding				
			van geblokkeerde verkeersstromen op				
			gebiedsontsluitingsweg (50km)				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1336b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
2222			<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222210	620402	.	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van: gedeeltelijke afsluiting van wegen d.m.v. een tijdelijke VRI installatie Afzetting volgens bestekspostnr. 222140 , CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 Lengte werkvak: 100 m 1. Verkeersafhankelijke detectie .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
2223		.	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
222310	620301	.	Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: afsluiting van wegen Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens bestekspostnr. 050020 . NB. De aannemer dient zelf de ontheffing bij de provincie Gelderland dan wel Rijkswaterstaat aan te vragen. Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de prijs zijn te inbegrepen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
2224		.	<u>Tijdelijke bebording</u>			
222410	321399	.	Toepassen tekstborden vooraankondiging. Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van wegen Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "rotonde Steenweg-Kloosterwiel-Gisbert Schairtweg afgesloten (datum en tijden) i.v.m. werkzaamheden" Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen Inclusief palen Met materiaal van de aannemer	EUR		N
2229		.	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>			
222910	624001	.	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: alle verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnrs. 222 en volgende 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag .1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag	EUR		N
223		.	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid			
2231		.	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
223110	101405	.	Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Schotten aanbrengen in overleg of op aanwijz van directie Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 2. Platen of schotten ten behoeve van: voetgangers en fietsers Met materiaal van de aannemer .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
23			Opbreek- en opruimwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
231			Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen				
2311			<u>Maaien gras</u>				
231110	510103		Maaien gewas. Betreft: maaien gazons en bermen voorafgaand aan werkzaamheden Situering: binnen de grenzen van waar werkzaamheden worden uitgevoerd Zie tek. 2021-14 BT-04 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm	are	5,00	V	
2312			<u>Verwijderen begroeiingen</u>				
231210	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: begroeiing welke opgenomen dient te worden voor het ontgraven van cunetten van verhardingen Situatie: groenvakken rondom rotonde Kloosterwiel alsmede middeneiland van de rotonde Karakter van de begroeiing: bodembedekkende planten en heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag) .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met .3. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	are	1,90	V	
231220	514102		Verwijderen haag. Betreft: haag, welke opgenomen dient te worden voor het ontgraven van cunetten van verhardingen Situatie: hoek Steenweg-Gisbert Schairtweg, huisnr. 25 Zie tek. 2021-14 BT-04 Soort haag: Taxus 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten .3. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	m	6,00	V	
2313			<u>Verwijderen stobben</u>				
231330	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van stobben (bomen gerooid door derden) Situering: berm Steenweg, bomen zoals aangegeven op bestekstekening 2021-14 BT-04 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .3. Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 1,0 m .1. Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	3,00	V	
232			Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair				
2321			<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS- HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232110	321313	. 1.9.2.2.2	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal inclusief bord niet geschikt voor hergebruik Situering: middeneiland van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2012-14 BT-04 Uit het maaiveld Paal met grondkruis, paallengte max. 2,0 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I - D01, rotonde -verplichte rijrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V
232120	321313	. 4.9.2. .2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeerszuil inclusief bord Situering: middengeleiders in Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-04 Uit een bestrating Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal lengte 1700 / Ø48 mm Verkeersbord, afmetingen volgens type I Verkeerszuil BB21 aluminium koker geel met 2 zwarte kunststof kappen Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V
232140	321313	. 9.1.2. .2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: aansluitingen Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg op rotonde Uit het maaiveld (5x) en uit bestrating (1x) Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B06 (voorhangsbord) + L02 (voetgangersoversteek) 4x - C07ZE (einde vrachtwagenverbod) 1x - G11 (fietspad) 1x Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 271110 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00	V
232150	321313	. 1.9.2. .2.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: Verwijderen zoneportalen inclusief borden geschikt voor hergebruik Situering: verkeersportalen 30 km-zone Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-04 Uit het maaiveld Zone-portaal 30 km-zone, begin/einde ('vlag' met 1 paal) Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 271180 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V
2323			<u>Verwijderen palen</u>			
232310	103199	. .2	Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen Situering: plateau aansluiting Gisbert Schairtweg op rotonde Uit maaiveld Afmetingen 0,15 x 0,15 x 1,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Gameren, Rondgang 25 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232360	103199		Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen Situering: voetpad westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. Kloosterwiel 1a. Uit bestrating De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	V	
234			Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen				
2341			<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
234110	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken en afvoeren straatbakstenen Situering: inrit Steenweg 25 Zie tekening 2021-14 BT-04	m2	8,00	V	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	De vrijgekomen materialen schoonmaken d.m.v. schrapen en op aanwijzing optassen op aanliggend terrein van de eigenaar				
2342			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
234210	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen Situering: Gisbert Schairtweg aansluitend aan plateau Zie tek. 2021-14 BT-04	m2	90,00	V	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		7	Kleur: heiderood De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
234220	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen geschikt voor hergebruik Situering: plateau met voetgangersoversteekplaats Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-04	m2	120,00	V	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Kleur:				
			- rood, Geocolor o.g., ca. 85 m2				
			- wit, (verkeersstenen), ca. 35 m2				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 464250				
			Inclusief vervoer naar/vanuit tijdelijk depot op het werk				
234290	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 234210 en 234220	m2	120,00	V	
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	D.m.v. trommelen onder water				
			In een waterdichte container				
			Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnrs. 2642 e.v.	m2			108,00 I
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2			12,00 I
2343			<u>Opbreken verkeersdrempels en plateau's</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
234310	831702	. 1.3.7	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken talud van plateau Situering: plateau Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-04 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: zwart Kleur: wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	23,00	V	
2344			<u>Opbreken betontegels</u>				
234410	831703	 1.3.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in trottoirs en middengeleiders Situering: Zie tek. 2021-14 BT-04 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	475,00	V	
234430	831703	 2.5.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in fietspad Situering: fietspad Gisbert Schairtweg t.h.v. huisnrs. 2-4 Zie tek. 2021-14 BT-04 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	55,00	V	
235			Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
2351			<u>Zagen gesloten verharding</u>				
235110	810501	. .2.3.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v. opbreken verhardingen Situering: rotonde Kloosterwiel alsmede fietspad oostzijde Steenweg Zaagdiepte gemiddeld 185 mm tot ten hoogste 200 mm	m	120,00	V	
235120	810501	2.2.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v. aanbrengen banden en goten. Situering: Steenweg langs zijkant rijbaan Zaagdiepte gemiddeld 140 mm tot ten hoogste 160 mm	m	30,00	V	
2352			<u>Opbreken asfalt</u>				
235210	810302	. 2.4.1.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: rotonde Kloosterwiel t.b.v. vergroten van het middeneiland Zie tek. 2021-14 BT-04 Teerhoudend asfalt: Zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 180 mm Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	170,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
235220	810301	.	.	.	.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: fietspad Steenweg west- en oostzijde Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: Zie bijlagen 4 en 5 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte gemiddeld 100 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale	m2	75,00	V	
2353		.	.	.	.	<u>Frezen asfalt</u>				
235310	810201	.	.	.	.	Frezen van teervrij asfalt. Situering: rijbaan van rotonde, Steenweg en Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: ca. 40-70 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.175,00	V	
235320	810201	.	.	.	.	Frezen van teervrij asfalt. Situering: fietspaden Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: ca. 30 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	230,00	V	
236		.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen				
2361		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
236110	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: kantopsluitingen van voetpaden rondom rotonde Zie tek. 2021-14 BT-07 .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	120,00	V	
236120	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: kantopsluitingen van voetpaden rondom rotonde Zie tek. 2021-14 BT-07 .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	20,00	V	
236160	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: kantopsluitingen van fietspaden rondom rotonde Zie tek. 2021-14 BT-07 .6. Opsluitbanden 120 x 250 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	80,00	V	
2362		.	.	.	.	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
236210	831711	.	.	Opbreken betonbanden.	m	70,00	V	
		.	.	Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden				
		.	.	Situering: kantopsluiting van rijbaan en fietspad Gisbert				
		.	.	Schairtweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-04				
		5.	.	Inclusief fundering en steunrug				
		.	.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
		.	.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.2.	.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		.3.	.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.	.	7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
236230	831711	.	.	Opbreken betonbanden.	m	395,00	V	
		.	.	Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden				
		.	.	Situering: kantopsluiting van rijbanen en voetpaden van				
		.	.	Steenweg en Kloosterwiel				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-04				
		5.	.	Inclusief fundering en steunrug				
		.	.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
		.	.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.2.	.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		.6.	.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.	.	7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
2363		.	.	<u>Opbreken geleidebanden</u>				
236310	831711	.	.	Opbreken betonbanden.	m	25,00	V	
		.	.	Betreft: opbreken en afvoeren geleidebanden				
		.	.	Situering: kantopsluiting fietspad oostzijde Steenweg t.h.v.				
		.	.	huisnr. 21				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-03, de elkader 1c				
		5.	.	Inclusief fundering en steunrug				
		.	.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
		.	.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.4.	.	Met pastegels in cementmortel				
		.9.	.	Geleidebanden 40/120x250 mm				
		.	.	6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot	m			21,00 I
		.	.	en verwerken volgens bestekspostnr. 363410				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m			4,00 I
		.	.	materialen (gerekend is met 15% inboet)				
2364		.	.	<u>Opbreken rotondeblokken</u>				
236410	831711	.	.	Opbreken betonbanden.	m	47,00	V	
		.	.	Betreft: opbreken en afvoeren rotondeblokken				
		.	.	Situering: middencirkel rotonde Thorbeckestraat				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-04				
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.2.	.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		.9.	.	Rotondeblokken 500x500x200 mm.				
		.	.	7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen				
239		.	.	Opruimingswerkzaamheden divers				
239010	112199	.	.	Slopen tuinmuur met fundering	m	30,00	V	
		.	.	Betreft: slopen van een gemetselde muur met betonnen				
		.	.	fundering				
		.	.	Situering: gemetselde tuinmuur bij Steenweg 25				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-01				
		.	.	Niet dragend 1-steens metselwerk, hoogte ca. 50 cm boven				
		.	.	maaiveld				
		.	.	Hard materiaal: baksteen en beton (fundering)				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		.	.	materialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
239020	112399		Verwijderen balustrade tuinmuur	m	20,00	V
			Betreft: verwijderen van balustrade op gemetselde tuinmuur			
			Situering: gemetselde tuinmuur bij Steenweg 25			
			Zie tek. 2021-14 BT-01			
			Materiaal: stalen buizen			
			Vrijgekomen materialen op aangrenzend terrein van de			
			eigenaar op aanwijzing ter beschikking stellen.			
24			Grondwerken			
242			Ontgraven zand en grond			
2421			<u>Ontgraven cunet</u>			
242110	220101		Grond ontgraven uit cunet voetpaden	m3	25,00	V
			Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. aanpassen voetpaden			
			Situering: voetpaden rondom rotonde Kloosterwiel			
			Grondsoort: klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.			
			243010			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m			
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,65 m			
		. . .1. .	Taluds 1 : 0			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
			profiel van ontgraving			
242120	220101		Grond ontgraven uit cunet fietspaden	m3	20,00	V
			Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. aanpassen fietspaden			
			Situering: fietspaden rondom rotonde Kloosterwiel			
			Grondsoort: klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.			
			243010			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m			
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m			
		. . .1. .	Taluds 1 : 0			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
			profiel van ontgraving			
242130	220101		Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	100,00	V
			Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. verbredingen rijbanen			
			Situering: rijbanen van rotonde en aanleidende wegen			
			Zie tek. 2021-14 BT-09			
			Grondsoort: klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.			
			243010			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m			
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m			
		. . .1. .	Taluds 1 : 0			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
			profiel van ontgraving			
2425			<u>Ontgraven plantvakken</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
244130	220301		Grond verwerken in cunet fietspaden	m3	10,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. aanpassen				
			fietspaden				
			Situering: fietspaden rondom rotonde Kloosterwiel				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		10,00 L	
		5.	Hoogte 0,10 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,50 m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 245110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
244140	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan.	m3	20,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. aanpassen				
			rijbanen				
			Situering: rijbanen van rotonde Kloosterwiel en aanleidende				
			wegen t.b.v. verbredingen				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		20,00 L	
		5.	Hoogte 0,10m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
244150	220301		Grond verwerken in cunet middengeleiders.	m3	10,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. uitvullen onder				
			aan te brengen betonverhardingen				
			Situering: middengeleiders bij rotonde Kloosterwiel				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		10,00 L	
		6.	Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
2442			<u>Verwerken grond in ophoging</u>				
244210	220301		Grond verwerken in middeneiland rotonde	m3	55,00 V		
			Betreft: grond verwerken in middeneiland van de rotonde				
			aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 243030				
			Situering: middeneiland van rotonde Kloosterwiel				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			Grondsoort: zand / klei	m3		55,00 L	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,60 m				
		.4.	Bovenoppervlakte 190 m2				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
2445			<u>Verwerken grond in plantvakken</u>				
244510	220301		Grond verwerken in plantvakken.	m3	170,00 V		
			Situering: plantvakken rondom rotonde Kloosterwiel en op				
			middeneiland				
			Zie tek. 2021-14 BT-18				
			Grondsoort: teelaarde	m3		170,00 L	
		5.	Hoogte 0,30 m				
		.4.	Bovenoppervlakte 560 m2				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
245			Bewerken grond civieltechnisch				
2451			<u>Verdichten zandbed</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
245110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten zand in cunet trottoirs aangebracht volgens bestekspostnr. 244110 Grondsoort: straatzand .1. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,20 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	90,00	V	
25			Leidingwerk				
255			Putvoorzieningen Nieuwe putranden worden ter beschikking gesteld op/nabij het werk. De bijbehorende putdeksels met gemeentewapen worden ter beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren. Laad- en vervoerskosten dienen in de besteksposten te zijn inbegrepen.				
255010	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: verwijderen van oude 'vierkante' putranden alsmede ingesleten putrand. Situering: rotonde Kloosterwiel, Gisbert Schairtweg en bij voetpad noordzijde rotonde. Zie tek. 2021-14 BT-04 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren. .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	3,00	V	
255020	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: nieuw aan te brengen putrand Situering: inspectieputten volgens bestekspostnr. 255010 .4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Fabrikaat TBS Soest B.V. Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm2. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st	3,00	V	
255030	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: op hoogte te brengen bestaande putrand Situering: fietspad zuidwestzijde rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT09 .1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren.2. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton9. Putrand ontdoen van vuil	st	1,00	V	
256			Kolken en kolkaansluitingen				
2561			<u>Verwijderen kolken</u> - Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren i.v.m. stankoverlast.				
256110	251199		Verwijderen en afvoeren straatkolk. Betreft: het verwijderen van bestaande straatkolk Situering: fietspad Steenweg t.h.v. huisnr. 21 (2x) en fietspad Steenweg westzijde tussen rotonde en parallelweg (2x) Zie tek. 2021-14 BT-04 en BT-05 - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Verwijderen kolk; - Aanvullen sleuf.	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
256111	240101	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			2,00 I
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.	2.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
256112	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st			4,00 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolk				
		2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.	1.	.	.	Straatkolk				
		.	.	.	1	Constructie: eendelig				
256113	240121	.	.	.	7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m			2,00 I
		.	.	.	.	Aanvullen sleuf.				
		2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	9.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
		.	.	.	.	Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed				
256130	251199	.	.	.	1	De aanvulling verdichten	m3			0,60 L
		.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.				
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen van bestaande trottoirkolken, ongeschikt voor hergebruik				
		.	.	.	.	Situering: langs rijbanen van Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05				
256131	240101	.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;	st	12,00 V		
		.	.	.	.	- Verwijderen kolk;				
		.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
		.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
256132	251122	2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven	m			6,00 I
		.	2.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
		.	.	.	.	Verwijderen kolk.				
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk				
256133	240121	2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie	st			12,00 I
		.	1.	.	.	Trottoirkolk				
		.	.	.	1	Constructie: eendelig				
		.	.	.	7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Aanvullen sleuf.				
256140	251199	2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m	m			6,00 I
		.	9.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
		.	.	.	.	Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed				
		.	.	.	1	De aanvulling verdichten				
		.	.	.	.	Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.				
256141	240101	.	.	.	.	Betreft: verwijderen van bestaande trottoirkolken, geschikt voor hergebruik bij betonbanden 180/200x250 mm	st	4,00 V		
		.	.	.	.	Situering: langs rijbanen van Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-04				
		.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
		.	.	.	.	- Verwijderen kolk;				
256141	240101	.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.	m			2,00 I
		.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.	2.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
256141	240101	.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256142	251122	 2. 1.1.3	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen trottoirkolk, geschikt voor hergebruik Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk en verwerken volgens bestekspostnr. 567212	st		4,00	I
256143	240121	 2. 9.1.	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed De aanvulling verdichten	m m3		2,00	I
2565			<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
256510	251199	. .	Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm. Betreft: aanbrengen van leidingen t.b.v. het aanpassen aan bestaande aansluitleidingen Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken zie tek. 2021-14 BT-09 Betreft: - Ontgraven sleuf; - Aanbrengen kunststofbuis; - Aanvullen sleuf.	m	100,00	V	
256511	240101	 2. 2. 1.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		100,00	I
256512	252201	 2. 2.1.1	Aanbrengen PVC-buis Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken	m m		100,00	I
256513	240121	 2. 9.1.1	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij ontgraven De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard Overtollige grond, ca. 1 m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 243020	m m3		100,00	I
2566			<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
256610	252202	 2. 2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 22° - 45° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	25,00	V	
256620	252202	 2. 2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	15,00	V	
						15,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256640	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	V	
			Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen				
		1.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4	st			10,00 L
			Overgangsstuk PVC - Grès, 125x180 mm				
		. 2. 1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet en manchetmof incl. bijbehorende tolrolring.				
2567			<u>Aanbrengen kolken</u>				
256720	251199		Leveren en aanbrengen straatkolken.	st	1,00	V	
			Betreft: aanbrengen van straatkolken				
			Situering: tussen fietspad Steenweg en aanliggend voetpad				
			t.h.v. Gisbert Schairtweg huisnr. 2				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
256721	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			0,50 I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. 2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
256722	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			1,00 I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 2. . . .	Straatkolk, klasse B125	st			1,00 L
			Leverancier / type TBS, STR-9737				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm holling 7				
			mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st			4,00 L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
256723	240121		Aanvullen sleuf.	m			0,50 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
		 1	Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren	m3			0,10 I
			volgens bestekspostnr. 243020				
256730	251199		Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.	st	4,00	V	
			Betreft: aanbrengen trottoirkolken, vrijgekomen volgens				
			bestekspostnr. 256140				
			Situering: Gisbert Schairtweg en fietspad Steenweg				
			westzijde tussen rotonde en parallelweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
256731	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			2,00 I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. 2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256732	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		4,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 2. . . .	Trottoirkolk, klasse B125	st		4,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 256142				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		16,00	L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
256733	240121		Aanvullen sleuf.	m		2,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
		 1	Overtollige grond, ca. 0,50 m3 vervoeren	m3		0,50	I
			volgens bestekspostnr. 243020				
256740	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolken.	st	3,00	V	
			Betreft: aanbrengen trottoirkolken				
			Situering: Gisbert Schairtweg en fietspad Steenweg				
			westzijde tussen rotonde en parallelweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
256741	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,50	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. . 2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		 1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
256742	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		3,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. . 2. . . .	Trottoirkolk, klasse B125	st		3,00	L
			Leverancier / type TBS, TRK-4717/90 o.g.				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 350 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		12,00	L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
256743	240121		Aanvullen sleuf.	m		1,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
		 1	Overtollige grond, ca. 0,40 m3 vervoeren	m3		0,40	I
			volgens bestekspostnr. 243020				
256750	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolken.	st	18,00	V	
			Betreft: aanbrengen trottoirkolken bij betonbanden RWS				
			Situering: rotonde Kloosterwiel, rijbanen Steenweg en Kloosterwiel en fietspad rondom rotonde				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256751	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		9,00	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
256752	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		18,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125	st		18,00	L
			Leverancier / type TBS, TRK-4717				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		72,00	L
			ø 125mm-45°				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
256753	240121		Aanvullen sleuf.	m		9,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
		1	Overtollige grond, ca. 2,40 m3 vervoeren	m3		2,40	I
			volgens bestekspostnr. 243020				
26			Verhardingen				
261			Funderingen				
2611			Vorbereidende werkzaamheden				
261110	800101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	405,00	V	
			verhardingslaag.				
			Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van				
			tegelerhardingen van voetpaden alsmede voor het				
			aanbrengen van funderingslagen t.b.v. (verbreding) van				
			fietspaden en rijbanen				
			Situering: voet- en fietspaden en verbreding van rijbanen				
			rondom rotonde Kloosterwiel				
			zie tek. 2021-14 BT-09				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
			verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van				
			water en afwerken				
		1.	Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen				
			verhardingslaag				
		.2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is 0,20 resp. 0,10 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
			De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de				
			maximumproctordichtheid met de normale proctorproef				
2612			Aanbrengen ongebonden funderingslaag				
261210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	27,50	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. onder				
			profiel brengen van plateau				
			Zie tek. 2021-14 BT-09, doorsnede K2				
			Situering: plateau Gisbert Schairtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,09 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		5,00	L
		.2.	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
261220	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s). 244140 . Situering: verbreding van rijbanen van rotonde Kloosterwiel en aanleidende wegen zie tek. 2021-14 BT-09, doorsneden K1, K2 en K3	m2	220,00	V	
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			154,00 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.1.	.	.	.	Op het zandbed				
		.1.	.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
261230	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op bestaande fundering t.b.v. uitvulling Situering: onder aan te brengen rammelstrook van rotonde Kloosterwiel zie tek. 2021-14 BT-09, doorsnede K2	m2	200,00	V	
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gem. 0,16 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			64,00 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.1.	.	.	.	Op het zandbed				
		.1.	.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
261240	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 244130 Situering: fietspaden rondom rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	95,00	V	
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte max. 0,20 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			38,00 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.1.	.	.	.	Op het zandbed				
		.1.	.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
2614		.	.	.	.	<u>Profileren funderingslaag</u>				
261410	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: opritten van plateau Gisbert Schairtweg Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m	m2	11,00	V	
		1.	.	.	.	Oppervlakken boven water				
		.9.	.	.	.	Opritten van plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
261420	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: verbredingen van rijbanen (261220), uitvulling van rammelstrook rotonde (261230), aanpassingen van fietspaden (261240). Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m	m2	515,00	V	
		1.	.	.	.	Oppervlakken boven water				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
262		.	.	.	.	Straatlagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
262110	800305		Aanbrengen laag zandcement. Betreft: aanbrengen straatlaag van zandcement op de funderingslaag onder de opritten van plateau Situering: Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-09 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 1. Minimum laagdikte 50 mm 2. Materiaal in een menginstallatie bereiden 2. Met zand geleverd door de aannemer Met cement geleverd door de aannemer in een verhouding van 150 kg cement per 1 m3 zand	m2 m3 kg	12,00	V		0,60 L 90,00 L	
262120	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanbrengen straatlaag onder aan te brengen verhardingen van elementenverhardingen Situering: rijbaan Gisbert Schairtweg en tegelverhardingen in middengeleiders bij rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: ca. 5 cm 9. Op de bestaande fundering 1. Straatzand	m2 m3	120,00	V		6,00	L
263			Kantopsluitingen - Alle materialen dienen te worden aangebracht met geschikt materieel van de aannemer. - Hak- en knipwerk van gebakken verhardingsmaterialen en tegels d.m.v. nat zagen conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.						
2630			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>						
263030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: kantopsluitingen van voet- en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-09 2. Op zandbed 5. Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte 1,0 m	m st	200,00	V		200,00	L
263040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: kantopsluitingen van voet- en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-09 2. Op zandbed 5. Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht Kleur: grijs R = 2 m R = 4 m R = 8 m	m st st st	36,00	V		3,00 12,00 32,00	L L L
263050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: middengeleiders bij rotonde Kloosterwiel alsmede rijbaan en plateau Gisbert Schairtweg. Zie tek. 2021-14 BT-09 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1) 9. Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte 1,0 m	m m3 st	45,00	V		1,80 45,00	L L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263060	831305	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: middengeleiders bij rotonde Kloosterwiel alsmede rijbaan en plateau Gisbert Schairtweg. Zie tek. 2021-14 BT-09	m	4,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,16 L
		.	9.	.	.	Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs R = 12 m	st			5,00 L
2631		.	.	.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
263110	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden Situering: fietspad westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 64-66 Zie tek. 2021-14 BT-09	m	29,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			1,16 L
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte: 1,0 m	st			29,00 L
263140	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden Situering: fietspad westzijde Steenweg bij aansluiting voetgangersoversteekplaats Zie tek. 2021-14 BT-09 (VB16)	m	1,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,04 L
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar maaiveld Kleur: grijs Lengte: 1,0 m	st			1,00 L
2632		.	.	.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
263210	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden Situering: Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-09	m	25,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			1,00 L
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte: 1,0 m	st			25,00 L
263220	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden Situering: middeneiland rotonde Kloosterwiel alsmede inrit Gisbert Schairtweg huisnr. 4 Zie tek. 2021-14 BT-09	m	50,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			2,00 L
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht Kleur: grijs R = 0,50 m R = 8 m	st st			1,00 L 64,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
263240	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	Situering: Gisbert Schairtweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-09 (VB7)				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,28 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	180/200x250 mm naar 200x250 mm (opsluitband)				
		.	.	Kleur: grijs	st			5,00 L
		.	.	Lengte 1,0 m				
2633		.	.	Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm				
263310	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	290,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	Situering: middengeleiders Steenweg en Kloosterwiel				
		.	.	alsmede fietspad rondom rotonde				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-09				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			20,30 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht	st			290,00 L
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	Lengte: 1,0 m				
263320	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	V	
		.	.	Situering: middengeleiders Steenweg en Kloosterwiel				
		.	.	alsmede fietspad rondom rotonde				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-09				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			10,50 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, bocht				
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	R = 0,53 m uitw.	st			25,00 L
		.	.	R = 1 m uitw.	st			12,00 L
		.	.	R = 3 m uitw.	st			8,00 L
		.	.	R = 5 m uitw.	st			71,00 L
		.	.	R = 6 m inw.	st			26,00 L
		.	.	R = 8 m uitw.	st			8,00 L
		.	.	R = 12 m uitw.	st			19,00 L
		.	.	R = 15 m uitw.	st			27,00 L
263330	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	Situering: middengeleiders rotonde Kloosterwiel				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-09				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,24 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1				
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	Hoekstuk 90° uitw. (beenlengte 0,50 m)	st			6,00 L
263340	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	9,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	Situering: Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg,				
		.	.	aansluitingen op trottoirband 180/200x250 mm (VB1)				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-09				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,36 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	110/220x250 mm naar 180/200x250 mm,				
		.	.	- links	st			5,00 L
		.	.	- rechts	st			4,00 L
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	Lengte 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263370	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden Situering: rijbanen en fietspaden Steenweg en Kloosterwiel, overgangen bij voetgangersoversteekplaatsen t.b.v. minder-validen, alsmede beëindiging kantopsluiting fietspaden naar maaiveld (VB5) Zie tek. 2021-14 BT	m	23,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,92 L
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van 110/220x250 mm naar maaiveld				
		.	.	.	.	- links	st			12,00 L
		.	.	.	.	- rechts	st			11,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
263380	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden Situering: aansluiting op te stellen putrand in fietspad bij hoek Steenweg-Kloosterwiel (VB6) Zie tek. 2021-14 BT-09	m	2,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,08 L
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, RWS eindband 110/220x250 mm				
		.	.	.	.	- links	st			1,00 L
		.	.	.	.	- rechts	st			1,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
2634		.	.	.	.	<u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>				
263410	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: fietspad Steenweg oostzijde t.h.v. Gisbert Schairweg huisnr. 2 Zie tek. 2021-14 BT-09	m	25,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			1,00 L
		.	9.	.	.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, recht	st			25,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
263420	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: fietspad Steenweg oostzijde t.h.v. Gisbert Schairweg huisnr. 2 Zie tek. 2021-14 BT-09	m	2,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,08 L
		.	9.	.	.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar maaiveld	st			2,00 I
		.	.	.	.	- links	st			1,00 L
		.	.	.	.	- rechts	st			1,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
2636		.	.	.	.	<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u> NB. Langs rode asfaltverhardingen goot- en streklagen aanbrengen van straatbaksteen. Langs overige verhardingen goot- en streklagen van betonstraatsteen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
263620	831301	.	.	.	.	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: leveren en aanbrengen streklaag langs trottoirband Situering: langs fietspaden van rood asfalt rondom rotonde Kloosterwiel en langs rijbaan Gisbert Schairtweg. Zie tek. 2021-14 BT-09 Bestaand uit 2 streklagen	m	215,00	V	
		1.2.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			4,30 L
		.	3.	.	.	Straatbaksteen: standaard keiformaat	st			2.048,00 L
		.	.	.	.	Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)				
		.	.	.	.	Kwaliteit A4-12				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand				
263630	831302	.	.	.	.	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag langs trottoirband Situering: langs asfaltverharding van rijbaan Steenweg	m	185,00	V	
		1.2.	.	.	.	Bestaand uit 2 streklagen				
		.	3.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,70 L
		.	.	3.	.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1.762,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,37 L
2639		.	.	.	.	<u>Pasmaken banden</u>				
263910	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 263030 en 263040	st	35,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.2.5.	.	.	.	Opsluitband 100 x 200 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
263920	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 263050 en 263060	st	10,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9.	.	.	.	Opsluitband 200 x 250 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
263930	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2631	st	5,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.1.3.	.	.	.	Trottoirband 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
263940	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2632	st	15,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.1.6.	.	.	.	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
263950	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2633	st	120,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9.	.	.	.	TWS trottoirband 110/220 x 250 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
263960	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 263410	st	2,00	V	
		9.	.	.	.	D.m.v. nat zagen				
		.9.9.	.	.	.	Rijwielpadband 40/120 x 250 mm				
		.	.	.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
264		.	.	.	.	Elementenverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2641			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
264140	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: rijbaan en plateau Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	100,00 V		
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12	st		4.400,00	L
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00	L
2642			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
264220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen Situering: inrit Gisbert Schairtweg huisnr. 2 Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	30,00 V		
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.2.	In diagonaalverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs	st		1.320,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30	L
264270	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in taludhellingen van plateaus 30 km-zones In halfsteensverband Plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m	m2	7,60 V		
		.1.	In halfsteensverband				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: wit (verkeersstenen)	st		342,00	I
			Kleur: zwart (basalt), dikte 10mm, min. 70% gebroken	st		103,00	L
			natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag	st		240,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,08	L
2643			<u>Aanbrengen betontegels</u>				
264330	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs Situering: voetpaden rondom rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	300,00 V		
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, met vellingkant	st		3.300,00	L
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		367,00	L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
266110	810102	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan aanbrengen van een asfaltverharding volgens bestekspostnrs. 266410 , 266420 , 266520 , 266530 en 266540 .1. Ondergrond: asfaltverharding .5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger . . .1. . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	3.150,00	V	
266120	810103	.	.	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v. bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en nieuw aangebrachte asfaltverhardingen, daar waar warm tegen koud wordt aangebracht. Situering: aansluiting rijbaan Kloosterwiel 1. Bitumineuze afdichtingsstrip: Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.) De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven primer goed dekkend aanbrengen en laten drogen De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 40 mm .1. Breedte contactvlak: 0,03 m	m	20,00	V	
2662		.	.	<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>				
266210	812101	.	.	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen deklagen van fietspad Situering: fietspad Steenweg en fietspad rondom rotonde Kloosterwiel zie tek. 2021-14 BT-07 1. Bitumenemulsie: kathionisch type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	560,00	V	
266220	812101	.	.	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen diverse asfaltlagen van rijbanen Situering: rijbanen van Steenweg, Kloosterwiel en rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-07 1. Bitumenemulsie: kathionisch type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	2.590,00	V	
2663		.	.	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>				
266310	812131	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van onderlagen van asfalt t.b.v. fietspad Situering: fietspaden rondom rotonde Kloosterwiel en fietspad Gisbert Schairtweg aansluitend aan de rotonde Zie tek. 2021-14 BT-07 en BT-09 Totaal 240 m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . .1. . . Totale laagdikte 60 mm6 Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 261420	ton	36,00	V	
		.	.		ton			36,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
266320	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van onderlaag van asfaltbeton t.b.v. het verbreden/aanpassen van rijbanen Situering: rijbanen van de Steenweg en de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09 Totaal 130 m2	ton	26,00	V	
		2.	.	.	.	Asfalt: AC 22 base	ton			26,00
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.1.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.1.	.	.	.	Totale laagdikte 80 mm				
		.6	.	.	.	Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 261220				
2664		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>				
266410	812201	.	.	.	.	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een profileertussenlaag Situering: rijbaan van rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09, doorsneden K1, K2 en K3 Totaal 910 m2	ton	137,00	V	
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 22 bin	ton			137,00
		.1.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL- B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	.	.	.	Laagdikte van 40 - 100 mm, gem. 60 mm				
		.3	.	.	.	Op een bestaande verhardingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 235310 dan wel op de funderingslaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 261220				
266420	812121	.	.	.	.	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een extra tussenlaag asfaltbeton Situering: rijbanen van Steenweg, Kloosterwiel en rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09, doorsnede K2 Totaal 540 m2	ton	81,00	V	
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 22 bind	ton			81,00
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.5.	.	.	.	Totale laagdikte 60 mm				
		.5	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag				
2665		.	.	.	.	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u> Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht.				
266520	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt. Betreft: aanbrengen van een deklaag op rijbaan Situering: rijbanen Steenweg en Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-07 en BT-09 Totaal 600 m2	ton	53,00	V	
		3.	.	.	.	Asfalt: SMA-NL 8B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 35 mm				
		.5	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag				
266530	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt. Betreft: aanbrengen van een deklaag op rijbaan rotonde Situering: rijbaan rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-07 en BT-09 Totaal 540 m2	ton	47,00	V	
		6.	.	.	.	Asfalt: SMA -NL 8B polymeer gemodificeerd	ton			47,00
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 35 mm				
		.5	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
266540	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een rode deklaag (lage temperatuurasfalt) op fietspad Situering: fietspad rondom rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2014-21 BT-07, deekader 1, BT-09, doorsneden K1 tot K3 Totaal 560 m2 4. Asfalt: AC 8 surf Kleur: rood - Grof toeslagmateriaal: Tilrood of Globurn red - Bindmiddel: blank bindmiddel Sealoflex Color LT of gelijkwaardig - Pigment: 1% (in) Bayer Ferroxon rood nr. 430 .2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter .2. . . . Laagdikte 30 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag	ton	42,00 V	
268			Betonverhardingen			
2680			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
268010	420199		Opstellen betonberekeningen en voegenplan. Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het werk te storten rammelstrook De volgende stukken dienen door de aannemer vervaardigd te worden en aan de directie ter goedkeuring te worden overhandigd: - Wapeningsteken(en) door erkend constructeur; - Betonsterkteberekening(en) door erkend constructeur; - Voegenplan. Berekeningen en tekeningen in enkelvoud digitaal aan de directie verstrekken minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.	EUR	N	
2681			<u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>			
268110	820501		Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton in middengeleiders Situering: middengeleiders in Steenweg en Kloosterwiel 2. Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm .1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,25 m Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirban	m2 m2	65,00 V	65,00 L
268120	424112		Aanbrengen in te betonneren schroefhuizen. Betreft: leveren en aanbrengen schroefhuizen (grondpot) t.b.v. verankering verkeerszuilen Situering: middengeleiders Steenweg en Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-16 Sterktegegevens: n.v.t. 9.9. . . . Schroefhuuls voor verkeersbord ø48 mm, lengte 300 mm .9. . . . Met draaisluiting en kunststof klemring4 Uitvoering: gietijzer	st	8,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
268130	820502	.	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Betreft: aanbrengen betonverharding middengeleiders Situering: middengeleiders in Steenweg en Kloosterwiel Rekening houden met aanbrengen schroefhuizen volgens bestekspost 268120 . 1. Ongewapende betonverharding .1. Totale breedte ca. 2,0 m; in 1 keer aan te brengen .5. Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 268110 .1. Laagdikte 0,10 m Betonspecie: Milieuklasse XF4 Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005) Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer Kleur: grijs	m2	65,00	V	
268140	820402	.	Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 268130 .9. Aanbrengen print van betonstraatstenen keiformaat in halfsteensverband Gehele oppervlak afdekken met voldoende curing-compound	m2	65,00	V	
268150	820701	.	Aanbrengen dwarsvoegen. Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 268130 1. Niet verdeutelde dwarsvoeg .9. Door middel van zagen en opzagen; zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant verharding Dwarsvoeg om de max. 5 meter aanbrengen .1. Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.	m	6,00	V	
2682		.	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u>				
268210	820501	.	Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton Situering: rammelstrook van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09 2. Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm .1. Aanbrengen met een overlap van 0,25 m Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirband / asfaltverharding	m2	130,00	V	
268220	820802	.	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een verhardingslaag van gewapend beton. Betreft: aanbrengen wapeningsnetten t.b.v. gewapende betonverharding Situering: rammelstrook van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09 1. Wapening per plaat; enkel wapeningsnet 20,0 kg/m2 .1. Staalkwaliteit B500B	kg	2.300,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4				5	6	
268230	820502	.	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Betreft: aanbrengen betonverharding rammelstrook Situering: rammelstrook van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	115,00	V	
		2.	.	.	.	.	Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor wapening zie bestekspostnr. 268220 .1. Totale breedte 2,25 m; in 1 keer aan te brengen .5. Op een inlage aangebracht volgens 268210 . . .1. . . . Laagdikte 0,20 m Betonspecie: Milieuklasse XF4 Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm Sterkteklasse C 45/55 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005) Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer Kleur: grijs	m3			23,00
268240	820402	.	.	.	.	.	Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 268230 Situering: rammelstrook van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	115,00	V	
		.9.	.	.	.	.	Aanbrengen printpatroon "Cobblestone" Gehele oppervlak afdekken met voldoende curing-compound				
268250	820701	.	.	.	.	.	Aanbrengen dwarsvoegen. Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 268230 Situering: rammelstrook van de rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m	42,00	V	
		1.	.	.	.	.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg .9. Door middel van zagen en opzagen; zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant verharding Dwarsvoeg om de ca. 3 meter aanbrengen . . .1. Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.				
2683		.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>				
268310	820501	.	.	.	.	.	Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton t.b.v. rotondeband Situering: rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-09	m2	45,00	V	
		2.	.	.	.	.	Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm .1. Aanbrengen met een overlap van 0,25 m Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant asfaltverharding	m2			45,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
268320	820502	. 1.1.5.1. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
269150	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen Situering: middengeleiders op Steenweg en Kloosterwiel alsmede puntstukken op aansluitingen van fietspaden op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-16 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	44,00	V	
		.	.	.	.		kg			308,00 L
269160	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: rijbanen Steenweg en Kloosterwiel nabij rotonde Kloosterwiel Zie tek. 2021-14 BT-16 3. Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	65,00	V	
		.	.	.	.		kg			455,00 L
2692		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
269210	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: rijbaan Gisbert Schairtweg t.p.v. aansluiting op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-16 7. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de afwatering .2. Breedte: 0,10 m . . .6. . . Op straatwerk . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	5,00	V	
		.	.	.	.		kg			3,50 L
269230	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: aanliggende fietsstroken Kloosterwiel alsmede scheiding tussen fietspad en inrit Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-16 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	60,00	V	
		.	.	.	.		kg			21,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				6	
269260	320106	.	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: asmarkering van fietspaden Steenweg oost- en westzijde Zie tek. 2021-14 BT-16	m	57,00	V	
		6.	.	.	.	.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70				
		.2.	.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.3.	.	.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond	kg			3,99
		.1.	.	.	.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.1	.	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
269320	831131	.	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering t.b.v. visuele routegeleiding Situering: in voetpaden naast aanliggende fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-09	m	18,00	V	
		.	.	.	.	.	Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		.3.	.	.	.	.	Onderbroken streep 0,30-0,30				
		.2.	.	.	.	.	Breedte: 0,15 m				
		.9.	.	.	.	.	Betontegels 150x300x80 mm	st			30,00
		.	.	.	.	.	Kleur: wit				
27		.	.	.	.	.	Inrichtingswerken				
271		.	.	.	.	.	Aanbrengen bebording				
2711		.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>				
271110	321303	.	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232140 Situering: aansluitingen Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg op rotonde	st	6,00	V	
		9.	.	.	.	.	In het maaiveld (5x) of in bestrating (1x)				
		.1.	.	.	.	.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st			6,00
		.3.	.	.	.	.					
		.2.	.	.	.	.	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			6,00
		.	.	.	.	.	- B06 (voorrangsbord) + L02 (voetgangersoversteek) 4x				
		.	.	.	.	.	- C07ZE (einde vrachtwagenverbod) 1x				
		.	.	.	.	.	- G11 (fietspad) 1x				
		.	.	.	.	.	Inclusief bevestigingsmaterialen				
		.2	.	.	.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
271120	321301	.	.	.	.	.	Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpaal Situering: aansluitingen Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg op rotonde	st	16,00	V	
		9.	.	.	.	.	Uit het maaiveld (12x) en uit bestrating (4x)				
		.1.	.	.	.	.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st			16,00
		.3.	.	.	.	.					
		.2	.	.	.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
271130	321302	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord Situering: aansluitingen Steenweg, Kloosterwiel en Gisbert Schairtweg op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-17 De borden bevestigen aan: flespaal aangebracht volgens bestekspostnr. 271120 Inclusief bevestigingsmaterialen .2. Afmetingen volgens type I - B06 (voorhangsbord) - C02 (1-richting, verbodzijde) - G11 (verplicht fietspad) - OB505 (onderbord heen/terug) - OB02/OB501-L (onderbord fietsers naar links) - OB02/OB501-R (onderbord fietsers naar rechts)	st	28,00	V	
		.	.	.	.	.2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
271150	321303	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen verkeerszuil in middengeleider Situering: middengeleiders Steenweg en Kloosterwiel aan weerszijden. Zie tek. 2021-14 BT-17 3. In een cementbeton verharding in ingestorte schroefhuls, aangebracht volgens bestekspostnr. 268120 .9. Verkeerszuil BB22 aluminium koker Ø160 mm met 2 zwarte kunststof kappen Ø 160/48 mm koker geel ,klasse II .9. Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal lengte 1800 / Ø48 mm .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02-RO bevestigd op verkeerszuil. Inclusief bevestigingsmaterialen .3. Retroflecterend, klasse II .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00	V	
		.	.	.	.	.9. Verkeerszuil BB22 aluminium koker Ø160 mm met 2 zwarte kunststof kappen Ø 160/48 mm koker geel ,klasse II	st			6,00 L
		.	.	.	.	.9. Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal lengte 1800 / Ø48 mm	st			6,00 L
		.	.	.	.	.1. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02-RO bevestigd op verkeerszuil. Inclusief bevestigingsmaterialen	st			6,00 L
		.	.	.	.	.3. Retroflecterend, klasse II .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
271180	321303	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen 30 km/u zoneportaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232150 Situering: Gisbert Schairtweg Zie tek. 2021-14 BT-04 1. In het maaiveld .9. Zoneportaal ('vlag') met 1 paal - Aluminium profiel - Aluminium kokerbord .9. Afmeting: - Lengte staanders: 400 cm. - Afmeting boven maaiveld: 300 cm. .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen	st	2,00	V	
		.	.	.	.	.9. Zoneportaal ('vlag') met 1 paal - Aluminium profiel - Aluminium kokerbord	st			2,00 I
		.	.	.	.	.9. Afmeting: - Lengte staanders: 400 cm. - Afmeting boven maaiveld: 300 cm.				
		.	.	.	.	.1 Langs een weg met gescheiden rijbanen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
271190	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	4,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen rotondeportaal				
			Situering: middeneiland van rotonde Kloosterwiel				
			Zie tek. 2021-14 BT-17				
		1.	In het maaiveld m.b.v. grondankers				
		.9. . . .	Rotondeportaal	st			4,00 L
			– RAL 5010 (blauw)				
			– Aluminium klapprofiel ø90 mm				
			– Bord afmeting 200×60 cm.				
			– Inclusief bovenligger met hoekstukken				
			– Voorzien van kliklijsten voor een 'blinde bevestiging'				
			– Bevestiging in de grond middels een grondverbindingssstuk				
			– Reflectieklasse 3				
		.9. . . .	Afmeting type I / II:				
			– Lengte staanders: 250 cm.				
			– Afmeting boven maaiveld: 150 cm.				
		. . .3. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type II				
			D01-BB12R	st			4,00 L
		9.	Retroflecterend, klasse III (bebording in het portaal)				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Fase 3, wegvak Kloosterwiel - Thorbeckestraat				
							
32			Verkeersmaatregelen				
							
322			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
							
3221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
							
322110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van voetpad				
			met tijdelijk voetpad over naastgelegen fietspad				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104a				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
322130	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van fietspad				
			met afsluiting				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1123				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
322140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
322150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
322160	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken naast het kruispuntvlak of rotonde				
			met versmalling van de verkeersruimte				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1332a				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
322170	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op het kruispuntvlak of				
			rotonde met versmalling tot een rijstrook met tijdelijke				
			verkeerslichtenregeling of volledige afsluiting en omleiding				
			van geblokkeerde verkeersstromen op				
			gebiedsontsluitingsweg (50km)				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1336b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
3222			<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322210	620402		Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van: gedeeltelijke afsluiting van wegen d.m.v. een tijdelijke VRI installatie Afzetting volgens bestekspostnr. 322140 . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 Lengte werkvak: 100 m 1. Verkeersafhankelijke detectie .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
3223			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
322310	620301		Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: afsluiting van wegen Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens bestekspostnr. 050020 NB. De aannemer dient zelf de ontheffing bij de provincie Gelderland dan wel Rijkswaterstaat aan te vragen. Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de prijs zijn te inbegrepen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
3224			<u>Tijdelijke bebording</u>			
322410	321399		Toepassen tekstborden vooraankondiging. Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van wegen Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "Steenweg afgesloten (datum en tijden) i.v.m. werkzaamheden" Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen Inclusief palen Met materiaal van de aannemer	EUR		N
3229			<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>			
322910	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: alle verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnrs. 322 en volgende 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag .1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag	EUR		N
323			Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid			
3231			<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
323110	101405		Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Schotten aanbrengen in overleg of op aanwijz van directie Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid particuliere percelen Met materiaal van de aannemer .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
323120	101401	 Toepassen rijplatenbaan. Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Situering: Steenweg/Peerboltestraat/Van Anrooijstraat Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Met materiaal van de aannemer 2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	EUR	N	
33		 Opbreek- en opruiwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
331		 Opruiningswerkzaamheden groenvoorzieningen			
3311		 <u>Maaien gras</u>			
331110	510103	 Maaien gewas. Betreft: maaieren gazons en bermten voorafgaand aan werkzaamheden Situering: binnen de grenzen van waar werkzaamheden worden uitgevoerd 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Hoogte na het maaieren ten hoogste 70 mm	are	20,00 V	
3312		 <u>Verwijderen begroeiingen</u>			
331230	514101	 Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen begroeiing t.b.v. aanpassen kruising Situaties: groenvak bij kruising Steenweg-Vergteweg Karakter van de begroeiing: bodembedekkende planten/heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m² 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m 3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	are	0,10 V	
3313		 <u>Verwijderen stobben</u>			
331330	515102	 Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van stobben (bomen gerooid door derden) Situering: berm Steenweg, bomen zoals aangegeven op bestekstekening 2021-14 BT-05, deelkader 3c en 3d 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m 3. Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 1,0 m 1. Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	6,00 V	
332		 Opruiningswerkzaamheden straatmeubilair			
3321		 <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332110	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord, niet geschikt voor hergebruik Situering: zie tek. 2021-14 BT-05 9. Uit verharding .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - C02, 1-richting verkeer, verbodzijde .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren. .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	V	
332120	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: zie tek. 2021-14 BT-05 9. Uit verharding (6) of maaiveld (11) .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B06, voorrangsbord, 3x - C02, 1-richting verkeer, verbodzijde, 1x - G11, verplicht fietspad evt. met onderbord, 9x - L02, voetgangersoversteekplaats, 2x .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr. 571110 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	15,00	V	
332130	321311	.	.	.	.	Verwijderen verkeersborden. Betreft: demonteren en afvoeren verkeersbord Situering: zie tek. 2021-14 BT-05 Zie tek. 2021-14 BT-02, deekader 3 .2. Afmetingen volgens type I - B02, voorrangsbord, 1x - C02, 1-richting verkeer, verbodzijde, 1x - G12, einde verplicht fietspad, 1x - OB502, onderbord pijl links-rechts, 1x .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V	
332140	321312	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal Situering: zie tek. 2021-14 BT-05 Zie tek. 2021-14 BT-02, deekader 3 4. Uit een bestrating .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 371120 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	
332150	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeerszuil inclusief bord Situering: middengeleiders bij voetgangersoversteken Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3b en 3d 4. Uit een bestrating .9. Gemonteerd op buispaal, lengte 1.40m, met voetplaat .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I Verkeerszuil BB21 aluminium koker geel met 2 zwarte kunststof kappen Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00 V	
332160	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeerszuil inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: middengeleiders bij voetgangersoversteken Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3b en 3d 4. Uit een bestrating .9. Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal lengte 1700 / Ø48 mm .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - Verkeerszuil BB21 aluminium koker geel met 2 zwarte kunststof .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 371150 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00 V	
3322		.	.	.	.	<u>Verwijderen diverse bebording</u>			
332220	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: Verwijderen straatnaamborden voor hergebruik Situering: Peerboltestraat, bij voetgangersoversteekplaats Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3b 4. Uit een bestrating .9. Straatnaamborden met paal .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 371210 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V	
3323		.	.	.	.	<u>Verwijderen palen</u>			
332310	103199	.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen Situering: voetgangersoversteekplaatsen Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3b en 3d Uit maaiveld Afmetingen 0,15 x 0,15 x 1,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Gameren, Rondgang 25 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	18,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332330	103199		Verwijderen palen (hondenlosloopgebied), hergebruik	st	3,00	V	
			Betreft: verwijderen palen (hondenlosloopgebied), geschikt				
			voor hergebruik				
			Situering: grasveld langs Steenweg tussen Vergtweg en				
			Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d				
			Uit het maaiveld				
			Afmetingen ø 0,25 x 1,20 m				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het				
			werk				
			Terugplaatsen volgens bestekspostnr. 372110				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
332350	103199		Verwijderen uitneembare afzetpalen, hergebruik	st	2,00	V	
			Betreft: verwijderen uitneembare afzetpalen geschikt voor				
			hergebruik				
			Situering: fietspad Steenweg oostzijde nabij Peerboltestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-05, deekader 3b				
			Uit het maaiveld				
			Uitneembare stalen palen met fundatieblok				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het				
			werk				
			Terugplaatsen volgens bestekspostnr. 372210				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
332360	103199		Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen.	st	68,00	V	
			Betreft: verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen				
			Situering: Zie tek. 2021-14 BT-05				
			Uit maaiveld				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
334			Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen				
3341			<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
334130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	170,00	V	
			Betreft: opbreken straatbakstenen geschikt voor hergebruik				
			Situering: rijbaan Vergtweg bij kruising met Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-05, deekader 3c				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.				
			364130				
			Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk				
334190	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	170,00	V	
			Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik				
			materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 334130				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	D.m.v. trommelen onder water				
			In een waterdichte container				
			Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr.	m2			153,00 I
			364130				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2			17,00 I
			vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)				
3342			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
334210	831702	. 1.3.7	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen Situering: inritten Steenweg huisnrs. 33-59 alsmede middengeleiders en oversteekplaatsen Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkaders 3a, 3b en 3d Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	155,00	V
334220	831702	. 3.3.7	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen Situering: rijbanen van Peerboltestraat en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkader 3b en 3d Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	765,00	V
3344			<u>Opbreken betontegels</u>			
334410	831703	. 1.3.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in containerplaatsen Situering: containerplaatsen bij Steenweg huisnrs.33-59 Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3a en 3b Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	10,00	V
334420	831703	. 2.3.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in trottoirs en vrijliggende voetpaden Situering: zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3c en 3d Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	485,00	V
334430	831703	. 3.5.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in trottoir Situering: Peerboltestraat t.h.v. autogarage Vergteweg 60 Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3c Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	25,00	V
334440	831703	. 2.5.7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in fietspaden Situering: fietspad Steenweg op kruising met Vergteweg en fietspad aansluitend aan Van Anrooijstraat Situering: zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3c en 3d Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	145,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
334450	831703	.	.	Opbreken betontegels.	m2	8,50	V	
		.	.	Betreft: opbreken verkeerstegels				
		.	.	Situering: aansluiting Vergteweg op Steenweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05				
		.9.	.	Verkeerstegels 500 x 500 x 100 mm				
		.	.	Hele en halve haaiantandtegels				
		.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	364380				
		.	.	Haaiantandtegels	st			41,00 I
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen				
		.	.	materialen				
335		.	.	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
3351		.	.	<u>Zagen gesloten verharding</u>				
335120	810501	.	.	Zagen van bitumineuze verharding.	m	20,00	V	
		.	.	Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v.				
		.	.	opbreken verhardingen				
		.	.	Situering: fietspaden oostzijde en westzijde Steenweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3b, 3c en 3d				
		1.	.	Asfaltverharding niet teerhoudend				
		.	.	Zie bijlage 4				
		.2.3.	.	Zaagdiepte gemiddeld 100 mm				
		.	.	tot ten hoogste 100 mm				
335130	810501	.	.	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.010,00	V	
		.	.	Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v.				
		.	.	aanbrengen banden en goten.				
		.	.	Situering: Steenweg langs zijkant rijbaan				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05 alsmede BT-14 en BT-15,				
		.	.	doorsneden S4 t/m S9				
		1.	.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.	.	Zie bijlage 4				
		.2.3.	.	Zaagdiepte gemiddeld 18 mm				
		.	.	tot ten hoogste 210 mm				
3352		.	.	<u>Opbreken asfalt</u>				
335210	810302	.	.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	125,00	V	
		.	.	Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. verleggen aslijn bij				
		.	.	voetgangsoversteekplaats Peerboltestraat en bij				
		.	.	aansluiting Vergteweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-02 alsmede BT-05, deekaders 3b en 3c				
		.	.	Teerhoudend asfalt: zie bijlage 4				
		3.	.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	.	Dikte gemiddeld 0,16 m				
		.2.	.	Op een niet gebonden funderingslaag				
		.1.	.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50				
		.	.	x 0,50 m				
		.1	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor				
		.	.	het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
335230	810302	.	.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	200,00	V	
		.	.	Situering: Steenweg t.p.v. langs zijkant rijbaan t.b.v.				
		.	.	aanbrengen banden en goten.				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-02, deekader 1				
		.	.	Teerhoudend asfalt: zie bijlage 4				
		9.	.	Totale breedte ca. 0,21 m				
		.3.	.	Dikte gemiddeld 0,18 m				
		.2.	.	Op een niet gebonden funderingslaag				
		.1.	.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50				
		.	.	x 0,50 m				
		.1	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor				
		.	.	het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
335240	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: fietspaden oostzijde en westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3b, 3c en 3d Teerhoudend asfalt: 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,15 m2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	170,00	V	
3353			<u>Frezen asfalt</u>				
335310	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-02, deekader 3 Teerhoudend asfalt: zie bijlage 4 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: gem. 60 mm1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	3.260,00	V	
335320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Situering: fietspad oost- en westzijde Steenweg t.p.v. aansluiting Zie tek. 2021-14 BT-02 deekader 3 Teervrij asfalt: zie bijlage 4 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	740,00	V	
336			Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen				
3361			<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
336110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: voetpad Vergteweg bij aansluiting op Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, deekader 3c3. Opsluitbanden 60 x 200 mm7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	12,00	V	
336150	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: fietspad Steenweg oostzijde Zie tek. 2021-14 BT-035. Opsluitbanden 100 x 200 mm6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 363010 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 20% inboet)	m	210,00	V	168,00 I
336160	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: parallelweg Steenweg westzijde, voetpad Steenweg oostzijde bij garage Vergteweg 60, fietspad westzijde bij Morgental en fietspad oostzijde bij Van Anrooijstraat alsmede enkele inritten Zie tek. 2021-14 BT-056. Opsluitbanden 120 x 250 mm7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	375,00	V	42,00 I
3362			<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
336210	831711	. 5. 2. 3. 7.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: rijbanen van Peerboltestraat en Van Anrooijstraat alsmede aansluitingen van fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3b, 3c en 3d Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	320,00	V	
336230	831711	. 5. 2. 6. 7.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: aansluitingen voetpad/fietspad bij oversteken t.h.v. Peerboltestraat en Morgental-Lisztstraat Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3b, 3c resp. 3d Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	V	
336240	831711	. 5. 2. 6. 6.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken trottoirbanden, geschikt voor hergebruik Situering: Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: aansluiting rijbaan Vergtweeg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3c Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 363210 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m m	85,00	V	77,00 I 8,50 I
336250	831711	. 5. 2. 9. 7.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: voetgangersoversteekplaatsen Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkaders 3b en 3d Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 110/220 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	95,00	V	
3363			<u>Opbreken rijwielpadbanden</u>				
336310	831711	. 5. 2. 3. 7.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren rijwielpadbanden Situering: fietspad aansluitend aan Vergtweeg t.b.v. aanpassing ligging fietspad Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3c Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	15,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3366			<u>Opbreken gootlagen</u>				
336610	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opnemen en afvoeren goottegels Situering: fietspad westzijde Steenweg t.h.v. huisnr. 74 en fietspad oostzijde Steenweg tussen Vergtweg en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-04, de elkaders 3b resp. 3c en 3d .9. Enkele betontegel 300x150x80 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	28,50	V	
337			Opruimingswerkzaamheden funderingslagen				
3373			<u>Opbreken en afvoeren teerhoudende funderingslaag</u>				
337310	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. ?? Stelpost ?? Betreft: verwijderen en afvoeren van een ongebonden teerhoudende funderingslaag Situering: opgebroken asfaltverharding van rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3b en 3c 9. Breedte varieert van 0 tot 2,35 m .3. Gemiddelde dikte 250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m2	40,00	V	
34			Grondwerken				
342			Ontgraven zand en grond				
3421			<u>Ontgraven cunet</u>				
342110	220101		Grond ontgraven uit cunet voetpaden. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van aan te leggen / aan te passen voetpaden Situering: voetpaden door groenstroken tussen parallelweg westzijde Steenweg en fietspad oostzijde Steenweg alsmede t.b.v. voetgangersoversteekplaatsen bij Peerboltestraat en Morgental Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkaders 3a, 3b en 3d Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 343010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	40,00	V	
342120	220101		Grond ontgraven uit cunet van opgebroken voetpaden Betreft: verwijderen van straatzand onder opgebroken verhardingen van voetpaden. Situering: voetgangersoversteekplaatsen bij Peerboltestraat en Morgental Zie tek. 2021-14 BT-05, de elkader 3b en 3d Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 343010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	110,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
342130	220101	 Grond ontgraven uit cunet fietspad. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van te verbreden fietspad Situering: fietspad Steenweg oost- en westzijde zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14 en BT-15 (doorsneden) Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 343010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,70 m 1. Taluds 1 : 0 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	170,00	V
342140	220101	 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van te verbreden of te verleggen rijbanen Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen en rijbanen Peerboltestraat en Van Anrooijstraat t.b.v. aanleg fietsstraat zie tek. 2021-14 BT-10 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 343010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 5,00 m 1. Taluds 1 : 0 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	205,00	V
3425		 <u>Ontgraven plantvakken</u>			
342510	220101	 Grond ontgraven uit plantvakken. Betreft: grond ontgraven uit plantvakken voor hagen, heesters en vaste planten Situering: zie tek. 2021-14 BT-18 groenvoorzieningen Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 343010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 5,50 m 1. Taluds 1 : 0 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	110,00	V
343		 Vervoeren zand en grond			
343010	220201	 Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren uit ontgraving Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij ontgraven van cunetten en boom- en plantvakken 2. Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van het werk, locatie op aanwijzing van directie Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele reis 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 342110 (40 m3), 342120 (170 m3), 342130 (205 m3), 342510 (110 m3)	m3	415,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
343020	220201		Grond vervoeren.	m3	110,00	V	
			Betreft: grond vervoeren uit ontgraving				
			Grondsoort: klei/zand				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraven van cunetten van				
			(opgebroken) voetpaden, verbreding fietspad en				
			asverleggingen rijbaan.				
		.2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnrs. 344130 en 344140				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.				
			342110 (40 m3), 342120 (170 m3), 342130 (205 m3),				
			342510 (110 m3)				
343030	220201		Grond vervoeren.	m3	280,00	V	
			Betreft: grond laden en vervoeren uit ontgraving uit tijdelijk				
			depot				
			Grondsoort: klei				
		.2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 344310				
		. .3. . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			verwerking volgens bestekspostnr. bestekspostnr. 344310				
344			Verwerken zand en grond				
3441			<u>Verwerken zand in cunet</u>				
344110	220301		Grond verwerken in cunet trottoir.	m3	30,00	V	
			Betreft: verwerken van zand in cunetten van aan te passen				
			voetpaden				
			Situering: voetpaden door groenstroken tussen parallelweg				
			westzijde Steenweg en fietspad oostzijde Steenweg				
			alsmede t.b.v. voetgangersoversteekplaatsen bij				
			Peerboltestraat en Morgental				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3a, 3b en 3d				
			Grondsoort: straatzand	m3			30,00 L
		5.	Hoogte 0,20 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 2,00 m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 345110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
344120	220301		Grond verwerken in cunet trottoir.	m3	5,00	V	
			Betreft: uitvullen straatzand in voetpaden				
			Situering: voetpad langs fietsstraat Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d en BT-14, doorsnede				
			S9				
			Grondsoort: straatzand	m3			5,00 L
		5.	Hoogte max. 0,05 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 2,00 m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 345110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
344130	220301		Grond verwerken in cunet fietspad.	m3	50,00	V	
			Betreft: verwerken van zand in cunetten van te verbreden				
			fietspad				
			Situering: fietspad Steenweg oost- en westzijde				
			zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14 en BT-15 (doorsneden)				
			Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr.	m3			50,00 I
			342120				
		5.	Hoogte 0,10m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 161110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
344140	220301	. 5. 1. 1. 1	Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft: verwerken van zand in cunetten van te verbreden of te verleggen rijbanen Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen en rijbanen Peerboltestraat en Van Anrooijsstraat t.b.v. aanleg fietsstraat zie tek. 2021-14 BT-10 Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 342120 Hoogte 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	60,00	V	
				m3			60,00 I
344150	220301	. 5. 1. 1. 1	Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft: uitvullen straatzand in rijbanen Situering: fietsstraat Peerboltestraat en Van Anrooijsstraat Zie tek. 2021-14 BT-10, deelskaders 3b en 3d alsmede BT-14, doorsnede S5 en BT-15, doorsnede S9 Grondsoort: zand voor zandbed Hoogte max. 0,05 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	35,00	V	
				m3			35,00 L
344160	220301	. 5. 1. 1. 1	Grond verwerken in cunet rijbaan. Betreft: verwerken van zand in middengeleiders Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen. Zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14, doorsnede S6 Grondsoort: zand voor zandbed Hoogte 0,15 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	15,00	V	
				m3			15,00 L
3443			<u>Grond verwerken in bermen</u>				
344310	220301	. 1. 1. 1	Grond verwerken in bermen. Betreft: grond verwerken in wegbermen Situering: wegbermen van rijbanen en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT14 en BT15 Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 3421 en volgende Gemiddelde hoogte 0,08 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	70,00	V	
				m3			70,00 I
3445			<u>Verwerken grond in plantvakken</u>				
344510	220301	. 5. 4. 1. 1	Grond verwerken in plantvakken. Betreft: grond verwerken in plantvakken voor hagen, heesters en vaste planten Situering: zie tek. 2021-14 BT-18 groenvoorzieningen Grondsoort: teelaarde Hoogte 0,30 m Bovenoppervlakte 370 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	110,00	V	
				m3			110,00 L
345			Bewerken grond civieltechnisch				
3451			<u>Verdichten zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345110	220411	. 1. 1. . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten zand in cunet trottoirs aangebracht volgens bestekspostnr. 344110 en 344120 Grondsoort: straatzand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,20 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	250,00	V	
35			Leidingwerk				
355			Putvoorzieningen Nieuwe putranden worden ter beschikking gesteld op/nabij het werk. De bijbehorende putdeksels met gemeentewapen worden ter beschikking gesteld op de gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren. Laad- en vervoerskosten dienen in de besteksposten te zijn inbegrepen.				
355010	251123	. 1. 1. 7	Verwijderen putrand met deksel. Situering: parallelweg westzijde Steenweg, fietspad oostzijde Steenweg alsmede rijbaan Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3b en 3d Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren. Putrand ontdoen van grond- en specieresten De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	7,00	V	
355020	252701	 4. 2. . . .	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: nieuw aan te brengen putrand Situering: inspectieputten volgens bestekspostnr. 355010 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Fabrikaat TBS Soest B.V. Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st st st	7,00	V	7,00 T 14,00 L
355030	252702	 1. 2. 9.	Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: fietspad Steenweg t.p.v. kruising met Vergteweg Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en afvoeren. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton Putrand ontdoen van vuil	st st st	1,00	V	1,00 L 2,00 L
356			Kolken en kolkaansluitingen				
3561			<u>Verwijderen kolken</u> - Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren i.v.m. stankoverlast.				
356110	251199	. .	Verwijderen en afvoeren straatkolk. Situering: straatkolken langs fietspad Steenweg oostzijde tussen Vergteweg en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d Betreft: - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Verwijderen en afvoeren straatkolk; - Aanvullen sleuf.	st	9,00	V	
356111	240101	 2. 2. 1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			4,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
356112	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolk	st			9,00 I
		2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.1.	.	.	.	Straatkolk				
		.	.	.	.1.	Constructie: eendelig				
		.	.	.	.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
356113	240121	.	.	.	.	Aanvullen sleuf.	m			4,50 I
		2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
		.	.	.	.	Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3			1,40 L
		.	.	.	.1.	De aanvulling verdichten				
356120	251199	.	.	.	.	Verwijderen straatkolk, hergebruik.	st	3,00 V		
		.	.	.	.	Situering: straatkolken langs fietspad Steenweg oostzijde tussen Vergteweg en Van Anrooijsstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d				
		.	.	.	.	Betreft:				
		.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
		.	.	.	.	- Opnemen straatkolk, geschikt voor hergebruik;				
		.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
356121	240101	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			1,50 I
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.2.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	.1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
356122	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st			3,00 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen straatkolk, geschikt voor hergebruik				
		2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.1.	.	.	.	Straatkolk				
		.	.	.	.1.	Constructie: eendelig				
		.	.	.	.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk en verwerken volgens bestekspostnr. 356710				
356123	240121	.	.	.	.	Aanvullen sleuf.	m			1,50 I
		2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
		.	.	.	.	Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3			0,50 L
		.	.	.	.1.	De aanvulling verdichten				
356130	251199	.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	6,00 V		
		.	.	.	.	Situering: trottoirkolken langs fietspad Steenweg oostzijde bij kruising Vergteweg en langs rijbaan Van Anrooijsstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d				
		.	.	.	.	Betreft:				
		.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
		.	.	.	.	- Verwijderen en afvoeren trottoirkolk;				
		.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
356131	240101	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			3,00 I
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.2.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	.1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
356132	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st			6,00 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk				
		2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.1.	.	.	.	Trottoirkolk				
		.	.	.	.1.	Constructie: eendelig				
		.	.	.	.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356133	240121		Aanvullen sleuf.	m		3,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3		0,90	L
356140	251199		De aanvulling verdichten				
			Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.	st	6,00 V		
			Situering: trottoirkolken langs fietspad Steenweg oostzijde bij kruising Vergteweg en langs rijbaan Van Anrooijsstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d				
356141	240101		Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Opnemen trottoirkolk, geschikt voor hergebruik;				
			- Aanvullen sleuf.				
356142	251122		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		3,00	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. .2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
356143	240121		Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
			Verwijderen kolk.	st		6,00	I
			Betreft: verwijderen trottoirkolk, geschikt voor hergebruik				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
356510	251199	. .1.	Trottoirkolk				
			Constructie: eendelig				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk en verwerken volgens bestekspostnr. 356730				
							
356511	240101		Aanvullen sleuf.	m		3,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3		0,95	L
356512	252201		De aanvulling verdichten				
			<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
			Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.	m	60,00 V		
			Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken				
356511	240101		zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3c en 3d				
			Betreft:				
			- Ontgraven sleuf;				
			- Aanbrengen kunststofbuis;				
356512	252201		- Aanvullen sleuf.				
			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		60,00	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
356512	252201	. .2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m				
		. . .1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m				
			Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
							
356512	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		60,00	I
			Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		60,00	L
			kleur: grijs				
356512	252201	. .2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356513	240121	 2.9.1.	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij ontgraven De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard	m		60,00	I
3566			<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
356620	252202	 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	19,00 V	19,00	L
356630	252202	 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel T-stuk 45° ø125-125 mm Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	2,00 V	2,00	L
356640	252202	 1.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Overgangsstuk PVC - Grès, 125x180 mm Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet en manchetmof incl. bijbehorende tolrolring.	st st	10,00 V	10,00	L
3567			<u>Aanbrengen kolken</u>				
356710	251199	. .	Aanbrengen straatkolken, hergebruik. Betreft: - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Aanbrengen kolk; - Aanvullen sleuf.	st	3,00 V		
356711	240101	 2.1.2.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		1,50	I
356712	252613	 1.2.1.1	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse B125 Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 356120 Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø 125mm-45° Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st st st		3,00 3,00 12,00	I I L
356713	240121	 2.9.1.	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven De aanvulling verdichten	m		1,50	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356730	251199		Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.	st	6,00	V	
			Situering: fietsstraat Peerboltestraat, fietspad Steenweg				
			oostzijde tussen Vergtweg en Van Anrooijstraat alsmede				
			fietsstraat Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
356731	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			3,00 I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
356732	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			6,00 I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125	st			6,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st			24,00 L
			ø 125mm-45°				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
356733	240121		Aanvullen sleuf.	m			3,00 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
356740	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolken.	st	6,00	V	
			Situering: fietsstraat Peerboltestraat, fietspad Steenweg				
			oostzijde tussen Vergtweg en Van Anrooijstraat alsmede				
			fietsstraat Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
356741	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			3,00 I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
356742	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			6,00 I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125	st			6,00 L
			Leverancier / type TBS, TRK-4717/90				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 350 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st			24,00 L
			ø 125mm-45°				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
356743	240121		Aanvullen sleuf.	m			3,00 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
356750	251199	. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
361220	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. uitvullen van bestaande funderingslagen Situering: te verleggen fietspad aan oostzijde Steenweg t.p.v. garage Vergtweg 60 Zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14, doorsnede S6	m2	100,00	V	
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gem. 0,20 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			20,00
		.1.	.	.	.	Sortering 0/16				
		.	.	.1.	.	Op het zandbed				
		.	.	.	.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
361250	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. verbredingen van fietspad aan oost- en westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, BT-14 en BT-15 doorsneden S4, S8 en S9	m2	485,00	V	
		1.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			242,50
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.	.	.1.	.	Op het zandbed				
		.	.	.	.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
361260	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. verbredingen van rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen alsmede verbreding fietsstraten Peerboltestraat en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-10	m2	455,00	V	
		1.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			227,50
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.	.	.1.	.	Op het zandbed				
		.	.	.	.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
3614		.	.	.	.	<u>Profileren funderingslaag</u>				
361420	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m	m2	1.040,00	V	
		1.	.	.	.	Oppervlakken boven water				
		.1.	.	.	.	Oppervlakken: helling van 2%				
		.	.	.1.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
362		.	.	.	.	Straatlagen				
362110	800305	.	.	.	.	Aanbrengen laag zandcement. Betreft: aanbrengen straatlaag van zandcement op de gefreese asfaltverharding Situering: doorsteek door middengeleider t.b.v. uitrit van Steenweg huisnr. 76 Zie tek. 2021-14 BT-10, dealkader 3c	m2	7,00	V	
		1.	.	.	.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m				
		.1.	.	.	.	Minimum laagdikte 50 mm				
		.2.	.	.	.	Materiaal in een menginstallatie bereiden				
		.	.	.2.	.	Met zand geleverd door de aannemer	m3			0,35
		.	.	.	.	Met cement geleverd door de aannemer in een verhouding van 150 kg cement per 1 m3 zand	kg			52,50

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	980,00	V	
			Betreft: uitvullen bestaande straatlaag dan wel aanbrengen				
			straatlaag op funderingslaag volgens bestekspost 361260				
			Situering: inritten Steenweg, fietsstraten en parkeervakken				
			in Peerboltestraat en Van Anrooijstraat en aansluiting rijbaan				
			Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten				
			hoogste 55 mm				
		1.	Dikte straatlaag: gem. 50 mm				
		.9.	Op onderliggende fundering- dan wel straatlaag				
		. .1. . . .	Straatzand	m3			49,00 L
363			Kantopsluitingen				
			- Alle materialen dienen te worden aangebracht met				
			geschikt materieel van de aannemer.				
			- Hak- en knipwerk van gebakken verhardingsmaterialen en				
			tegels d.m.v. nat zagen conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.				
3630			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
363010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	168,00	V	
			Betreft: aanbrengen opsluitbanden met materiaal geschikt				
			voor hergebruik, vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
			336150 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het				
			werk				
			Situering: voet- en fietspaden				
			Zie tek. 2021-14 BT-10				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht	st			168,00 I
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	550,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: voet- en fietspaden				
			Zie tek. 2021-14 BT-10				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht	st			550,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	28,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: voet- en fietspaden, alsmede inrit Steenweg 76				
			Zie tek. 2021-14 BT-10				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht				
			Kleur: grijs				
			R = 0,50 m	st			1,00 L
			R = 3 m	st			12,00 L
			R = 4 m	st			15,00 L
			R = 6 m	st			7,00 L
			R = 8 m	st			2,00 L
363050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	32,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: voetgangersoversteekplaatsen Steenweg langs				
			de asfaltverhardingen van rijbanen				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3b en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			1,30 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. .9. . . .	Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht	st			32,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
3631			<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
363110	831304			Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	12,00	V	
				Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
				Situering: aansluitingen fietspaden bij Morgental en Van				
				Anrooijsstraat				
				Zie tek. 2021-14 BT-10				
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,48 L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
363120	831304			Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, recht	st			12,00 L
				Kleur: grijs				
				Lengte: 1,0 m				
				Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	V	
				Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
				Situering: aansluitingen fietspaden bij Morgental en Van				
				Anrooijsstraat				
				Zie tek. 2021-14 BT-10				
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			1,00 L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
				Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, bocht				
				Kleur: grijs				
				R = 0,50 m uitw.	st			2,00 L
				R = 2 m uitw.	st			4,00 L
363130	831304			R = 3 m uitw.	st			6,00 L
				R = 5 m inw.	st			4,00 L
				R = 5 m uitw.	st			14,00 L
				Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
				Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
				Situering: aansluiting fietspad op Van Anrooijsstraat				
				Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d				
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,04 L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
				Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, verloopband naar	st			1,00 L
				rijwielpadband 40/120x170 mm				
				Kleur: grijs				
				Lengte: 1,0 m				
				Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00	V	
363140	831304			Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden				
				Situering: fietspad westzijde Steenweg bij Morgental				
				Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d				
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,28 L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
				Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar				
				maaiveld				
				- links	st			3,00 L
				- rechts	st			4,00 L
				Kleur: grijs				
				Lengte: 1,0 m				
				Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
				Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	77,00	V	
				Betreft: aanbrengen trottoirbanden geschikt voor hergebruik				
363210	831304			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 336240 , inclusief laden				
				en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
				Situering: rijbanen van Steenweg en fietsstraten				
				Peerboltestraat en Van Anrooijsstraat				
				Zie tek. 2021-14 BT-10				
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			3,08 L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
				Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			77,00 I
				Kleur: grijs				
				Lengte: 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363220	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	760,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	.	.	Situering: rijbanen van Steenweg en fietsstraten				
		.	.	.	.	Peerboltestraat en Van Anrooijstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			30,40
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			760,00
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
363230	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	.	.	Situering: rijbanen van Steenweg en fietsstraten				
		.	.	.	.	Peerboltestraat en Van Anrooijstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,40
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	R = 0,50 m	st			4,00
		.	.	.	.	R = 1 m	st			2,00
		.	.	.	.	R = 2 m	st			4,00
		.	.	.	.	R = 3 m	st			6,00
		.	.	.	.	R = 5 m	st			37,00
		.	.	.	.	R = 10 m inw.	st			8,00
		.	.	.	.	R = 15 m	st			18,00
363240	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	.	.	Situering: aansluiting rijbaan Vergtweg op fietspad Steenwe				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,04
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, puntstuk 160°	st			1,00
363260	831304	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	R = 0,25 m	st			1,00
		.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	Situering: aansluiting rijbaan Vergtweg op fietspad Steenwe				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c (VB8)				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,12
363280	831304	.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van	st			99.999,00
		.	.	.	.	180/200x250 mm naar 100x200 mm (opsluitband)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs	st			99.999,00
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	Situering: aansluiting fietspad Steenweg oostzijde bij				
		.	.	.	.	Vergtweg en Van Anrooijstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c en 3d (VB10)				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08
		.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van	st			99.999,00
		.	.	.	.	180/200x250 mm naar 40/120x170 mm (rijwielpadband)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	Lengte 1,0 m	st			99.999,00
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363290	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	92,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden				
			Situering: langs rijbaan Steenweg t.p.v. afwateringen naar				
			bermen en overgang naar maaiveld alsmede aansluiting				
			fietspad bij Peerboltestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10 (VB13) en BT-15, details				
			kantopsluitingen				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			3,68 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar	st			99.999,00 L
			maaiveld				
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
3633			<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>				
363310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	355,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental alsmede asverlegging op kruising				
			Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			14,20 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht	st			355,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
363320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	32,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental alsmede asverlegging op kruising				
			Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,24 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, bocht				
			Kleur: grijs				
			R = 0,53 m	st			10,00 L
			R = 3 m	st			7,00 L
			R = 8 m inw.	st			4,00 L
			R = 15 m	st			27,00 L
363330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,16 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 200 mm klasse 1,				
			- puntstuk 165° (Peerboltestraat)	st			2,00 L
			- puntstuk 170° (Morgtental)	st			2,00 L
			Kleur: grijs				
			R = 0,37 m				
363340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental alsmede asverlegging op kruising				
			Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,92 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, hoekstuk				
			Kleur: grijs				
			Hoekstuk 90° uitw. (beenlengte 0,50 m)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363350	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	13,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental alsmede asverlegging op kruising				
			Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d (VB1)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,52 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. . 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
			110/220x250 mm naar 180/200x250 mm,				
			- links	st			6,00 L
			- rechts	st			7,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363360	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
			Situering: Voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en				
			Morgtental alsmede asverlegging op kruising				
			Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d (VB3)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,60 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. . 9. . . .	Profiel 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
			110/220x250 mm naar 100x200 mm				
			- links	st			7,00 L
			- rechts	st			8,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363380	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	18,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: langs rijbaan Steenweg t.p.v. afwateringen naar				
			bermen en overgang naar maaiveld t.p.v.				
			voetgangersoversteken bij Peerboltestraat en Morgtental en				
			asverlegging op kruising Steenweg-Vergtweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d (VB6)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,72 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. . 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1,				
			RWS eindband 110/220x250 mm				
			- links	st			9,00 L
			- rechts	st			9,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
3634			<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>				
363410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	55,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden,				
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 136310 en 236310				
			Situering: fietspad Steenweg oostzijde tussen Vergtweg en				
			Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3c en 3d				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			3,00 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. . 9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, recht	st			55,00 I
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
363420	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: fietspad Steenweg oostzijde tussen Vergtweg en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkaders 3c en 3d	m	110,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			5,00 L
		.	9.	.	.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, recht Lengte: 1,0 m	st			110,00 L
363430	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: aansluiting fietspad Steenweg oostzijde op rijbaan Steenweg nabij Vergtweg Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkader 3c	m	5,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,20 L
		.	9.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, bocht Kleur: grijs R = 3 m	st			7,00 L
		.	.	.	.		st			6,00 L
363440	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden Situering: aansluiting fietspad Steenweg oostzijde op rijbaan Steenweg nabij Vergtweg alsmede bij voetgangers-oversteekplaats Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkader 3c	m	5,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			1,00 L
		.	9.	.	.	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar maaiveld Kleur: grijs Lengte: 1,0 m	st			5,00 L
3635		.	.	.	.	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
363510	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen inritperronbanden Situering: mindervaliden-inritten in voetpad bij Morgental Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkader 3d (PB2)	m	1,50	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,06 L
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, inritperronband - links - rechts Kleur: grijs Lengte: 0,75 m	st			1,00 L
		.	.	.	.		st			1,00 L
363520	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen van inritverloopbanden Situering: inritten op rijbaan Steenweg van percelen alsmede van parallelweg Steenweg westzijde Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkaders 3a en 3b (VB12)	m	30,00	V	
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van	m3			1,20 L
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht - inritverloopband links, 180/200x250 - 200x130 mm - inritverloopband rechts, 200x130 - 180/200x250mm Kleur: grijs Lengte 1,0 m	st			30,00 I
		.	.	.	.		st			15,00 L
		.	.	.	.		st			15,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
363530	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen van inritbanden Situering: inritten op rijbaan Steenweg van percelen alsmede van parallelweg Steenweg westzijde Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3a en 3b	m	95,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m)	m3			3,80 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht verlaagde band 200x130 mm, midden	st			95,00 I
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen van inritverloopbanden Situering: inrit, fietsdoorsteek en doorsteek middengeleider nabij Steenweg 76 / Vergtweg Zie tek.nr. 2019-14 BT10, deekader 3c (VB4)	m	8,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,32 L
		.9.	Profiel RWS 110/220x250 mm klasse 1, recht	st			4,00 L
			- inritverloopband links, 110/220x250 - 190/200x160 mm	st			4,00 L
			- inritverloopband rechts, 190/200x160 - 110/220x250 mm	st			4,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
363560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen inritbanden Situering: inrit, fietsdoorsteek en doorsteek middengeleider nabij Steenweg 76 / Vergtweg Zie tek.nr. 2019-14 BT10, deekader 3c	m	30,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			1,20 L
		.9.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht	st			30,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
3636			<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u> NB. Langs rode asfaltverhardingen goot- en streklagen aanbrengen van straatbaksteen. Langs overige verhardingen goot- en streklagen van betonstraatsteen.				
363610	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: leveren en aanbrengen streklaag van straatbakstenen KF Situering: langs fietspad Steenweg westzijde bij aansluiting Morgental (zijde voetpad) Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d	m	15,00	V	
		1.1.	Bestaand uit 1 streklaag	m3			0,15 L
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	st			72,00 L
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte: 80 mm				
			Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)				
			Kwaliteit A4-12				
		.9	Afstrooien en invegen met brekerzand				
363620	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag van straatbakstenen KF Situering: langs kantopsluitingen van rode asfaltverharding van fietspaden oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3c en 3d	m	200,00	V	
		1.2.	Bestaand uit 2 streklagen	m3			4,00 L
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	st			2.000,00 L
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte: 80 mm				
			Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)				
			Kwaliteit A4-12				
		.9	Afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
363640	831302	.	.	.	.	.	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag van betonstraatstenen KF Situering: langs kantopsluitingen van rijbaan Steenweg en langspaarkeerplaatsen Van Anrooijsstraat Zie tek. 2021-14 BT-10 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m m3 st m3	1.180,00	V		
363650	831302	.	.	.	.	.	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen streklaag langs fietsstraat Situering: fietsstraten Peerboltestraat en Van Anrooijsstraat Zie tek. nrs. 2021-14 BT10 (deelkaders 3b en 3d), BT14 (dsn. S5) en BT15 (dsn. S9) 1.3. Bestaand uit 3 streklagen .9. Langs kantopsluiting van trottoirbanden de streklagen in specie aanbrengen op fundering .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m m3 st m3	255,00	V		
363660	831399	.	.	.	.	.	Lev.+ aanbr. afwatering tegel 300x300mm Betreft: leveren en aanbrengen van tegels t.b.v. afwatering van rijbaan naar bermen Situering: tussen 2 eindverloopbanden (VB5 of VB13) langs de rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-08 en BT-15 (details kantopsluitingen) Bestaand uit 1 betonnen tegel In cementspecie aanbrengen op de fundering Betontegels 300 x 300 x 80 mm Breuklastklasse (NEN-EN 133) Kleur: grijs	st m3 st m3	45,00	V		
363670	831399	.	.	.	.	.	Leveren en aanbrengen goottegels 150x300mm Betreft: leveren en aanbrengen van goottegels langs kantopsluiting van fietspad Situering: aansluiting fietspad nabij huisnr. Steenweg 74 Zie tek. 2021-14 BT-10 (deelkader 3b) Bestaand uit 1 betonnen goottegel In cementspecie aanbrengen op de fundering Betontegels 150 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 133 Betontegels zonder vellingkant Kleur: grijs	m m3 st m3	10,00	V		
3639		.	.	.	.	.	<u>Pasmaken banden</u>					
363910	831502	.	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 363030 en 363040 9. D.m.v. nat zagen .2.5. Opsluitband 100 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st st	100,00	V		
363920	831502	.	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 363050 9. D.m.v. nat zagen .9.9. Opsluitband 200 x 250 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st st	5,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
363930	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 3631 9. D.m.v. nat zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	18,00	V	
363940	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 3632 9. D.m.v. nat zagen .1.6. . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	130,00	V	
363950	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 3633 9. D.m.v. nat zagen .9.9. . . . TWS trottoirband 110/220 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	100,00	V	
363960	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 363410 9. D.m.v. nat zagen .9.9. . . . Rijwielpadband 40/120 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	20,00	V	
364		.	.	.	.	Elementenverhardingen				
3641		.	.	.	.	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
364130	831111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen straatbakstenen met stenen geschikt voor hergebruik, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 334190 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk Situering: rijbaan Vergtweg bij kruising met Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c 9. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte: 80 mm .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband . . . 1. . . . Op straatlaag 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	153,00	V	
		.	.	.	.		st			6.732,00 I
		.	.	.	.		m3			1,53 L
364140	831111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: rijbaan Vergtweg bij kruising met Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband . . . 1. . . . Op straatlaag 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	30,00	V	
		.	.	.	.		st			1.320,00 L
		.	.	.	.		m3			0,30 L
3642		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
364210	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	148,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan met				
		.	.	.	.	stenen geschikt voor hergebruik, vrijgekomen volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr. 134220				
		.	.	.	.	Situering: fietsstraat Peerboltestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.	5.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			206,00 L
		.	.	1.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			6.512,00 I
364220	831112	.	.	.	.	Kleur: Geocolor rood				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,48 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	180,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan				
		.	.	.	.	Situering: fietsstraat Peerboltestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.	.	1.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			7.920,00 L
364230	831112	.	.	.	.	Kleur: Geocolor rood, dikte deklaag 10mm, min. 70%				
		.	.	.	.	gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de				
		.	.	.	.	deklaag				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,80 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	40,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan				
		.	.	.	.	Situering: insteekhaven naast rijbaan Van Anrooijstraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3d				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
364240	831112	.	.	6.	.	In elleboogverband				
		.	.	.	1.	Op straatlaag				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1.760,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,40 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan				
		.	.	.	.	Situering: inrit en doorsteek Steenweg van/naar huisnr. 76				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3c				
364250	831112	2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.	.	6.	.	In elleboogverband				
		.	.	.	1.	Op straatlaag				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1.100,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen inritten				
		.	.	.	.	Situering: inritten Steenweg naar huisnrs. 33-59				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3a en 3b				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.	.	1.	.	In halfsteensverband				
		.	.	.	1.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			3.300,00 L
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
364260	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	180,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
			langsparkeervakken				
			Situering: langsparkeervakken bij fietsstraat Peerboltestraat				
			en Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3b en 3d				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .1. . .	Op straatlaag				
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			7.920,00 L
			Kleur: zwart				
			Deklaag: kleur zwart (basalt), dikte 10mm.				
			Min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal				
			in de deklaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,80 L
364280	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	100,00	V	
			verband aanpassen.				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
			langsparkeervakken				
			Situering: langsparkeervakken bij fietsstraat Peerboltestraat				
			en Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deekader 3b en 3d				
			Afwerking: ononderbroken markering				
		9.	Verband bestrating: lintverband				
		.1. . . .	Ononderbroken streep				
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			500,00 L
			Kleur: wit (verkeersstenen)				
3643			<u>Aanbrengen betontegels</u>				
364330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	610,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs en				
			voetpaden				
			Situering:				
			- doorsteken tussen parallelweg Steenweg westzijde en				
			fietspad Steenweg oostzijde,				
			- containerplaatsen t.b.v. Steenweg huisnrs. 33-59,				
			- voetgangersoversteekplaatsen Peerboltestraat / Morgental				
			- trottoir langs fietspad Vergtweg - Van Anrooijstraat,				
			- trottoir langs Van Anrooijstraat.				
			Zie tek. 2021-14 BT-10				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .2. .	Op zandbed				
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			6.040,00 L
			1339)				
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			1.360,00 L
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,10 L
364340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v.				
			overrijdbare (aanliggende) trottoirs				
			Situering: trottoir langs garage Vergtweg 60,				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			660,00 L
			1339)				
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			134,00 L
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
364360	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	12,60 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen noppenbetontegels t.b.v.			
			aanduiding oversteek aan mindervaliden (2x4 of 1x4 tegels)			
			Situering: bij alle aansluitingen/oversteken van			
			voetpaden/trottoirs op rijbanen (24x)			
			Zie tek. 2021-14 BT-10			
		.5.	In blokverband			
		. .2. . . .	Op zandbed			
		. . .6. . .	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		140,00 L
			1339) , noppentegel			
			Kleur: grijs, met vellingkant			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,13 L
364370	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	11,43 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen geleidelijntegels t.b.v.			
			geleiding mindervaliden (4 ribbels)			
			Situering: oversteekplaatsen nabij Peerboltestraat,			
			Morgental en Vergtweg alsmede bij Van Anrooijsstraat			
			Zie tek. 2021-14 BT-10			
		. .2. . . .	Op zandbed			
		. . .6. . .	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		127,00 L
			1339) , geleidelijntegels			
			Kleur: grijs, met vellingkant			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,11 L
364380	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	7,00 V	
			Betreft: aanbrengen van verkeerstepgls, vrijgekomen			
			volgens bestekspostnr. 334450			
			Situering: kruising met Vergtweg, rijbaan en fietspad			
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deelkader 3c			
		.5.	In blokverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .9. . .	Verkeerstegels 500 x 500 x 100 mm.	st		27,00 I
			Hele haaiantandtegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,07 L
364390	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	15,00 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels			
			Situering: inrit boomgaard Steenweg westzijde			
			Zie tek. 2021-14 BT-10, deelkader 3c			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In blokverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm - met profiel	st		63,00 L
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde mengsel	m3		0,15 L
3649			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
364910	283862		Op hoogte brengen opbouwgarndtuur.	st	6,00 V	
			Situering: straatpot in verharding			
		4.	Ten behoeve van dienstkraan			
		.5.	Straatpot op hoogte brengen			
			Inclusief benodigd grondwerk en eventuele			
			ophoogmaterialen			
364920	283862		Op hoogte brengen opbouwgarndtuur.	st	3,00 V	
			Situering: straatpot in verharding			
		4.	Ten behoeve van dienstkraan			
		.5.	Straatpot op hoogte brengen			
			Inclusief benodigd grondwerk en eventuele			
			ophoogmaterialen			
		. .3. . . .	Met inbegrip van markeringstegel			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
364930	283862	.	.	.	.	Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Situering: brandkraan in verharding	st	4,00	V	
		5.	.	.	.	Ten behoeve van ondergrondse brandkraan				
		.5.	.	.	.	Straatpot op hoogte brengen				
		.	.	.	.	Inclusief benodigd grondwerk en eventuele ophoogmaterialen				
		.	3.	.	.	Met inbegrip van markeringstegel				
364990	831599	.	.	.	.	Invegen elementenverhardingen.	EUR		N	
		.	.	.	.	Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname van de wegvakken				
		.	.	.	.	Situering: aangebrachte verhardingen volgens bestekspostnr(s). 364 en volgende.				
365		.	.	.	.	Herstraten				
3651		.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen kantopsluitingen</u>				
		.	.	.	.	Tekortkomende trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 3659 , percentage breuk wordt door de directie bepaald.				
365110	831406	.	.	.	.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	350,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: herstellen bestaande kantopsluitingen				
		.	.	.	.	Situering: parallelweg Steenweg westzijde				
		9.	.	.	.	Profiel 120 x 250 mm, rechte- en bocht banden	st			350,00 I
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
		.2.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
365120	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	135,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: herstellen bestaande kantopsluitingen				
		.	.	.	.	Situering: parallelweg Steenweg westzijde				
		6.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,040 m3/m)	m3			6,00 L
		.3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			135,00 I
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
365130	831304	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: herzetten rijwielpadbanden met materiaal geschikt voor hergebruik				
		.	.	.	.	Situering: fietspad Steenweg oostzijde tussen Vergtweg en Van Anrooijstraat				
		6.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10 dealkaders 3c en 3d In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,040 m3/m)	m3			6,00 L
		.9.	.	.	.	Profiel 40/120 x 250 mm	m			150,00 I
		.	.	.	.	Lengte: 1,0 m				
3652		.	.	.	.	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
		.	.	.	.	Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 365940 , percentage breuk wordt door de directie bepaald.				
365220	831402	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.190,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: herstraten betonstraatstenen				
		.	.	.	.	Situering: parallelweg Steenweg westzijde				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	.	.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten				
		.3.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			11,90 L
3653		.	.	.	.	<u>Herstraten betontegels</u>				
		.	.	.	.	Tekortkomende betontegels leveren volgens bestekspostnr. 365950 , percentage breuk wordt door de directie bepaald.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
365320	831403	.	.	.	.	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten betontegels Situering: voetpad naast fietspad Steenweg oostzijde huisnrs. 33-59 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	295,00 V		
3656		.	.	.	.	Herstraten gootlagen Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 365940 . Percentage breuk wordt door de directie bepaald.				
365610	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot. Betreft: herstellen molgoot betonstraatstenen Situering: parallelweg Steenweg westzijde 9. Bestaande uit rollaag en streklaag .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m	355,00 V		
365620	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot. Betreft: herstellen molgoot betonstraatstenen Situering: parallelweg Steenweg westzijde 1. Bestaand uit 4 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m	55,00 V		
365630	831404	.	.	.	.	Herstraten molgoot. Betreft: herstellen molgoot betonstraatstenen Situering: parallelweg Steenweg westzijde 2. Bestaand uit 5 streklagen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m	70,00 V		
3659		.	.	.	.	Leverantie materialen herstraten				
365910	831608	.	.	.	.	Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren tekortkomende opsluitbanden .6. Profiel 120 x 250 mm klasse 1 Kleur: grijs .1. Werkende lengte 1 m .1 Leveren op plaats van verwerking	st	30,00 V		
365920	831605	.	.	.	.	Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: leveren tekortkomende trottoirbanden .3. Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1 Kleur: grijs .1. Werkende lengte 1 m .1 Leveren op plaats van verwerking	st	15,00 V		
365930	831605	.	.	.	.	Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: leveren tekortkomende trottoirbanden .9. Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1 Kleur: grijs .1. Werkende lengte 1 m .1 Leveren op plaats van verwerking	st	15,00 V		
		.	.	.	.		st		15,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
365940	831603	 3. 3. 1	Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren tekortkomende betonstraatstenen Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	140,00 V		140,00 L
365950	831604	 5. 1	Leveren betontegels. Betreft: leveren tekortkomende betontegels Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, met vellingkant Leveren op plaats van verwerking	st st	300,00 V		300,00 L
366			Bitumineuze verhardingen				
3661			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
366110	810102	. 1. 5. 1. 1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan aanbrengen van een asfaltverharding volgens bestekspostnrs. 366410 , 366520 , 366530 en 366540 Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	5.965,00 V		
3662			<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>				
366210	812101	. 1. 2. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen fietspad Situering: fietspad oost- en westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-07 Bitumenemulsie: kathionisch type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	2.145,00 V		0,64 L
366220	812101	. 1. 2. . . .	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen rijbaan Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-07 Bitumenemulsie: kathionisch type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	6.820,00 V		2,05 L
3663			<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>				
366310	812131	. 1. 3. 3. 1. 6	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton t.b.v. fietspad Situering: t.b.v. verbredingen van fietspad aan oost- en westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10, BT-14 en BT-15 doorsneden S4, S8 en S9 Totaal 480 m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 60 mm Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 361250	ton ton	75,00 V		75,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
366320	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton t.b.v. rijbaan Situering: t.b.v. verbredingen van rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen Zie tek. 2021-14 BT-10 Totaal 230 m2	ton	46,00	V	
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			46,00 L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. .	Totale laagdikte 80 mm				
		6	Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 614010				
3664			<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>				
366410	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een profileertussenlaag. Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-10 Totaal 3410 m2	ton	385,00	V	
		3.	Asfalt: AC 16 bin	ton			385,00 L
		.1. . . .	Mengseleigenschappen: TL- B				
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9. .	Laagdikte van 40 - 60 mm, gem. 45 mm				
		3	Op een bestaande verhardingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 335310				
3665			<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u> Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht.				
366520	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening Totaal 610m2	ton	54,00	V	
		3.	Asfalt: SMA-NL 8B	ton			54,00 L
		.3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
366530	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening Totaal 2800m2	ton	245,00	V	
		6.	Asfalt: SMA -NL 8G+	ton			245,00 L
		.3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
366540	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een rode deklaag (lage temperatuurasfalt) op fietspad Situering: fietspaden aan oost- en westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-07, deeltkader 3, BT-14 en BT-15 doorsneden S4 tot S9 Totaal 2145 m2	ton	161,00	V	
		4.	Asfalt: AC 8 surf	ton			161,00 L
			Kleur: rood				
			- Grof toeslagmateriaal: Tilrood of Globurn red				
			- Bindmiddel: blank bindmiddel Sealoflex Color LT of gelijkwaardig				
			- Pigment: 1% (in) Bayer Ferroxon rood nr. 430				
		.2. . . .	Mengseleigenschappen: DL-A				
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. .	Laagdikte 30 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
368			Betonverhardingen				
3681			<u>Aanbrengen betonverharding middengeleiders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
368110	820501	.	.	.	.	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	110,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton in middengeleiders				
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen.				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14, doorsnede S6				
		2.	.	.	.	Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm	m2			110,00 L
		.1.	.	.	.	Aanbrengen met een overlap van 0,25 m				
		.	.	.	.	Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirban				
368120	424112	.	.	.	.	Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen.	st	8,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen schroefhulzen (grondpot)				
		.	.	.	.	t.b.v. verankering verkeerszuilen in middengeleiders				
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen.				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10				
		.	.	.	.	Sterktegegevens: n.v.t.				
		9.9.	.	.	.	Schroefhuls voor verkeersbord ø48 mm,				
		.	.	.	.	lengte 300 mm				
		.9.	.	.	.	Met draaisluiting				
		.	.	.	4	Uitvoering: gietijzer				
368130	820502	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2	100,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betonverharding middengeleiders				
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen.				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-14, doorsnede S6				
		1.	.	.	.	Ongewapende betonverharding				
		.4.	.	.	.	Breedte verlopend van 0 m tot 2,60 m, volgens tekeningnr. BT-14, doorsnede S6				
		.	.	.	.					
		.5.	.	.	.	Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 368110				
		.1.	.	.	.	Laagdikte 0,10 m	m3			30,00 L
		.	.	.	.	Betonspecie:				
		.	.	.	.	Milieuklasse XF4				
		.	.	.	.	Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.	Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm				
		.	.	.	.	Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)				
		.	.	.	.	Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
368140	820402	.	.	.	.	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	100,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 368130				
		.9.	.	.	.	Aanbrengen print van betonstraatstenen keiformaat in halfsteensverband				
		.	.	.	.	Gehele oppervlak afdekken met voldoende curing-compound				
368150	820701	.	.	.	.	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	11,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 368130				
		1.	.	.	.	Niet verdeutelde dwarsvoeg				
		.9.	.	.	.	Door middel van zagen en opzagen;				
		.	.	.	.	zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant verharding				
		.	.	.	.	Dwarsvoeg om de max. 5 meter aanbrengen				
		.1.	.	.	.	Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.				
369		.	.	.	.	Markeringen				
3691		.	.	.	.	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
369130	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: oversteken rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-16, de elkaders 1 en 3 1. Dwarsmarkering: onderbroken streep 0,50-0,50 (kanalisatiestreep) .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	2,50 V		
		.	.	.	.		kg			17,50 L
369140	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: aansluitingen fietspaden op rijbaan, voorrangskruisingen Vergteweg, Peerboltestraat en Van Anrooijstraat resp. fietspad bij Vergteweg. Zie tek. 2021-14 BT-16, de elkader 3 8. Letters, cijfers en/of symbolen . - Driehoeksmarkering 30-30 . - Driehoeksmarkering 50-50 . - Blokmarkering 50x50 .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	8,92 V		
		.	.	.	.		st			12,00 I
		.	.	.	.		st			7,00 I
		.	.	.	.		st			30,00 I
		.	.	.	.		kg			62,44 L
369150	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen Situering: middengeleiders rijbaan Steenweg, bij afzetpalen fietspaden en bij parkeerstroken Peerboltestraat en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-16, de elkader 3 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	38,00 V		
		.	.	.	.		kg			266,00 L
369160	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-16, de elkader 3 3. Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	24,00 V		
		.	.	.	.		kg			168,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
369170	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van taludmarkering plateaus Situering: plateaus bij voetgangersoversteekplaatsen op rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-16, deekader 3 7. Puntstuk en/of witte vlakken Maatvoering sinusvormig overeenkomstig CROW publ. 344, plateau 50 km/u, lengte 2.40m, hoogte 8 cm .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	13,00	V	
3692		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
369210	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: nabij aansluiting op puntstuk rotonde Thorbeckestraat en asstreek aansluiting Vergtweg Zie tek. 2021-14 BT-16, deekader 3 7. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de afwatering .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	20,00	V	
369220	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: asstreek rijbaan Steenweg (t.p.v. inritten en kruising), aansluitingen Vergtweg, Peerboltestraat en Van Anrooijstraat en fietspad Morgental Zie tek. 2021-14 BT-16 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	85,00	V	
369230	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: rijbaan Steenweg (asstreek) Zie tek. 2021-14 BT-16, deekader 1 en 3 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	285,00	V	
		.	.	.	.		kg			91,00 L
		.	.	.	.		kg			14,00 L
		.	.	.	.		kg			29,75 L
		.	.	.	.		kg			99,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
369250	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: aansluiting fietspad oostzijde bij kruising Vergtweg en fietspad westzijde bij aansluiting Morgental Zie tek. 2021-14 BT-16, dealkader 3 5. Onderbroken streep 2,70-0,30 .2. . . . Breedte: 0,10 m . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	20,00	V	
		.	.	.	.		kg		12,60	L
369260	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: fietspad oostzijde Steenweg (asstreep) Zie tek. 2021-14 BT-16, dealkader 3 6. Onderbroken streep 0,30 - 2,70 .2. . . . Breedte: 0,10 m . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	330,00	V	
		.	.	.	.		kg		23,10	L
3693		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van betonstraatstenen</u>				
369310	831131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering Situering: kruising Steenweg - Vergtweg (kantstreep rijbaan) en Van Anrooijstraat (aansluiting rijbaan op fietsstraat) Zie tek. 2021-14 BT-10 en BT-16 Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .3. Onderbroken streep 1-1 . .2. . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm Standaard keiformaat Kleur: wit (verkeersstenen)	m	11,00	V	
		.	.	.	.		st		55,00	L
369320	831131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering t.b.v. visuele routegeleiding Situering: in voetpaden naast aanliggende fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-10 Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .3. Onderbroken streep 0,30-0,30 .2. . . . Breedte: 0,15 m . .9. . . . Betontegels 150x300x80 mm Kleur: wit	m	255,00	V	
		.	.	.	.		st		425,00	L
37		.	.	.	.	Inrichtingswerken				
371		.	.	.	.	Aanbrengen bebording				
3711		.	.	.	.	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
371110	321303	. 9.1.3.2. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
371160	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: leveren en aanbrengen verkeerszuil in middengeleiders Situering: rijbaan Steenweg t.p.v. asverleggingen. Zie tek. 2021-14 BT-10 In een cementbeton verharding ingestorte schroefhuls Schroefhuls aangebracht volgens bestekspostnr. 681210	st	6,00	V	
		.9. . . .	Verkeerszuil BB21 aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen Ø 48/48 mm koker geel ,klasse II	st			6,00 L
		. .9. . . .	Gemonteerd op gegalaniseerde buispaal lengte 1700 / Ø48 mm	st			6,00 L
		1. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02ro bevestigd op verkeerszuil Inclusief bevestigingsmaterialen	st			6,00 L
		3. .	Retroflecterend, klasse II				
		2. .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
3712			<u>Aanbrengen diverse bebording</u>				
371210	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het plaatsen van straatnaambord, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 332220 Incl. vervoeren vanuit tijdelijk depot aannemer. Situering: Peerboltestraat, bij voetgangersoversteekplaats Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-17, deekader 3	st	1,00	V	
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			1,00 I
		. .3. . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
		. . .9. . .	Straatnaambord				
		2. .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
372			Aanbrengen straatmeubilair				
3721			<u>Houten palen</u>				
372110	103199		Aanbrengen houten palen (hondenlosloopgebied, herg.) Betreft: aanbrengen houten palen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 332330 Situering: grasveld langs Steenweg tussen Vergteweg en Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-05, deekaders 3c en 3d	st	3,00	V	
			In maaiveld				
			Afmetingen ø 0,25 x 1,20 m	st			3,00 I
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
3722			<u>Uitneembare palen</u>				
372210	103199		Aanbrengen uitneembare afzetpalen. Betreft: aanbrengen uitneembare vrijgekomen volgens bestekspostnr. 332350 Situering: aansluitingen fietspaden, Peerboltestraat, Van Anrooijstraat en Morgental Zie tek. 2021-14 BT-10, deekaders 3b, 3c en 3d. In een verharding Hoogte boven maaiveld 750 mm Diameter ø 88,9 mm Afmeting fundatie: 295 x 295 x 350 mm Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
372220	103199		Aanbrengen uitneembare afzetpalen.	st	3,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen stalen palen				
			Situering: aansluitingen fietspaden, Peerboltestraat, Van				
			Anrooijstraat en Morgental				
			Zie tek. 2021-14 BT-10, de elkaders 3b, 3c en 3d.				
			In bestrating				
			Insteekpaal model 90 Standaard / Solar Flash	st			3,00 L
			Fabrikant: Erdi Wegbebakening B.V. o.g.				
			Vorm: cilindrische insteekpaal				
			Materiaal: staal				
			Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt				
			Afwerking: 2-laags gepoedercoat 80 µm				
			Kleur (RAL): 3000				
			Hoogte boven maaiveld (mm): 750				
			Fundering: 295x295x350, rond in vierkant constructie				
			Vergrendeling: ERS vergrendeling, automatische				
			vergrendeling in fundatie				
			Slot: driehoekslot 8 mm, slotsysteem beschermd door				
			sleutelbuis				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Fase 4, rotonde Thorbeckestraat				
							
42			Verkeersmaatregelen				
							
422			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
							
4221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
							
422110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van voetpad				
			met tijdelijk voetpad over naastgelegen fietspad				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104a				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
422120	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van fietspad				
			met tijdelijk fietspad over naastgelegen rijbaan				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104b				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
422140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
422150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
422160	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken naast het kruispuntvlak of rotonde				
			met versmalling van de verkeersruimte				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1332c				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
422170	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op het kruispuntvlak of				
			rotonde met versmalling tot een rijstrook met tijdelijke				
			verkeerslichtenregeling of volledige afsluiting en omleiding				
			van geblokeerde verkeersstromen op				
			gebiedsontsluitingsweg (50km)				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1336b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
4222			<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
422210	620402		Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van: gedeeltelijke afsluiting van wegen d.m.v. een tijdelijke VRI installatie Afzetting volgens bestekspostnr. 422140 . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 Lengte werkvak: m 1. Verkeersafhankelijke detectie .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
4223			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
422310	620301		Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: afsluiting van wegen Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens bestekspostnr. 050020 NB. De aannemer dient zelf de ontheffing bij de provincie Gelderland dan wel Rijkswaterstaat aan te vragen. Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de prijs zijn te inbegrepen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
4224			<u>Tijdelijke bebording</u>			
422410	321399		Toepassen tekstborden vooraankondiging. Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van wegen Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "rotonde Steenweg-Nieuwe Tijingen- Thorbeckestraat afgesloten (datum en tijden) i.v.m. werkzaamheden" Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen Inclusief palen Met materiaal van de aannemer	EUR		N
4229			<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>			
422910	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: alle verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnrs. 422 en volgende 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen .1. Frequentie: 2 keer/dag Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag	EUR		N
423			Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid			
4231			<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
423110	101405		Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Schotten aanbrengen in overleg of op aanwijs van directie Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 2. Platen of schotten ten behoeve van: voetgangers en fietsers Met materiaal van de aannemer .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
43			Opbrek- en opruimwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
431			Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen			
4311			<u>Maaien gras</u>			
431110	510103		Maaien gewas. Betreft: maaien gazons en bermen voorafgaand aan werkzaamheden Situering: binnen de grenzen van waar werkzaamheden worden uitgevoerd 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm	are	5,00	V
4312			<u>Verwijderen begroeiingen</u>			
431210	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: begroeiing welke opgenomen dient te worden voor het ontgraven van cunetten van verhardingen Situatie: groenvakken rondom rotonde Thorbeckestraat alsmede middeneiland van de rotonde Karakter van de begroeiing: bodembedekkende planten/heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag) .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	are	3,00	V
4313			<u>Verwijderen stobben</u>			
431330	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van stobben (bomen gerooid door derden) Situering: berm Steenweg westzijde Zie tek. 2021-14 BT-04 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .3. Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 1,0 m .1. Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	1,00	V
432			Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair			
4321			<u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>			
432110	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal inclusief bord niet geschikt voor hergebruik Situering: middeneiland van de rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2012-14 BT-04 1. Uit het maaiveld .9. Paal met grondkruis, paallengte max. 2,0 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - D01, rotonde - verplichte rijrichting .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				
432120	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeerszuil inclusief bord Situering: middengeleiders in Steenweg en Nieuwe Tijninge Zie tek. 2021-14 BT-04 4. Uit een bestrating . .9. . . . Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal lengte 1700 / Ø48 mm . . .2. . . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I Verkeerszuil BB21 aluminium koker geel met 2 zwarte kunststof kappen Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal2. . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Rondgang 25 te Gameren2. . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00	V
432130	321311	.	.	.	.	Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersbord van verkeersbordpaal Situering: fietspad rotonde Thorbeckestraat - Van Anrooijsstraat Zie tek. 2021-14 BT-04, deekader 4 . . .2. . . . Afmetingen volgens type I Onderbord OB505 (fietsers heen en terug)1. . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 4711402. . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00	V
432140	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: aansluitingen Steenweg, Nieuwe Tijningen en Thorbeckestraat op rotonde 1. Uit het maaiveld . .1. . . . Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m . . .2. . . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B06 (voorrangsbord) + L02 (voetgangersoversteek) 1x - C02, 1-richtingverkeer, verbodzijde 1x - G11/G12/OB505 (fietspad, begin/einde/onderbord) 4x2. . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 4711102. . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00	V
432150	321313	.	.	.	.	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: Verwijderen zoneportalen inclusief borden geschikt voor hergebruik Situering: verkeersportalen 30 km-zone Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-04 1. Uit het maaiveld . .9. . . . Zone-portaal 30 km-zone, begin/einde ('vlag' met 1 paal)2. . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 2711802. . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V
4323		.	.	.	.	<u>Verwijderen palen</u>			
432310	103199	.	.	.	.	Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen Situering: langs fietspad en voetpad Van Anrooijsstraat en rijbaan Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-03 Uit maaiveld (4x) of bestrating (6x) Afmetingen 0,15 x 0,15 x 1,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf in Gameren, Rondgang 25 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4325			<u>Verwijderen hekwerk / afrastering</u>				
432510	103112		Verwijderen hek.	st	1,00 V		
			Betreft: verwijderen hekwerk, geschikt voor hergebruik				
			Situering: rotonde Thorbeckestraat-Nieuwe Tijnigen				
			Zie tek. 2021-14 BT-04 dealkader 4				
		2.	Vast hek				
		.2. . . .	Lengte van 7,5 tot 15 m				
		. .2. . .	Palen van metaal met stalen bovenbuis	st		8,00 I	
			Hoogte palen boven maaiveld 2,0 m, h.o.h. ca. 1.50 m				
		. . .2. .	Hekwerk van metaal	m		12,00 I	
			Harmonicagaas, inclusief bevestigingsmaterialen				
			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk,				
			terugplaatsen volgens bestekspostnr. 473210				
434			Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen				
4341			<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
434130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	180,00 V		
			Betreft: opbreken straatbakstenen geschikt voor hergebruik				
			Situering: rijbaan Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-04, dealkader 4				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat				
			1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.				
			434190				
			Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk				
434190	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	180,00 V		
			Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik				
			materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 434130				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		.9. . . .	D.m.v. trommelen onder water				
			In een waterdichte container				
			Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr.	m2		162,00 I	
			464130				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m2		18,00 I	
			vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)				
4342			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
434210	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	120,00 V		
			Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen				
			Situering: rijbaan Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-04				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Kleur: heiderood				
			7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
4343			<u>Opbreken voetgangersoversteekplaats en plateau</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434320	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen van voetgangsoversteekplaats alsmede talud van plateau Situering: plateau Thorbeckestraat incl. voetgangsoversteekplaats alsmede aansluiting fietspad Nieuwe Tijningen op rotonde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-04, deekader 4 9. Breedte varieert. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: zwart Kleur: wit1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.: 434390 Inclusief sorteren naar kleur en vervoer naar tijdelijk depot op het werk	m2	40,00 V		
				st			900,00 I
				st			900,00 I
434390	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 434320 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen onder water In een waterdichte container Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 464240 en 4642502 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2	40,00 V		
				m2			36,00 I
				m2			4,00 I
4344			<u>Opbreken betontegels</u>				
434410	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in trottoirs Situering: voetpaden rondom de rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-04, deekader 4 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	430,00 V		
434440	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in voetpaden en fietspad Situering: voetpaden door middengeleiders alsmede in fietspad Nieuwe Tijningen Zie tek. 2021-14 BT-04, deekader 4 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	80,00 V		
434450	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken verkeerstepels Situering: aansluiting rijbaan Thorbeckestraat op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-04 .9. Verkeerstepels 500x500x100 (250x500x100) mm Hele en halve haaiantandtegels5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 464380 - hele en halve tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,75 V		
				st			7,00 I
435			Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
4351			<u>Zagen gesloten verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
435110	810501	. .2.3.	Zagen van bitumineuze verharding. Situering: rotonde Thorbeckestraat, zijkant fietspad zuidwestzijde Steenweg en aansluitingen fietspaden op rotonde Zaagdiepte gemiddeld 180 mm tot ten hoogste 200 mm	m	110,00	V
4352			<u>Opbreken asfalt</u>			
435210	810302	. 2.4.2.1.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: rotonde Thorbeckestraat en aansluitingen van fietspaden op rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-04 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0.19 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	295,00	V
4353			<u>Frezen asfalt</u>			
435310	810201	. 6.1.3	Frezen van teervrij asfalt. Situering: rijbaan van rotonde, Steenweg en Nieuwe Tijningen Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: ca. 35 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.135,00	V
435320	810201	. 6.1.3	Frezen van teervrij asfalt. Situering: fietspaden Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-04 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: ca. 30 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	V
436			Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen			
4361			<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
436110	831711	. .3.7	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: voetpaden langs Nieuwe Tijningen Zie tek. 2021-14 BT-04 Opsluitbanden 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	30,00	V
436140	831711	. .5.7	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: voet- en fietspaden rondom rotonde alsmede uitstapstrook parkeervak Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-04 Opsluitbanden 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	95,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
436160	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	40,00	V
		.	Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden			
		.	Situering: voetpad naast fietspad oostzijde Steenweg			
		.	Zie tek. 2021-14 BT-04			
		.6.	Opsluitbanden 120 x 250 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
4362		.	<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
436210	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	190,00	V
		.	Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden			
		.	Situering: fietspaden rondom rotonde alsmede rijbanen Thorbeckestraat en Van Anrooijstraat			
		.	Zie tek. 2021-14 BT-04			
		5.	Inclusief fundering en steunrug			
		.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm			
		.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m³/m¹			
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel			
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
436230	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	430,00	V
		.	Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden			
		.	Situering: rijbanen van Steenweg, Nieuwe Tijningen en Thorbeckestraat alsmede fiets- en voetpaden rondom rotonde			
		.	Zie tek. 2021-14 BT-04			
		5.	Inclusief fundering en steunrug			
		.	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm			
		.	Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m³/m¹			
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel			
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
4364		.	<u>Opbreken rotondeblokken</u>			
436410	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	47,00	V
		.	Betreft: opbreken en afvoeren rotondeblokken			
		.	Situering: middencirkel rotonde Thorbeckestraat			
		.	Zie tek. 2021-14 BT-04			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel			
		.9.	Rotondeblokken 500x500x200 mm.			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
44		.	Grondwerken			
442		.	Ontgraven zand en grond			
4421		.	<u>Ontgraven cunet</u>			
442110	220101	.	Grond ontgraven uit cunet voetpaden.	m3	30,00	V
		.	Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. aanpassen voetpaden			
		.	Situering: voetpaden rondom rotonde Thorbeckestraat			
		.	Grondsoort: klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <u>430010</u>			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		.2.	Ontgravings breedte op bodem van 1.00 tot 4.00 m			
		.1.	Taluds 1 : 0			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.1	Hoeveelhedsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
442120	220101	. 2. .1.2.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet fietspaden. Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. aanpassen fietspaden Situering: fietspaden rondom rotonde Kloosterwiel Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m . .2. . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0.25 tot 2.85 m . . .1. . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	40,00	V
442130	220101	. 2.1.2.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Betreft: ontgraven cunetten t.b.v. verbredingen rijbanen Situering: rijbanen van rotonde en aanleidende wegen Zie tek. 2021-14 BT-10 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,58 m . .2. . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0.40 tot 3.60m . . .1. . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	190,00	V
4425			<u>Ontgraven plantvakken</u>			
442510	220101	. 2.1.1.1.1	Grond ontgraven uit plantvakken. Situering: plantvakken rondom rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-18 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m . .1. . . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	240,00	V
443			Vervoeren zand en grond			
443010	220201	. .2. .1. .	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren uit ontgraving Grondsoort: klei / zand Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van het werk, locatie op aanwijzing van directie Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele reis .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 442110 (30m3), 442120 (40m3), 442130 (190 m3), 442510 (240m3)	m3	470,00	V
443020	220201	. .2. .1.	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren uit ontgraving rioolsleuven Grondsoort: klei / zand Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van het werk, locatie op aanwijzing van directie Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele reis .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 4565 en 4567 en volgende	m3	5,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443030	220201		Grond vervoeren.	m3	55,00 V		
			Betreft: grond laden en vervoeren uit ontgraving uit tijdelijk depot				
			Grondsoort:				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking, volgens bestekspostnr. 444210				
			.1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 444210				
444			Verwerken zand en grond				
4441			<u>Verwerken zand in cunet</u>				
444110	220301		Grond verwerken in cunet voetpaden	m3	30,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. aanpassen voetpaden				
			Situering: voetpaden rondom rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Grondsoort: straatzand	m3			30,00 L
		5.	Hoogte 0,20 m				
		.1. . . .	Breedte bovenzijde 2,00 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 451110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
444130	220301		Grond verwerken in cunet fietspaden	m3	16,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. aanpassen fietspaden				
			Situering: fietspaden rondom rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			16,00 L
		5.	Hoogte 0,10 m				
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,50 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 245110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
444140	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan.	m3	35,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. aanpassen rijbanen				
			Situering: rijbanen van rotonde Thorbeckestraat en aanleidende wegen t.b.v. verbredingen				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			35,00 L
		5.	Hoogte 0,10m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
444150	220301		Grond verwerken in cunet middengeleiders.	m3	8,00 V		
			Betreft: verwerken zand in cunetten t.b.v. uitvullen onder aan te brengen betonverhardingen				
			Situering: middengeleiders bij rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			8,00 L
		6.	Hoogte van 0,05 m tot 0,25 m, zonder overhoogte				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
4442			<u>Verwerken grond in ophoging</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444210	220301		Grond verwerken in middeneiland rotonde	m3	55,00 V		
			Betreft: grond verwerken in middeneiland van de rotonde				
			aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 443030				
			Situering: middeneiland van rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Grondsoort: zand / klei	m3		55,00 I	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,60 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 190 m2				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
4445			<u>Verwerken grond in plantvakken</u>				
444510	220301		Grond verwerken in plantvakken.	m3	145,00 V		
			Situering: plantvakken rondom rotonde Thorbeckestraat en				
			op middeneiland				
			Zie tek. 2021-14 BT-18				
			Grondsoort: teelaarde	m3		145,00 L	
		5.	Hoogte 0,30 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 480 m2				
		1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
445			Bewerken grond civieltechnisch				
4451			<u>Verdichten zandbed</u>				
445110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	135,00 V		
			Betreft: verdichten zand in cunet trottoirs aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 444110				
			Grondsoort: straatzand				
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is maximaal 0,20 m				
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
45			Leidingwerk				
455			Putvoorzieningen				
			Nieuwe putranden worden ter beschikking gesteld op/nabij				
			het werk. De bijbehorende putdeksels met gemeentewapen				
			worden ter beschikking gesteld op de gemeentewerf,				
			Rondgang 25 te Gameren. Laad- en vervoerskosten dienen				
			in de besteksposten te zijn inbegrepen.				
455010	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00 V		
			Betreft: verwijderen van oude 'vierkante' putranden.				
			Situering: rijbaan Van Anrooijstraat en fietspad				
			zuidwestzijde rotonde				
			Zie tek. 2021-14 BT-07				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
			Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en				
			afvoeren.				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
455020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00 V		
			Betreft: nieuw aan te brengen putrand				
			Situering: rijbaan Van Anrooijstraat en fietspad				
			zuidwestzijde rotonde volgens bestekspostnr. 455010				
			Zie tek. 2012-14 BT-11				
		.4. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		2,00 T	
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Fabriikaat TBS Soest B.V.				
			Type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP				
			Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm				
		2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		4,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
455030	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	V	
			Betreft: op hoogte te brengen bestaande putrand				
			Situering: fietspad zuidoostzijde rotonde, rijbaan rotonde en				
			rijbaan Thorbeckestraat alsmede plantvakken rondom				
			rotonde				
			Zie tek. 2021-14 BT11				
		. .1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00 L
			Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en				
			afvoeren.				
		. . .2. . .	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st			10,00 L
		9. .	Putrand ontdoen van vuil				
456			Kolken en kolkaansluitingen				
4561			<u>Verwijderen kolken</u>				
			- Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren				
			i.v.m. stankoverlast.				
456130	251199		Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	14,00	V	
			Betreft: verwijderen van bestaande trottoirkolken,				
			ongeschikt voor hergebruik				
			Situering: rijbanen van Steenweg, Nieuwe Tijingen,				
			Thorbeckestraat en Van Anrooijstraat alsmede fietspad				
			zuidoostzijde rotonde				
			Zie tek. 2012-14 BT-04				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Verwijderen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
456131	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			7,00 I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. .2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
456132	251122		Verwijderen kolk.	st			14,00 I
			Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. .1. . . .	Trottoirkolk				
		1. .	Constructie: eendelig				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
456133	240121		Aanvullen sleuf.	m			8,00 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij				
			ontgraven				
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3			3,00 L
		1. .	De aanvulling verdichten				
456140	251199		Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.	st	5,00	V	
			Betreft: verwijderen van bestaande trottoirkolken, geschikt				
			voor hergebruik bij betonbanden 180/200x250 mm				
			Situering: rijbanen van Steenweg, Nieuwe Tijingen,				
			Thorbeckestraat en Van Anrooijstraat alsmede fietspad				
			zuidoostzijde rotonde				
			Zie tek. 2012-14 BT-04				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Verwijderen kolk;				
			- Aanvullen sleuf.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
456141	240101	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		2,50	I
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.	2.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
456142	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st		5,00	I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen trottoirkolk, geschikt voor hergebruik				
		2.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.	1.	.	.	Trottoirkolk				
		.	.	.	1.	Constructie: eendelig				
		.	.	.	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk				
		.	.	.	.	en verwerken volgens bestekspostnr. 567212				
456143	240121	.	.	.	.	Aanvullen sleuf.	m		2,50	I
		2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	9.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij				
		.	.	.	.	ontgraven				
		.	.	.	.	Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3		1,00	L
		.	.	.	1.	De aanvulling verdichten				
4565		.	.	.	.	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
456510	251199	.	.	.	.	Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.	m	130,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van leidingen t.b.v. het aanpassen aan				
		.	.	.	.	bestaande aansluitleidingen				
		.	.	.	.	Situering: t.p.v. te (ver)plaatsen kolken				
		.	.	.	.	zie tek. 2021-14 BT-11				
		.	.	.	.	Betreft:				
		.	.	.	.	- Ontgraven sleuf;				
		.	.	.	.	- Aanbrengen kunststofbuis;				
		.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
456511	240101	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		130,00	I
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.	2.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m				
		.	.	.	1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m				
		.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
456512	252201	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-buis	m		130,00	I
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting				
		2.	.	.	.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		130,00	L
		.	.	.	.	kleur: grijs				
		.	2.1.	.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken				
456513	240121	.	.	.	.	Aanvullen sleuf.	m		130,00	I
		2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m				
		.	9.	.	.	Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij				
		.	.	.	.	ontgraven				
		.	.	.	1.	De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de				
		.	.	.	.	Standaard				
		.	.	.	1	Overtollige grond, ca. 1.60 m3 vervoeren				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnr. 430020	m3		1,60	I
4566		.	.	.	.	<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
456610	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	V	
		.	.	.	.	Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen				
		2.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		20,00	L
		.	.	.	.	Bochtstuk 22° - 45°				
		.	2.1.	.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
456620	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00 V		
		.	.	.	.	Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen				
		2.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00 L	
		.	.	.	.	Bochtstuk 90°				
456630	252202	.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
456640	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00 V		
		.	.	.	.	Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen				
		2.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		6,00 L	
		.	.	.	.	Flexibel T-stuk 45° ø125-125 mm				
4567	252202	.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
456720	251199	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00 V		
		.	.	.	.	Situering: maken aansluitingen op bestaande kolkleidingen				
		1.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4	st		10,00 L	
		.	.	.	.	Overgangsstuk PVC - Grès, 125x180 mm				
456721	240101	.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet en manchetmof incl. bijbehorende tolrolring.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
456722	252613	.	.	.	.	<u>Aanbrengen kolken</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Leveren en aanbrengen straatkolken.	st	2,00 V		
		.	.	.	.	Situering: fietspad zuidoostzijde rotonde				
456723	240121	.	.	.	.	Zie tek. 2012-14 BT-11				
		.	.	.	.	Betreft:				
		.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
		.	.	.	.	- Aanbrengen kolk;				
456722	252613	.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,00 I	
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
456722	252613	2.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	.	.	.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.2.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
456722	252613	.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		2,00 I	
		1.	.	.	.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	.	.	.	Straatkolk, klasse B125	st		2,00 L	
456722	252613	.	.	.	.	Leverancier / type TBS, STR-9737				
		.	.	.	.	Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot en vergrendelbaar deksel				
		.	.	.	.	Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm holling 7 mm				
		.	.	.	.	Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø 125mm-45°	st		8,00 L	
456723	240121	.	.	.	1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.	.	.	1	Constructie: eendelig				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanvullen sleuf.	m		1,00 I	
456723	240121	2.	.	.	.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	.	.	.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven				
		.	.	.	1.	De aanvulling verdichten				
		.	.	.	1	Overtollige grond, ca. 0.30 m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 443020	m3		0,30 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
456730	251199		Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik. Betreft: aanbrengen trottoirkolken, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 456140 Situering: rijbanen en fietspad Thorbeckestraat en Van Anrooijstraat Zie tek. 2012-14 BT-11 Betreft: - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Aanbrengen kolk; - Aanvullen sleuf.	st	5,00	V	
456731	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten .2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			3,00 I
456732	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. . . . Trottoirkolk, klasse B125 vrijgekomen volgens bestekspostnr. 456142 Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø 125mm-45°1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st			5,00 I
				st			5,00 I
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø 125mm-45°1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st			20,00 L
456733	240121		Aanvullen sleuf. 2. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m .9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven1 De aanvulling verdichten1 Overtollige grond, ca. 0.70 m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 443020	m			2,50 I
				m3			0,70 I
456750	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolken. Betreft: aanbrengen trottoirkolken bij betonbanden RWS Situering: rotonde Thorbeckestraat, rijbanen Steenweg en Nieuwe Tijningen en fietspad rondom rotonde Zie tek. 2021-14 BT-11 - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Aanbrengen kolk; - Aanvullen sleuf.	st	18,00	V	
456751	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten .2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			9,00 I
456752	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. . . . Trottoirkolk, klasse B125 Leverancier / type TBS, TRK-4717 Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot en vergrendelbaar deksel Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten ø 125mm-45°1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	st			18,00 I
				st			18,00 L
				st			72,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
456753	240121		Aanvullen sleuf.	m		9,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
		1	Overtollige grond, ca. 2,40 m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 443020	m3		2,40	I
46			Verhardingen				
461			Funderingen				
4611			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
461110	800101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	625,00	V	
			Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van tegelverhardingen van voetpaden alsmede voor het aanbrengen van funderingslagen t.b.v. (verbreding van) fietspaden en rijbanen				
			Situering: voet- en fietspaden en verbreding van rijbanen rondom rotonde Thorbeckestraat				
			zie tek. 2021-14 BT-11				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken				
		1.	Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag				
		.2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 resp. 0,10 m				
		. .1. . . .	Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
			De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef				
4612			<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>				
461210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	60,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. onder profiel brengen van plateau				
			Zie tek. 2021-14 BT-11, doorsnede T2				
			Situering: plateau Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,11 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		14,00	L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
461220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	325,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s). 444140				
			Situering: verbreding van rijbanen van rotonde Thorbeckestraat en aanleidende wegen				
			zie tek. 2021-14 BT-09, doorsneden K1, K2 en K3				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		227,50	L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
461230	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op bestaande fundering t.b.v. uitvulling Situering: onder aan te brengen rammelstrook van rotonde Thorbeckestraat zie tek. 2021-14 BT-11, doorsnede T2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gem. 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00 V		
		.	.	.	.		ton		80,00	L
461240	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 444130 Situering: fietspaden rondom rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte max. 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	160,00 V		
		.	.	.	.		ton		64,00	L
4614		.	.	.	.	<u>Profileren funderingslaag</u>				
461410	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .9. Opritten sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	15,00 V		
461420	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: verbredingen van rijbanen (461220), uitvulling van rammelstrook rotonde (461230), aanpassingen van fietspaden (461240). Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	685,00 V		
462		.	.	.	.	Straatlagen				
462110	800305	.	.	.	.	Aanbrengen laag zandcement. Betreft: aanbrengen straatlaag van zandcement op de funderingslaag onder de opritten van plateau Situering: Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m .1. Minimum laagdikte 50 mm .2. Materiaal in een menginstallatie bereiden .2. Met zand geleverd door de aannemer Met cement geleverd door de aannemer in een verhouding van 150 kg cement per 1 m3 zand	m2	15,00 V		
		.	.	.	.		m3		0,75	L
		.	.	.	.		kg		112,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
462120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	120,00	V	
			Betreft: aanbrengen straatlaag onder aan te brengen				
			verhardingen van elementenverhardingen				
			Situering: rijbanen en parkeervakken Thorbeckestraat en				
			Van Anrooijsstraat alsmede tegelverhardingen in				
			middengeleiders bij rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten				
			hoogste 55 mm				
		1.	Dikte straatlaag: ca. 5 cm				
		.9. . . .	Op de bestaande fundering				
		. .1. . .	Straatzand	m3			6,00 L
463			Kantopsluitingen				
			- Alle materialen dienen te worden aangebracht met				
			geschikt materieel van de aannemer.				
			- Hak- en knipwerk van gebakken verhardingsmaterialen en				
			tegels d.m.v. nat zagen conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.				
4630			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
463030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	185,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: kantopsluitingen van voet- en fietspaden				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht	st			185,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
463040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: kantopsluitingen van voet- en fietspaden				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht				
			Kleur: grijs	st			7,00 L
			R = 3 m	st			9,00 L
			R = 8 m				
463050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
			Situering: middengeleiders bij rotonde Thorbeckestraat				
			alsmede rijbaanbeëindiging Van Anrooijsstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,00 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. .9. . .	Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
4632			<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
463210	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	85,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: rijbanen en fietspaden Thorbeckestraat en Van				
			Anrooijsstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			3,40 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			85,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
463220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	55,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: middeneiland rotonde Thorbeckestraat alsmede				
			rijbaan Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,20 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht				
			Kleur: grijs	st			5,00 L
			R = 5 m	st			64,00 L
463240	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: splitsing rijbaan en fietspad Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,04 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, puntstuk 160°	st			1,00 I
			Kleur: grijs	st			1,00 L
			R = 0,25 m				
							
463250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
			Situering: rijbaan Van Anrooijstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11 (VB8)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, verloopband van	st			2,00 I
			180/200x250 mm naar 100x200 mm (opsluitband)	st			2,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
463280	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden				
			Situering: Van Anrooijstraat, aansluiting fietspad				
			Zie tek. 2021-14 (VB13)				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,04 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar	st			1,00 L
			maaiveld				
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
4633	831304		<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>				
							
463310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	260,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: rijbanen en fietspaden van rotonde Steenweg en				
			aanleidende wegen				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			18,20 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht	st			260,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
463320	831304	.	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	.	.	.	Situering: rijbanen en fietspaden van rotonde Steenweg en				
		.	.	.	.	.	aanleidende wegen				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			14,00
		.	.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, bocht				
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	.	R = 0.53 m	st			32,00
		.	.	.	.	.	R = 1 m	st			12,00
		.	.	.	.	.	R = 3 m	st			17,00
		.	.	.	.	.	R = 5 m	st			96,00
		.	.	.	.	.	R = 6 m inw.	st			38,00
		.	.	.	.	.	R = 8 m	st			16,00
		.	.	.	.	.	R = 12 m	st			22,00
		.	.	.	.	.	R = 15 m	st			29,00
		.	.	.	.	.	R = 16 m inw.	st			26,00
463340	831304	.	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	9,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	.	Situering: aansluitingen van rijbanen Steenweg, Nieuwe				
		.	.	.	.	.	Tijningen en Thorbecksestraat alsmede fietspad				
		.	.	.	.	.	Thorbecksestraat naar rotonde Steenweg				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,36
		.	.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	.	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	.	110/220x250 mm naar 180/200x250 mm,				
		.	.	.	.	.	- links	st			5,00
463350	831304	.	.	.	.	.	- rechts	st			4,00
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	.	Situering: aansluiting fietspad Morgental op rotonde				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,04
		.	.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	.	Profiel 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	.	110/220x250 mm naar 130/150x250 mm				
463360	831304	.	.	.	.	.	- rechts	st			1,00
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
		.	.	.	.	.	Situering: aansluitin fietspad Nieuwe Tijningen op rotonde				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	.	.	.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08
		.	.	.	.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	9.	.	.	.	Profiel 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
		.	.	.	.	.	110/220x250 mm naar 100x200 mm				
		.	.	.	.	.	- links	st			99.999,00
		.	.	.	.	.	- rechts	st			99.999,00
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	.	Lengte 1,0 m				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
463370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	28,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen verloopbanden				
			Situering: voetgangersoversteekplaatsen rondom rotonde				
			alsmede aansluiting fietspad Morgental, fietsstraat Van				
			Anrooijsstraat en overgang berm Steenweg zuidzijde				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			1,12 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
			9. Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van				
			110/220x250 mm naar maaiveld				
			- links	st			15,00 L
			- rechts	st			13,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
4635			<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
463530	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen van inritverloopbanden				
			Situering:				
			Zie tek.nr.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,24 L
			steunrug van				
			6. Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			6,00 L
			- inritverloopband 180/200x250 - 200x130 mm, links	st			1,00 L
			- verlaagde band 200x130 mm, midden	st			4,00 L
			- inritverloopband 200x130 - 180/200x250mm, rechts	st			1,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
4636			<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>				
			NB. Langs rode asfaltverhardingen goot- en streklagen				
			aanbrengen van straatbaksteen. Langs overige				
			verhardingen goot- en streklagen van betonstraatsteen.				
463620	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	175,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen streklaag langs trottoirband				
			Situering: langs fietspaden van rood asfalt rondom rotonde				
			Thorbeckestraat en langs rijbaan Gisbert Schairtweg.				
			Zie tek. 2021-14 BT-09				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
			3. In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			5,25 L
			3. Straatbaksteen: standaard keiformaat	st			1.667,00 L
			Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)				
			Kwaliteit A4-12				
			9 Afstrooien en invegen met brekerzand				
463630	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	215,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag langs				
			trottoirband				
			Situering: langs asfaltverharding van rijbaan Steenweg				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
			3. In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,45 L
			3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2.048,00 L
			Kleur: grijs				
			9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,43 L
463650	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	35,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen 3 streklagen langs fietsstraat				
			Situering: fietsstraat Van Anrooijsstraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
		1.3. . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
			9. Langs kantopsluiting van trottoirbanden de streklagen	m3			0,53 L
			in specie aanbrengen op fundering	st			501,00 L
			3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm				
			Kleur: grijs				
			9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,07 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4639			<u>Pasmaken banden</u>				
463910	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 463030 en 463040 D.m.v. nat zagen .2.5. Opsluitband 100 x 200 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	30,00 V		
463920	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 463050 D.m.v. nat zagen .9. Opsluitband 200 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	6,00 V		
463940	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 4632 en volgende D.m.v. nat zagen .1.6. Trottoirband 180/200 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	15,00 V		
463950	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 4633 en volgende D.m.v. nat zagen .9. TWS trottoirband 110/220 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	135,00 V		
464			<u>Elementenverhardingen</u>				
4641			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
464130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen straatbakstenen met stenen geschikt voor hergebruik vrijgekomen volgens bestekspostnr. 434130 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk Situering: rijbaan Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11 9. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: overeenkomstig bestaande verharding .3. Totale breedte 3,00 m en meer . .3. . . . In keperverband . . .1. . . Op straatlaag1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	145,00 V		
				st		6.380,00 I	
464160	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen straatbakstenen met stenen geschikt voor hergebruik vrijgekomen volgens bestekspostnr. 434130 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk Situering: voetgangersoversteekplaats bij Thorbeckestraat NB Witte betonstraatstenen volgens bestekspost 464250 Zie tek. 2021-14 BT-11 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12 .1. Totale breedte tot 1,50 m . .5. . . . In blokverband . . .1. . . Op straatlaag1. . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	20,00 V		
				st		880,00 L	
				m3		1,45 L	
				m3		0,20 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4642			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
464210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan Situering: fietsstraat Van Anrooijstraat Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	40,00 V		
		2.	In diagonaalverband met bisschopsmutsen	st		99.999,00	L
		.1.	Op straatlaag				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		1.760,00	L
			Kleur: Geocolor rood, dikte deklaag 10mm, min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,40	L
464220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan Situering: rijbaan Van Anrooijstraat (doodlopend gedeelte) Zie tek. 2021-14 BT-11 Totale breedte van 3,00 m en meer	m2	30,00 V		
		3.	In diagonaalverband met bisschopsmutsen	st		417,00	L
		.1.	Op straatlaag				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		1.320,00	L
			Kleur: grijs				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30	L
464240	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen langspaarkeervakken Situering: langspaarkeervak Van Anrooijstraat Zie tek. 2021-14 BT-11 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	21,00 V		
		6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		924,00	L
			Kleur: zwart				
			Deklaag: kleur zwart (basalt), dikte 10mm. Min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,21	L
464250	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen voetgangersoversteekplaats Situering: voetgangersoversteek Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11 Totale breedte van 3,00 m en meer	m2	14,00 V		
		1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		308,00	L
			Kleur: wit (verkeersstenen)				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,14	L
464270	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in taludhellingen van plateaus 30 km-zones Situering: plateau Thorbeckestraat Zie ek. 2021-14 BT-11 In halfsteensverband Plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m	m2	13,00 V		
		1.	In halfsteensverband				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm				
			Kleur: wit (verkeersstenen)	st		176,00	L
			Kleur: zwart (basalt), dikte 10mm, min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag	st		410,00	L
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,13	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4643			<u>Aanbrengen betontegels</u>				
464320	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v. voetpaden Situering: voetpaden rondom de rotonde Thorbeckestraat en langs Thorbeckestraat, Van Anrooijsstraat en langs fietspad zuidwestzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-11	m2	330,00	V	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			3.630,00 L
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			867,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,30 L
464330	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v. overrijdbare trottoirs (inritten e.d.) Situering: middengeleiders van rotonde Thorbeckestraat, inrit en insteekhaven Van Anrooijsstraat alsmede aanliggend voetpad Steenweg zuidoostzijde Zie tek. 2021-14 BT-11	m2	90,00	V	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			990,00 L
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			200,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,90 L
464360	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen noppenbetontegels t.b.v. aanduiding oversteek aan mindervaliden (2x4 en 1x4 tegels) Situering: bij alle aansluitingen/oversteken van voetpaden/trottoirs op rijbanen (24x) Zie tek. 2021-14 BT-11	m2	12,24	V	
		.5.	In blokverband				
		.2.	Op zandbed				
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			136,00 L
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,12 L
464370	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen geleidelijntegels t.b.v. geleiding mindervaliden (4 ribbels) Situering: voetpaden/trottoirs rondom rotonde Zie tek. 2021-14 BT-11	m2	9,36	V	
		.2.	Op zandbed				
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339), geleidelijntegels	st			104,00 L
			Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,09 L
464380	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van verkeerstegels, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 434450 Situering: aansluiting Thorbeckestraat, rijbaan Zie tek. 2021-14 BT-11	m2	1,75	V	
		.5.	In blokverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Verkeerstegels 500 x 500 x 100 mm	st			7,00 I
			Hele en halve haaiantandtegels				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,02 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4649			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
464910	283862		Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Betreft: op hoogte brengen van straatpot (gas) Situering: straatpot in verharding, zuidoostzijde rotonde Thorbeckestraat 4. Ten behoeve van dienstkraan .5. Straatpot op hoogte brengen Inclusief benodigd grondwerk en eventuele ophoogmaterialen	st	3,00	V	
464990	831599		Invegen elementenverhardingen. Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname van de wegvakken Situering: aangebrachte verhardingen volgens bestekspostnr(s). 464 en volgende.	EUR		N	
466			<u>Bitumineuze verhardingen</u>				
4661			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
466110	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan aanbrengen van een asfaltverharding volgens bestekspostnrs. 466400 , 466420 , 466520 , 466530 en 466540 .1. Ondergrond: asfaltverharding .5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	3.490,00	V	
466120	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v. bescherming verticale contactvlakken tussen bestaande en nieuw aangebrachte asfaltverhardingen, daar waar warm tegen koud wordt aangebracht. Situering: aansluitingen rijbaan en fietspad Nieuwe Tijnigen 1. Bitumineuze afdichtingsstrip: Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte 10 mm (Fabrikaat: Imbema Denso o.g.) De door de producent van de afdichtingsstrip voorgeschreven primer goed dekkend aanbrengen en laten drogen De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 40 mm .1. Breedte contactvlak: 0,03 m	m	10,00	V	
4662			<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
466210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen deklagen van fietspad Situering: fietspaden Steenweg, Nieuwe Tijnigen, Thorbeckestraat en fietspad rondom rotonde Thorbeckestraat zie tek. 2021-14 BT-07 1. Bitumenemulsie: kathionisch type O .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	545,00	V	
				ton			0,16 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
466220	812101	.	.	.	.	Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlagen rijbaan Situering: rijbanen Steenweg en Nieuwe Tijningen en rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-07	m2	2.945,00	V	
		1.	.	.	.	Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			0,88 L
		.2.	.	.	.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
4663		.	.	.	.	<u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>				
466310	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: fietspad, zoals aangegeven op de bestekstekening Totaal 80m2	ton	12,00	V	
		1.	.	.	.	Asfalt: AC 16 base	ton			12,00 L
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1.	.	.	.	Totale laagdikte 60 mm				
		6	.	.	.	Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 461240				
466320	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening Totaal 130m2	ton	26,00	V	
		2.	.	.	.	Asfalt: AC 22 base	ton			26,00 L
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1.	.	.	.	Totale laagdikte 80 mm				
		6	.	.	.	Op een funderingslaag geprofileerd volgens bestekspostnr. 464220				
4664		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>				
466400	812201	.	.	.	.	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een profileertussenlaag Situering: rijbaan van rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11, doorsneden T1, T2 en T3 Totaal 1225 m2	ton	184,00	V	
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 22 bin	ton			184,00 L
		.1.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL- B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .9.	.	.	.	Laagdikte van 30 - 100 mm, gem. 60 mm				
		3	.	.	.	Op een bestaande verhardingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 435310 dan wel op de funderingslaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 461220				
466420	812121	.	.	.	.	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een extra tussenlaag asfaltbeton Situering: rijbanen van Steenweg, Kloosterwiel en rotonde Kloosterwiel Ziet tek. 2021-14 BT-09, doorsnede K2 Totaal 535m2	ton	80,00	V	
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 22 bind	ton			80,00 L
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		. .3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .5.	.	.	.	Totale laagdikte 60 mm				
		5	.	.	.	Op de voorgaande verhardingslaag				
4665		.	.	.	.	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u> Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
466520	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	57,00	V	
		.	.	.	.	Situering: rijbaan, zoals aangegeven op de bestekstekening				
		.	.	.	.	Totaal 650 m2				
		5.	.	.	.	Asfalt: SMA-NL 11B	ton			57,00
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	2.	.	Laagdikte 35 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag				
466530	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	47,00	V	
		.	.	.	.	Situering: rijbaan rotonde, zoals aangegeven op de				
		.	.	.	.	bestekstekening				
		.	.	.	.	Totaal 535m2				
		6.	.	.	.	Asfalt: SMA -NL 11B polymeer gemodificeerd	ton			47,00
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	2.	.	Laagdikte 35 mm				
		.	.	.	1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr(s).				
466540	812111	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	41,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van een rode deklaag (lage				
		.	.	.	.	temperatuurafval) op fietspad				
		.	.	.	.	Situering: fietspad rondom rotonde Thorbeckestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2014-21 BT-07, deelkader 5, BT-11, doorsneden T1				
		.	.	.	.	tot T3				
		.	.	.	.	Totaal 545 m2				
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 8 surf	ton			41,00
		.	.	.	.	Kleur: rood				
		.	.	.	.	- Grof toeslagmateriaal: Tilrood of Globurn red				
		.	.	.	.	- Bindmiddel: blank bindmiddel Sealoflex Color LT of				
		.	.	.	.	gelijkwaardig				
		.	.	.	.	- Pigment: 1% (in) Bayer Ferroxon rood nr. 430				
		2.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.	3.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	.	2.	.	Laagdikte 30 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag				
468		.	.	.	.	Betonverhardingen				
4680		.	.	.	.	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
468010	420199	.	.	.	.	Opstellen betonberekeningen en voegenplan.	EUR		N	
		.	.	.	.	Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het werk te				
		.	.	.	.	storten rammelstrook				
		.	.	.	.	De volgende stukken dienen door de aannemer vervaardigd				
		.	.	.	.	te worden en aan de directie ter goedkeuring te worden				
		.	.	.	.	overhandigd:				
		.	.	.	.	- Wapeningstekenin(en) door erkend constructeur;				
		.	.	.	.	- Betonsterkteberekening(en) door erkend constructeur;				
		.	.	.	.	- Voegenplan.				
		.	.	.	.	Berekeningen en tekeningen in enkelvoud digitaal aan de				
		.	.	.	.	directie verstrekken minimaal 4 weken voor aanvang van de				
		.	.	.	.	werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.				
4681		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>				
468110	820501	.	.	.	.	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	60,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen				
		.	.	.	.	van een laag beton in middengeleiders				
		.	.	.	.	Situering: middengeleiders in Steenweg, Nieuwe Tijingen				
		.	.	.	.	en Thorbeckestraat				
		2.	.	.	.	Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm	m2			60,00
		.	1.	.	.	Aanbrengen met een overlap van 0,25 m				
		.	.	.	.	Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirban				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
468120	424112	. 9.9.9.4	Aanbrengen in te betonneren schroefhuizen. Betreft: leveren en aanbrengen schroefhuizen (grondpot) t.b.v. verankering verkeerszuilen Situering: middengeleiders Steenweg, Nieuwe Tijingen en Thorbeckestraat. Zie tek. 2021-14 BT-16 Sterktegegevens: n.v.t. Schroefhuuls voor verkeersbord ø48 mm, lengte 300 mm Met draaisluiting Uitvoering: gietijzer	st	7,00 V	
468130	820502	. 1.1.5.1. .	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Betreft: aanbrengen betonverharding middengeleiders Situering: middengeleiders Steenweg, Nieuwe Tijingen en Thorbeckestraat. Zie tek. 2021-14 BT-11 Rekening houden met aanbrengen schroefhuizen volgens bestekspost 468120 . Ongewapende betonverharding Totale breedte ca. 0.60 - 2.00 m; in 1 keer aan te brengen Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 468110 Laagdikte 0,10 m Betonspecie: Milieuklasse XF4 Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005) Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer Kleur: grijs	m2 m3	60,00 V	18,00 L
468140	820402	. .	Aanbrengen textuur betonoppervlak. Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 468130 Aanbrengen print van betonstraatstenen keiformaat in halfsteensverband Gehele oppervlak afdekken met voldoende curing-compound	m2	60,00 V	
468150	820701	 1.9. .	Aanbrengen dwarsvoegen. Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 468130 Niet verdeutelde dwarsvoeg Door middel van zagen en opzagen; zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 55 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant verharding Dwarsvoeg om de max. 5 meter aanbrengen Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.	m	7,00 V	
4682			<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u>			
468210	820501	. 2.1. .	Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton Situering: rammelstrook van de rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-11 Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm Aanbrengen met een overlap van 0,25 m Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirband / asfaltverharding	m2 m2	130,00 V	130,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
468220	820802	.	.	.	.	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een verhardingslaag van gewapend beton.	kg	2.300,00 V		
		1.	.	.	.	Wapening per plaat; enkel wapeningsnet 20,0 kg/m2	kg		2.300,00 L	
		.	.	.	1.	Staalkwaliteit B500B				
468230	820502	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2	115,00 V		
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betonverharding rammelstrook				
		.	.	.	.	Situering: rammelstrook van de rotonde Thorbeckestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		2.	.	.	.	Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend				
		.	.	.	.	Voor wapening zie bestekspostnr. 468220				
		.1.	.	.	.	Totale breedte 2,25 m; in 1 keer aan te brengen				
		.	5.	.	.	Op een inlage aangebracht volgens 468210				
		.	.	1.	.	Laagdikte 0,20 m	m3		23,00 L	
		.	.	.	.	Betonspecie:				
		.	.	.	.	Milieuklasse XF4				
		.	.	.	.	Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.	Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm				
		.	.	.	.	Sterkteklasse C 45/55 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)				
		.	.	.	.	Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.	Kleur: grijs				
468240	820402	.	.	.	.	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	115,00 V		
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen textuur in betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr. 468230				
		.9.	.	.	.	Aanbrengen printpatroon "Cobblestone"				
		.	.	.	.	Gehele oppervlak afdekken met voldoende curing-compound				
468250	820701	.	.	.	.	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	42,00 V		
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen krimpvoegen in verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 468230				
		1.	.	.	.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.	3.	.	.	Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 50 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 8 mm over een hoogte van 20 mm vanaf de bovenkant verharding				
		.	.	1.	.	Gezaagde voegen vullen met: grijze polysulfide kit.				
4683		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>				
468310	820501	.	.	.	.	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	45,00 V		
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van een folie t.b.v. het aanbrengen van een laag beton t.b.v. rotondeband				
		.	.	.	.	Situering: rotonde Thorbeckestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-11				
		2.	.	.	.	Folie: LDPE folie, dik 0,15 mm	m2		45,00 L	
		.1.	.	.	.	Aanbrengen met een overlap van 0,25 m				
		.	.	.	.	Folie aanbrengen tot 50 mm onder de bovenkant trottoirband / asfaltverharding				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
468320	820502	. 1.1.5.1. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
469150	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van vlakmarkeringen Situering: middengeleiders op Steenweg, Nieuwe Tijingen en Thorbeckestraat alsmede puntstukken op aansluitingen van fietspaden op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-16	m2	49,00	V	
		7.	.	.	.	Puntstuk en/of witte vlakken				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			343,00 L
		.	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
469160	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: rijbanen Steenweg en Nieuwe Tijingen nabij rotonde Thorbeckestraat Zie tek. 2021-14 BT-16	m2	90,00	V	
		3.	.	.	.	Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats				
		.	3.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			630,00 L
		.	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
4692		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
469210	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: rijbaan Thorbeckestraat t.p.v. aansluiting op rotonde Zie tek. 2021-14 BT-16	m	6,00	V	
		7.	.	.	.	Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de afwatering				
		.	2.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.	.	3.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			4,20 L
		.	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
469230	320106	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: aanliggende fietsstrook Nieuwe Tijingen Zie tek. 2021-14 BT-16	m	26,00	V	
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 1-1				
		.	2.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.	.	3.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.	.	1.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			9,10 L
		.	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
469260	320106	. 6.2.3.1.1	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: asmarkering van fietspad Steenweg zuidoostzijde Zie tek. 2021-14 BT-16 Onderbroken streep 0,30 - 2,70 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m 		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
471140	321302	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	40,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord				
		.	.	.	.	Situering: aansluitingen rijbanen en fietspaden Steenweg, Nieuwe Tijningen en Thorbeckestraat op rotonde				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17				
		.	.	.	.	De borden bevestigen aan: flespaal aangebracht volgens bestekspostnr. 471130				
		.	.	.	.	Inclusief bevestigingsmaterialen				
		.	.	2.	.	Afmetingen volgens type I	st			40,00 I
		.	.	.	.	- B06 (voorhangsbord)	st			5,00 L
		.	.	.	.	- G11 (verplicht fietspad)	st			5,00 L
		.	.	.	.	- L02 (voetgangersoversteek)	st			5,00 L
		.	.	.	.	- L1002A, 'fietsstraat-auto te gast'	st			1,00 L
		.	.	.	.	- OB02/OB501-L (onderbord fietsers naar links)	st			4,00 L
		.	.	.	.	- OB02/OB501-R (onderbord fietsers naar rechts)	st			4,00 L
		.	.	2.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
471160	321303	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	6,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen verkeerszuil in middengeleider				
		.	.	.	.	Situering: middengeleiders Steenweg en Nieuwe Tijningen aan weerszijden.				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17				
		3.	.	.	.	In een cementbeton verharding ingestorte schroefhuls				
		.	.	.	.	Schroefhuls aangebracht volgens bestekspostnr. 468120				
		.	9.	.	.	Verkeerszuil BB21	st			6,00 L
		.	.	.	.	aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen				
		.	.	.	.	Ø 48/48 mm				
		.	.	.	.	koker geel ,klasse II				
		.	9.	.	.	Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal	st			6,00 L
		.	.	.	.	lengte 1700 / Ø48 mm				
		.	.	1.	.	Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 D02ro bevestigd op verkeerszuil	st			6,00 L
		.	.	.	.	Inclusief bevestigingsmaterialen				
471170	321303	.	.	3.	.	Retroflecterend, klasse II				
		.	.	2.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen verkeerszuil in middengeleider				
		.	.	.	.	Situering: middengeleider Thorbeckestraat.				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17				
		3.	.	.	.	In een cementbeton verharding ingestorte schroefhuls				
		.	.	.	.	Schroefhuls aangebracht volgens bestekspostnr. 468120				
		.	9.	.	.	Verkeerszuil BB21	st			1,00 L
		.	.	.	.	aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen				
		.	.	.	.	Ø 48/48 mm				
		.	.	.	.	koker zwart-wit ,klasse II				
		.	9.	.	.	Gemonteerd op gegalvaniseerde buispaal	st			1,00 L
		.	.	.	.	lengte 1700 / Ø48 mm				
471180	321303	.	.	3.	.	Retroflecterend, klasse II				
		.	.	2.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen 30 km/u zoneportaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 432150				
		.	.	.	.	Situering: Thorbeckestraat				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-17				
		1.	.	.	.	In het maaiveld				
		.	9.	.	.	Zoneportaal ('vlag') met 1 paal	st			2,00 I
		.	.	.	.	- Aluminium profiel				
		.	.	.	.	- Aluminium kokerbord				
		.	9.	.	.	Afmeting:				
		.	.	.	.	- Lengte staanders: 400 cm.				
		.	.	.	.	- Afmeting boven maaiveld: 300 cm.				
		.	.	1.	.	Langs een weg met gescheiden rijbanen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
471190	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	4,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen rotondeportaal				
			Situering: middeneiland van rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-17				
		1.	In het maaiveld m.b.v. grondankers				
		.9.	Rotondeportaal	st			4,00 L
			– RAL 5010 (blauw)				
			– Aluminium klapprofiel ø90 mm				
			– Bord afmeting 200×60 cm.				
			– Inclusief bovenligger met hoekstukken				
			– Voorzien van kliklijsten voor een 'blinde bevestiging'				
			– Bevestiging in de grond middels een grondverbindingssstuk				
			– Reflectieklasse 3				
		.9.	Afmeting type I / II:				
			– Lengte staanders: 250 cm.				
			– Afmeting boven maaiveld: 150 cm.				
		. . .3. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type II				
			D01-BB12R	st			4,00 L
		9. .	Retroflecterend, klasse III (bebording in het portaal)				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
472			Aanbrengen wegmeubilair				
4722			<u>Afzetpalen</u>				
472210	103199		Aanbrengen stalen palen.	st	2,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen stalen palen				
			Situering: aansluiting fietsstraat Van Anrooijsstraat op				
			rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Afzetpaal model 90 Standaard / Solar Flash	st			2,00 L
			Fabrikant: Erdi Wegbebakening B.V. o.g.				
			Vorm: cilindrische insteekpaal				
			Materiaal: staal				
			Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt				
			Afwerking: 2-laags gepoedercoat 80 µm				
			Kleur (RAL): 3000				
			Hoogte boven maaiveld (mm): 750				
			Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
472220	103199		Aanbrengen stalen palen.	st	2,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen stalen palen				
			Situering: aansluiting fietsstraat Van Anrooijsstraat op				
			rotonde Thorbeckestraat				
			Zie tek. 2021-14 BT-11				
			Insteekpaal model 90 Standaard / Solar Flash	st			2,00 L
			Fabrikant: Erdi Wegbebakening B.V. o.g.				
			Vorm: cilindrische insteekpaal				
			Materiaal: staal				
			Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt				
			Afwerking: 2-laags gepoedercoat 80 µm				
			Kleur (RAL): 3000				
			Hoogte boven maaiveld (mm): 750				
			Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm				
			Vergrendeling: ERS vergrendeling (rond in vierkant				
			constructie), automatische vergrendeling in fundatie				
			Slot: driehoekslot 8 mm, slotsysteem beschermd door				
			sleutelbuis				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
473			Aanbrengen hekwerken				
4732			<u>Aanbrengen hekwerk / afrastering</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
473210	103105		Aanbrengen hek.	st	1,00	V	
			Betreft: aanbrengen hekwerk met materiaal vrijgekomen				
			volgens bestekspostnr. 432510				
			Situering: rotonde Thorbeckestraat-Nieuwe Tijningen				
			Zie tek. 2021-14 BT11				
		2.	Vast hek				
		. .2. . .	Palen van metaal hoogte palen boven maaiveld 1,0 m				
			h.o.h. 2,0 m				
		. . .2. .	Hekwerk van metaal stalen palen met bovenbuis en	m			12,00 I
			harmonicagaas, inclusief bevestigingsmaterialen				
			Incl. vervoeren vanuit tijdelijk depot aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Fase 5, wegvak Thorbeckestraat - Van Heemstraweg				
							
52			Verkeersmaatregelen				
							
522			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
							
5221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
							
522110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van voetpad				
			met tijdelijk voetpad over naastgelegen fietspad				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1104a				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
522130	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken over de volle breedte van fietspad				
			met afsluiting				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1123				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
522140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
522150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
522160	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken naast het kruispuntvlak of rotonde				
			met versmalling van de verkeersruimte				
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1332c				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
522170	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op het kruispuntvlak of				
			rotonde met versmalling tot een rijstrook met tijdelijke				
			verkeerslichtenregeling of volledige afsluiting en omleiding				
			van geblokkeerde verkeersstromen op				
			gebiedsontsluitingsweg (50km)				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1336b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
							
5222			<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522210	620402		Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Ten behoeve van: gedeeltelijke afsluiting van wegen d.m.v. een tijdelijke VRI installatie Afzetting volgens bestekspostnr. 522140 . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 Lengte werkvak: 100 m 1. Verkeersafhankelijke detectie .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
5223			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
522310	620301		Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: afsluiting van wegen Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens bestekspostnr. 050020 NB. De aannemer dient zelf de ontheffing bij de provincie Gelderland dan wel Rijkswaterstaat aan te vragen. Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de prijs zijn te inbegrepen. 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
5224			<u>Tijdelijke bebording</u>			
522410	321399		Toepassen tekstborden vooraankondiging. Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden / afsluiting van wegen Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "Steenweg afgesloten (datum en tijden) i.v.m. werkzaamheden" Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen Inclusief palen Met materiaal van de aannemer	EUR		N
5229			<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>			
522910	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: alle verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnrs. 522 en volgende 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag .1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 1 keer/dag	EUR		N
523			Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid			
5231			<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
523110	101405		Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Schotten aanbrengen in overleg of op aanwijz van directie Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid percelen voor voetgangers en fietsers Met materiaal van de aannemer .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.5. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
523120	101401	.	.	.	.	.	Toepassen rijplatenbaan. Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid bedrijven Situering: bedrijven Steenweg waaronder spoedeisende diensten (politie, brandweer, ambulance) Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Met materiaal van de aannemer 2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting . . . 1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik 53 Opbreek- en opruiwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. 531 Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen 5311 <u>Maaien gras</u> 531110 510103 Maaien gewas. Betreft: maaien gazons en bermen voorafgaand aan werkzaamheden Situering: binnen de grenzen van waar werkzaamheden worden uitgevoerd 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 . . . 1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . 1. . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm 5313 <u>Verwijderen stobben</u> 531330 515102 Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren van stobben (bomen gerooid door derden) Situering: berm Steenweg, naast toegang naar parallelweg Zie tek. 2021-14 BT-06 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m . . . 3. . . Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 1,0 m . . . 1. . . Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling en verdichten 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 532 Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair 5321 <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>	EUR		N	
							are	10,00 V			
							st	1,00 V			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532120	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord geschikt voor hergebruik Situering: verkeersborden zoals aangegeven op bestekstekening 9. Uit verharding (1x) of uit maaiveld (12x) .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I . - B06, voorrangsbord, 3x . - C02, 1-richting verkeer, verbodzijde, 3x . - C03, 1-richting verkeer, inritzijde, 1x . - E06, parkeren minder-validen, 1x . - G11, verplicht fietspad 2x met onderbord 1x . - VR09, 'let op, fietsers van rechts', 1x . - verwijlsbord 'fietsers politie, ambulance', 1x .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op het werk Terugplaatsen volgens bestekspostnr.: 571110 .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	12,00	V
5324			<u>Verwijderen divers wegmeubilair</u>			
532410	322299		Verwijderen betonnen schampblokken Situering: fietspad bij inrit naar politiebureau, zie tek. 2021-14 BT-01) Betreft: opnemen en afvoeren van schampblokken. Betonnen schampblokken 650x500x400mm In maaiveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	5,00	V
534			Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen			
5342			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
534220	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen geschikt voor hergebruik Situering: parallelweg Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.: 534290 Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk	m2	100,00	V
534290	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 534220 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .9. D.m.v. trommelen onder water In een waterdichte container Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 564210 .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2	100,00	V
5344			<u>Opbreken betontegels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
534420	831703	. 2. 3. 5	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in trottoirs geschikt voor hergebruik Situering: voetpad naast fietspad oostzijde Steenweg, nabij parkeerplaatsen politiebureau en doorsteek van fietspad westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 534430 Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2	235,00	V	
534430	831503	. 7. 3. 1.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: reinigen bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik materialen (betontegels 300x300x60 mm) vrijgekomen volgens bestekspostnr. 534420 Betontegels D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 564310 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2	235,00	V	
534450	831703	. 9. 7	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken vekeerstegels geschikt voor hergebruik Situering: doorsteek en inrit naar parallelweg oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Betontegels 500 x 500 x 100 mm Hele en halve haaiantandtegels De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3,00	V	
535			Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
5351			<u>Zagen gesloten verharding</u>				
535110	810501	 2. 2.	Zagen van bitumineuze verharding. Situering: fietspad Steenweg westzijde Zie tek. 2021-14 BT-06 Zaagdiepte gemiddeld 110 mm tot ten hoogste 120 mm	m	270,00	V	
535120	810501	 2. 3.	Zagen van bitumineuze verharding. Situering fietspad oostzijde Steenweg Zie tek 2021-14 BT-06 Zaagdiepte gemiddeld 170 mm tot ten hoogste 180 mm	m	170,00	V	
5352			<u>Opbreken asfalt</u>				
535220	810301	. 2. 4. 2. 1.	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: fietspad oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Teervrij asfalt: (zie asfaltbonnen toegevoegd als bijlage bij dit bestek) Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0.17 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale	m2	500,00	V	
5353			<u>Frezen asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
535310	810211	. 4. 1. 1	Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: aansluitingen van fietspad westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m Dikte van de af te frezen laag: gem. 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	30,00	V
535320	810201	. 5. 3. 3	Frezen van teervrij asfalt. Situering: rijbaan Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: gem. 70 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.260,00	V
535330	810201	. 5. 3. 3	Frezen van teervrij asfalt. Situering: fietspad oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Teervrij asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m Dikte van de af te frezen laag: gem. 70 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	20,00	V
535340	810212	. 1. 1. 1	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Situering: aansluitingen van fietspad westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Totaal aantal aansluitingen 2 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 4 en 5 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. 566540 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 30 mm over 4,00 m weglengte Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	30,00	V
536			Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen			
5361			<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
536160	831711	. 6. 7	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Situering: voetpad bij parkeerplaatsen politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-06 Opsluitbanden 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	20,00	V
5362			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
536210	831711	. 5. 2. 3. 7	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: fietspad oostzijde Steenweg alsmede doorsteek tussen rijbaan en fietspad westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 Met twee streklagen straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	115,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
536230	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Situering: fietspad oostzijde Steenweg alsmede parkeerplaatsen politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-06 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 2. Met twee streklagen straatstenen in cementmortel 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 7. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	45,00	V	
536240	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken trottoirbanden, geschikt voor hergebruik Situering: fietspad oostzijde Steenweg alsmede parkeerplaatsen politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-06 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1 2. Met twee streklagen straatstenen in cementmortel 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 6. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 563210 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m	50,00	V	
537		.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden funderingslagen				
5371		.	.	.	.	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
537110	220101	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet. Betreft: verwijderen van straatlaag op een fundering Situering: vervallen voetpaden langs fietspad oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-05 Grondsoort: straatzand 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 544110 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	25,00	V	45,00 I
5372		.	.	.	.	<u>Opbreken teervrije funderingslagen</u>				
537220	800401	.	.	.	.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen van een ongebonden teervrije funderingslaag Situering: vervallen fietspad oostzijde Steenweg 9. Breedte varieert van 0 tot 2,30m 3. Gemiddelde dikte 250 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 561210 , 561220 en 561250	m2	380,00	V	5,00 I
54		.	.	.	.	Grondwerken				
542		.	.	.	.	Ontgraven zand en grond				
5421		.	.	.	.	<u>Ontgraven cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
542110	220101	 Grond ontgraven uit cunet voetpad. Betreft: ontgraven grond uit cunet Situering: voetpad oost- en westzijde van Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 543010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m . . .1. . . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	155,00	V
542120	220101	 Grond ontgraven uit cunet fietspad. Betreft: ontgraven grond uit cunet Situering: fietspaden oost- en westzijde van Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 543010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m . . .1. . . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	120,00	V
542130	220101	 Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeervakken Betreft: ontgraven grond uit cunet Situering: uitbreiding verhardingen bij politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-12 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 543010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,50 m . . .1. . . . Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	80,00	V
543		 Vervoeren zand en grond			
543010	220201	 Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren uit ontgraving Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij ontgraven van cunetten .2. Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van het werk, locatie op aanwijzing van directie Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele reis . .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 542110 (155 m3), 542120 (120 m3) en 542130 (80 m3)	m3	355,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
543020	220201		Grond vervoeren.	m3	2,00 V		
			Betreft: grond vervoeren uit ontgraving rioolsleuven				
			Grondsoort: klei				
		.2. . . .	Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de grenzen van				
			het werk, locatie op aanwijzing van directie				
			Gerekend is met gemiddelde vervoersafstand 1 km enkele				
			reis				
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 556513 ,				
			556523 , 556723 , 556733 en 556743				
543030	220201		Grond vervoeren.	m3	280,00 V		
			Betreft: grond laden en vervoeren uit ontgraving uit tijdelijk				
			depot				
			Grondsoort: klei				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 544310 en 544320				
		.3. . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			verwerking volgens bestekspostnr. bestekspostnr. 544310				
			en 544320				
544			Verwerken zand en grond				
5441			<u>Verwerken zand in cunet</u>				
544110	220301		Grond verwerken in cunet voetpad.	m3	120,00 V		
			Betreft: aanbrengen zand onder verhardingen van				
			voetpaden.				
			Situering: voetpad oost- en westzijde van Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
			Grondsoort: straatzand	m3		120,00 L	
		5.	Hoogte 0,20 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 600 m2				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 451110				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
544120	220301		Grond verwerken in cunet fietspad	m3	20,00 V		
			Betreft: aanbrengen zand onder fundering van fietspaden.				
			Situering: fietspaden oost- en westzijde van Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		20,00 L	
		5.	Hoogte 0,10 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 200 m2				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
544130	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken	m3	18,00 V		
			Betreft: aanbrengen zand onder fundering van rijbaan en				
			parkeervakken.				
			Situering: uitbreiding verhardingen bij politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		18,00 L	
		5.	Hoogte 0,10 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 180 m2				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
5443			<u>Grond verwerken in aanvullingen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
544310	220301	. 1.1.1	Grond verwerken in aanvullingen Betreft: grond verwerken in aanvullingen van vervallen verhardingen van fiets- en voetpaden Situering: vervallen fiets- en voetpaden Zie tek. 2021-14 BT-05 Grondsoort: klei Gemiddelde hoogte 0,40 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	230,00 V	230,00 I
544320	220301	. 1.1.1	Grond verwerken in bermen. Betreft: grond verwerken in wegbermen Situering: bermen van fiets- en voetpaden en uitbreiding parkeervakken bij politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-15 Grondsoort: klei / grond Gemiddelde hoogte 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00 V	50,00 I
545			Bewerken grond civieltechnisch			
5451			<u>Verdichten zandbed</u>			
545110	220411	1.1.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten zand in cunet trottoirs aangebracht volgens bestekspostnr. 544110 Grondsoort: straatzand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,20 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	999.999,00 V	
55			Leidingwerk			
556			Kolken en kolkaansluitingen			
5561			<u>Verwijderen kolken</u> - Vrijgekomen materialen dagelijks van het werk afvoeren i.v.m. stankoverlast.			
556130	251199	. .	Verwijderen en afvoeren trotoirkolk. Situering: fietspad oostzijde parallelweg bij parallelweg Zie tek. 2021-14 BT-06 Betreft: - Grond ontgraven t.b.v. sleuf; - Verwijderen en afvoeren kolk; - Aanvullen sleuf.	st	2,00 V	
556131	240101	 2.2.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		1,00 I
556132	251122	 2.1.1.7	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren trotoirkolk, niet-geschikt voor hergebruik Kolk van beton/gietijzer combinatie Trotoirkolk Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		2,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
556133	240121		Aanvullen sleuf.	m		1,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3		0,40	L
		1.	De aanvulling verdichten				
556140	251199		Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.	st	3,00 V		
			Situering: fietspad oostzijde parallelweg bij parallelweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-06				
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
556141	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,50	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. .2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
556142	251122		Verwijderen kolk.	st		3,00	I
			Betreft: verwijderen trottoirkolk, geschikt voor hergebruik				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. .1. . . .	Trottoirkolk				
		1.	Constructie: eendelig				
556143	240121	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op het werk en verwerken volgens bestekspostnr. 556732				
			Aanvullen sleuf.	m		1,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond vrijgekomen bij ontgraven				
			Tekortkomende grond aanvullen met zand voor zandbed	m3		0,61	L
5565	251199	1.	De aanvulling verdichten				
			<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
			Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.	m	50,00 V		
			Situering: nieuw aan te leggen fietspad oostzijde Steenweg en uitbreiding parkeervakken politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
556510	240101		Betreft:				
			- Ontgraven sleuf;				
			- Aanbrengen kunststofbuis;				
			- Aanvullen sleuf.				
			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		50,00	I
556511	252201		Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. .2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m				
		1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
556512	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		50,00	I
			Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. kolkaansluiting				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		50,00	L
			kleur: grijs				
		. .2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
556513	240121	 2.9.1.1	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij ontgraven De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard Overtollige grond, ca. 0,60 m3 vervoeren en verwerken volgens bestekspostnr. 543010	m m3			50,00 I 0,60 I
556520	251199	. .	Aanbrengen verzamelleiding ø 160 mm. Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-12 Betreft: - Ontgraven sleuf; - Aanbrengen kunststofbuis; - Aanvullen sleuf.	m	15,00	V	
556521	240101	 2.2.1.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			15,00 I
556522	252201	 2.2.3.1	Aanbrengen PVC-buis Betreft: aanbrengen verzamelleiding t.b.v. nieuwe kolkaansluitingen Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet incl. alle benodigde hulpstukken	m m			15,00 I 15,00 L
556523	240121	 2.9.1.1	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrijgekomen bij ontgraven De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van de Standaard Overtollige grond, ca. 0,20 m3 vervoeren en verwerken volgens bestekspostnr. 543010	m m3			15,00 I 0,20 I
5566			<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
556610	252202	. 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aansluiten nieuwe kolkleidingen Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-12 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 22° - 45° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	5,00	V	
556620	252202	. 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aansluiten nieuwe kolkleidingen Situering: nieuw aan te leggen fietspad oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	5,00	V	
							5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
556630	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: aansluiten verzamelleiding op bestaande riolering				
		.	.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
		.	.	.	.	.	Bochtstuk 22° - 45°				
		.	2.3.	.	.	.	Nominale middellijn 160 mm				
		.	.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
556640	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	3,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: maken aansluitingen kolkleidingen op verzamelleiding				
		.	.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			3,00 L
		.	.	.	.	.	T-stuk ø 160-160-125 mm 45°				
		.	2.3.	.	.	.	Nominale middellijn 160 mm				
		.	.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
556650	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: maken aansluitingen kolkleidingen op verzamelleiding				
		.	.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00 L
		.	.	.	.	.	Verloopstuk ø 160-125 mm				
		.	2.3.	.	.	.	Nominale middellijn 160 mm				
		.	.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
556660	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft: aansluiten verzamelleiding op bestaande riolering				
		.	.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00 L
		.	.	.	.	.	Verloopstuk ø 160-125 mm				
		.	2.5.	.	.	.	Nominale middellijn 200 mm				
		.	.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
5567		.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen kolken</u>				
556720	251199	.	.	.	.	.	Leveren en aanbrengen straatkolken.	st	2,00	V	
		.	.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken politiebureau				
		.	.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		.	.	.	.	.	Betreft:				
		.	.	.	.	.	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
		.	.	.	.	.	- Aanbrengen kolk;				
		.	.	.	.	.	- Aanvullen sleuf.				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
556721	240101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			1,00 I
		.	.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		2.	.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.	1.	.	.	.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.	2.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
556722	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		2,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		2.	Straatkolk, klasse B125	st		2,00	L
			Leverancier / type TBS, STR-9737				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm holling 7				
			mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		8,00	L
			ø 125mm-45°				
556723	240121	1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
			Aanvullen sleuf.	m		1,00	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
		1	Overtollige grond, ca. 0,30 m3 vervoeren	m3		0,30	I
			volgens bestekspostnr. 543010				
556730	251199		Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.	st	3,00	V	
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
556731	240101		- Aanvullen sleuf.				
			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1,50	I
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
556732	252613	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
			Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		3,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		2.	Trottoirkolk, klasse B125	st		3,00	I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 556142				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		12,00	L
			ø 125mm-45°				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
556733	240121		Aanvullen sleuf.	m		1,50	I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		1.	De aanvulling verdichten				
		1	Overtollige grond, ca. 0,40 m3 vervoeren	m3		0,40	I
			volgens bestekspostnr. 543010				
556740	251199		Leveren en aanbrengen trottoirkolken.	st	4,00	V	
			Betreft:				
			- Grond ontgraven t.b.v. sleuf;				
			- Aanbrengen kolk;				
556741	240101		- Aanvullen sleuf.				
			Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
556742	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		4,00	I
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		. 2. . . .	Trottoirkolk, klasse B125	st		4,00	L
			Leverancier / type TBS, TRK-4717				
			Inclusief zij-inlaat ø 125 mm, inbouwgarmituur met stankslot				
			en vergrendelbaar deksel				
			Afmetingen kop van de kolk (l x b): 450 x 300 mm				
			Aansluiten kolk op aansluitleiding d.m.v. 4 st. PVC-bochten	st		16,00	L
			ø 125mm-45°				
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		 1	Constructie: eendelig				
556743	240121		Aanvullen sleuf.				
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. 9. . . .	Aanvullen tot onderkant cunet met zand vrijgekomen bij				
			ontgraven				
		 1.	De aanvulling verdichten				
		 1	Overtollige grond, ca. 0,50 m3 vervoeren	m3		0,50	I
			volgens bestekspostnr. 543010				
56			Verhardingen				
561			Funderingen				
5611			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
561110	800101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	380,00	V	
			verhardingslaag.				
			Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van				
			tegelerhardingen van voetpaden alsmede voor het				
			aanbrengen van funderingslagen t.b.v. (verbreding) van				
			fietspaden				
			Situering: voetpaden westzijde en oostzijde Steenweg en te				
			verleggen fietspad oostzijde Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
			verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van				
			water en afwerken				
		1.	Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen				
			verhardingslaag				
		. 2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is 0,10 m				
		. . 1. . .	Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
			De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de				
			maximumproctordichtheid met de normale proctorproef				
5612			<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>				
561210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	175,00	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen menggranulaat t.b.v. wegfundering,				
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 537220				
			Situering: te verplaatsen gedeelte fietspad oostzijde				
			Steenweg				
			Zie tek. 2021-14BT-12				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m				
		. 7. . . .	Menggranulaat	ton		70,00	I
		. 2. . . .	Sortering 0/31,5				
		 1.	Op het zandbed				
		 1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
561220	800201	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen menggranulaat t.b.v. wegfundering, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 537220 Situering: uitbreiding rijbaan en parkeervakken politiebureau Zie tek. 2021-14BT-12 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	175,00 V		
		.	.	.	.	.	.		ton		87,50	I
561250	800201	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. funderingslagen Situering: t.b.v. verbredingen van fietspad westzijde Steenweg bij aansluiting Wielkamp Zie tek. 2021-14 BT-12 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	10,00 V		
		.	.	.	.	.	.		ton		4,00	L
5614		.	.	.	.	.	.	<u>Profileren funderingslaag</u>				
561410	220421	.	.	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: helling van 2% .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	485,00 V		
562		.	.	.	.	.	.	Straatlagen				
562110	831101	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag. Betreft: uitvullen bestaande straatlaag dan wel aanbrengen straatlaag op funderingslaag Situering: rijbaan en parkeervakken bij politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-12 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: gem. 50 mm .6. Op een funderingslaag volgens bestekspost 561220 .1. Straatzand	m2	175,00 V		
		.	.	.	.	.	.		m3		8,75	L
563		.	.	.	.	.	.	Kantopsluitingen - Alle materialen dienen te worden aangebracht met geschikt materieel van de aannemer. - Hak- en knipwerk van gebakken verhardingsmaterialen en tegels d.m.v. nat zagen conform deel 3 par. 83.15.01 lid 02.				
5630		.	.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
563030	831305	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden Situering: voet- en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-12 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm klasse 1, recht Kleur: grijs Lengte 1,0 m	m	490,00 V		
		.	.	.	.	.	.		st		490,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
563040	831305	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden				
		.	.	Situering: voetpad westzijde Steenweg				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	Op zandbed				
		.	5.	Profiel 100 x 200 mm klasse 1, bocht	st			25,00 I
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	R = 3 m	st			12,00 L
		.	.	R = 10 m	st			13,00 L
5631		.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
563120	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	Situering: fietspad oostzijde Steenweg bij inrit				
		.	.	brandweerkazerne				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	3.	Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, bocht	st			3,00 I
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	R = 0,50 m uitw.	st			3,00 L
563140	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen eindverloopbanden				
		.	.	Situering: fietspad oostzijde Steenweg bij inrit				
		.	.	brandweerkazerne				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,08 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	3.	Profiel 130/150 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar	st			2,00 I
		.	.	maaiveld				
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	- links	st			1,00 L
		.	.	- rechts	st			1,00 L
		.	.	Lengte: 1,0 m				
5632		.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
563210	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	V	
		.	.	Betreft: aanbrengen trottoirbanden geschikt voor hergebruik				
		.	.	vrijgekomen volgens bestekspostnr. 536240 , inclusief laden				
		.	.	en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
		.	.	Situering: te verplaatsen gedeelte fietspad oostzijde				
		.	.	Steenweg en uitbreiding rijbaan en parkeervakken bij				
		.	.	politiebureau				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,00 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			50,00 I
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	Lengte: 1,0 m				
563220	831304	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	80,00	V	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
		.	.	Situering: te verplaatsen gedeelte fietspad oostzijde				
		.	.	Steenweg en uitbreiding rijbaan en parkeervakken bij				
		.	.	politiebureau				
		.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			3,20 L
		.	.	steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.	6.	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, recht	st			80,00 L
		.	.	Kleur: grijs				
		.	.	Lengte: 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
563230	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	8,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: te verplaatsen gedeelte fietspad oostzijde				
			Steenweg en uitbreiding rijbaan en parkeervakken bij				
			politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,32 L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, bocht	st		10,00 I	
			Kleur: grijs				
			R = 0,50 m uitw.	st		5,00 L	
			R = 0.50 m inw.	st		1,00 L	
			R = 6m	st		4,00 L	
563240	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden				
			Situering: uitbreiding rijbaan en parkeervakken bij				
			politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,12 L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, hoekblok				
			Kleur: grijs				
			Hoekblok 90° R = 0,30 inw. (beenlengte 0,50 m)	st		3,00 L	
5634			<u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>				
563410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	135,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden				
			Situering: fietspad westzijde Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		135,00 L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, recht	st		135,00 L	
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
563420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden				
			Situering: fietspad westzijde Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		25,00 L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, bocht				
			Kleur: grijs				
			R = 3 m				
			R = 4 m				
			R = 5 m				
			R = 8 m				
			R = 10 m				
563430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden				
			Situering: fietspad westzijde Steenweg bij aansluiting Van				
			Heemstraweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		1,00 L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		. 9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, verloopband van	st		1,00 L	
			40/120x250 mm naar 180/200x250 mm, rechts				
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
563440	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadbanden				
			Situering: fietspad westzijde Steenweg bij aansluiting op				
			Wielkamp				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			1,00 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
			Profiel 40/120 x 250 mm klasse 1, eindverloopband naar	st			1,00 L
			maaiveld				
			Kleur: grijs				
			Lengte: 1,0 m				
5635			<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
563520	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	6,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen inritperronbanden				
			Situering: voetpad Steenweg oostzijde t.h.v.				
			politie/brandweerkazerne				
			Zie tek. 2021-14 BT-12, de elkader 5a				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,24 L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
			Profiel 180/200 x 250 mm klasse 1, inritperronband	st			7,00 L
			- links	st			3,00 L
			- rechts	st			3,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte: 0,80 m				
5636			<u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>				
563610	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	70,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen streklaag langs trottoirband				
			Situering: langs fietspaden oostzijde Steenweg				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,10 L
			Straatbaksteen: standaard keiformaat	st			667,00 L
			Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.)				
			Kwaliteit A4-12				
			Afstrooien en invegen met brekerzand				
563620	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	15,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen kantelende gootlaag langs				
			trottoirband				
			Situering: uitbreiding rijbaan en parkeervakken bij				
			politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT-12				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,45 L
			Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			143,00 L
			Kleur: grijs				
			Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,03 L
563630	831303		Aanbrengen molgoot.	m	15,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen molgoot				
			Situering: uitbreiding parkeerplaats politiebureau				
			Zie tek. 2021-14 BT12				
		9.	Bestaand uit 3 streklagen				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,60 L
			Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			215,00 L
			Kleur: grijs				
			Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,08 L
5639			<u>Pasmaken banden</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
563910	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 563030 en 563040 9. D.m.v. nat zagen .2.5. . . . Opsluitband 100 x 200 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	20,00	V	
563930	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 563120 9. D.m.v. nat zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	3,00	V	
563940	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 5632 9. D.m.v. nat zagen .1.6. . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	25,00	V	
563960	831502	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 563410 9. D.m.v. nat zagen .9.9. . . . Rijwielpadband 40/120 x 250 mm2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	5,00	V	
564		.	.	.	.	Elementenverhardingen				
5642		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
564210	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan met stenen geschikt voor hergebruik, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 534220 Situering: rijbanen van parallelweg Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .5. In keperverband met bisschopsmutsen1. . . . Op straatlaag4. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: n.v.t.5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	90,00	V	
564220	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan Situering: uitbreiding rijbaan bij politiebureau Zie tek. 2021-14 BT-12 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .3. In diagonaalverband met bisschopsmutsen1. . . . Op straatlaag4. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	65,00	V	
		.	.	.	.		st			74,00 L
		.	.	.	.		st			2.860,00 L
		.	.	.	.		m3			0,65 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
564240	831112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	95,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
		.	.	.	.	haakspaarkeervakken				
		.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken bij politiebureau				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st			4.180,00 L
		.	.	.	.	Kleur: zwart				
		.	.	.	.	Deklaag: kleur zwart (basalt), dikte 10mm.				
		.	.	.	.	Min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal				
		.	.	.	.	in de deklaag				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,95 L
564280	831131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	30,00	V	
		.	.	.	.	verband aanpassen.				
		.	.	.	.	Situering: uitbreiding parkeervakken bij politiebureau				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		.	.	.	.	Afwerking: ononderbroken markering				
		9.	.	.	.	Verband bestrating: lintverband				
		.1.	.	.	.	Ononderbroken streep				
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			150,00 L
		.	.	.	.	Kleur: wit (verkeersstenen)				
5643		.	.	.	.	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
564310	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	212,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. voetpaden met				
		.	.	.	.	materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 534420 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
		.	.	.	.	Situering: voetpaden langs oost- en westzijde Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.3.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			2.332,00 I
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.3.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			472,00 I
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,12 L
564320	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v. trottoir				
		.	.	.	.	Situering: uitstapstroken bij uitbreiding parkeervakken				
		.	.	.	.	politiebureau				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.3.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			110,00 L
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,10 L
564330	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	160,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v. voetpade				
		.	.	.	.	Situering: voetpad langs westzijde Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.2.	.	.	.	Op zandbed				
		.3.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			1.760,00 L
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.3.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			356,00 L
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
564340	831113	. 2. 1. 1. 5. 5. 5	Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v. overrijdbare voetpaden Situering: voetpad langs westzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, met vellingkant Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st st m3	180,00 V	
564360	831113	. 5. 2. 6. 5	Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen noppenbetontegels t.b.v. aanduiding oversteek aan mindervaliden (2x4 tegels) Situering: bij diverse oversteken over rijbaan en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-12 In blokverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, met vellingkant Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	10,08 V	
564370	831113	. 2. 6. 5	Aanbrengen betontegels. Betreft: leveren en aanbrengen geleidelijntegels t.b.v. geleiding mindervaliden (4 ribbels) Situering: bij diverse oversteken over rijbaan en fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-12 Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) , geleidelijntegels Kleur: grijs, met vellingkant Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	7,20 V	
564380	831113	. 5. 1. 9. 5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van verkeerstepgls, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 334450 Situering: kruisingen met fietspad oostzijde Steenweg Zie tek. 2021-14 BT-12 In blokverband Op straatlaag Verkeerstegels 500 x 500 x 100 mm. Hele haaiantandtegels Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	3,25 V	
5649			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
564990	831599	. .	Invegen elementenverhardingen. Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname van de wegvakken Situering: aangebrachte verhardingen volgens bestekspostnr(s). 564 en volgende.	EUR	N	
566			Bitumineuze verhardingen			
5661			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
566410	812121	.	.	.	.	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	126,00	V	
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		.	.	.	.	Totaal 1260m2				
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 16 bind	ton			126,00
		.3.	.	.	.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.5.	.	.	.	Totale laagdikte 40 mm				
		.1	.	.	.	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr(s). 535320				
5665		.	.	.	.	<u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>				
		.	.	.	.	Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht.				
566530	812112	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	110,00	V	
		.	.	.	.	Situering: rijbaan Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-12				
		.	.	.	.	Totaal 1230 m2				
		5.	.	.	.	Asfalt: SMA-NL 11B	ton			110,00
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 35 mm				
		.1	.	.	.	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr(s). of 664210				
566540	812111	.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	91,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van een rode deklaag (lage				
		.	.	.	.	temperatuurafval) op fietspad				
		.	.	.	.	Situering: fietspaden aan oost- en westzijde Steenweg				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-07, deelkader 5, BT-15 doorsneden				
		.	.	.	.	S10, S10a en S12				
		.	.	.	.	Totaal 1210 m2				
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 8 surf	ton			91,00
		.	.	.	.	Kleur: rood				
		.	.	.	.	- Grof toeslagmateriaal: Tilrood of Globurn red				
		.	.	.	.	- Bindmiddel: blank bindmiddel Sealoflex Color LT of				
		.	.	.	.	gelijkwaardig				
		.	.	.	.	- Pigment: 1% (in) Bayer Ferroxon rood nr. 430				
		.2.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	.	.	.	Laagdikte 30 mm				
		.1	.	.	.	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnr(s). 663110				
569		.	.	.	.	Markeringen				
5691		.	.	.	.	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>				
569120	320112	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	18,50	V	
		.	.	.	.	markeringsmateriaal.				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering, afgekruste				
		.	.	.	.	vlakken.				
		.	.	.	.	Situering: inritten naar brandweerkazerne en politiebureau				
		.	.	.	.	Zie tek. 2021-14 BT-16				
		9.	.	.	.	Dwarsmarkering: afgekruste vlakken				
		.	.	.	.	Breedte markering: 0,10 m				
		.3.	.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.1.	.	.	.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			129,50
		.	.	.	.	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een				
		.	.	.	.	hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
5692		.	.	.	.	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
569260	320106	.	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: 2-richtingen fietspaden oost- en westzijde Steenweg, asmarkering Onderbroken streep 0,30 - 2,70 6. Breedte: 0,10 m 2. Op een dichte bitumineuze ondergrond 3. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch 1. markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m	160,00 V		
		.	.	.	.	.		kg		11,20	L
569320	831131	.	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering t.b.v. visuele routegeleiding Situering: in voetpaden naast aanliggende fietspaden Zie tek. 2021-14 BT-12 Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 3. Onderbroken streep 0,30-0,30 2. Breedte: 0,15 m 9. Betontegels 150x300x80 mm Kleur: wit	m	45,00 V		
		.	.	.	.	.		st		75,00	L
57		.	.	.	.	.	Inrichtingswerken				
571		.	.	.	.	.	Aanbrengen bebording				
5711		.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>				
571110	321303	.	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 532120 Situering: zie tek. 2021-14 BT-17 9. In verharding (2x) of maaiveld (10x) 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) 2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - B06, voorrangsbord, 3x - C02, 1-richting verkeer, verbodzijde, 3x - C03, 1-richting verkeer, inritzijde, 1x - E06, parkeren minder-validen, 1x - G11, verplicht fietspad 2x met onderbord 1x - VR09, 'let op, fietsers van rechts', 1x - verwijsbord 'fietsers politie, ambulance', 1x 2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	12,00 V		
		.	.	.	.	.		st		12,00	I
		.	.	.	.	.		st		12,00	I
571120	321303	.	.	.	.	.	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal Situering: zie tek. 2021-14 BT-17 4. In een bestrating 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) 2. Verkeersbord, afmetingen volgens type I - G11, verplicht fietspad, 1x 2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V		
		.	.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.	.		st		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
571130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	1,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbord				
			Situering: fietspad oostzijde Steenweg bij inrit naar brandweerkazerne.				
			Zie tek. 2021-14 BT-17				
			De borden bevestigen aan: flespaal aangebracht volgens bestekspostnr. 571110				
			Inclusief bevestigingsmaterialen				
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			1,00 L
			- OB505, 2-richtingen heen en terug, 1x				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Beersteeg				
62			Verkeersmaatregelen				
622			Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
6221			<u>Toepassen afzettingen</u>				
622140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan van				
			gebiedsontsluitingsweg (50km) met versmalling tot een				
			rijstrook				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering' figuurnummer 1306c				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
622150	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: volledige afsluiting van rijbaan				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1336a				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
6223			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
622310	620301		Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: afsluiting van wegen				
			Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens				
			bestekspostnr. 050020 .				
			Legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing voor				
			het plaatsen van een omleidingsroute op provinciale en				
			rijkswegen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in				
			de prijs zijn te inbegrepen.				
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg				
		2	Met materiaal van de aannemer				
6224			<u>Tijdelijke bebording</u>				
622410	321399		Toepassen tekstborden vooraankondiging.	EUR		N	
			Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van				
			tekstborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden /				
			afsluiting van wegen				
			Kleur bord: geel met zwarte letters				
			Met de tekst: "Beersteeg afgesloten (datum en tijden) i.v.m.				
			werkzaamheden"				
			Borden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de				
			werkzaamheden plaatsen				
			Inclusief palen				
			Met materiaal van de aannemer				
623			Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid				
			NB. De Beersteeg dient voor bewoners van de				
			aangrenzende woningen aan de Pieterswiel te allen tijde				
			met personenauto dan wel bestelbus bereikbaar te blijven.				
			De aansluiting Steenweg - Beersteeg dient uiteraard				
			evenzeer te allen tijde voor spoedeisende diensten				
			toegankelijk te blijven en kan daarom niet in zijn geheel				
			afgesloten worden.				
6231			<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
623120	101401						Toepassen rijplatenbaan. Betreft: tijdelijke verharding t.b.v. bereikbaarheid woningen en/of bedrijven Situering: kruisingen Beersteeg / Pieterswiel 2x Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: bereikbaarheid aanliggende/achterliggende woningen en/of bedrijven Met materiaal van de aannemer 2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	EUR		N
63							Opbrek- en opruimwerkzaamheden - Eventuele bijkomende stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
630							Algemeen			
630030	101399						Gefaseerd uitvoeren aansluiting Steenweg. Betreft: meerkosten vanwege het gefaseerd uitvoeren van de aansluiting Steenweg - Beersteeg Situering: kruising Steenweg - Beersteeg	EUR		N
632							Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair			
6323							<u>Verwijderen palen</u>			
632310	103199						Verwijderen en afvoeren kunststof afzetpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof afzetpalen Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13 Uit bestrating Afmetingen 0,15 x 0,15 x 1,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	V
634							Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen			
6342							<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
634220	831702						Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen, geschikt voor hergebruik Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13 3. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.: 634290 Inclusief vervoer naar tijdelijk depot op het werk	m2	100,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
634290	831503	.	.	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: reinigen bestringsmaterialen t.b.v. hergebruik materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 634220	m2	100,00	V	
		6.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat				
		.9.	.	.	.	D.m.v. trommelen onder water				
		.	.	.	.	In een waterdichte container				
		.	.	.	.	Vrijkomend slib afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
		.	.	1.	.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 564210	m2			90,00 I
		.	.	2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m2			10,00 I
6344		.	.	.	.	<u>Opbreken betontegels</u>				
634430	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels in inritconstructies Situering: kruisingen Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	145,00	V	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
		.	.	5.	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 664310				
		.	.	.	.	Hele en halve betontegels	m2			10,00 I
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
635		.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
6353		.	.	.	.	<u>Frezen asfalt</u>				
635310	810211	.	.	.	.	Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: kruisingen Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	205,00	V	
		.	.	.	.	Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 4 en 5				
		5.	.	.	.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: gem. 5 mm				
		.	.	1.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
636		.	.	.	.	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen				
6361		.	.	.	.	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
636150	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden Situering: trottoirs op kruisingen Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13	m	16,00	V	
		.5.	.	.	.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.	.	6.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 163010	m			13,00 I
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 15% inboet)				
636170	831711	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbochtbanden Situering: trottoirs op 2e kruising Beersteeg - Pieterswiel (1x) Zie tek. 2021-14 BT-13	m	7,00	V	
		.9.	.	.	.	Opsluitbanden 200 x 250 mm				
		.	.	6.	.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 663040	m			5,00 I
		.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6362			<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
636230	831711		Opbreken betonbanden.	m	13,00 V		
			Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden				
			Situering: trottoirs op kruisingen Beersteeg - Pieterswiël (2x)				
			Zie tek. 2021-14 BT-13				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		. .6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
636250	831711		Opbreken betonbanden.	m	30,00 V		
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		. .9. . . .					
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 663310				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
636260	831711		Opbreken betonbanden.	m	30,00 V		
			Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden, geschikt voor hergebruik				
			Situering: camperparkeerplaats Beersteeg				
			Zie tek. 2021-14 BT-13				
		5.	Inclusief fundering en steunrug				
			Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie dikte 50 mm				
			Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 0,04 m3/m1				
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		. .9. . . .	Trottoirbanden 110/220 x 250 mm				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken volgens bestekspostnr. 663310	m			27,00 I
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (gerekend is met 10% inboet)	m			3,00 I
6363			<u>Opbreken inritbanden</u>				
636310	831711		Opbreken betonbanden.	m	27,00 V		
			Betreft: opbreken en afvoeren inritbanden behorend bij trottoirband 180/200x250 mm				
			Situering: trottoirs op kruisingen Beersteeg - Pieterswiël (2x)				
			Zie tek. 2021-14 BT-13				
		1.	Inclusief mortellaag				
		.2.	Met twee streklagen straatstenen in cementmortel				
		9.	Inritbanden 650 x 200 x 300 mm				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
64			Grondwerken				
642			Ontgraven zand en grond				
6421			<u>Ontgraven cunet</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
642110	220101	. 2.1.1.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet voetpad Betreft: ontgraven cunet t.b.v. voetpad Situering: doorsteken over rijbaan en parkeerplaats Beersteeg naar bestaande voetpaden in het verlengde van loopstrook als aangegeven op bestekstekening. Zie tek. 2021-14 BT-13 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 644310 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	4,00	V
642130	220101	. 2.1.2.1.1.1	Grond ontgraven uit cunet aanpassing kruisingen Betreft: ontgraven van grond uit cunetten van te verbreden verharding tot 0,25m achter aan te brengen kantopsluitingen Situering: kruising Beersteeg - Pieterswiel (2x) zie tek. 2021-14 BT-13 Grondsoort: klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 644310 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,48 m Ontgravingsbreedte op bodem van 0,20 tot 0,90 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	8,00	V
642140	220101	. .1.1	Grond ontgraven uit straatlaag camperparkeerplaats Betreft: ontgraven van straatlaag Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13 Grondsoort: straatzand Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5,00	V
644			Verwerken zand en grond			
6441			<u>Verwerken zand in cunet</u>			
644110	220301	. 5.2.1.1.1	Grond verwerken in cunet voetpaden Betreft: verwerken zand in cunet t.b.v. voetpad Situering: doorsteken over rijbaan en parkeerplaats Beersteeg naar bestaande voetpaden in het verlengde van loopstrook als aangegeven op bestekstekening. Zie tek. 2021-14 BT-13 Grondsoort: straatzand Hoogte 0,20 m Breedte bovenzijde gemiddeld 0,65 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 245110 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	3,20	V
						3,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
644140	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan.	m3	2,00 V		
			Betreft: verwerken van zand als onderlaag in cunetten van				
			te verbreden verharding				
			Situering: kruising Beersteeg - Pieterswiel (1x)				
			zie tek. 2021-14 BT-13				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		2,00 L	
		5.	Hoogte 0,10 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1.	Verdichten volgens bestekspostnr.				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
6443			<u>Grond verwerken in bermen</u>				
644310	220301		Grond verwerken in bermen.	m3	10,00 V		
			Betreft: grond verwerken in wegbermen				
			Situering: rondom camperparkeerplaats Beersteeg				
			Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.	m3		10,00 I	
			644110 en 644140				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,04 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
645			Bewerken grond civieltechnisch				
6451			<u>Verdichten zandbed</u>				
645110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	36,00 V		
			Betreft: verdichten zand in cunetten aangebracht volgens				
			bestekspostnrs. 644110 en 644140				
			Grondsoort: straatzand resp. zand voor zandbed				
		. 1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden				
			gesteld is maximaal 0,20 m				
		. . 1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
65			Leidingwerk				
655			Putvoorzieningen				
655020	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00 V		
			Betreft: op hoogte te brengen bestaande putrand				
			Situering: plateau Beersteeg - Pieterswiel (1x)				
			Zie tek. 2021-14 BT-13				
		. 1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		1,00 L	
			Metselwerk stellagen onder de putrand opbreken en				
			afvoeren.				
		. . 2. . .	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st		2,00 L	
		. . . 9. .	Putrand ontdoen van vuil				
66			Verhardingen				
661			Funderingen				
6612			<u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>				
661210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	17,00 V		
			steenmengsel.				
			Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v.				
			aanpassing kruisingen op zandbed, aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 642130				
			Situering: kruising Beersteeg - Pieterswiel (2x)				
			zie tek. 2021-14 BT-13				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		. 7. . . .	Menggranulaat	ton		11,90 L	
		. 2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . 1. .	Op het zandbed				
		 1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
661220	800201	. 4. 7. 2. 1.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. onder profiel brengen van plateau Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiël (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,08 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	340,00 V		
661230	800201	. 3. 2. 2. 4.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. uitvullen camperparkeerplaats naast aanleg plateau Situering: camperparkeerplaats aan Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte ca. 0,10 m Metselwerkgranulaat Sortering 0/31,5 Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 642140 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	115,00 V		
6614			<u>Profileren funderingslaag</u>				
661410	220421	. 1. 9.1.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: kruisingen Beersteeg - Pieterswiël (2x) Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Opritten van plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen CROW voor erftoegangswegen Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	20,00 V		
661420	220421	. 1.1.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren van menggranulaat wegfundering Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiël (2x) alsmede camperparkeerplaats Zie tek. 2021-14 BT-13 Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	435,00 V		
662			Straatlagen				
662110	800305	. 1. 1. 2. 2.	Aanbrengen laag zandcement. Betreft: aanbrengen straatlaag van zandcement op de funderingslaag onder de opritten van plateaus Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiël (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Minimum laagdikte 50 mm Materiaal in een menginstallatie bereiden Met zand geleverd door de aannemer Met cement geleverd door de aannemer in een verhouding van 150 kg cement per 1 m3 zand	m2	20,00 V		
				m3 kg			1,00 L 150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
663040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	V		
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden, vrijgekomen					
			volgens bestekspostnr. 636170					
			Situering: aanpassingen bocht 2e plateau Beersteeg -					
			Pieterswiel					
			Zie tek. 2021-14 BT-13					
	6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,20	L
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)					
		.9.		Profiel 200 x 250 mm klasse 1, bocht	st		7,00	I
			Lengte 0,785 m					
663050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	45,00	V		
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden					
			Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiel					
			Zie tek. 2021-14 BT-13					
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		1,80	L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.9.		Profiel 200 x 250 mm klasse 1, recht	st		45,00	L
			Kleur: grijs					
			Lengte 1,0 m					
663060	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	30,00	V		
			Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbochtbanden					
			Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiel					
			Zie tek. 2021-14 BT-13					
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van				
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.9.		Profiel 200 x 250 mm klasse 1, bochtband				
			Kleur: grijs					
			R = 6	st			38,00	L
663070	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	11,00	V		
			Betreft: herzetten opsluitbochtbanden					
			Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiel					
			Zie tek. 2021-14 BT-13					
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		0,44	L
				steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)				
		.9.		Profiel 200 x 250 mm klasse 1, bochtband				
			Kleur: grijs					
			R = 6					
6633			<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>					
663310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	28,00	V		
			Betreft: herzetten trottoirbanden, geschikt voor hergebruik					
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 636260 , inclusief laden					
			en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk					
			Situering: camperparkeerplaats Beersteeg					
			Zie tek. 2021-14 BT-13					
	6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3		1,12	L	
			steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)					
		.9.		Profiel 110/220 x 250 mm,				
			rechte banden	st			28,00	I
663320	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	V		
			Betreft: leveren tekortkomende trottoirbanden					
		.9.		Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, recht				
				Kleur: grijs				
		.1.		Werkende lengte 1 m				
		.1		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
663370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen verloopbanden, geschikt voor hergebruik vrijgekomen volgens bestekspostnr. 636260 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13	m	2,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04 m3/m1)	m3			0,08 L
		. . 9. . . .	Profiel RWS 110/220 x 250 mm klasse 1, verloopband van 110/220x250 mm naar maaiveld				
			- links	st			1,00 L
			- rechts	st			1,00 L
			Kleur: grijs				
			Lengte 1,0 m				
6639			<u>Pasmaken banden</u>				
663910	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 663030	st	10,00	V	
		9.	D.m.v. nat zagen				
		. 2. 5. . . .	Opsluitband 100 x 200 mm				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
663920	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht volgens bestekspostnr(s). 663050 , 663060 en 663070	st	6,00	V	
		9.	D.m.v. nat zagen				
		. 9. 9. . . .	Opsluitband 200 x 250 mm				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
664			Elementenverhardingen				
6641			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
664140	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	320,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Dikte: 80 mm Kleur: roodbruin (Wienerberger "Bruno" o.g.) Kwaliteit A4-12	st			14.080,00 L
		. 3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. . 3. . . .	In keperverband				
		. . . 1. . . .	Op straatlaag				
		 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,20 L
6642			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
664220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten betonstraatstenen Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	100,00	V	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 6.	In elleboogverband				
		. . . 1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		 3. . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
664230	831131	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: camperparkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13 Afwerking: n.v.t.	m	10,00	V	
		.3.	Onderbroken streep 0.210.21				
		.2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			25,00 I
		.	Kleur: wit (verkeersstenen)				
664270	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	20,00	V	
		.	Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in taludhellingen van plateaus 30 km-zones				
		.	Situering: plateaus Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13				
		9.	Plateaus sinusvormig aanleggen conform richtlijnen				
		.	CROW voor erftoegangswegen				
		.	Verkeersplateau 30 km/uur, hoogte 8 cm, lengte 1,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			270,00 L
		.	Kleur: wit (verkeersstenen)	st			630,00 L
		.	Kleur: zwart (basalt), dikte 10mm, min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,20 L
664290	831603	.	Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	V	
		.	Betreft: leveren tekortkomende betonstraatstenen				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			500,00 L
		.	Kleur: zwart				
		.	Deklaag: kleur zwart (basalt), dikte 10mm.				
		.	Min. 70% gebroken natuurlijk, kleurondersteunend materiaal in de deklaag				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
6643		.	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
664310	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	V	
		.	Betreft: aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs met materiaal vrijgekomen volgens				
		.	bestekspostnr. 634430 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot op het werk				
		.	Situering: voetpaden kruisingen Beersteeg - Pieterswiel (2x) Zie tek. 2021-14 BT-13				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			110,00 I
		.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			10,00 I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,10 L
664340	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1,44	V	
		.	Betreft: leveren en aanbrengen noppenbetontegels t.b.v. aanduiding oversteek aan mindervaliden (2x4 tegels)				
		.	Situering: bij aansluitingen/oversteken van voetpaden op rijbanen (2x)				
		.	Zie tek. 2021-14 BT-13				
		.5.	In blokverband				
		.2.	Op zandbed				
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			16,00 L
		.	Kleur: grijs, met vellingkant				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,01 L
6649		.	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
664990	831599		Invegen elementenverhardingen. Betreft: extra keer invegen van elementenverhardingen 4 maanden na ingebruikname van de wegvakken Situering: aangebrachte verhardingen volgens bestekspostnr(s). 664 en volgende.	EUR		N	
669			Markeringen thermoplast				
6691			<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>				
669130	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: oversteek rijbaan Beersteeg naar loopstrook parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	1,10	V	
		1.	Dwarsmarkering: onderbroken streep 0,50-0,50 (kanalisatiestreep)				
			Op een dichte bitumineuze ondergrond				
			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			7,70 L
			Kleur markeringsmateriaal: wit				
669140	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering Situering: loopstrook parkeerplaats Beersteeg Zie tek. 2021-14 BT-13	m2	3,30	V	
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen				
			- Voetgangersymbool	st			3,00 I
			Op een dichte bitumineuze ondergrond				
			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			23,10 L
			Kleur markeringsmateriaal: wit				
6692			<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
669220	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: kantstrepen Beersteeg, waar geen kantopsluiting aanwezig is Zie tek. 2021-14 BT-13	m	275,00	V	
		2.	Onderbroken streep 1-3				
			Breedte: 0,10 m				
			Op een dichte bitumineuze ondergrond				
			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			48,13 L
			Kleur markeringsmateriaal: wit				
669230	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkeringen Situering: loopstrook op parkeerplaats Beersteeg alsmede kantstreep Beersteeg bij inrit naar huisnr. Steenweg 18 Zie tek. 2021-14 BT-13	m	60,00	V	
		3.	Onderbroken streep 1-1				
			Breedte: 0,10 m				
			Op een dichte bitumineuze ondergrond				
			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			21,00 L
			Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Cultuurtechnische werkzaamheden				
			Het aanplanten van bodembedekkers, vaste planten, bol- en knolgewassen, hagen, heesters en bomen gebeurt door derden. De voorbereiding hiervan is opgenomen in onderstaande bestekposten evenals het inzaaien van gras in bermen en taluds.				
81			Voorbereidende werkzaamheden				
8111			<u>Egaliseren</u>				
811120	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren plantvakken t.b.v. aanplant hagen en sierbeplanting Situering: plantvakken zoals aangegeven op bestekstekening Grondsoort: teelaarde 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	20,00	V	
8112			<u>Eggen</u>				
811220	222111		Eggen. Betreft: eggen van geëgaliseerde grond plantvakken t.b.v. hagen en sierbeplanting Grondsoort: klei / teelaarde 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Met een aangedreven eg .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	20,00	V	
8113			<u>Bemesten</u>				
811310	510201		Bemesten terrein. Betreft: bemesten van nieuwe beplantingsvakken Situering: exacte locatie nader te bepalen Grondsoort: klei / teelaarde 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof groencompost .7. Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 m3 per 100 m2 .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m	are	20,00	V	
82			Gras				
8211			<u>Zaaien gras</u>				
821110	512101		Zaaien. Betreft: zaaien bermen Situering: bermen langs rijbaan en fietspaden Steenweg, waar ophogingen hebben plaats gevonden 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .4. Zaadmengsel ten behoeve van grasland type Mow Saver Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	60,00	V	
				kg			120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821120	512101		Zaaien.	are	1,00	V	
			Betreft: zaaien taluds				
			Situering: talud langs hellingbaan tussen Steenweg en				
			parkeerplaats Beersteeg				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkruiden van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .4. . .	Zaadmengsel ten behoeve van grasland type Mow Saver	kg			2,00 L
			Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2				
		2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerpen en de grond				
			aandrukken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Enmalige kosten				
910010	101101		Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
			Betreft: inrichten van werkruimte / depotruimte t.b.v.				
			opslagmaterialen en keten.				
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het				
			aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde				
			bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,				
			het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief				
			het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde				
			kabels en leidingen				
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader				
			gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.				
910020	101102		Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het				
			opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde				
			bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,				
			inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van				
			parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven				
			toestand brengen van het werkterrein				
910030	101199		Toepassen depot	EUR		N	
			Betreft: alle kosten voor het inrichten, in stand houden en				
			verwijderen van een tijdelijk depot voor de duur van het wer				
			Situering: binnen de grenzen van het werk, locatie op				
			aanwijzing van directie				
			Inrichtingskosten, (tijdelijke) afscheidingen,				
			vergunningskosten en verwijderingskosten worden geacht				
			bij de prijs te zijn inbegrepen.				
			Het depot dient zodanige aard/omvang te hebben dat alle				
			vrijkomende materiaalstromen verwerkt kunnen worden.				
			Maatregelen t.b.v. scheiden van de diverse materialen				
			volgens geldende normen en wetten en ter goedkeuring van				
			het bevoegd gezag.				
			Methode ter keuze van aannemer en met materialen van de				
			aannemer.				
			Depot uiterlijk 4 weken na gereedkoming van de				
			werkzaamheden geheel verwijderen.				
			Terrein in oorspronkelijke staat herstellen.				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
	1.		Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
			werkzaamheden				
950020	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
	9.		Onvoorziene kosten, welke niet onder de voorgaande				
			stelposten vallen.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 zal op wijzigingen in de loonkosten, kosten van bouwstofgroepen en brandstofgroepen geen verrekening plaats vinden.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 25% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

	Brandstofgroep	Percentage (%)
01	Gasolie met hoog accijnstarief	5%
04	Elektriciteit	0%

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 04 De door de aannemer in te dienen declaratie(s) moet(en) na goedkeuring van de directie worden gezonden aan:
facturen@zaltbommel.nl
of aan:
Gemeente Zaltbommel
Team Financiën
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel
Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld alsmede het verplichtingenummer. Dit nummer zal bij het verstrekken van de opdracht aan de aannemer worden meegedeeld.

01 07 Zekerheidsstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbestedder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbestedder gedane verzoek.
- 05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 06 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de zekerheidsstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Arnhem.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020, wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 04 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een coördinatie bespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze besprekingen.
- 02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer er rekening mee te houden, dat gedurende de uitvoering de navolgende werkzaamheden door derden kunnen worden uitgevoerd:
- Werkzaamheden door Nutsbedrijven inzake het onderhoud, opnemen, (ver)leggen dan wel vernieuwen van kabels en leidingen (planningstekeningen/-volgorde zijn bijgevoegd in bijlage 10);
 - Opnemen en (her)plaatsen van lichtmasten.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 berust de coördinatie bij de aannemer van dit bestek.
- 03 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt. Van de aannemer wordt verwacht, dat in overleg met de directie zijn planning hierop wordt afgestemd.
- 04 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het helpen van de bewoners met het vervoeren van het huisvuil.
De kosten van deze werkzaamheden dienen in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
- 05 Wordt het werk van de aannemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de aannemer deswege geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen gelden.
- 06 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 04 Werkvaklengte voor straatwerk maximaal 150 meter.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Eventuele klachten ten aanzien van bereikbaarheid worden door de aannemer afgehandeld en opgelost.
- 06 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance en bestemmingsverkeer van aanverwante bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij belemmeringen moeten de werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren.
- 07 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

HFD PAR ART LID

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats van opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.
- 03 Teerhoudend freesasfalt dient direct (dezelfde dag) te worden afgevoerd, tussentijdse opslag is niet toegestaan.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan**01 13 02 Kwaliteitsplan**

- 03 In overleg mag de aannemer het kwaliteitsplan in gedeelten opstellen. De aannemer mag niet starten met (de betreffende onderdelen van) het werk voordat het kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie. Directie beslist z.s.m. omtrent acceptatie van het kwaliteitsplan, uiterlijk op de 10e werkdag na de dag dat het kwaliteitsplan is ingediend. Beslissingen worden schriftelijk gemeld aan de aannemer.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten

- 01 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan(en) en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
 2. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
 3. overnemen hoofdas / hoogte na aanbrengen door of namens opdrachtgever;
 4. momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en minderwerk;
 5. het opstellen van een straatwerkplan, conform het gestelde in Deel 3 artikel 83.13.02 van dit bestek;
 6. controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verharding;
 7. controle plantgaten t.b.v. aanbrengen bomen.

En van de volgende bijwoonpunten:

1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld ter controle van verdichtingen;
 2. momenten waarop bomen worden geplant.
- 03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 Algemeen tijdschema

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken.
- 03 In het algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals (deel) kwaliteitsplannen, gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
 - beoordelingperiode van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
 - de stop,- en bijwoonpunten;
 - de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
 - dwingende randvoorwaarden zoals omschreven in lid 04 van dit artikel;
 - de start,- en einddata van de verschillende fases.
- 04 In het algemeen tijdschema rekening houden met:
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder toestemming van de directie;
 - Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel) voor 07.00 uur en na 19.00 uur zonder toestemming van de directie.

Dwingende randvoorwaarden:

- Eisen streefwaarden bouwlawaai;
- Bestemmingsverkeer dient te allen tijden mogelijk te blijven;
- Gedurende de werkzaamheden dienen alle panden bereikbaar te blijven voor bewoners en postbezorging;
- Werkverkeer mag niet over nieuw werk rijden.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd, omvattende:
- Een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit bestek, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3;
 - Het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van dit bestek;

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest met) productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 C.A.R.-verzekering**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een "Constructie All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.
- 02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- 03 De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
- 05 Tijdens de onderhoudstermijn is de verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a. tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

HFD PAR ART LID

- b welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

- 06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.
- 10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.
- 11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
- 12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid in het werk te hergebruiken materialen

- 01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, welke in het werk dienen te worden hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijkomende materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Grond;
 - Groenafval;
 - Asfalt;
 - Funderingsmateriaal;
 - Kantopsluitingen;
 - Elementenverhardingen.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatiekosten dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020, moeten de acceptatietarieven zijn vermeld.
- 03 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 04 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst dan wel acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient alle vegetatie binnen en buiten de werkgrenzen van het project als te handhaven te worden aangemerkt, tenzij vegetatie in het bestek expliciet is aangemerkt als te rooien/verwijderen. Voor het rooien/verwijderen van vegetatie die NIET als zodanig in het bestek is aangemerkt, dient te allen tijde door de directie schriftelijk toestemming verleend te zijn.
- 06 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmateriaal inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van te sparen bomen binnen het werkgebied.
- 07 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (0183-692721) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard 2020 neemt de aannemer, conform artikel 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen;
 - de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.
- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 geeft de coördinator uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Nederlandse Arbeidsinspectie
postadres: Postbus 90801
2509 LV Den Haag
telefoon: 0800 - 5151
internet: www.arbeidsinspectie.nl
- 06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen)

HFD PAR ART LID

worden aangesteld.

De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.

- 08 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden afgegeven.

01 26 Algemene verplichtingen van partijen

01 26 01 Bouwbespreking

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwbespreking met de aannemer omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken.
- 02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 27 Schade aan wegmeubilair e.d.

01 27 01 Algemeen

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
- verkeersbord: € 200,00 per stuk.
 - verkeersbordpaal: € 100,00 per stuk;
 - lichtmast: € 1800,00 per stuk.
- 02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.
- 03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012.
- 04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verleend zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 03 Informatie-overdracht****10 03 01 Communicatie met derden**

- 01 Voorafgaand aan het werk zal door de gemeente Zaltbommel een algemene brief worden verspreid. De aannemer dient in afstemming met de opdrachtgever voorafgaand aan het werk 1x een informatieavond te houden, welke door bewoners en overige betrokkenen kan worden bezocht.
Alle overige projectcommunicatie wordt gevoerd door de aannemer. Dit betreft o.a. het opstellen en bezorgen van nieuwsbrieven (huis-aan-huis) voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden.
Alle correspondentie dient minimaal 1 week voor verzending door de aannemer ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
De aannemer is eveneens aanspreekpunt voor algemene vragen over het project.
- 02 Omwonenden en direct betrokkenen met vragen en klachten kunnen terecht bij de uitvoerder van het werk. De uitvoerder is daarbij het eerste aanspreekpunt. De uitvoerder reageert na overleg met de directie en toezichthouder uiterlijk binnen twee werkdagen op vragen en klachten.
Een vertegenwoordiger van de aannemer moet op een vast moment in de week minimaal één uur beschikbaar zijn op een vaste locatie om vragen van omwonenden te beantwoorden.
De aannemer zal actief met bedrijven in gesprek moeten gaan/blijven om de bereikbaarheid te bespreken. Van deze gesprekken dient een beknopt verslag te worden gemaakt.
De aannemer houdt een Excel-bestand bij waarin afspraken staan, met wie, wanneer en welke afspraak met bewoners en bedrijven is gemaakt.
De uitvoerder is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag en in de weekenden tussen 08:00 en 17:00 uur. Tevens is het gewenst dat de aannemer per e-mail bereikbaar is. Indien gewenst kunnen belanghebbenden een afspraak maken. Communicatie over faseringen en verkeersmaatregelen met aanwonenden en direct betrokkenen behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 03 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende percelen, woningen en bedrijven door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt middels bewonersbrieven.
Afsluitingen voor de percelen op het werkgebied in overleg met eigenaren en gebruikers gezamenlijk met de directie.
De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving van de werkzaamheden;
 - Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en overlast;
 - Toe te passen omleidingen;
 - Start van het werk (weeknummer);
 - Uitvoeringsduur;
 - Contactpersoon en telefoonnummer van de aannemer.
- 04 De aannemer dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden bedrijven en omwonenden van het betreffende wegvak schriftelijk over de werkzaamheden te informeren. Hiervan een afschrift verstrekken aan de directie.
De brieven gelijktijdig versturen met het plaatsen van de vooraankondigingsborden.
- 05 Adresgegevens van aangrenzende percelen, woningen en bedrijven worden door de directie aan de aannemer verstrekt.
- 10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen**
- 10 12 Eisen en uitvoering**
- 10 12 01 Toepassen voorzieningen i.v.m. bescherming beplanting**
- 01 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (070-3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 03 Informatie-overdracht****22 03 10 Vervoersregistratie**

- 01 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient bij de weekrapporten toegevoegd te worden.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
 - tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading;
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
 - afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).
- 03 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

22 03 11 Geleide- en weegbonnen

- 01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de directie voor elk af te voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven, een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.
- 02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde register gelden.
- 03 Geleidebonnen van (teerhoudend) asfalt dienen te zijn afgegeven door een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerken, algemeen**22 05 06 Bedrijfscontrole**

- 01 Van zand voor zandbed en/of zand voor aanvulling of ophoging per laag van max. 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.
- 02 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60°.
- 03 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van een continue registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient te minste 5 MP te bedragen en het dieptebereik ten minste 0,60m.

22 05 07 Schoonmaken materieel

- 01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

22 06 Bouwstoffen**22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging**

- 02 Het chloridegehalte van aanvulzand mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

HFD PAR ART LID

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

- 01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.
- 02 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals in onderstaande tabel staat aangegeven:

Bouwstof:	verdichte m3	onverdichte m3	volumieke massa
zand	1 m3 "vast"	= 1,25 m3 "los"	= 1.750 kg
klei	1 m3 "vast"	= 1,20 m3 "los"	= 2.000 kg
brekerzand	1 m3 "vast"	= 1,25 m3 "los"	= 1.800 kg
bomengrond	1 m3 "vast"	= 1,25 m3 "los"	= 1.700 kg
bomenzand	1 m3 "vast"	= 1,25 m3 "los"	= 1.700 kg
teelgrond	1 m3 "vast"	= 1,35 m3 "los"	= 1.600 kg
menggranulaat	1 m3 "vast"	= 1,30 m3 "los"	= 2.000 kg
steenslag 0/8 mm	1 m3 "vast"	= 1,20 m3 "los"	= 1.800 kg

Verstaan wordt onder:

- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 07 19 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

- 01 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens de nucleaire methode (proef 8).

HFD PAR ART LID

24 Sleuf- en sleufloze technieken**24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen****24 02 Eisen en uitvoering****24 02 03 Grondwerk, aanvulling**

- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard 2020, wordt gesteld dat de verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand.

24 07 Meet- en verrekenmethoden**24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden**

- 03 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard 2020, wordt de hoeveelheden af te voeren grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.
- 04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard 2020, worden de hoeveelheden van straatzand alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel van aanvulling.

HFD PAR ART LID

25 Leidingwerk**25 1 Aanleg leidingwerk****25 12 Eisen en uitvoering leidingwerk****25 12 04 Kolkaansluitingen**

- 01 De kolken aansluiten door middel van vier bochten 45° om de aansluiting met voldoende gronddekking (minimaal 0,70 m) te kunnen aansluiten op het riool.
- 02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap.

25 12 05 Kolken

- 01 Kolken die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te worden gereinigd door of namens de aannemer.
- 02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 13 Informatie-overdracht**25 13 01 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)**

- 01 Gegevens vastleggen op foto, de bestekstekening, digitaal in dxf-, of dwg-formaat (AutoCAD 2018), in x-, y-, en z-richting.

Alle kolkaansluitingen op de riolering dienen op foto te worden vastgelegd en per deeloplevering te worden ingediend bij de directie.

Ten behoeve van de te maken revisie worden de te maken bestekstekeningen digitaal door de directie ter beschikking gesteld (AutoCAD 2018).

De revisiegegevens verwerken conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).

Bij de revisiegegevens vermelden:

- materialen en diameters rioolbuizen;
- alle relevante rioolgerelateerde maatvoering;
- alle kolkaansluitingen.

Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogten conform het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.

Tevens moet duidelijk aangegeven zijn:

- doorgevoerde wijzigingen;
- niet uitgevoerde werkzaamheden;
- extra werkzaamheden.

Revisiegegevens verstrekken uiterlijk 7 dagen na het gereedkomen van iedere streng.

Onderdeel van de revisie zijn foto's van buisverbindingen, kolkaansluitingen etc. conform het gestelde in bestekspostnr. 591010 van dit bestek.

De revisiegegevens (digitaal op externe harde schijf of versturen via digitaal medium) uiterlijk verstrekken op de dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

- 02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen zoals die in lid 01 gesteld worden.
- Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012.

25 15 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk**25 15 01 Montage leiding**

- 06 Buisverbindingen onderling dienen flexibel te zijn.

25 16 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

25 16 02 Afvoer rioolmateriaal

- 01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door BureauLeiding gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding

Postbus 152

2260 AD Leidschendam

Bezoekadres:

Loire nr. 150

2491 AK Den Haag

tel. : (070) 444 06 50

fax. : (070) 444 06 61

e-mail : info@bureauleiding.nl

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen****62 02 07 Landelijk volledig bevoegd verkeersregelaar**

- 01 De verkeersregelaar is gecertificeerd als "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar".
- 02 De verkeersregelaar heeft globale kennis van de gemeente Zaltbommel en omstreken om weggebruikers bij vragen kundig te kunnen verwijzen.
- 03 De verkeersregelaar dient de wettelijk vereiste kleding te dragen.
- 04 Voor start van de werkzaamheden dient de aannemer het vigerende diploma "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar" aan de directie te overleggen.
De verkeersregelaar heeft een aanstellingsbesluitnummer en het certificaat mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- 05 Indien de aannemer geen verkeersregelaar(s) inzet die voldoen aan het gestelde van lid 01, kan de directie aan de aannemer €500,00 boete per gebeurtenis opleggen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 11 Begrippen verkeersmaatregelen****62 11 08 Omleidingsroute**

- 01 Onder het 'toepassen van een omleidingsroute' wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen**62 12 01 Algemeen**

- 01 Het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard 2015 vervalt en wordt vervangen door:
'Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmee niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met: CROW-publicatie 517, Maatregelen op niet autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b.
- 02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.
- 04 Indien wegvakken geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met het bord C01 (verboden voor motorvoertuigen) een geel onderbord plaatsen met "m.u.v. bestemmingsverkeer en hulpdiensten".

62 12 04 Omleidingsroute

- 01 Omleidingsroutes mogen pas op de dag van aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden actief worden gemaakt.
Direct na het openstellen van het wegvak (na de werkzaamheden) dienen de omleidingsroutes passief te worden gemaakt.

HFD PAR ART LID

62 12 07 Tijdelijke bebording

- 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatie 517, Maatregelen op niet autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b.
- 02 De door de aannemer te maken kosten voor het verplaatsen, onderhouden, opnemen, aan- en afvoer en de controle van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom.
- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen**62 13 01 Algemeen**

- 06 De aannemer dient minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden per lokatie een afsluitings- en omleidingsplan ter goedkeuring in bij de directie.
In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
 - a. de wijze van uitvoering;
 - b. de te nemen verkeersmaatregelen;
 - c. de toe te passen bebordingen.

62 14 Risico-verdeling en garanties verkeersmaatregelen**62 14 01 Algemeen**

- 01 De door de aannemer te maken kosten voor het verplaatsen, onderhouden, opnemen, aan- en afvoer en de controle van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond door de aannemer worden hersteld.
- 03 Alle wegen mogen na overleg met en goedkeuring van de directie tijdens de werkzaamheden worden afgesloten, voor zover zij niet conflicteren met omleidingsroutes.
- 04 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer, en dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.
- 05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 02 Bereikbaarheid aanliggende percelen**

- 01 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.

62 17 Meet- en verrekenmethode verkeersmaatregelen**62 17 01 Eenheden**

- 01 In afwijking van het gestelde in bepaling 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt onder het toepassen van een afzetting 'per keer' verstaan: per afzetting van een locatie voor zolang als de werkzaamheden op die locatie duren.

62 17 03 Verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

- 03 In afwijking van het gestelde in bepaling 62.17.03 lid 03 van de Standaard 2020 vindt verrekening voor het opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen bestekposten.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel****80 15 03 Hergebruik steenmengsel**

- 01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat. Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

80 15 04 Vervoeren steenmengsel

- 01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

80 17 Meet- en verrekenmethoden**80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad**

- 04 In aanvulling op de Standaard de wijze van controle van de verdichtingsgraad (proef 3) uitvoeren volgens de nucleaire methode (proef 8).

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen**81 1 Voorbereidende werkzaamheden****81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden****81 12 03 Eisen gesteld aan het frezen van asfaltverhardingen**

- 01 Het begin- en eindpunt van de freesvakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan het gestelde in artikel 81.12.01 en 81.12.02 van de Standaard 2020 wordt voldaan.
- 02 Het is niet toegestaan freesvakken aan het einde van de werkdag open te laten. Het frezen van freesvakken en het vullen ervan met asfalt dienen op dezelfde werkdag te worden uitgevoerd.

81 13 Informatie-overdracht**81 13 02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt**

- 02 De aannemer dient door het overleggen van een verklaring van thermische reiniging (certificaat) van het thermisch reinigingsbedrijf aan te tonen, dat het vrijkomende teerhoudende materiaal wordt verwerkt conform het vigerende Landelijke Afvalbeheerplan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

81 2 Asfaltverhardingen**81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen****81 22 01 Referentiesamenstelling**

- 02 In de mengsels voor asfaltdeklagen mag geen hergebruikt materiaal worden toegepast (PR=0%).

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

- 04 In aanvulling op artikel 81.22.02 lid 04 van de Standaard, geen kleeftlaag aanbrengen direct voor of tijdens neerslag.
- 07 Verontreiniging van kleeftlagen en warm asfalt op bestaande asfalt- en verhardingsconstructies dient te worden voorkomen.
- 08 Het is niet toegestaan om het openbare verkeer over reeds gekleeftde asfalt verharding te laten rijden.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 01 van de Standaard geldt dat eventuele kosten voortvloeiend uit het betreffende lid worden geacht bij de prijs per eenheid dan wel de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen.

81 22 04 Vervoeren van asfalt

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.04 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de temperatuur- verschillen te controleren op verzoek van en in aanwezigheid van de directie.
- 04 Bij het aanbrengen van asfalt is het niet toegestaan met een vrachtauto in de berm of op het fietspad te rijden of stil te staan.
- 05 Transport van asfalt dient te allen tijde met dichte geïsoleerde asfaltauto's met kleppen te geschieden i.v.m. het waarborgen van de verwerkingstemperatuur.
- 06 Bij het leveren van asfalt dienen de transportkosten te zijn inbegrepen. Het inzetten van extra materieelstukken voor transport om een hogere productie te kunnen bewerkstelligen dient tevens bij de prijs van de leverantie te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

81 22 06 Verwerken van asfalt

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard, dient er bij een visueel ongelijkmatige textuur van het asfalt de aannemer de opdrachtgever aan te tonen dat de kwaliteit voldoet aan de eisen ten aanzien van de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69).
- 02 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard wordt met onderbrekingen bedoeld: een onderbreking van het aanbrengen van asfalt, langer dan 10 minuten.
- 09 Aan te brengen asfaltvakken breder dan 1,00 meter en langer dan 5,00 meter dienen met de asfaltspreidmachine te worden aangebracht.
- 10 In overleg met de directie kunnen freesbakken met een breedte van 1,00 meter of smaller machinaal worden uitgevoerd waarbij een "slof" wordt toegepast.
- 11 Al het asfalt dient machinaal aangebracht te worden, handwerk dient voorafgaand aan de verwerking op tekening ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd.
- 12 In de doorgaande rijbaan mogen tijdens de verwerking van het asfalt geen "onnodige" stoppunten ontstaan. Aansluitingen (zijwegen en inritten) dienen te allen tijde vooraf gemaakt te worden. Deze dienen waar nodig d.m.v. een frees recht gemaakt te worden voorafgaand aan het asfalteren van de hoofdrijbaan.
- 13 Vrijliggende deklagen dienen te worden aangebracht met behulp van een "kantijzer".
- 14 Door of namens de directie worden de asfaltlagen visueel beoordeeld op mogelijk onvoldoend werk. Indien de directie een locatie constateert met kwaliteitsrisico's dient de aannemer zijn bedrijfscontroles op de betreffende locaties uit te voeren. Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen, voordat de kwaliteit van de onderlagen is aangetoond middels de bedrijfscontroles ter bepaling van de verdichtingsgraad uitgevoerd conform artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard. De deklaag mag worden aangebracht na goedkeuring van de resultaten van de bedrijfscontroles door de directie.
- 15 De verticale aansluiting op bestaande en nieuwe asfaltverhardingen dienen apart gekleefd te worden. De kosten hiervoor dienen bij de prijs per eenheid voor van het aanbrengen van kleef te zijn inbegrepen.
- 16 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de volledige wegbreedte is aangebracht.
- 17 De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt te waarborgen door voldoende afschot te creëren. Indien dit niet kan worden gewaarborgd dient hij dit minimaal een werkdag voor het aanbrengen van het asfalt te melden bij de directie. Indien blijkt dat de aannemer verzuimt om dit te melden, wordt dit gezien als onvoldoend werk en dient de aannemer maatregelen te treffen om de afwatering alsnog te waarborgen. Kosten voor te nemen maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 18 Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de deklaag, als gevolg van reparatie en/of ontoereikend transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een boete van € 1.000,- per naad.
- 19 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt, dient het aangebrachte asfalt te worden vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen. Ontmenging wordt gedefinieerd als plaatselijk aanwezigheid van grove steenslag (de in het betreffende mengsel aanwezige bovenmaat van de steenslag).
- 20 Asfalt dient te allen tijde in de hopper te worden gelost. Het is de aannemer niet toegestaan om het asfalt voor de spreidmachine te deponeren en het asfalt vervolgens met de spreidmachine te spreiden en te verdichten.
- 21 Asfalt dat niet rechtstreeks vanuit de auto in de hopper van de spreidmachine wordt gelost mag niet meer verwerkt worden. Bij constatering van deze handeling wordt dit gezien als onvoldoend werk. Uitzondering hierop is het laden van de hopper met een mobiele kraan of wiellader ter goedkeuring van de directie.

HFD PAR ART LID

81 22 12 Eisen aan het wegoppervlak: vlakheid van het wegoppervlak van asfalt

- 01 In afwijking op artikel 81.22.12 dient bij de overgang van het werk op de bestaande verharding en bij voegovergangen geldt dat de afwijking in vlakheid gemeten met een rei van 3 m lengte, niet groter mag zijn dan 3 mm.
- 03 Het asfalt in reparatievakken dient vlak afgewerkt te worden en dient vloeiend aangesloten te worden aan de omliggende bestaande asfalt.

81 25 Bijbehorende verplichtingen**81 25 02 Werkterrein**

- 01 De aannemer dient het werkterrein aan het einde van de werkdag schoon achter te laten. Eventueel restasfalt dient binnen twee kalenderdagen te zijn afgevoerd.

81 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen**81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2020.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard 2020 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
- 02 De aannemer levert binnen één werkdag na het verwerken van asfalt de originele asfaltbonnen aan van de betreffende partij. Hierbij worden de volgende gegevens aangeleverd:
- Verwerkingslocatie (door de directie herleidbaar);
 - Hoeveelheid per locatie (ton);
 - Toegepaste asfaltsoort per vak.

HFD PAR ART LID

82 Betonverhardingen**82 1 Betonverhardingen****82 12 Eisen en uitvoering****82 12 04 Eigenschappen van in het werk gestorte betonnen constructies**

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Afwijkingen in hoogteligging alleen vastleggen voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 82.17.01 lid 01.
- 04 De betonverhardingen aanbrengen voordat de deklaag van asfaltverharding wordt aangebracht.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 12 Eisen en uitvoering straatwerk****83 12 04 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding**

- 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding", zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richt-lijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 Informatieoverdracht**83 13 02 Werkplan en logboek**

- 01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan op voor het aanbrengen van elementenverharding en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan.
Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'.
- 03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 81.13.02 lid 03 van de Standaard 2020 zijn:
- Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de bijlage I (matrix) van CROW-publicatie 324:
 - Ruimte: bebouwing/obstakels <4,00 m,
 - Talud: niet van toepassing,
 - Verband: geen beperking,
 - Materialen: deels nieuw, deels hergebruik.
 - Opslag: adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk op vlakke en stabiele ondergrond op of in nabijheid van het werk.
 - Beschikbaar gestelde elementenverharding: niet van toepassing.
 - Fasering van de werkzaamheden.
- 04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
- 06 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in CROW-publicatie 324 verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de U.A.V. 2012.

83 15 Bijbehorende verplichting straatwerk

HFD PAR ART LID

83 15 01 Algemeen

- 01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
- 02 In aanvulling op de Standaard 2015 artikel 83.15.01 lid 02 het benodigde hak- en knipwerk van gebakken straatstenen uitvoeren middels nat zagen. Het nat zagen mag niet in de directe nabijheid van gevels of geparkeerde auto's worden uitgevoerd.
De kosten van deze werkzaamheden dient in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.
- 03 Het benodigde hak- en knipwerk voor betonbanden uitvoeren middels nat zagen.
Het nat zagen mag niet in de directe nabijheid van gevels of geparkeerde auto's worden uitgevoerd.
De kosten van deze werkzaamheden dient in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.
- 04 De aannemer dient dagelijks afval af te voeren in het kader van preventie van vandalisme.
Om dezelfde reden dienen aan het einde van de werkdag losliggende bestratingsmaterialen achter een hekwerk te worden opgeslagen.

.....
.....