

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Groot Onderhoud Elementenverhardingen 2024-2026
RAW-RAAMOVEREENKOMST B-00-0028

PROJECTNUMMER: B-00-0028
BESTEKNUMMER: B-00-0028
PROCEDURE: Nationaal openbaar
STATUS: Definitief

Status

status: Definitief
versie datum: 10 mei 2024

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
253210							Bestekpost regel is aangepast.				
253210	610799						Op hoogte brengen straatpotten. Betreft: het ophogen van bestaande straatpotten gelijk aan bovenzijde nieuw aangebrachte verhardingen inclusief het benodigde zaag- en straatwerk.	st	3,00	F	
324110							Bestekpost is gewijzigd. Gemiddelde te verwerken hoeveelheid per m1 toegevoegd.				
324110	314799						Aanbrengen spramexbeton t.b.v. opsluitingen. Ten behoeve van betonvoet en -rug van opsluitingen. Spramex betonmortel korrelverdeling 8-16 mm o.g., voorzien van verhardingsvertrager. Gemiddeld: ca. 0,05 m3 per m1. Leveren op plaats van verwerking.	m3 m3	32,00	F	32,00 L
324120							Bestekpost is gewijzigd. Gemiddelde te verwerken hoeveelheid per m1 toegevoegd.				
324120	314799						Aanbrengen zandcement mortel t.b.v. goten. Ten behoeve van betonvoet van goten en kant- en gootlagen. Fabrieksmatig vervaardigde mortel op cementbasis conform NEN-EN 13813 voor 'dekvloermortel en dekvloeren', voorzien van verhardingsvertrager. Gemiddeld: ca. 0,05 m3 per m1. Leveren op plaats van verwerking.	m3 m3	16,00	F	16,00 L
510550							Bestekpost vervalt				
510560							Bestekpost vervalt				
6115							Bestekpost toegevoegd.				
6115							<u>Tijdelijk werkterrein.</u> - per deelopdracht 1 x op te voeren bij werkzaamheden langer dan 2 werkdagen.				
611510							Bestekpost toegevoegd.				
611510	610103						Inrichten van werkterrein. Betreft: Inrichten van werkterrein/tijdelijk depot. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. - incl. sanitaire voorzieningen en schaftgelegenheid Werkterrein rondom in de bouwhekken plaatsen. Locatie werkterrein in overleg met opdrachtgever per deelopdracht te bepalen.	keer	5,00	F	
611520							Bestekpost toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
611520	610104						Opruimen van werkterrein. Betreft: opruimen van werkterrein/tijdelijk depot zoals aangebracht in bestekspost 611510. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd 1 1 1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	5,00	F
620710							Bestekpost is gewijzigd. Eenheid aangepast (stxw wordt stxd).			
620710	620199						Toepassen afzetting conform figuur 1235. Betreft het toepassen van een afzetting conform figuur 1235 volgens CROW-publicatie 517. Maatregelen op niet- autosnelwegen 96b. Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijk toegepaste stuks en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.	stxd	5,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Bepaling vervalt en onderstaande bepaling wordt toegevoegd.

De aannemer verplicht zich om binnen 5 werkdagen te reageren op een door de opdrachtgever verstrekte deelopdracht door aan de opdrachtgever een staat van hoeveelheden te overleggen (concept deelopdracht). Na overeenstemming verplicht de aannemer zich, na opdracht, om binnen 10 werkdagen aan te vangen met de werkzaamheden en/of in overleg met de directie de startdatum te bepalen.