

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Omzet	Kunt u aangeven wat de verwachting is van de omzet binnen de raamovereenkomst per jaar?	De aangegeven hoeveelheden in het bestek zijn de verwachte hoeveelheden voor de looptijd van het contract (2 jaar + 2x 1 jaar). Streven is om de hoeveelheden uit het bestek evenredig over de jaren uit te laten voeren.
2	Data in het bestek	In paragraaf 1.05 tijdsbepaling staat de ingangsdatum in het verleden. Ook in deel 3 par. 01 04 01 staan data uit het verleden. Kunt u dit updaten?	Data in bestek zijn onjuist, bestek is aangepast.
3	362010	Wat is de breedte en diepte van de te kitten voeg.	Verwachte breedte en diepte zijn toegevoegd, bestekpost is aangepast.
4	361010	Wat is de breedte en diepte van de te kitten voeg.	Verwachte breedte en diepte zijn toegevoegd, bestekpost is aangepast.
5	221020	Mogen dit ook cambio geschildre palen zijn i.p.v. gefreesd? Gefreesd heeft namelijk geen toegevoegde waarde.	Cambio geschildre palen zijn bij de lichte beschoeiing volgens principeprofiel 03 ook toegestaan. Bestekpost is aangepast.
6	011002 Deel 3 bepalingen: Vergunningen en meldingen door de aannemer	Kan er een aparte bestekpost op worden genomen inzake aanvragen vergunningen Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht en BLBI?	Bestekpost 770030 is toegevoegd.
7	011306 Deel 3 bepalingen: Algemeen tijdschema	Kan er een aparte bestekpost op worden genomen inzake opmaken tijdschema en maken van diverse plannen?	Dit dient in het offreren van deelopdrachten te worden meegenomen, bestekposten 791010, 791020 en 791030 zijn aangepast.
8	1010201 Deel 3: Betaling	Bijdrage RAW systematiek ontbreekt evenals bijdrage fonds fysieke leefomgeving. Kunt u deze toevoegen als bestekpost zijnde?	Bestekposten 960010 en 960020 zijn toegevoegd.
9	7611 Rijplatenbaan	Graag een onderverdeling maken in kunststof en stalen rijplaten. De manier van vervoeren en handelingskosten is compleet anders.	Bestekposten 761510 t/m 761540 voor 'toepassen kunststof rijplaten' zijn toegevoegd. Bestekposten 761110 t/m 761140 zijn aangepast naar 'toepassen stalen rijplaten'.
10	H74 Vervoers en acceptatiekosten	Kan de AP04 keuring separaat als post toegevoegd worden? Het is namelijk niet altijd noodzakelijk om dit uit te voeren.	Uitgangspunt bij de deelopdrachten is het minimaal afvoeren van grond. Indien grond toch afgevoerd dient te worden zijn posten 740010, 740020 en 740030 hiervoor beschikbaar inclusief AP04-keuringen.
11	H53 Vervangen conservering stalen onderdelen	Zijn al deze onderdelen bereikbaar per as met een vrachtwagen t.b.v. afhijsen en transport? Zo niet, kan er inzichtelijk worden gemaakt waar deze locaties zich bevinden?	Ja, deze onderdelen zijn bereikbaar per as met een vrachtwagen t.b.v afhijsen en transport.
12	3221 Herstellen houten palen	In dit hoofdstuk ontbreekt de post m.b.t. maken van de bekisting en het leveren en aanbrengen van de harsverbinding. Deze posten graag toevoegen zodat er een marktconforme prijs kan worden afgegeven.	Enkele bestekposten ontbraken, bestekposten 322120, 322130, 322140, 322150 en 322160 zijn toegevoegd. Hoeveelheid bestekpost 322110 is aangepast.
13	222010 Prolock Omega	Kan deze post aangepast worden naar actuele lengtemeters van de paallengte? Er zit prijsverschil tussen de 4 m1 lengte en de 6 m1 lengte. Nu kan er geen marktconforme prijs worden afgegeven.	Uitgaan van paallengte van 4 m1, bestekpost is aangepast. Verrekening van meerprijs bij langere benodigde palen volgens bestekpost 800010.
14	210010 Verwijderen bestaande beschoeiing	Kan deze bestekpost op worden gedeeld aangezien er diverse soorten beschoeiingen zijn die allen een verschillende tactiek nodig hebben om te verwijderen.	Bestekpost is opgedeeld. Bestekpost 210010 is aangepast naar 'Verwijderen bestaande houten beschoeiing'. Bestekpost 210040 'Verwijderen bestaande kunststof beschoeiing' en bestekpost 210050 'Verwijderen bestaande houten damwand' zijn toegevoegd.
15	Bestekspost 800010	Welk bedrag dient hier bij de eenheidsprijs in de inschrijfstaat te worden opgenomen? En behoort deze post niet onder de 950010 serie?	In de inschrijfstaat dient €60.000,- voor bestekpost 800010 opgenomen te worden. Een 95 post kan volgens de RAW-systematiek niet opgenomen worden in een raamoverkomst, daarom de aanwezigheid van deze bestekpost 800010.
16	Deel 3, art. 01 03 01 lid 01	Een aannemersvergoeding van 10% totaal aan staartkosten is veel te laag. Verzoek uitvoeringskosten gerelateerd aan omvang werkzaamheden aan te houden en opslagpercentage algemene kosten en winst&risico te verhogen naar 15%.	De aannemersvergoeding betreft de percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijfsom. De bepaling is aangepast.
17	Deel 3, art. 01 03 01 lid 01	Bedoelt u met de aannemersvergoeding van 10% de algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico bij elkaar?	De aannemersvergoeding betreft de percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijfsom. De bepaling is aangepast.
18	Besteksparaagraaf 75	Een post voor het aanbrengen en verwijderen van de verkeersmaatregelen ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?	Het aanbrengen en verwijderen van verkeersmaatregelen dient in bestekpost 751010 meegenomen te worden, bestekpost is aangepast.
19	Bestekspost 740080	Met welke kwaliteit van de houten delen (wel/niet geïmpregneerd), dient de aannemer rekening te houden voor de prijsvorming?	Bij bestekpost 740080 dient rekening gehouden te worden met niet geïmpregneerde houten delen, bestekspost is aangepast. Bestekpost 740090 is toegevoegd voor afvoer- en acceptatiekosten van geïmpregneerde delen.
20	Bestekspost 730110	Met hoeveel bewonersbrieven dient per keer rekening te worden gehouden?	Uitgangspunt is maximaal 25 bewonersbrieven per keer, bestekpost is aangepast.
21	Besteksparaagraaf 52	In het bestek is bij het schilderen van staal niets aangegeven over Chrom-6 en andere zware metalen. Kunnen we bij het schilderen van de staaloppervlakken ervan uitgaan dat er geen chrom-6 of andere zware metalen aanwezig zijn?	Ja, uitgangspunt is dat geen chrom-6 of andere zware metalen aanwezig zijn. Meerkosten, indien chrom-6 of andere zware metalen aanwezig zijn, kunnen verrekend worden op bestekpost 850010.
22	Bestekspost 411010	Wat is de dikte van de aan te brengen ondersabeling?	Uitgangspunt dikte ondersabeling is 50 mm, bestekpost is aangepast.
23	Besteksparaagraaf 38	Met hoeveel m2 verwijderen of m1 aanbrengen wegmarkering dient de aannemer gemiddeld per locatie rekening te houden?	Hierbij kan uitgegaan worden van circa 5 locaties voor het verwijderen en circa 5 locaties voor het aanbrengen van wegmarkering, bestekposten 381010, 381020, 381030, 382010, 382020 en 382030 zijn aangepast.
24	Besteksposten 361010 en 362010	Kunt u aangeven met welke breedte en diepte kitvoeg (of aantal liters kit) rekening kan worden gehouden voor de prijsvorming?	Verwachte breedte en diepte zijn toegevoegd, bestekposten zijn aangepast.

25	Besteksparagraaf 341	Kunt u aangeven met hoeveel m2 per locatie per keer rekening dient te worden gehouden?	Hierbij kan uitgegaan worden van circa 5m2 per locatie, bestekpost 341 is aangepast.
26	Besteksparagraaf 332	De in het bestek voorgeschreven aantal liters cementgebonden mortel zijn naar ons inzien te laag. Kunt u aangeven hoe u tot deze hoeveelheden bent gekomen?	Hoeveelheden cementgebonden mortel onjuist. Hoeveelheden in bestekposten 332114, 332214, 332315 en 332415 zijn aangepast.
27	Bestekspost 322110	In deze bestekspost is alleen het verwijderen van hout opgenomen en de bestekspost voor het herstellen van houten palen ontbreekt. Kunt u de bestekspost voor het herstellen van houten palen toevoegen?	Enkele bestekposten ontbraken, bestekposten 322120, 322130, 322140, 322150 en 322160 zijn toegevoegd.
28	Besteksparagraaf 222	Conform principeprofiel 01 zouden ook klapankers moeten worden aangebracht bij deze beschoeiing. Echter is hiervoor geen bestekspost opgenomen. Kunnen wij hieruit opmaken dat de klapankers niet van toepassing zijn?	De klapankers zijn niet van toepassing.
29	Bestekshoofdstuk 2	Met hoeveel meter verwijderen of aanbrengen beschoeiing dient de aannemer gemiddeld per keer rekening te houden?	Er dient rekening gehouden te worden van staffels van 50m1. Bestekposten 21 en 22 zijn aangepast.
30	Bijlage 2 Werkwijze en spelregels Social Return 2020	Ons bedrijf is PSO trede 3 gecertificeerd. In hoeverre geldt er dan een "korting" op het percentage Social Return?	Er wordt geen korting worden geboden op de Social Return verplichting.
31	Bestekshoofdstuk 4	De principe tekening voor het maken van houten leuningen, zowel als staal zijn niet te onderscheiden in de post welke verwijderd dient te worden, en welke aangebracht. De tekening bevat 2 type leuningen, waarbij in de post onduidelijk is welke aangehouden dient te worden. Kunt u dit verduidelijken.	Het ontwerp van het leuningwerk voor de fietsbrug dient aangehouden te worden, met een leuninghoogte van 1,30m hoog.