

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek 2024-SB-158
Verwijderen, aanbrengen en herstellen van wegmarkeringen

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
800110								WIJZIGINGSTEKST			
800110	611299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering 1 keer = 6 uur Verrekening van bestede tijd is ongeacht aantal locaties en inclusief tussentijds verplaatsen. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 45 incl. borden en kegels e.d. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	75,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
800120								WIJZIGINGSTEKST				
800120	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering 1 keer = 6 uur Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd, ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds verplaatsen van de afzetting. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 55 incl. borden, geleidebakens en afzethakken Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	V	
800130								WIJZIGINGSTEKST				
800130	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering 1 keer = 6 uur Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd, ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds verplaatsen van de afzetting. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306a incl. borden, geleidebakens en afzethakken Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	25,00	V	
800140								WIJZIGINGSTEKST				
800140	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering 1 keer = 6 uur Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd, ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds verplaatsen van de afzetting. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 42 inclusief borden, geleidebakens en afzethakken Verkeersregelininstallatie: Lantaarns naast de rijbaan Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	6,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE								1	2
800160								WIJZIGINGSTEKST			
800160	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering 1 keer = 6 uur Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd, ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds verplaatsen van de afzetting. Bij werkzaamheden aan zowel rijbaan als kruispunten wordt uitsluitend de wegafzetting op kruisingen en rotondes opgevoerd als maatgevende wegafzetting. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1235 incl. borden. geleidebakens en afzethekken Optioneel aangevuld met het beschikbaar stellen van verkeersregelaars conform bp800250 en/of bp800260 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	75,00	V
800170								WIJZIGINGSTEKST			
800170	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen van markering Betreft geheel afsluiten vrijliggend fietspad 1 keer = 6 uur Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd, ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds verplaatsen van de afzetting. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123 Incl. borden en afzethekken Optioneel aangevuld met het beschikbaar stellen van verkeersregelaars conform bp800250 en/of bp800260 3 Met de volgende materialen van de opdrachtgever: De omleidingsbebording (wordt door opdrachtgever geplaatst) De aannemer dient te voorzien in de overige materialen	keer	15,00	V