renvooi

- gevelsteen d=100
- prefab betonelementen d=100
- gewapend beton i.h.w. gestort
- kalkzandsteen d=100 / 120 / 150
- isolatie dik 80 mm.
- electrisch slot
- brandwerende deur 30 min.
- deur zelfsluitend
- zelfsluitende brandwerende deur 30 min.

- W.B.D.B.O — weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
- −1.01 entree — ruimtenummer: −1 (verdieping) .01 (volgnummer) benaming ruimte
- bsh — brandslanghaspel
- dbl — drogebrandleiding
- brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
- sub brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
- bestrating

vloertegel 96x96 mm, voeg 4 mm.
wandtegel 147x147 mm, voeg 3 mm.
verdeling tegelwerk altijd vanuit midden van de ruimte
geen tegels kleiner dan een halve tegel toepassen

REVISIETEKENING

VOOR LUCHT- EN CV-INSTALLATIES ZIE TEKENING WL-0-1

VOOR DETAILS EN DOORSNEDEN STANDAARD CELLEN ZIE TEKENING D-W-1

VOOR DETAIL/DOORSNEDEN HOOFDSCHACHT ZIE TEKENING D-W-2

VOOR INGESTORTE LEIDINGEN IN BEGANE GRONDVLOER ZIE TEKENING R-0-1

- hwa — hemelwaterafvoer
- vwa — vuilwaterafvoer
- o — ont.-/beluchting
- koudwater
- warmwater
- circulatie warmwater
- dbr — droge brandleiding

(1) Schachtnummer, voor waterleidingschema zie tekening D-S-1

D Vloerput "Nering Bogel" type 1015Z 150x150 ø50.

RIJKSGEBOUWENDIENST
Directie Programma's en Projecten
Postbus 20952 2500 EZ 's-Gravenhage

INTERN ALGEMEEN

Wijz.	Omschrijving van de wijziging	Getekend	Paraaf	Datum	Akkoord
F					
E					
D					
C					
B					
A					

Bestemming: P.C.N. NIEUWERSLUIS, NIEUWERSLUIS a/d VECHT
Onderwerp: HWA-, AFVOER- EN SAN.-INSTALLATIES BEGANE GROND PEIL=0 INSTALLATIETEKENING

adv.bur. :
architect :
opdr.gev. : RGD
werf/b.nr. :
class. :

Schaal 1:50 Get. L.T.F. Par. d.d. 20/09/99 Akk.
Projectnummer 13584-7

GTI Utrecht bv
Celsiusbaan 8, 3439 NC Nieuwegein
Tel. (030) 6059411, Fax (030) 6050704

Aantal bladen / Blad
Tekeningnummer S-0-1

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet

XREF ZBK-W02 BEGANE GROND GNSB-W3 DD. 24-12-1998