renvooi

- gevelsteen d=100
- prefab betonelementen d=100
- gewapend beton i.h.w. gestort
- kalkzandsteen d=100 / 120 / 150
- isolatie dik 80 mm.
- electrisch slot
- brandwerende deur 30 min.
- deur zelfsluitend
- zelfsluitende brandwerende deur 30 min.

- W.B.D.B.O — weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
- −1.01 entree — ruimtenummer: −1 (verdieping) .01 (volgnummer) benaming ruimte
- bsh — brandslanghaspel
- dbl — drogebrandleiding
- brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
- sub brandcompartiment 30 min. W.B.D.B.O.
- bestrating

vloertegel 96x96 mm, voeg 4 mm.
wandtegel 147x147 mm, voeg 3 mm.
verdeling tegelwerk altijd vanuit midden van de ruimte
geen tegels kleiner dan een halve tegel toepassen

luchtplaats

straatkolk

dagmaat poort: 1500x2200 mm.

open stalen trap o.t. =180 mm. a.t. =192 mm.

BRANDCOMPARTIMENT C

BRANDCOMPARTIMENT D

BRANDCOMPARTIMENT E

BRANDCOMPARTIMENT F

0.01 cel 01 · 0.02 cel 02 · 0.03 cel 03 · 0.04 cel 04 · 0.05 cel 05 · 0.06 cel 06 · 0.07 cel 07 · 0.08 cel 08 · 0.09 cel 09 · 0.10 cel 10 · 0.11 cel 11 · 0.12 cel 12 · 0.13 cel 13 · 0.14 cel 14

0.15 recreatie

0.16 woonruimte

0.17 trappenhuis

0.18 liftschacht

liftcabine

0.19 toilet

0.20 gang

0.21 centrale post

toilet K20

balie

0.22 toilet

0.23 linnen(schoon)

schoonloopmat

0.24 cel 15 · 0.25 cel 16 · 0.26 cel 17 · 0.27 cel 18 · 0.28 cel 19 · 0.29 cel 20 · 0.30 cel 21 · 0.31 cel 22 · 0.32 cel 23 · 0.33 cel 24 · 0.34 cel 25 · 0.35 cel 26 · 0.36 cel 27 · 0.37 cel 28

0.38 recreatie

0.39 woonruimte

0.40 voorr.

0.41 voorr.

0.42 toilet

Peil=0

20−

prefab betontrap o.t. =180 mm. a.t. =220 mm.

open stalen trap o.t. =180 mm. a.t. =192 mm.

dagmaat poort: 1500x2200 mm.

TE OPENEN RAMEN T.B.V. RWA-VENTILATIE

TE OPENEN RAMEN T.B.V. Rook en Warmte-VENTILATIE

bsh te monteren aan de binnenzijde van het luik

ø140 aansluiten op automatisch afsluitend klep conform ITHO AKS/R

motorisering brandwerendklaspeel klaat conform W-beslek

uitstortrestbuur luik over gehele hoogte

standleiding

voorr. toilet

speedgate

N

ROOSTERSTAAT

WAND AFZUIGROOSTERS/ROZETTEN

CODE	AANTAL	FABRIKAAT	TYPE	DIAMETER:
B	20	WATERLOO	PER-G-R0/0R-G	Ø100
-	-	-	-	-
T	1	SOLID AIR	RRVO-100	Ø150
M	1	SOLID AIR	RRVO-125	Ø125

TOEVOER ANEMOSTATEN

CODE	AANTAL	FABRIKAAT	TYPE	DIAMETER:
R	1	SOLID AIR	LTVD-1/V2 model550	Ø250
-	-	-	-	-

AFZUIG ANEMOSTATEN

CODE	AANTAL	FABRIKAAT	TYPE	DIAMETER:
S	1	SOLID AIR	LRVD/VA model550	Ø313-Ø250
-	-	-	-	-

TOEVOER WANDROOSTERS in kanaal

CODE	AANTAL	FABRIKAAT	TYPE	DIAMETER:
N1	2	SOLID AIR	WTMA-BO	1025x125
-	-	-	-	-

AFZUIG WANDROOSTERS in kanaal

CODE	AANTAL	FABRIKAAT	TYPE	DIAMETER:
P1	2	SOLID AIR	WRMA-VO	425x225
-	-	-	-	-

VOOR HWA-, AFVOER- EN SAN-INSTALLATIES ZIE TEKENING S-0-1

- Toevoerkanaal
- Retourkanaal
- Afzoigkanaal
- cv-aanvoer
- cv-retour
- kleppenregister
- regelklep blad
- ringgelafsluiter
- afsluiter
- elektrische heater

VOOR DETAILS EN DOORSNEDEN STANDAARD CELLEN ZIE TEKENING: D-W-1

VOOR DETAIL/DOORSNEDEN HOOFDSCHACHT ZIE TEKENING: D-W-2

VOOR INGESTORTE LEIDINGEN IN BEGANE GRONDVLOER ZIE TEKENING: R-0-1

1 Schachtnummer, voor waterleidingsschema zie tekening: D-S-1

D Vloerput, "Nering Bogaert" type 1015Z 150x150 Ø50

REVISIETEKENING

RIJKSGEBOUWENDIENST
Directie Programma's en Projecten
Postbus 20952 2500 EZ 's-Gravenhage

INTERN ALGEMEEN

Wijz.	Omschrijving van de wijziging	Getekend	Paraaf	Datum	Akkoord

Bestemming: P.C.N. NIEUWERSLUIS
NIEUWERSLUIS a/d VECHT

Onderwerp: CV- EN LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIES BEGANE GROND PEIL=0
INSTALLATIETEKENING

School: 556 | Det.: LTE | PVC: | d.d.: 29/09/99 | AKA:

Projectnummer: 13584-7

gti Utrecht bv
Catharijnebaan 8, 3439 NC Nieuwegein
Tel.: (030) 6059411, Fax (030) 6050704

Aantal bladen: | Blad:

Tekeningnummer: WL-0-1

Auteursrecht voorbehouden (artikel 25, wet)