
Behoort bij: ARC-2023-044

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN LZ7/8				
11	AANVANGSWERKEN				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Verkeer</u>				
111110	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
111120	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
111130	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
111140	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
111150	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
111160	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1112	<u>Tijdelijke laad- en loszone</u>				
111210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	12.00V		
111220	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	48.00V		
111230	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3.00V		
111240	Aanbrengen verkeersborden.	st	6.00V		
111250	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3.00V		
1113	<u>Bereikbaarheid</u>				
111310	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
111320	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
111330	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
1118	<u>Diverse voorzieningen en werkzaamheden</u>				
111810	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	m	40.00V		
111820	Schonen terrein.	m3	13.50V		
115	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
1153	<u>Opruimen asfaltverhardingen</u>				
115310	Zagen van asfalt, 160 mm.	m	45.00V		
115320	Opbreken teervrij asfalt, 160 mm.	m2	4.50V		
1154	<u>Opbreken betonverhardingen</u>				
115410	Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2x2 m.	m2	440.00V		
115420	Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2x1 m.	m2	24.00V		
1155	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
115510	Opbreken BSS KF, grijs.	m2	10.00V		
115540	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	10.00V		
1156	<u>Opbreken betontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115610	Opbreken betontegels 200x200x45 mm, grijs.	m2	850.00V		
115620	Opbreken betontegels 200x200x70 mm, grijs.	m2	190.00V		
115630	Opbreken betontegels 200x200x70 mm, rood.	m2	1,100.00V		
115640	Verwijderen markering uit bestrating.	m	440.00V		
115660	Betontegels ontdoen van grond.	m2	2,140.00V		
1157	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
115720	Opbreken opsluitbanden 200 x 250 mm.	m	1,050.00V		
116	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
1161	<u>Maaien terrein</u>				
116110	Maaien kruidachtige gewassen, horizontaal.	are	36.00V		
117	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
1172	<u>Opruimen bebording en bebakening</u>				
117210	Opnemen betonnen barrier 1000 x 550 x 900 mm.	st	4.00V		
117220	Opnemen betonnen barrier 2000 x 550 x 900 mm.	st	12.00V		
117230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	8.00V		
117240	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, hergebruik	st	4.00V		
1173	<u>Opruimen markeringen</u>				
117310	Volledig verwijderen thermoplast, lengtemarkering.	m2	2.00V		
1174	<u>Opruimen meubilair</u>				
117410	Opnemen plantenbak cortenstaal.	st	12.00V		
12	G R O N D W E R K E N				
122	G R O N D O N T G R A V E N				
1223	<u>Ontgraven uit cunet</u>				
122310	Grond ontgraven uit cunet, zandbed 0,95 m.	m3	1,950.00V		
122330	Grond ontgraven uit cunet, berm 0,30 m.	m3	120.00V		
122340	Grond ontgraven uit cunet, zitelementen 0,35 m.	m3	30.00V		
1224	<u>Ontgraven uit depot</u>				
122410	Grond ontgraven uit depot, zand.	m3	981.00V		
122420	Grond ontgraven uit depot, grond.	m3	525.00V		
124	G R O N D V E R V O E R E N				
1241	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerken</u>				
124110	Zand vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	981.00V		
124120	Grond vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	525.00V		
1242	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124220	Grond vervoeren naar depot.	m3	2,100.00V		
125	GROND VERWERKEN				
1252	<u>Grond verwerken in depot</u>				
125220	Grond verwerken in depot.	m3	2,100.00V		
1253	<u>Zand/Grond verwerken in cunet</u>				
125310	Aanbrengen zandbed h:0,50 m.	m3	975.00V		
125330	Aanbrengen zandbed zitelementen h:0,07 m.	m3	6.00V		
125360	Grond verwerken in cunet, bermen LZ7 en LZ8.	m3	525.00V		
126	GRONDBEWERKINGEN				
1262	<u>Profileren en afwerken terrein</u>				
126210	Profileren van oppervlakken voor fiets-/voetpad.	m2	1,250.00V		
126220	Profileren van oppervlakken berm.	m2	400.00V		
126230	Verdichten zand in zandbed rijbaan.	m2	1,875.00V		
1266	<u>Grondbewerkingen groen- en plantstroken</u>				
126610	Frezen horizontaal.	are	17.00V		
126630	Eggen horizontale bermen.	are	17.00V		
126650	Diepspitten te planten bomenrij.	are	2.00V		
13	LEIDINGWERKEN				
138	OVERIG LEIDINGWERKEN				
1381	<u>Mantelbuizen</u>				
138120	Aanbrengen klapmantelbuis, ø125 mm OV.	st	6.00V		
15	WEGENBOUWWERKEN				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1512	<u>Straatlaag</u>				
151210	Aanbrengen straatlaag 50 mm, op zandbed.	m2	1,900.00V		
151220	Aanbrengen straatlaag 50 mm, op funderingslaag.	m2	1,650.00V		
152	FUNDERING STEENMENGSEL				
152010	Aanbrengen menggranulaat 0,30 m.	m2	1,650.00V		
152020	Ontgraven menggranulaat uit depot.	m3	500.00V		
152030	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking.	m3	500.00V		
153	OPSLUITINGEN				
1531	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
153110	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, straatlaag.	m	900.00V		
153130	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, specie+steunrug.	m	390.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153140	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	120.00V		
153150	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	48.00V		
153160	Pasmaken van opsluitbanden 60 x 200 mm	st	32.00V		
1532	<u>Leveren rechte opsluitbanden</u>				
153210	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	290.00V		
153220	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	64.00V		
1533	<u>Leveren hulpstukken opsluitbanden</u>				
153310	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 200 x 250 mm	st	43.00V		
153320	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	12.00V		
153330	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 60 x 200 mm	st	32.00V		
1534	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
153410	Aanbrengen inritbanden van beton 650 x 250 x 500 mm.	m	84.00V		
153420	Pasmaken van inritbanden 650 x 250 x 500 mm.	st	24.00V		
1535	<u>Leveren rechte inritbanden</u>				
153510	Leveren tussenstuk inritbanden 650 x 250 x 500 mm.	m	72.00V		
153520	Leveren eindstuk inritbanden 650 x 250 x 500 mm.	m	12.00V		
1536	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
153610	Aanbrengen trottoirbanden van beton 480/500 x 160 mm.	m	190.00V		
1537	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
153710	Lev rechte trottoirband van beton, 480/500 x 160 mm.	st	180.00V		
153720	Leveren hoekstuk trottoirband 480/500 x 160 mm.	st	18.00V		
156	ELEMENTENVERHARDINGEN				
1562	<u>Betonstraatstenen</u>				
156210	Aanbrengen BSS KF antraciet, rijbaan.	m2	780.00V		
156220	Aanbrengen BSS KF antraciet, mindervaliden oprit.	m2	24.00V		
156230	Aanbrengen BSS KF grijs, plateau.	m2	300.00V		
156240	Aanbrengen 2 streklagen BSS KF, antraciet.	m	60.00V		
156250	Aanbrengen 3 streklagen BSS KF, antraciet.	m	240.00V		
156260	Aanbrengen 5 streklagen BSS KF, antraciet.	m	120.00V		
1563	<u>Betontegels</u>				
156310	Aanbr betontegels 200 x 200 x 45 mm, antraciet, fp.	m2	350.00V		
156320	Aanbr betontegels 200 x 200 x 45 mm, antraciet, entree.	m2	420.00V		
156330	Aanbrengen BT 200 x 200 x 70 mm, rood hergebruik	m2	1,000.00V		
156340	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 mm, rood nieuw.	m2	100.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156350	Aanbr lengtemark in bestrating, witte betontegels, hergebruik	m	390.00V		
156360	Aanbr lengtemark in bestrating, witte betontegels, nieuw	m	50.00V		
156370	Aanbrengen haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	st	4.00V		
156380	Aanbr BT 200 x 200 x 45 mm, antraciet, zitelement.	m2	10.00V		
1564	<u>Grasbetontegels</u>				
156410	Aanbrengen grasbetontegels 300 x 300 x 100 mm.	m2	375.00V		
157	HALFVERHARDINGEN				
157010	Aanbrengen menggranulaat 0,20 m, zitelementen.	m2	60.00V		
157020	Aanbrengen lavakorrels 0/16, 30 mm.	m2	50.00V		
157030	Aanbrengen stabilizer halfverharding.	m2	50.00V		
17	INRICHTINGSWERKEN				
172	BEBORDING EN BEBAKENING				
1721	<u>Verkeersborden</u>				
172110	Hergebruik verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4.00V		
172120	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld.	st	9.00V		
172130	Aanbrengen verkeersborden.	st	10.00V		
173	MARKERINGEN				
1731	<u>Uitzetten van belijning</u>				
173110	Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering.	km	0.03V		
1733	<u>Kantstrepen</u>				
173310	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,50 - 0,50, 0,10 m breed	km	0.03V		
174	MEUBILAIR				
174010	Plaatsen enkelzits bank.	st	8.00V		
178	OVERIGE INRICHTINGSWERKEN				
178030	Aanbrengen zwerfkei.	st	12.00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821110	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
821140	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
821180	Opstellen BLVC-plan.	EUR	N		
821210	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
83	DUURZAAMHEID				
831	MKI en BREEAM				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	BREEAM-certificering.	EUR		N	
831020	Voortgangsoverleggen duurzaamheid.	EUR		N	
831030	Coördinatie duurzaamheid.	EUR		N	
832	CO2-emissie				
832010	Opstellen CO2-prognose en monitoringsplan.	EUR		N	
832020	Monitoren CO2-emissie.	EUR		N	
832030	Opstellen voortgangsrapport CO2-emissie.	EUR		N	
832040	Opstellen eindrapport CO2-footprint.	EUR		N	
84	GEbruik hulpmiddelen				
843	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
843010	Inzetten grondwerker.	uur	40.00V		
843020	Inzetten stratenmaker.	uur	40.00V		
843030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	40.00V		
845	Inzetten materieel (t.b.s.)				
845010	Inzetten vrachtauto.	uur	16.00V		
845020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	16.00V		
845030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	8.00V		
845040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.	uur	16.00V		
845050	Inzetten wiellader.	uur	16.00V		
845060	Inzetten tractor.	uur	16.00V		
86	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
860010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
860020	Samenstellen opleverdossier project.	EUR		N	
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
890020	Treffen maatregelen volgend uit BLVC-plan.	EUR		N	
890030	Coördinatie BLVC-plan.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910130	Uitvoeringscoördinatie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				