

Bijlage 1 Specificaties merktekens voor vogelpreparaten

1. Wettelijke vereisten

- Elk merkteken is voorzien van de letters 'LNV', gevolgd door een kort streepje '-', de letters 'NL' en een uniek nummer. Als voorbeeld:

LNV-NL
112.031

- Er moet een merkteken kunnen worden aangebracht op de ter preparatie aangeboden vogel én de geprepareerde vogel. Dit wordt mogelijk gemaakt door het merkteken uit twee delen te laten bestaan: een deel A en een deel B. Deze letters staan ook vermeld op de twee delen van het merkteken.

2. Technische vereisten

- De merktekens worden per 10 stuks door de RVO uitgegeven. De merktekens moeten op zodanige wijze geleverd worden dat gemakkelijk 10 stuks (met opvolgende nummering, zie hieronder) kunnen worden geselecteerd en verzonden.
- De nummering van de merktekens is opvolgend en bestaat uit 6 cijfers. Bij elke levering moeten de nummers op de geleverde merktekens aansluiten op de vorige levering. (Elk setje van 10 heeft de nummering1 t/m0, bijvoorbeeld 112.031 t/m 112.040). De opdrachtgever zal bij opdrachtverstrekking aangeven met welke nummers de nieuwe reeks merktekens moet starten.
- Het 'label' gedeelte van het merkteken (waar de tekst op staat) moet zo min mogelijk afwijken van de merktekens die de afgelopen jaren zijn uitgegeven. Dat houdt in dat:
 - Het 'label' 20 mm bij 8 mm groot moet zijn, met een marge van 1mm afwijking aan beide kanten;
 - Deze (deels) doorzichtig moeten zijn;
 - De indeling van het label en het gebruikte lettertype vergelijkbaar moeten zijn met de huidige merktekens (zie onderstaande foto's);
 - Het nummer op de merktekens goed leesbaar moeten zijn, vanaf een afstand van 25-30 centimeter;
 - Het gemaakt is van het materiaal Polypropyleen (PP) of soortgelijk.
- De merktekens moeten langdurig meegaan, namelijk minimaal 50 jaar.
- De merktekens moeten gemakkelijk aan te brengen zijn op diverse soorten te prepareren en geprepareerde vogels.
- Het merkteken moet kunnen worden aangebracht aan geprepareerde vogels van verschillende formaten. Na aanbrengen van het merkteken moet zoveel mogelijk van het overvallige of uitstekende deel van het merkteken kunnen worden verwijderd, zodat alleen het deel van het merkteken wat noodzakelijk is om het preparaat te identificeren zichtbaar is.
- De merktekens moeten langdurig bestand zijn tegen lage temperaturen, tot -40 graden Celsius omdat de te prepareren vogels in de vriezer worden bewaard.
- De merktekens moeten bestand zijn tegen invloeden van buiten zoals water en vuil.
- Een merkteken mag niet herbruikbaar zijn. Als een merkteken eenmaal is aangebracht, moet deze alleen te verwijderen zijn door deze onbruikbaar te maken (bijvoorbeeld door deze door te knippen).

3. Vereisten met betrekking tot de levering

- Zoals bij de 'technische vereisten' aangegeven worden de merktekens per 10 stuks verpakt aangeleverd.
- De leveringsfrequentie en aantallen worden in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. Het moment van bestellen is gebaseerd op de beschikbare voorraad bij de RVO. De uitgifte van merktekens fluctueert in de tijd en daarmee ook de door RVO gedane bestellingen.
- De opdrachtnemer levert de merktekens conform de levertijd zoals uitgevraagd in paragraaf 5.2.2 in het aanbestedingsdocument.

4. Foto's van de huidige merktekens



