

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Raamovereenkomst 'Groenonderhoud Stadsbedrijven' Gemeente Utrecht

Perceel 3: Noordoost, Oost en VGE-locaties Oost

Besteksnummer
2024-SB-01-P3

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht

Adviseurs:
De Slijpkruik BV

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.
Vertegenwoordigd door: Stadsbedrijven, (Wijkonderhoud en Service, Vastgoed Exploitatie, Welzijn en Zwembaden)
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
tel: 14 030

02 Directie

De directie zal bestaan uit de in de opdrachtbrief aangewezen pers(o)n(en).

03 Locatie

Gemeente Utrecht, perceel 3: Noordoost, Oost en VGE-locaties Oost.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grasvelden;
- b. onderhoud beplanting;
- c. snoeien beplanting;
- d. onderhoud bomen;
- e. onkruidbeheersing op verharding;
- f. veegvuilbeheersing en bladbeheersing op verharding;
- g. onderhoud kolken;
- h. inzet werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

De overeenkomst start op 1 april 2024 en loopt t/m 31 maart 2026 met een optie van verlenging van 2 maal 1 jaar. De volledige overeenkomst inclusief eventuele verlengingsjaren eindigt van rechtswege per 31 maart 2028. De opdrachtgever is te zijner tijd volledig vrij in haar keuze om van de verlengingsjaren gebruik te maken. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na gunning worden tekeningen van de te onderhouden terreinen per deelopdracht (digitaal) aangeleverd. Voor de aanbesteding wordt 1 voorbeeldtekening beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient het uitgevoerde ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

Beschikbare Flora en Fauna data van de Gemeente Utrecht zijn de bekijken op de natuurwaardekaart. Deze is online te vinden middels de link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Besteksbijlage 1 V&G plan (ontwerpfase);
- Besteksbijlage 2 2022-131 Biodiversiteit versterking op zes buitenterreinen Utrecht;
- Inschijfstaat;
- Inschijfbijljet.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Onderhoud buurthuizen Gemeente Utrecht, perceel 3: buurthuis locaties Oost.			
11			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
110			Grasveld			
110010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,22	F
110020	512599		Bijmaaieren rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaieren rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,22	F
110030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,22	F
111			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
111010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen, (blok)hagen en klimplanten. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	33,00	F
111020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen, (blok)hagen en klimplanten. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,33	F
112			Verharding en kolken			
112010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding en ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,45	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	2,45	F
			Betreft: nulbeurt.			
			Betreft obstakels in ongebonden verharding of in			
			elementenverharding.			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112030	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	2,45	F
			Betreft: nulbeurt.			
			Betreft elementenverharding en halfverharding.			
		. . . 1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112040	257521		Reinigen kolken.	st	1,00	F
			Betreft: nulbeurt			
		3.	Straat- en trottoirkolken			
			Rekening is gehouden met 1 rondes per jaar			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de			
			directie			
		. 1. . . .	Machinaal reinigen			
		. . 1. . .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan			
			locatiebepaling			
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
12			Onderhoud (B-niveau)			
120			Onderhoud grasveld			
120010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte			
			Betreft: het maaien van grasvelden.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,21 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . 9. . .	Grondsoort: divers			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		. . . 1. .	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels			
			volgens bestekspostnummer(s) 120020			
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	52,00	F
			bomen.			
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen in			
			grasveld			
			Situering: conform bestekstekeningen			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,21 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . 9. . .	Grondsoort: divers			
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121			Onderhoud beplanting			
1210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet			
			gesloten opgaande heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1211			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
121110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			bodembedekkende heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,32 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1212			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
121210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,12 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1213			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
121310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			(blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,86 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1215			<u>Klimplanten</u>			
121510	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			klimplanten.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,97 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122			Bladbeheersing			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122010	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			in beplanting.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,30 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op halfverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. .	Verhardingstype: ongebonden verharding			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op elementenverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		24,52 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding (klinkers, tegels, betonplaten etc.)			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
123			Onderhoud verhardingen			
1230			<u>Onkruidbestrijding verharding</u>			
123010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
			lid 06			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		24,52 I
			Dit betreft het onderhoud van alle obstakels in het te			
			onderhouden areaal zoals het ook opgenomen is in			
			post 123020 en 123030 .			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 123010			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
123030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F
			(oppervlaktebedekking).			
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in			
			deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken			
			beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3.			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 123010			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: is op			
			frequentie			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
			lid 06			
			Verhardingstype: elementenverharding			
			incl. rubberverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		24,52 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
124			Onderhoud kolken			
124020	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat			
		1.	Te onderhouden aantal	st		14,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
14			Onderhoud (Frequentie)			
140			Onderhoud grasveld			
140030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	790,00	F
			Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding.			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			rond eind mei en rond eind september			
			Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van			
			de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn			
			voor de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.204,00	F
			Betreft: het afsteken van graskanten langs			
			beplantingsvakken.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			rond eind mei en rond eind september			
			Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van			
			de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn			
			voor de aannemer.			
140050	512510		Knippen/maaïen van graskanten.	m	3.160,00	F
			Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs			
			verharding.			
		3.	Langs verharding			
		.3. . . .	Knippen of maaïen			
		. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van			
			uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
140060	512510		Knippen/maaïen van graskanten.	m	4.816,00	F
			Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs			
			beplantingsvakken.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3. . . .	Knippen of maaïen			
		. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van			
			uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
141			Onderhoud beplanting en bomen			
1410			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
141020	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	25,00	F
			Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande			
			heesters.			
		1.	Verjongingssnoei			
		.4. . . .	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		. . .5. .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. . .1. .	Snoeiëregiem: ca. 25% terugnemen in 50% van de			
			beplantingsvakken.			
			De hoeveelheid resultaatverplichting betreft 50% van			
			het areaal.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141030	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters. .2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	10,00	F
1411			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
141120	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van bodembedekkers. 1. Verjongingssnoei .7. Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. Snoeiregime: ca. 25% volledig terugzetten in de beplantingsvakken. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 100% van het areaal. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	232,00	F
141130	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bodembedekkers. .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	34,80	F
1412			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
141220	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. .9. Betreft: Vaste planten en siergrassen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	12,00	F
1413			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141310	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	490,00	F
141320	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,25 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	260,00	F
1414			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
141410	514422	. 1. 2. 1. 2. .	Uitmaaieren rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaieren van de rand van het bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F
141420	514425	9. 9. 1 .	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F
1415			<u>Klimplanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141520	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien klimplanten, inclusief aanbinden van ranken aan hekwerk of muur frame. .9. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: ca. 2 tot 2,5 m . . .9. . . . Aantal beurten: 2 per jaar 1. . . . In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	194,00	F
1416			<u>Bomen</u>			
141610	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
141620	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
142			Onderhoud hekwerken			
142010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, ... opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken. Inclusief het verwijderen van overgroeierende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Ongewenste klimbeplanting verwijderen. Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te worden. Gerekend is met 4 beurten per jaar. Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, ... opslag e.d. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	2,00	F
144			Onderhoud kolken			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
2			Onderhoud binnensportlocaties Gemeente Utrecht, perceel 3: binnensport locaties Oost.			
21			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
210			Grasveld			
210010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,48 F	
210020	512599		Bijmaaaien rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaaien rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,48 F	
210030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,48 F	
211			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
211010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	40,50 F	
211020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,41 F	
212			Verharding			
212010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,08 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft obstakels in elementenverharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,08 F	
212030	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt. Betreft elementenverharding en halfverharding. . . .1. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,08 F	
22			Onderhoud (B-niveau)			
220			Onderhoud grasveld			
220010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,80 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: divers			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s)			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen in grasvelden. Situering: conform bestekstekeningen	week	52,00 F	
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,80 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: divers			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
221			Onderhoud beplanting			
2210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
221010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,47 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2212			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2213			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
221310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			(blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,58 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
222			Bladbeheersing			
222010	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			van de grasvelden incl. bermen.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,80 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
222020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			uit beplanting gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,05 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
222030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op halfverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. .	Verhardingstype: ongebonden verharding			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op elementenverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,84 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9.	Verhardingstype: elementenverharding (klinkers, tegels,			
			betonplaten etc.)			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
223			Onderhoud verhardingen			
2230			<u>Onkruidbestrijding verharding</u>			
223010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
			lid 06			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,84 I
			Dit betreft het onderhoud van alle obstakels in het te			
			onderhouden areaal zoals het ook opgenomen is in			
			post 223020 .			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
223020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F
			(oppervlaktebedekking).			
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in			
			deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken			
			beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3.			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 223010			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: is op			
			frequentie			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
			lid 06			
			Verhardingstype: elementenverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,84 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
24			Onderhoud (Frequentie)			
240			Onderhoud grasveld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240010	512504	 1. 1. 1. 9. .	Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van kruidachtigen Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer 240020 afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	are	1,00	F
240020	512508	 1. 9. 1. 2. 3.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij bestekspostnummer 240010 . Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	1,00	F
240030	512511	 3. 3. 2. 1.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	170,00	F
240040	512511	 1. 3. 2. 1.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	50,00	F
240050	512510	 3. 3. 2. 1.	Knippen/maaieren van graskanten. Betreft: het knippen of maaieren van graskanten langs verharding. Langs verharding Knippen of maaieren Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	680,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240060	512510	 1. 3. 2. 1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs beplantingsvakken. Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	50,00	F
241			Onderhoud beplanting en bomen			
2413			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
241310	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	280,00	F
241320	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,25 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	260,00	F
2414			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
241410	514422	. 1. 2. 1. 2.	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen van de rand van het bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	24,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241420	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoen .9. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	12,30	F
2415			<u>Bomen</u>			
241510	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
241520	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
242			Onderhoud hekwerken			
242010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken. Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Ongewenste klimbeplanting verwijderen. Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te worden. Gerekend is met 4 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, opslag e.d. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	9,68	F
244			Onderhoud kolken			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			Onderhoud speeltuinen Gemeente Utrecht, perceel 3: speeltuin locaties Oost.			
31			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
310			Grasveld			
310010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,18	F
310020	512599		Bijmaaieren rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaieren rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,18	F
310030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,18	F
311			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
311010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	142,90	F
312			Verharding en kolken			
312010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding en ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,57	F
312020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft obstakels in ongebonden verharding of in elementenverharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,57	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312030	518101	.	.	.	.	.	.	Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt. Betreft elementenverharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,57	F
312040	257521	.	.	.	.	.	.	Reinigen kolken. Betreft: nulbeurt Straat- en trottoirkolken Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	F
32		.	.	.	.	.	.	Onderhoud (A-niveau)			
320		.	.	.	.	.	.	Onderhoud grasveld			
320010	512802	.	.	.	.	.	.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 320030 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
		.	.	.	.	.	.		are		51,76
320030	512804	.	.	.	.	.	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen in grasvelden. Situering: conform bestekstekeningen 9. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
		.	.	.	.	.	.		are		51,76
321		.	.	.	.	.	.	Onderhoud beplantingen			
3210		.	.	.	.	.	.	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet			
			gesloten opgaande heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,98 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3211			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
321110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,06 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3212			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
321210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			(blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,25 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3215			<u>Klimplanten</u>			
321510	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			klimplanten.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
322			Bladbeheersing			
322010	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			van de grasvelden incl. bermen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		51,76 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322020	518701	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	F
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Verharding-natuurlijk afval op verharding			
		.	Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
		.	op elementenverhardingen gedurende het hele jaar.			
		.	Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,79 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: elementenverharding (klinkers, tegels, betonplaten etc.)			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
323		.	Onderhoud verhardingen			
3230		.	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>			
323010	518803	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom			
		.	obstakels			
		.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
		.	behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
		.	lid 06			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		45,72 I
		.	Dit betreft het onderhoud van alle obstakels in het te			
		.	onderhouden areaal zoals het ook opgenomen is in			
		.	post 323020 en 323030 .			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
323020	518802	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
		.	verharding-ongebonden verharding-onkruid			
		.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
		.	bestekspostnummer(s): 323010			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		22,07 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 323010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: elementenverharding incl. rubberverharding	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		23,65 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
34			Onderhoud (Frequentie)			
340			Onderhoud grasveld			
340010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van kruidachtigen	are	1,00	F
		1.	Ecologisch beheer			
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9. . . .	Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar			
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer 340020 afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
340020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij bestekspostnummer 340010 .	are	1,00	F
		1.	Ecologisch beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
		.3. . . .	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
340030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. Langs verharding	m	2.088,00	F
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september			
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		.1. . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
340040	512511	 1. 3. 2. .1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	50,00	F
340050	512510	 3. 3. 2. 1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs verharding Langs verharding Knippen of maaïen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	8.352,00	F
340060	512510	 1. 3. 2. 1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs beplantingsvakken. Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	50,00	F
341			Onderhoud beplantingen en bomen			
3410			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
341020	514424	 1. 4. 5. 1. .1	Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande heesters. Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: ca. 25% terugnemen in 50% van de beplantingsvakken. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het areaal. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m2	549,00	F
3412			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
341210	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	1.750,00	F
341220	514427	. 4. 9. 2. 9. 2. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,25 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	975,00	F
3413			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
341310	514422	. 1. 2. 1. 2.	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaïen van de rand van het bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en); per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F
341320	514425	9. 9. 1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	25,00	F
3414			<u>Bomen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
341410	515551	. .9. 2	Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Verwijderen tot de eerste gesteltak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
341420	510099	. .	Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
3415			<u>Klimplanten</u>			
341510	514424	9. 9. 1. 1	Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien klimplanten, inclusief aanbinden van ranken aan hekwerk of muur frame. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: ca. 2 tot 2,5 m Aantal beurten: 2 per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	100,00	F
3416			<u>Wilgentenen speelbogen</u>			
341610	514499	. .	Snoeien wilgentenen speelbogen. Betreft: het snoeien en aanbinden van wilgentenen speeltunnels. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: tot ca. 1,80 m Lengte: vanaf ca. 5 m tot ca. 10 m Breedte: tot ca. 2,00 m Incl. aanbinden van de wilgen aan het frame. Aantal beurten: 1 per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
344			Onderhoud kolken			
344010	257521	 3. .1. 1. 9	Reinigen kolken. Straat- en trottoirkolken Gerekend is met 2 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
344020	257599		Reinigen lijngoten.	m	100,00	F
			Betreft lijngoten.			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de			
			directie.			
			Machinaal reinigen			
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan			
			locatiebepaling			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			Onderhoud sportvelden Gemeente Utrecht, perceel 3: sportveld locaties Oost.			
41			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
410			Grasveld			
410010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	63,60	F
410020	512599		Bijmaaieren rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaieren rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	63,60	F
410030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	63,60	F
411			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
411010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	225,30	F
411020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2,25	F
411030	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: nulbeurt. 2. Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
412			Verharding en kolken			
412010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt.	are	67,82	F
		9.	Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
412020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt.	are	67,82	F
			Betreft obstakels in ongebonden verharding of in elementenverharding (ook op tribune).			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
412030	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt.	are	67,82	F
			Betreft elementenverharding en ongebonden verharding.			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
412040	501399		Verwijderen veegvuil in goten en randstroken. Betreft: nulbeurt.	km	0,05	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
412050	257521		Reinigen kolken. Betreft: nulbeurt	st	27,00	F
		3.	Straat- en trottoirkolken			
			Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie			
		.1.	Machinaal reinigen			
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
42			Onderhoud (A-niveau)			
420			Onderhoud grasveld			
420010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte	week	52,00	F
			Betreft: het maaien van grasvelden.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		635,95 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 420030			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
420030	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen in grasvelden.			
			Situering: conform bestekstekeningen			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		635,95 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: divers			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
421			Onderhoud beplanting en bomen			
4210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
421010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,85 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4211			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
421110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met bodembedekkende heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,72 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4212			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
421210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4213			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
421310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		17,96 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4215			Bomen			
421510	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels.	week	52,00 F	
		2.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
			Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
421520	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels.	week	52,00 F	
		2.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
			Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4216			Klimplanten			
421610	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
422			Bladbeheersing			
422010	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem van de grasvelden incl. bermen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		635,95 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
422020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem uit beplanting gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		22,53 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422030	518701	. 1. 2. 3. 4. 4	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem op halfverhardingen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
422040	518701	. 1. 2. 3. 9. 4	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem op elementenverhardingen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding (klinkers, tegels, betonplaten etc.) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
423			Onderhoud verhardingen				
4230			<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
423010	518803	. 9. 2. 3. 4	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Te onderhouden oppervlakte Dit betreft het onderhoud van alle obstakels in het te onderhouden areaal zoals het ook opgenomen is in post 423020 , 423030 en 423040 . Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
423020	518802	. 1. 2. 3. 4	Beheersen onkruid-ungebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ungebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 423010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
423030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 423010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: elementenverharding	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		675,26 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
423040	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 423010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: elementenverharding op tribunes.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4231			<u>Veegvuilbeheersing</u>			
423110	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen:	km		1,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
424			Onderhoud kolken			
424020	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		273,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
43			Onderhoud (Frequentie)			
430			Onderhoud grasvelden			
430010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	166,38	F
			Betreft: het maaien van kruidachtigen			
		1.	Ecologisch beheer			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de			
			directie.			
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer			
			430020 afvoeren naar een inrichting met een door het			
			bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
430020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	166,38	F
			Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij			
			bestekspostnummer 430010 .			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grasveldtype: kruidachtigen			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
		3. .	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen			
			om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te			
			vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
430030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	18.290,00	F
			Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding.			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			rond eind mei en rond eind september			
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de			
			directie.			
		1. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn			
			voor de aannemer.			
430040	512510		Knippen/maaieren van graskanten.	m	73.160,00	F
			Betreft: het knippen of maaieren van graskanten langs			
			verharding			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Knippen of maaieren			
		2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van			
			uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.			
		1. .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
431			Onderhoud beplanting en bomen			
4310			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
431020	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	142,50	F
			Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande			
			heesters.			
		1.	Verjongingssnoei			
		.4. . . .	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. . .1. .	Snoeiregiem: ca. 25% terugnemen in 50% van de			
			beplantingsvakken.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van			
			het areaal.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
431030	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	42,80	F
			Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten			
			opgaande heesters.			
		.2. . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting			
		.9. . . .	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van			
			het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen.			
			Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet			
			toegestaan.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van			
			de aannemer.			
4311			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
431120	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	172,00	F
			Betreft: het snoeien van bodembedekkers.			
		1.	Verjongingssnoei			
		.7. . . .	Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters			
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. . .1. .	Snoeiregiem: ca. 25% volledig terugzetten in de			
			beplantingsvakken.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 100% van			
			het areaal.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie..			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van			
			de aannemer.			
431130	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	25,80	F
			Betreft: het snoeien van de randen van			
			bodembedekkers.			
		.4. . . .	Betreft: bodembedekkende heesters			
		.9. . . .	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van			
			het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het			
			scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van			
			de aannemer.			
4312			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
431220	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. .9. Betreft: Vaste planten en siergrassen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F
4313			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
431310	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. 9. Betreft: (blok)hagen 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 9. Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	11.926,00	F
431320	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. 9. Betreft: (blok)hagen 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: ca. 1,25 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	2.982,00	F
4314			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
431410	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van de rand van het bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m 1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	2.259,00	F
431420	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. .9. Betreft: bosplantsoen 9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	1.129,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4315			<u>Bomen</u>			
431510	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
431520	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
4316			<u>Klimplanten</u>			
431620	514424		Snoeien sierplantsoen. .9. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: ca. 2 tot 2,5 m .9. Aantal beurten: 2 per jaar 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	100,00	F
432			Onderhoud hekwerken			
432010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken. Inclusief het verwijderen van overgroeiende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te worden. Gerekend is met 4 beurten per jaar. Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, opslag e.d. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	716,40	F
434			Onderhoud kolken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
434010	257521	 3. .9	Reinigen kolken. Straat- en trottoirkolken Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	546,00	F
434020	257599	. .	Reinigen lijngoten. Betreft lijngoten. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Onderhoud zwembaden Gemeente Utrecht, perceel 3: zwembad locaties Oost.			
51			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
510			Grasveld			
510010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	25,46	F
510020	512599		Bijmaaaien rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaaien rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	25,46	F
510030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	25,46	F
511			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
511010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	102,50	F
511020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,03	F
512			Verharding			
512010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11,89	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
512020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft obstakels in elementenverharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11,89	F
512030	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt. Betreft elementenverharding en halfverharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11,89	F
512040	501399		Verwijderen veegvuil in goten en randstroken. Betreft: nulbeurt. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	km	0,33	F
52			Onderhoud (A-niveau)			
520			Onderhoud grasveld			
520010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		254,55 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 520030			
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
520030	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen in grasvelden. Situering: conform bestekstekeningen	week	52,00	F
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		254,55 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
521			Onderhoud beplanting			
5210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet			
			gesloten opgaande heesters.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,95 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5211			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
521110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,20 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5212			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
521210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			(blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,10 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5213			<u>Klimplanten</u>			
521310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			klimplanten.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
522			Bladbeheersing			
522010	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			van de grasvelden incl. bermen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		254,55 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-natuurlijk afval			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			uit beplanting gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,25 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
522030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op halfverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,80 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. .	Verhardingstype: ongebonden verharding			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
522040	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem			
			op elementenverhardingen gedurende het hele jaar.			
			Bladvalperiode: oktober - december			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		110,05 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 9. .	Verhardingstype: elementenverharding (klinkers, tegels, betonplaten etc.)			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
523			Onderhoud verhardingen			
5230			<u>Onkruidbestrijding verharding</u>			
523010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:			
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01			
			lid 06			
		9.	Te onderhouden oppervlakte	are		110,05 I
			Dit betreft het onderhoud van alle obstakels in het te			
			onderhouden areaal zoals het ook opgenomen is in			
			post 523030 .			
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
523030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 523010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: elementenverharding	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		110,05 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5231			<u>Veegvuilbeheersing</u>			
523110	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen:	km		3,30 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
54			Onderhoud (Frequentie)			
540			Onderhoud grasveld			
540010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van kruidachtigen	are	41,20 F	
		1.	Ecologisch beheer			
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9. . . .	Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.			
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer 540030 afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
540030	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij bestekspostnummer 540010 .	are	41,20 F	
		1.	Ecologisch beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
		.3. . . .	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
540040	512511	 3. 3. 2. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	3.560,00	F
540050	512511	 1. 3. 2. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplantingsvakken. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en rond eind september Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	2.010,00	F
540060	512510	 3. 3. 2. 1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs verharding Langs verharding Knippen of maaïen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	14.240,00	F
540070	512510	 1. 3. 2. 1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen of maaïen van graskanten langs beplantingsvakken. Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	8.040,00	F
541			Onderhoud beplanting en bomen			
5410			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
541020	514425	2. 9. .1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	59,25	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5411			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
541120	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	220,00	F
			Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het			
			uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen.			
		.9. . . .	Betreft: Vaste planten en siergrassen			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer.			
5412			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
541210	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	2.170,00	F
			Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m.			
			Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en			
			bladhoudend, soorten divers.			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de			
			kopse kanten.			
		.9. . . .	Betreft: (blok)hagen			
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .9. .	Hoogte van de haag: tot ca. 1,25 m			
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september.			
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de			
			directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van			
			de aannemer.			
541220	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.300,00	F
			Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m			
			Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en			
			bladhoudend, soorten divers.			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de			
			kopse kanten.			
		.9. . . .	Betreft: (blok)hagen			
		. .3. . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
		. . .9. .	Hoogte van de haag: ca. 1,25 m of meer			
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september.			
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de			
			directie.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van			
			de aannemer.			
5413			<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
541310	514422		Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	1.618,50	F
			Betreft: het uitmaaieren van de rand van het bosplantsoen.			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de			
			directie.			
			Soort en leeftijd van de beplanting: divers			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m			
		. .1. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m			
		2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
541320	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. Betreft: bosplantsoen .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	809,25	F
5414			<u>Bomen</u>			
541410	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
541420	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
5415			<u>Klimplanten</u>			
541520	514424		Snoeien sierplantsoen. .9. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: ca. 2 tot 2,5 m 9. Aantal beurten: 2 per jaar 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	100,00	F
544			Onderhoud kolken			
544010	257521		Reinigen kolken. 3. Straat- en trottoirkolken Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. 1. Machinaal reinigen 1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	110,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
544020	257599		Reinigen lijngoten.	m	100,00	F
			Betreft lijngoten.			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.			
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de			
			directie.			
			Machinaal reinigen			
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan			
			locatiebepaling			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Onderhoud W&S Gemeente Utrecht, perceel 3: Noordoost, Oost.			
61			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
611			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
611010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt.	m2	8.221,53	F
		9.	Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, rozen, vaste planten en grassen, (blok)hagen en klimplanten.			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
611020	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: nulbeurt.	st	263,00	F
		2.	Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2			
		.9.	Bomen in verharding en bomen in grasveld			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
62			Onderhoud (Beeld)			
621			Onderhoud beplanting en bomen			
6210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
621010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		633,77 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6211			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
621110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met bodembedekkende heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,59 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6212			<u>Onderhoud rozen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
621210	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			botanische rozen en struikrozen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6213			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
621310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met			
			(blok)hagen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		132,79 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6214			<u>Bomen</u>			
621410	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid			
			Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels.			
		1.	Te onderhouden aantal	st		2.576,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .2. . .	Boom in verharding, zonder boomrooster			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6215			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
621510	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: beheersing onkruid in vaste planten en grassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
621520	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: beheersing onkruid in vaste planten en grassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Grondsoort: divers			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6216			<u>Klimplanten</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621610	514807	. 1. 3. 3. 9. 4 63 631 6313	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		. Onderhoud (Frequentie) Onderhoud beplanting en bomen <u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>		are			5,00
631320	514424	. .9. 9 6314	Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, Afknippen van afgestorven plantendelen door middel van mulchen. Betreft: Vaste planten en siergrassen Vrijgekomen materiaal verwerken tussen de vaste planten en siergrassen. <u>Onderhoud (blok)hagen</u>	m2	500,00	F	
631410	514427	. 4. 9. 2. 2. 1 631420	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen.. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 rond september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	58.724,80	F	
631420	514427	. 4. 9. 2. 1. 1	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 rond september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	14.681,20	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
631430	514427	. 4. 9. 2. 1. 1 . 6316	Knippen van (blok)hagen. Betreft het handmatig snoeien van (blok)hagen i.v.m. beperkte toegankelijkheid. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanen. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 rond september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. <u>Bomen</u>	m2	12.076,06	F
631610	515551	. .9. 2 . 631620	Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stamopschot en wortelopschot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Het betreft waterlot dominante boomsoorten. Verwijderen tot de eerste gesteltak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3.141,00	F
631620	510099	. 6318	Terugzetten knotbomen < 3 m Betreft: terugzetten van de gehele kroon Boomhoogteklasse: tot 3 m Geen vrije takval mogelijk Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot. Regulier boombeeld: verwijderen van 2 tot 3-jarig hout. 1x per 3 jaar op aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. <u>Klimplanten</u>	st	50,00	F
631810	514425	9. 9. .1 . 6318	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: opklimmende beplanting Aantal beurten: 2 per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Werkzaamheden algemene aard			
82			Inzet van werknemers en materieel			
			Binnen werktijd betreft: Werkdagen incl. zaterdag tussen 5:30 en 19:30.			
			1e categorie buiten werktijd betreft: Werkdagen incl. zaterdag tussen 19:30 en 5:30			
			2e categorie buiten werktijd betreft: Zon- en feestdagen, de volledige 24 uur.			
820			Inzet werknemers			
8200			<u>Inzetten werknemers binnen werktijd</u>			
820010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.352,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	4.060,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.352,00	F
			Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
8201			<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 1e categorie</u>			
820110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	224,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
8202			<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 2e categorie</u>			
820210	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman buiten werktijd, 2e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820220	100501		Inzetten van werknemer.	uur	224,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
820230	100501		Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener buiten	uur	72,00	F	
			werktijd, 2e categorie (functie conform cao).				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. . 9. . .	Tarief per manuur (1 persoon)				
821	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F	
			Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener buiten				
			werktijd, 2e categorie (functie conform cao).				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
. . 9. . .	Tarief per manuur (1 persoon)						
821010	100518		Inzet materieel	uur	1.008,00	F	
			Bij gebruik van materieel buiten reguliere werktijden				
			dient geen extra toeslag te worden gerekend. Eventuele				
			hogere prijzen buiten werktijd dienen in de				
			eenheidsprijzen te zijn opgenomen.				
821020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	160,00	F	
			Het betreft de inzet voor o.a. het verplaatsen van				
			hoogwerkers en voor inzet bij reinigingswerkzaamheden				
			sportvelden met Hoover aanbouwmachine.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
821030	100518		directie op te dragen werkzaamheden	uur	500,00	F	
		. 1. . . .	Hulpvoorzieningen: watertank, min. 5.000 ltr en max				
			7.000 ltr				
		. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
821040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Hulpvoorzieningen: versnipperaar (diameter hout min.				
			15 cm) met kipkar (min. 12 m3)				
821050	100518	. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van	uur	80,00	F	
			de Standaard RAW Bepalingen)				
			Inzetten van een tractor.				
			Betreft o.a. inzet t.b.v. hagen en randen knippen.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
821060	100518		directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F	
		. 1. . . .	Hulpvoorzieningen: schotelmaaier				
		. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
			Inzetten van een tractor.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur			
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Hulpvoorzieningen: kipkar (min. 5 m3)				
		. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
821070	100599		Inzetten van een mobiele 8-tons kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Hulpvoorzieningen: - Kiepkar (min. 5 m3) - Sorteergrijper incl. kantelstuk Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F
821080	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Bereft de inzet van een minigraver (5-tons) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en inclusief transport	uur	80,00	F
821090	100599		Inzetten bus met open laadbak. Inclusief (niet motorisch) handgereedschap voor inzittenden van het busje. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	200,00	F
821100	100599		Inzetten bus met open kiepende laadbak. Inclusief (niet motorisch) handgereedschap voor inzittenden van het busje. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	200,00	F
821110	100599		Inzetten kiepende aanhanger voor achter de bus. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821120	100599		Inzetten rijdende afzetting (actieraam). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821130	100599		Inzetten rijdende afzetting (verkeersafzettingssset). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821140	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft de inzet van een bosmaaier met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Exclusief bediening	uur	500,00	F
821150	100599		Inzetten van een bladblazer met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	500,00	F
821160	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft de inzet van een motorkettingzaag met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Zaagbereik: ten minste 350 mm 2. Exclusief bediening	uur	500,00	F
821170	100599		Inzetten van een heggeschaar met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
9			Staartposten				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Gedragscode Flora- en Faunawet en de bijbehorende leidraad van de gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 04 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2018 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2018 van de CROW gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.
- 06 Op dit werk zijn de algemene voorwaarden 2018 van de Gemeente Utrecht van toepassing. Deze zijn te raadplegen middels volgende link:
<https://www.utrecht.nl/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/>
- 07 Werkzaamheden met betrekking tot bomensnoei in dit bestek dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.

01 01 10 AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de opdracht in het kader van biodiversiteit meer terreinen ecologisch te beheren. Voor grasveld kan bijvoorbeeld een deel van het areaal omgevormd worden tot kruidenrijk gras met ecologisch maaibeheer. Zie hiervoor ook ter informatie de bijlage: '2022-131 Biodiversiteit versterking op zes buitenterreinen Utrecht'. Deze concept bijlage is ter informatie bijgevoegd bij het bestek.
- 04 Er wordt door derden veel gerenoveerd op sportparken. De aannemer dient hier rekening mee te houden, aangezien de hoeveelheden te onderhouden areaal daardoor jaarlijks kunnen veranderen.

HFD PAR ART LID

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor 1 jaar. De opdracht wordt verstrekt tot 1 april 2026 met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar. De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
- 02 Eenheidsprijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
 - a. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
 - b. In afwijking op de Standaard 2020 bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren ook van toepassing zijn.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.

Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten of deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 05 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.
- 07 Met betrekking tot het hoofdstuk W&S (Wijkonderhoud & Service) dient er door de aannemer rekening mee gehouden te worden dat werkzaamheden voor gras, watergangen en op verharding door derden uitgevoerd worden. De aannemer kan dan ook geen aanspraak maken op deze werkzaamheden.
- 08 Indien de opdrachtgever werknemers en/of materieel wil afroepen op regie conform hoofdstuk 8 van deel 2.2, dient de aannemer deze binnen 5 werkdagen ter beschikking te stellen.
- 09 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er per perceel mogelijk meerdere deelopdrachten per jaar tegelijkertijd uitgegeven worden. Dit komt doordat er per perceel soms meerdere stadsdelen vertegenwoordigd worden, welke apart factureren en toezicht houden. Dit houdt niet in dat er een limiet of juist een minimum zit aan het aantal deelopdrachten. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan dient hij hiervoor zelf zorg te dragen op eigen kosten. Hiervoor dient hij ook eerst schriftelijke toestemming van de directie te krijgen.

HFD PAR ART LID

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Na (schriftelijke) goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 02 Werktijden Buitensport:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd: van 07:00 tot 16:00 uur.
- 03 Werktijden Zwembaden:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er na 10:00 uur geen werkzaamheden binnen de hekwerken van het zwembad worden uitgevoerd.
- 04 Werktijden Welzijnslocaties:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd.
Maandag 07:00 t/m 14:30 uur
Dinsdag 07:00 t/m 14:30 uur
Woensdag 07:00 t/m 12:00 uur
Donderdag 07:00 t/m 14:30 uur
Vrijdag 07:00 t/m 12:00 uur
In de schoolvakantie dienen geen werkzaamheden in de speeltuinen uitgevoerd te worden.
- 05 Werktijden Binnensport:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd: van 7:00 t/m 16:00 uur.
- 06 Het toegangshek(ken) van het betreffende sportpark, zwembaden, welzijnslocaties dienen na afronding van de werkzaamheden altijd te worden afgesloten.
- 07 Werktijden Welzijnsobjecten (VGE):
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er na 11:00 uur geen werkzaamheden rondom of op welzijnsobjecten uitgevoerd worden.
- 08 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN

HFD PAR ART LID

01 02 06 BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK

- 01 Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijklingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld. De aannemer dient een overzicht bij te houden van alle afwijkingen in overleg met de directie.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 04 02 van dit bestek.

01 04 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Elk nieuw contract jaar zal het loonkostenbestanddeel en kosten van brandstofbestanddelen worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
-Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de aanneemsom.
-Het brandstofbestandsdeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
-Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
-Er vindt 1x per jaar op 1 april, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
-Het indexeringspercentage welke per 1 april voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand januari van het voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 april 2025 voor het contractjaar lopende van 1 april 2025 t/m 31 maart 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2025 en januari 2024)

Ingeval van verlenging;

2e indexering vindt plaats op 1 april 2026 voor het contractjaar lopende van 1 april 2026 t/m 31 maart 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2026 en januari 2025)

3e indexering vindt plaats op 1 april 2027 voor het contractjaar lopende van 1 april 2027 t/m 31 maart 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2027 en januari 2026)

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.
- Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.08.03 van de Standaard wordt de bijdrage door de opdrachtgever buiten het bestek om betaald aan de stichting CROW te Ede.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Algemeen:
- Vuilophaaldienst;
 - Het verwijderen, aanbrengen en onderhouden van diverse straatmeubilair en verkeersborden;
 - Werkzaamheden aan kabels en/of leidingen;
 - Het (ver)plaatsen/verwijderen van lichtmasten;
 - Het opnemen en herplaatsen van abri's, ANWB-masten, reclamezuilen en info-borden etc.;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de verharding;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en drainage;
 - Het onderhoud van hoofdwatgangen
 - Het onderhouden van drainage(-monden).
 - Het rooien en snoeien van bomen.
 - Het realiseren / renoveren van sportvelden met daarbij behorende terrein inrichting.
 - Het realiseren / renoveren en het plegen van onderhoud aan de gebouwen op de accommodatie.
- Buitensport:
- Prullenbakken worden geleegd door de verenigingen/kantinebeheerder;
 - Zwerfafval afkomstig door de accommodatie worden door de verenigingen/kantinebeheerder opgeruimd en waarnodig wordt er door de gemeente bijgestuurd;
 - Onderhoud sportvelden (kunstgrasvelden, natuurgrasvelden, gravel en verharding overige sportvelden.) wordt uitgevoerd door de gemeente;
 - Er dient rekening gehouden te worden met aanwezige verhuringen van de accommodaties. Dit in de vorm van schoolsport, sportdagen en het gebruik door verenigingen. Het gebruik en het beheer lopen door elkaar, waarbij de sporters vrij en veilig hun sport moeten kunnen beoefenen.
- Zwembaden:
- Prullenbakken worden door de beheerders van de zwembaden geleegd;
 - Zwerfafval afkomstig door de accommodatie door de zwembaden opgeruimd;
 - Speeltoestellen worden onderhouden door derden;
 - Valondergronden, zandbakken, enz. worden gereinigd en onderhouden door derden;
 - Het vullen en reinigen van buiten zwembaden worden uitgevoerd door derden;
- Welzijnslocaties:
- Prullenbakken worden door de beheerders van de speeltuinen geleegd;
 - Speeltoestellen worden onderhouden door derden;
 - Valondergronden, zandbakken, enz. worden gereinigd door derden;
 - Het vullen en reinigen van buiten zwembaden worden uitgevoerd door derden;
- Binnensport:
- Prullenbakken worden door de beheerders van de sporthallen geleegd;

HFD PAR ART LID

- 02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Voor of tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de betreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 03 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 04 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode bestendig beheer (cyclisch onderhoud) en/of ruimtelijke ontwikkeling (renovatiewerk) in het kader van de Natuurbeschermingswet;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode
 - opstellen ecologisch werkprotocol.
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WA-VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

HFD PAR ART LID

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 02 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 03 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 04 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 05 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Alle vrijgekomen materialen niet zijnde groenafval dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Ook als de hoedanigheid of hoeveelheid van de vrijgekomen materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten/acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 03 MELDPlicht BIJ SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 04 VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan te handhaven vegetatie, niet zijnde bomen;

Voor beschadiging aan solitaire heesters:	€ 150,- per solitaire heester
Voor beschadiging aan vaste planten:	€ 100,- per m2
Voor beschadiging aan heesters, bodembedekkers, hagen, rozen en overige beplanting:	€ 50,- per m2
Voor beschadiging aan gras/kruidachtige gewassen:	€ 25,- per m2
Voor spoorvorming:	€ 20,- per m1 spoorvorming

(dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 03 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>

01 18 06 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 100,- per m2.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het herstel van de schade.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten, met alle bijkomende kosten, met een minimum tarief van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 ARBO-veilig en gezond werken is een vereiste. Er dient gewerkt te worden conform de arbocatalogus Hoveniers en groenvoorziening. Online te raadplegen middels: <https://www.stigas.nl/agroarbo/hoveniers-en-groenvoorziening>

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.02 in deel 3.

01 23 INFORMATIE OVERDRACHT

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

HFD PAR ART LID

01 23 02 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 23 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks voor de onderhoudswerkzaamheden minimaal 80% van het areaal aan deel opdrachten zal worden verstrekt. Ook van het hoofdstuk met betrekking tot regieposten (Hoofdstuk 8 in deel 2.2) mag de aannemer verwachten dat 80% van het opgegeven areaal in deel 2.2. aan deel opdrachten zal worden verstrekt.
De opdrachtgever behoudt zich het recht om optioneel meer werkzaamheden via dit contract bij de aannemer neer te leggen. Dit betekent dat de hiervoor genoemde minimale omzet garantie wordt overschreden.
De hoeveelheid resultaatsverplichtingen in deel 2.2. van dit bestek zijn door de opdrachtgever naar eer en geweten bepaald. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen. Tevens worden hoeveelheden voor uitvoering van elk werkjaar opnieuw bepaald.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- 03 Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

01 24 BEELDKWALITEIT

HFD PAR ART LID

01 24 08 OPNEMING

- 01 In aanvulling op de Standaard 01 24 08 worden de meetrondes iedere 4-wekelijkse termijn in 2 tweewekelijkse perioden uitgevoerd. Het gemiddelde van deze twee meetrondes wordt genomen om te bepalen of voldaan wordt aan de eis. Dit komt neer op 13 volledige meetrondes per jaar.
- 02 In afwijking op de Standaard 01 24 08 lid 06 worden bestekposten met dezelfde KOR-beeldmeetlat gebundeld tijdens de beoordeling, ook als de beeldkwaliteit verschillend is maar de KOR-beeldmeetlat dezelfde, ook die worden gebundeld. De beoordeling vindt dus plaats per KOR-beeldmeetlat en de norm met maximaal 10% afwijking conform De Standaard 01 24 09 lid 04 geldt voor deze bundeling en niet per bestekpost.
- 03 In afwijking op de Standaard 01 24 09 lid 02 en lid 05 en lid 06 zal bij het niet voldoen aan het voorgeschreven beeld de korting worden toegepast op alle besteksposten die vallen in de bundeling (bestek posten met dezelfde KOR-beeldmeetlat) waarvan de beeldkwaliteit niet voldoet aan de voorgeschreven eisen.

01 24 09 MONITORING

- 01 De gemeente Utrecht gebruikt Apptimize voor de monitoring. De aannemer krijgt hier kosteloos inzage in.

01 25 INFORMATIE OVERDRACHT

01 25 11 CONTROLE HALFVERHARDING

- 01 Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurd) werknemers en onderaannemers.
- 04 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 05 De medewerkers die middels de regieposten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 06 Indien geconstateerd wordt dat medewerkers in strijd met lid 01 t/m 05 aan het werk zijn, bedraagt de korting per geval/per melding € 250,-.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

01 28 KORTINGEN

HFD PAR ART LID

01 28 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en/of eisen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 29 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 29 01 SOCIAL RETURN ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de opdrachtwaarde te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

01 30 MILIEUEISEN

01 30 01 MOBIELE MACHINES EN HANDGEREEDSCHAP

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG):
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A;
- 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II (vgl richtlijn 2004/26/EG).
De maaimachines, ingezet op werkzaamheden voortkomend uit dit bestek, dienen voorzien te zijn van Stage 4 motoren en een track-and-trace systeem met real time tracking/real time view, uit te lezen via internet.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden, bijvoorbeeld gazonbanden.
- 05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.
- 06 Al het handgereedschap bij de uitvoering van het werk dient volledig elektrisch te zijn. Motorisch aangedreven handgereedschap is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN

51 01 02 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 01 Het is de aannemer verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar volgt bij eerste constateren een boete van € 5000,-
- 02 Bij een 2de constatering wordt deze overeenkomst (raamovereenkomst) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 OPRUIMWERK

- 01 Vrijgekomen materiaal moet dezelfde dag dat het is vrijgekomen afgevoerd zijn, uiterlijk aan het einde van de werkdag.
- 02 Als aanvulling op lid 01, dient vrijgekomen materialen op de buitensport locaties dagelijks verzameld en verwijderd te worden en om 16:00 uur te zijn afgevoerd.

51 02 03 BIJMAAIEN

- 01 De delen vanaf het obstakel tot een afstand van 30 cm afstand vanaf het obstakel valt onder het reguliere maaiwerk en behoort tot de besteksverplichting binnen dit bestek. De eis die voor dit deel geldt is dat de maximale grashoogte 2 maal die is van het overige gras areaal waarbinnen het obstakel zich bevindt.
- 02 Bij het bijmaaien van bomen dient een afstand van 10 cm van de boom in acht genomen te worden. Binnen deze zone dient niet bijgemaaid te worden.
- 03 De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.
- 04 Solitaire heesters zodanig bijmaaien dat de heesters niet geraakt wordt.

51 02 04 INFORMATIE

- 01 In de grasvelden met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaiwerk bemoeilijkt.
De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 DIVERSEN

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 07 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

51 02 08 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 In geval een invasieve soort wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten af te maaien, behalve als daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 20 MAAIEN GRASVELDEN

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met het onderhoud van de grasveld, dit geldt dus ook voor o.a. bijmaaien en kantensteken e.d.
- 02 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 3 werkdagen te ruimen.
- 03 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 04 Voor grasveld kwaliteitsniveau A en B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 05 Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te zijn.
- 06 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.
- 07 De insporingsdiepte mag maximaal 1 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 08 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 09 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.

HFD PAR ART LID

- 10 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.
- 11 Maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan, tenzij er in de bestekspost nadrukkelijk een klepelmaaier wordt aangegeven.

51 02 21 MAAIEN KRUIDACHTIGEN

- 01 Tot het maaien van kruidachtigen wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom bomen en obstakels. De hoogte van de vegetatie rondom bomen en obstakels en de hoogte van de vegetatie van de overige kruidachtigen dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
- 02 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels behorende bij de maaiwerkzaamheden dient vooraf, voor de betreffende maaironde, plaats te vinden.
- 03 De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden behoeft goedkeuring van de directie.
- 04 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.
- 05 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden delen.
- 07 De maaihoogte dient tussen de 5 cm en de 10 cm te zijn.
- 08 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de verharding terecht komt door o.a. de wind. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.
- 09 Tot maaien kruidachtigen wordt tevens gerekend het verwijderen van één- en tweejarige houtige opslag.
- 10 Er is niet toegestaan om kruidachtigen te maaien met maaizuigcombinatie.

51 02 25 STEKEN/SNIJDEN VAN HARDE KANTEN

- 01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 02 De harde kant steken/snijden op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 03 Bij het steken/snijden van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken/gesneden te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken/gesneden is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken/gesneden.
- 04 Bij een eerste overschrijden van de eisen voor harde kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 05 Vrijgekomen materialen dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

51 02 26 STEKEN/SNIJDEN VAN ZACHTE KANTEN

- 01 De zachte kant steken/snijden op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.
- 02 Bij het steken/snijden van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken/gesneden te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken/gesneden is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken/gesneden.
- 03 Bij overschrijden van de eisen voor zachte kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 04 Vrijgekomen materialen dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.
- 05 Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen grond.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in beplanting.
- 02 Tot onkruidbestrijding wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de onkruidbestrijding met wortel en al uitrieken van kweekgrassen, haag- en akkerwinden.
- 03 Tot onkruidbeheersing in de beplanting wordt tevens gerekend het verzamelen, meenemen en afvoeren van zwerfafval dat aangetroffen wordt in de beplanting.
- 04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) en zwerfafval is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 05 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera, onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Het gaat bij de beheergroep bodembedekkende heestervakken om maximaal 15% van het totaal aanwezige areaal.
Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 04 lid 01.
- 06 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
- 07 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.
- 08 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

51 02 32 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN

- 01 Hagen terugknippen op aanwijzing van de directie.

51 02 33 VERJONGINGSNOEI SIERBEPLANTING

- 01 Betreft het terugnemen van oude scheuten tot in de basis of op de stobbe.
- 02 Het als verjongingssnoei terugzetten van een gehele heester is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 02 34 SNOEIEN RANDEN BEPLANTINGSVAK

- 01 Takken verwijderen tot op de stam of tot op de stobbe. Indien takken tot de stobbe verwijderd dienen te worden dan maximaal tot 1m vanaf de rand van het beplantingsvak en banken e.d.
- 02 Het zogenaamde "blokken" of "scheren" van beplantingsvakken is niet toegestaan.

51 03 ONDERHOUD VERHARDING

51 03 01 ONKRUIDBESTRIJDING OP (HALF)VERHARDING

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.
- 04 Bij overschrijden van de eisen krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van van het aantal werkdagen dat in de bestekspost genoemd staat om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 05 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten gerekend.
- 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten van de KOR 2018 geldt dat dood/behandeld onkruid in dit bestek gelijk beoordeeld wordt als levend onkruid. Dit betekent dat ook dood onkruid en/of behandeld onkruid meegerekend wordt bij het bepalen van de bedekkingsgraad of de hoogte.
- 07 Bij onkruidbeheersing op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en grasvelden inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 08 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat (dode) planten(resten) worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 09 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 10 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 11 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.

51 03 03 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof, maximaal 3600 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 04 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.
- 05 Per machine dienen minimaal 2 gevulde brandblussers op de machine aanwezig te zijn. (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser)

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 05 04 ONDERHOUD

- 01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en acceptatiekosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 02 In afwijking op artikel 51.81.02 van de Standaard, wordt tot de onkruidbeheersing op verharding tevens gerekend het volledig wegnemen van mossen en vetplanten (Sedum). Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting. Stort- en acceptatiekosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 03 Het in de leden 01 t/m 02 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.
- 04 Bijkomende verplichting bij al het maaierwerk is tevens dat tijdens alle maairondes van grasvelden en kruidachtigen tevens al het aanwezige zwerfafval dient te worden verwijderd en te worden afgevoerd voorafgaand aan het maaien. Zwerfafval mag in geen geval kapot gemaaid worden. Zwerfafval gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar de een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
- 05 Bijkomende verplichting bij al het maaierwerk is tevens dat tijdens alle maairondes van grasvelden en kruidachtigen tevens alle losse obstakels, zoals voetbaldoelen, hockeydoelen, bankjes, trampolines, etc. verwijderd dienen te worden van de velden voorafgaand aan het maaien. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

- 01 Nabij de randen van kunstgrasvelden en reclameborden is het niet toegestaan om te branden. Nabij de randen van natuurgrasvelden is het niet toegestaan om te stomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd.

51 82 02 BEHEERSEN ONKRUID ROND OM OBSTAKELS - VERHARDING

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij ingangsdatum bekend is met het aantal aanwezige obstakels en bomen in de te onderhouden oppervlakten.
- 02 In aanvulling op artikel 51.82.05 van de Standaard geldt de afstand van 0,5m niet alleen vanuit een obstakel, maar ook vanuit een trottoirband, stootband, muur of schutting. De genoemde maximale hoogtes per beeldkwaliteitsniveau gelden ook voor het onkruid dat groeit op de scheiding van asfalt met trottoirband.

51 82 08 BEHEERSEN ONKRUID GOTEN EN RANDSTROKEN - VERHARDING

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij ingangsdatum bekend is met de hoeveelheid aanwezige goten en randstroken in de te onderhouden oppervlakten.
- 02 Er zijn in deel 2.2. geen aparte besteksposten opgenomen voor het beheersen van onkruid in goten en randstroken. De onderhoudskosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen voor beheersen onkruid op verharding opgenomen te zijn. Voor de beeldkwaliteit van de goten en randstroken gelden de eisen van de beeldmeetlat 'Verharding-onkruid in goten en randstroken'. Indien de verharding onderhouden dient te worden op A-niveau, dienen de goten en randstroken ook op A-niveau onderhouden te worden. Indien de verharding onderhouden dient te worden op B-niveau, dienen de goten en randstroken ook op B-niveau onderhouden te worden.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSVOORZIENINGEN

62 0 ALGEMEEN

62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.
- 09 Voor verkeersmaatregelen zijn geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. De kosten voor de verkeersvoorzieningen dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen van de besteksposten uit deel 2.2 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 Op dit werk is de gedragscode, leidraad en nota Utrechtse soortenlijst van de Gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.
- 06 Reeds bekende gegevens op het gebied van Flora en Fauna zijn verwerkt in de natuurwaardenkaart. Deze is inzichtelijk via de volgende link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>
- 07 De kosten van de werkzaamheden t.b.v. Wet natuurbescherming worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.
- 08 Iedere medewerker van de aannemer die werkzaamheden in en om kruidachtigen uitvoert dient gecertificeerd te zijn i.h.k.v. de wet natuurbescherming op minimaal niveau 1 bestendig beheer en onderhoud. Dit certificaat (wat steeds maximaal 3 jaar geldig is) dienen ze in bezit te hebben bij aanvang van de werkzaamheden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2024-SB-01-P3

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-SB-01-P3

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2024-SB-01-P3

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud buurthuizen				
11	Nulbeurt				
110	Grasveld				
110010	Maaien grasveld.	are	1,22F		
110020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels.	are	1,22F		
110030	Grasveld ontdoen van blad.	are	1,22F		
111	Beplanting				
111010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	33,00F		
111020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	0,33F		
112	Verharding en kolken				
112010	Onkruidvrij maken verharding.	are	2,45F		
112020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	2,45F		
112030	Verharding ontdoen van blad.	are	2,45F		
112040	Reinigen kolken.	st	1,00F		
12	Onderhoud (B-niveau)				
120	Onderhoud grasveld				
120010	Beheersen grashoogte-grasveld	week	52,00F		
120020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
121	Onderhoud beplanting				
1210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
121010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
1211	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
121110	Beheersen onkruid-bodembedekkende heesters.	week	52,00F		
1212	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
121210	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
1213	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
121310	Beheersen onkruid-(blok)hagen	week	52,00F		
1215	<u>Klimplanten</u>				
121510	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00F		
122	Bladbeheersing				
122010	Beheersen natuurlijk afval in beplanting.	week	52,00F		
122020	Beheersen natuurlijk afval in halfverharding.	week	52,00F		
122030	Beheersen natuurlijk afval op elementenverharding.	week	52,00F		
123	Onderhoud verhardingen				
1230	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
123010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
123020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
123030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
124	Onderhoud kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124020	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00F		
14	Onderhoud (Frequentie)				
140	Onderhoud grasveld				
140030	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	790,00F		
140040	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	1.204,00F		
140050	Knippen/maaïen van harde graskanten.	m	3.160,00F		
140060	Knippen/maaïen van zachte graskanten.	m	4.816,00F		
141	Onderhoud beplanting en bomen				
1410	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
141020	Snoeien niet gesloten opgaande heesters.	m2	25,00F		
141030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	10,00F		
1411	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
141120	Snoeien bodembedekkers.	m2	232,00F		
141130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	34,80F		
1412	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
141220	Snoeien vaste planten inclusief siergrassen.	m2	12,00F		
1413	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
141310	Knippen van (blok)hagen tot 1,25 m.	m2	490,00F		
141320	Knippen van (blok)hagen vanaf 1,25 m.	m2	260,00F		
1414	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
141410	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	50,00F		
141420	Snoeien rand beplantingsvak.	m	50,00F		
1415	<u>Klimplanten</u>				
141520	Snoeien klimplanten.	m2	194,00F		
1416	<u>Bomen</u>				
141610	Verwijderen waterlot.	st	10,00F		
141620	Begeleidingssnoei 0 - 9 m	st	10,00F		
142	Onderhoud hekwerken				
142010	Verwijderen begroeiing.	are	2,00F		
144	Onderhoud kolken				
144010	Reinigen kolken.	st	28,00F		
144020	Reinigen lijngoten.	m	100,00F		
2	Onderhoud binnensportlocaties				
21	Nulbeurt				
210	Grasveld				
210010	Maaïen grasveld.	are	0,48F		
210020	Bijmaaïen rondom bomen en obstakels.	are	0,48F		
210030	Grasveld ontdoen van blad.	are	0,48F		
211	Beplanting				
211010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	40,50F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	0,41F		
212	Verharding				
212010	Onkruidvrij maken verharding.	are	2,08F		
212020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	2,08F		
212030	Verharding ontdoen van blad.	are	2,08F		
22	Onderhoud (B-niveau)				
220	Onderhoud grasveld				
220010	Beheersen grashoogte-grasveld	week	52,00F		
220020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
221	Onderhoud beplanting				
2210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
221010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
2212	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
221210	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
2213	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
221310	Beheersen onkruid-(blok)hagen	week	52,00F		
222	Bladbeheersing				
222010	Beheersen natuurlijk afval in gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
222020	Beheersen natuurlijk afval in beplanting.	week	52,00F		
222030	Beheersen natuurlijk afval op halfverharding.	week	52,00F		
222040	Beheersen natuurlijk afval op elementenverharding.	week	52,00F		
223	Onderhoud verhardingen				
2230	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
223010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
223020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
24	Onderhoud (Frequentie)				
240	Onderhoud grasveld				
240010	Maaien kruidachtigen.	are	1,00F		
240020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen.	are	1,00F		
240030	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	170,00F		
240040	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	50,00F		
240050	Knippen/maaien van harde graskanten.	m	680,00F		
240060	Knippen/maaien van zachte graskanten.	m	50,00F		
241	Onderhoud beplanting en bomen				
2413	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
241310	Knippen van (blok)hagen tot 1,25 m.	m2	280,00F		
241320	Knippen van (blok)hagen vanaf 1,25 m.	m2	260,00F		
2414	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
241410	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	24,60F		
241420	Snoeien rand beplantingsvak.	m	12,30F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2415	<u>Bomen</u>				
241510	Verwijderen waterlot.	st	10,00F		
241520	Begeleidingssnoei 0 - 9 m	st	10,00F		
242	Onderhoud hekwerken				
242010	Verwijderen begroeiing.	are	9,68F		
244	Onderhoud kolken				
244010	Reinigen kolken.	st	14,00F		
244020	Reinigen lijngoten.	m	100,00F		
3	Onderhoud speeltuinen				
31	Nulbeurt				
310	Grasveld				
310010	Maaien grasveld.	are	5,18F		
310020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels.	are	5,18F		
310030	Grasveld ontdoen van blad.	are	5,18F		
311	Beplanting				
311010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	142,90F		
312	Verharding en kolken				
312010	Onkruidvrij maken verharding.	are	4,57F		
312020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	4,57F		
312030	Verharding ontdoen van blad.	are	4,57F		
312040	Reinigen kolken.	st	1,00F		
32	Onderhoud (A-niveau)				
320	Onderhoud grasveld				
320010	Beheersen grashoogte-grasveld	week	52,00F		
320030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
321	Onderhoud beplantingen				
3210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
321010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
3211	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
321110	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
3212	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
321210	Beheersen onkruid-(blok)hagen	week	52,00F		
3215	<u>Klimplanten</u>				
321510	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00F		
322	Bladbeheersing				
322010	Beheersen natuurlijk afval in gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
322020	Beheersen natuurlijk afval op elementenverharding.	week	52,00F		
323	Onderhoud verhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3230	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
323010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
323020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
323030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
34	Onderhoud (Frequentie)				
340	Onderhoud grasveld				
340010	Maaien kruidachtigen.	are	1,00F		
340020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen.	are	1,00F		
340030	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	2.088,00F		
340040	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	50,00F		
340050	Knippen/maaieren van harde graskanten.	m	8.352,00F		
340060	Knippen/maaieren van zachte graskanten.	m	50,00F		
341	Onderhoud beplantingen en bomen				
3410	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
341020	Snoeien niet gesloten opgaande heesters.	m2	549,00F		
3412	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
341210	Knippen van (blok)hagen tot 1,25 m.	m2	1.750,00F		
341220	Knippen van (blok)hagen vanaf 1,25 m.	m2	975,00F		
3413	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
341310	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	50,00F		
341320	Snoeien rand beplantingsvak.	m	25,00F		
3414	<u>Bomen</u>				
341410	Verwijderen waterlot.	st	10,00F		
341420	Begeleidingssnoei 0 - 9 m	st	10,00F		
3415	<u>Klimplanten</u>				
341510	Snoeien klimplanten.	m2	100,00F		
3416	<u>Wilgentenen speelbogen</u>				
341610	Snoeien wilgentenen speelbogen.	st	10,00F		
344	Onderhoud kolken				
344010	Reinigen kolken.	st	20,00F		
344020	Reinigen lijngoten.	m	100,00F		
4	Onderhoud sportvelden				
41	Nulbeurt				
410	Grasveld				
410010	Maaien grasveld.	are	63,60F		
410020	Bijmaaieren rondom bomen en obstakels.	are	63,60F		
410030	Grasveld ontdoen van blad.	are	63,60F		
411	Beplanting				
411010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	225,30F		
411020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,25F		
411030	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412	Verharding en kolken				
412010	Onkruidvrij maken verharding.	are	67,82F		
412020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	67,82F		
412030	Verharding ontdoen van blad.	are	67,82F		
412040	Verwijderen veegvuil in goten en randstroken.	km	0,05F		
412050	Reinigen kolken.	st	27,00F		
42	Onderhoud (A-niveau)				
420	Onderhoud grasveld				
420010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
420030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
421	Onderhoud beplanting en bomen				
4210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
421010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
4211	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
421110	Beheersen onkruid-bodembedekkende heesters.	week	52,00F		
4212	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
421210	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
4213	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
421310	Beheersen onkruid-(blok)hagen	week	52,00F		
4215	<u>Bomen</u>				
421510	Beheersen onkruid-boomspiegel in verharding met boomrooster.	week	52,00F		
421520	Beheersen onkruid-boomspiegel in verharding zonder boomrooster.	week	52,00F		
4216	<u>Klimplanten</u>				
421610	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00F		
422	Bladbeheersing				
422010	Beheersen natuurlijk afval in gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
422020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00F		
422030	Beheersen natuurlijk afval op halfverharding.	week	52,00F		
422040	Beheersen natuurlijk afval op elementenverharding.	week	52,00F		
423	Onderhoud verhardingen				
4230	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
423010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
423020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
423030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
423040	Beheersen onkruid-elementenverharding - tribune (oppervlakte).	week	52,00F		
4231	<u>Veegvuilbeheersing</u>				
423110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00F		
424	Onderhoud kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424020	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00F		
43	Onderhoud (Frequentie)				
430	Onderhoud grasvelden				
430010	Maaaien kruidachtigen.	are	166,38F		
430020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien kruidachtigen.	are	166,38F		
430030	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	18.290,00F		
430040	Knippen/maaaien van harde graskanten.	m	73.160,00F		
431	Onderhoud beplanting en bomen				
4310	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
431020	Snoeien niet gesloten opgaande heesters.	m2	142,50F		
431030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	42,80F		
4311	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
431120	Snoeien bodembedekkers.	m2	172,00F		
431130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	25,80F		
4312	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
431220	Snoeien vaste planten inclusief siergrassen.	m2	50,00F		
4313	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
431310	Knippen van (blok)hagen tot 1,25 m.	m2	11.926,00F		
431320	Knippen van (blok)hagen vanaf 1,25 m.	m2	2.982,00F		
4314	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
431410	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	2.259,00F		
431420	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.129,50F		
4315	<u>Bomen</u>				
431510	Verwijderen waterlot.	st	10,00F		
431520	Begeleidingssnoei 0 - 9 m	st	10,00F		
4316	<u>Klimplanten</u>				
431620	Snoeien klimplanten.	m2	100,00F		
432	Onderhoud hekwerken				
432010	Verwijderen begroeiing.	are	716,40F		
434	Onderhoud kolken				
434010	Reinigen kolken.	st	546,00F		
434020	Reinigen lijngoten.	m	100,00F		
5	Onderhoud zwembaden				
51	Nulbeurt				
510	Grasveld				
510010	Maaaien grasveld.	are	25,46F		
510020	Bijmaaaien rondom bomen en obstakels.	are	25,46F		
510030	Grasveld ontdoen van blad.	are	25,46F		
511	Beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	102,50F		
511020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,03F		
512	Verharding				
512010	Onkruidvrij maken verharding.	are	11,89F		
512020	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	11,89F		
512030	Verharding ontdoen van blad.	are	11,89F		
512040	Verwijderen veegvuil in goten en randstroken.	km	0,33F		
52	Onderhoud (A-niveau)				
520	Onderhoud grasveld				
520010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
520030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
521	Onderhoud beplanting				
5210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
521010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
5211	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
521110	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
5212	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
521210	Beheersen onkruid-(blok)hagen	week	52,00F		
5213	<u>Klimplanten</u>				
521310	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00F		
522	Bladbeheersing				
522010	Beheersen natuurlijk afval in gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
522020	Beheersen natuurlijk afval in beplanting.	week	52,00F		
522030	Beheersen natuurlijk afval op halfverharding.	week	52,00F		
522040	Beheersen natuurlijk afval op elementenverharding.	week	52,00F		
523	Onderhoud verhardingen				
5230	<u>Onkruidbestrijding verharding</u>				
523010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
523030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
5231	<u>Veegvuilbeheersing</u>				
523110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00F		
54	Onderhoud (Frequentie)				
540	Onderhoud grasveld				
540010	Maaien kruidachtigen.	are	41,20F		
540030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen.	are	41,20F		
540040	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	3.560,00F		
540050	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	2.010,00F		
540060	Knippen/maaien van harde graskanten.	m	14.240,00F		
540070	Knippen/maaien van zachte graskanten.	m	8.040,00F		
541	Onderhoud beplanting en bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5410	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
541020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	59,25F		
5411	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
541120	Snoeien vaste planten inclusief siergrassen.	m2	220,00F		
5412	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
541210	Knippen van (blok)hagen tot 1,25 m.	m2	2.170,00F		
541220	Knippen van (blok)hagen vanaf 1,25 m.	m2	1.300,00F		
5413	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
541310	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	1.618,50F		
541320	Snoeien rand beplantingsvak.	m	809,25F		
5414	<u>Bomen</u>				
541410	Verwijderen waterlot.	st	10,00F		
541420	Begeleidingssnoei 0 - 9 m	st	10,00F		
5415	<u>Klimplanten</u>				
541520	Snoeien klimplanten.	m2	100,00F		
544	Onderhoud kolken				
544010	Reinigen kolken.	st	110,00F		
544020	Reinigen lijngoten.	m	100,00F		
6	Onderhoud W&S				
61	Nulbeurt				
611	Beplanting				
611010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	8.221,53F		
611020	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	263,00F		
62	Onderhoud (Beeld)				
621	Onderhoud beplanting en bomen				
6210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
621010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00F		
6211	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
621110	Beheersen onkruid-bodembedekkende heesters.	week	52,00F		
6212	<u>Onderhoud rozen</u>				
621210	Beheersen onkruid-rozen.	week	52,00F		
6213	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
621310	Beheersen onkruid-(blok)hagen.	week	52,00F		
6214	<u>Bomen</u>				
621410	Beheersen onkruid-boomspiegel in verharding.	week	52,00F		
6215	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
621510	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621520	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00F		
6216	<u>Klimplanten</u>				
621610	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00F		
63	Onderhoud (Frequentie)				
631	Onderhoud beplanting en bomen				
6313	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
631320	Knippen vaste planten inclusief siergrassen.	m2	500,00F		
6314	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
631410	Knippen van (blok)hagen 2x.	m2	58.724,80F		
631420	Knippen van (blok)hagen 1x.	m2	14.681,20F		
631430	Knippen van (blok)hagen Grifthoek 2x, handmatig.	m2	12.076,06F		
6316	<u>Bomen</u>				
631610	Verwijderen waterlot.	st	3.141,00F		
631620	Terugzetten knotbomen < 3 m	st	50,00F		
6318	<u>Klimplanten</u>				
631810	Snoeien klimplanten.	m	100,00F		
8	Werkzaamheden algemene aard				
82	Inzet van werknemers en materieel				
820	Inzet werknemers				
8200	<u>Inzetten werknemers binnen werktijd</u>				
820010	Inzetten werknemer voorman (binnen werktijd).	uur	1.352,00F		
820020	Inzetten werknemer groenvoorziener (binnen werktijd).	uur	4.060,00F		
820030	Inzetten assistent groenvoorziener (binnen werktijd).	uur	1.352,00F		
8201	<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 1e categorie</u>				
820110	Inzetten werknemer voorman (1e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
820120	Inzetten werknemer groenvoorziener (1e categorie buiten werktijd).	uur	224,00F		
820130	Inzetten assistent groenvoorziener (1e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
8202	<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 2e categorie</u>				
820210	Inzetten werknemer voorman (2e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
820220	Inzetten werknemer groenvoorziener (2e categorie buiten werktijd).	uur	224,00F		
820230	Inzetten assistent groenvoorziener (2e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
821	Inzet materieel				
821010	Inzetten tractor met watertank.	uur	1.008,00F		
821020	Inzetten tractor.	uur	160,00F		
821030	Inzetten tractor met bladzuiger en kipkar.	uur	500,00F		
821040	Inzetten tractor met versnipperaar en kipkar.	uur	8,00F		
821050	Inzetten tractor met schotelmaaier t.b.v. hagen en randen knippen.	uur	80,00F		
821060	Inzetten tractor met kipkar.	uur	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821070	Inzetten van een mobiele 8-tons kraan.	uur	160,00F		
821080	Inzetten minigraver.	uur	80,00F		
821090	Inzetten bus met open laadbak.	uur	200,00F		
821100	Inzetten bus met open kiepende laadbak.	uur	200,00F		
821110	Inzetten kiepende aanhanger voor achter de bus.	uur	8,00F		
821120	Inzetten rijdende afzetting (actieraam).	uur	8,00F		
821130	Inzetten rijdende afzetting (verkeersafzettingsset).	uur	8,00F		
821140	Inzetten bosmaaier met accu.	uur	500,00F		
821150	Inzetten van een bladblazer met accu.	uur	500,00F		
821160	Inzetten motorkettingzaag met accu.	uur	500,00F		
821170	Inzetten van een heggeschaar met accu.	uur	500,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				