

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Raamovereenkomst 'Groenonderhoud Stadsbedrijven' Gemeente Utrecht

Perceel 4: Zuid en Zuidwest

Besteksnummer
2024-SB-01-P4

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht

Adviseurs:
De Slijpkruik BV

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.
Vertegenwoordigd door: Stadsbedrijven, (Wijkonderhoud en Service, Vastgoed Exploitatie, Welzijn en Zwembaden)
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
tel: 14 030

02 Directie

De directie zal bestaan uit de in de opdrachtbrief aangewezen pers(o)n(en).

03 Locatie

Gemeente Utrecht, perceel 4: Zuid en Zuidwest.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- onderhoud beplanting;
- snoeien beplanting;
- onderhoud bomen;
- inzet werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

De overeenkomst start op 1 april 2024 en loopt t/m 31 maart 2026 met een optie van verlenging van 2 maal 1 jaar. De volledige overeenkomst inclusief eventuele verlengingsjaren eindigt van rechtswege per 31 maart 2028. De opdrachtgever is te zijner tijd volledig vrij in haar keuze om van de verlengingsjaren gebruik te maken. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na gunning worden tekeningen van de te onderhouden terreinen per deelopdracht (digitaal) aangeleverd. Voor de aanbesteding wordt 1 voorbeeldtekening beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient het uitgevoerde ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

Beschikbare Flora en Fauna data van de Gemeente Utrecht zijn te bekijken op de natuurwaardenkaart. Deze is online te vinden middels de link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Besteksbijlage 1 V&G plan (ontwerpfase);
- Inschijfstaat;
- Inschijfbiljet.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Onderhoud W&S Gemeente Utrecht, perceel 4: Zuid en Zuidwest.			
61			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
611			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
611010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt.	m2	300,00	F
		9.	Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, rozen, vaste planten en grassen, (blok)hagen en klimplanten.			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
611020	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: nulbeurt.	st	10,00	F
		2.	Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2			
		.9.	Bomen in verharding en bomen in grasveld			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
62			Onderhoud (Beeld)			
621			Onderhoud beplanting en bomen			
6210			<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>			
621010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6211			<u>Onderhoud bodembedekkers</u>			
621110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met bodembedekkende heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6212			<u>Onderhoud rozen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
621210	514807	. 1.3.3.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met botanische rozen en struikrozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 F	 5,00 I
6213			<u>Onderhoud (blok)hagen</u>			
621310	514807	. 1.3.3.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 F	 5,00 I
6214			<u>Bomen</u>			
621410	514818	. 1.3.3.2.4	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in verharding, zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	52,00 F	 50,00 I
6215			<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>			
621510	514807	. 1.3.3.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheersing onkruid in vaste planten en grassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 F	 5,00 I
621520	514807	. 1.2.3.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheersing onkruid in vaste planten en grassen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 F	 5,00 I
6216			<u>Klimplanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621610	514807	. 1.3.3.9.4 63 631 6313	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		. Onderhoud (Frequentie) Onderhoud beplanting en bomen <u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>		are			5,00
631320	514424	. .9.9 6314	Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, Afknippen van afgestorven plantendelen door middel van mulchen. Betreft: Vaste planten en siergrassen Vrijgekomen materiaal verwerken tussen de vaste planten en siergrassen. <u>Onderhoud (blok)hagen</u>	m2	10.350,97	F	
631410	514427	. 4.9.2.2.1 631420	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen.. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 rond september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. <u>Bomen</u>	m2	500,00	F	
631420	514427	. 4.9.2.1.1 6316	Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: o.a. bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. Betreft: (blok)hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 rond september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. <u>Bomen</u>	m2	52.646,40	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
631610	515551	. .9.2	Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stamopschot en wortelopschot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. Het betreft waterlot dominante boomsoorten. Verwijderen tot de eerste gesteltak. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	4.463,00	F
631620	510099	. .	Terugzetten knotbomen < 3 m Betreft: terugzetten van de gehele kroon Boomhoogteklasse: tot 3 m Geen vrije takval mogelijk Inclusief het verwijderen van stam- en wortelopschot. Regulier boombeeld: verwijderen van 2 tot 3-jarig hout. 1x per 3 jaar op aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	50,00	F
6318			<u>Klimplanten</u>			
631810	514425	9.9. .1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: opklimmende beplanting Aantal beurten: 2 per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Werkzaamheden algemene aard			
82			Inzet van werknemers en materieel			
			Binnen werktijd betreft: Werkdagen incl. zaterdag tussen 5:30 en 19:30.			
			1e categorie buiten werktijd betreft: Werkdagen incl. zaterdag tussen 19:30 en 5:30			
			2e categorie buiten werktijd betreft: Zon- en feestdagen, de volledige 24 uur.			
820			Inzet werknemers			
8200			<u>Inzetten werknemers binnen werktijd</u>			
820010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.352,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	4.060,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.352,00	F
			Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener binnen werktijd (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
8201			<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 1e categorie</u>			
820110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	114,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener buiten werktijd, 1e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
8202			<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 2e categorie</u>			
820210	100501		Inzetten van werknemer.	uur	72,00	F
			Betreft: inzetten werknemers Voorman buiten werktijd, 2e categorie (functie conform cao).			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tarief per manuur (1 persoon)			
820220	100501		Inzetten van werknemer.	uur	224,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. 9. . . .	Betreft: inzetten werknemers Groenvoorziener buiten werktijd, 2e categorie (functie conform cao). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)				
820230	100501	. 9. . . .	Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten Assistent Groenvoorziener buiten werktijd, 2e categorie (functie conform cao). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	72,00	F	
821		. .	Inzet materieel Bij gebruik van materieel buiten reguliere werktijden dient geen extra toeslag te worden gerekend. Eventuele hogere prijzen buiten werktijd dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.				
821010	100518	 1. 1. . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: watertank, min. 5.000 ltr en max 7.000 ltr Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1.000,00	F	
821020	100518	. 2. . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor o.a. het verplaatsen van hoogwerkers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	8,00	F	
821030	100518	 1. 1. . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: bladzuiger met kipkar (min. 7 m3) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	500,00	F	
821040	100518	 1. 1. . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: versnipperaar (diameter hout min. 15 cm) met kipkar (min. 12 m3) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
821050	100518	. 1. 1. . . .	Inzetten van een tractor. Betreft o.a. inzet t.b.v. hagen en randen knippen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: schotelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	
821060	100518	 1. 1. . . .	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: kipkar (min. 5 m3) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
821070	100599		Inzetten van een mobiele 8-tons kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Hulpvoorzieningen: - Kiepkar (min. 5 m3) - Sorteergrijper incl. kantelstuk Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
821080	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Bereft de inzet van een minigraver (5-tons) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en inclusief transport	uur	8,00	F
821090	100599		Inzetten bus met open laadbak. Inclusief (niet motorisch) handgereedschap voor inzittenden van het busje. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	200,00	F
821100	100599		Inzetten bus met open kiepende laadbak. Inclusief (niet motorisch) handgereedschap voor inzittenden van het busje. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	200,00	F
821110	100599		Inzetten kiepende aanhanger voor achter de bus. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821120	100599		Inzetten rijdende afzetting (actieraam). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821130	100599		Inzetten rijdende afzetting (verkeersafzettingssset). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	8,00	F
821140	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft de inzet van een bosmaaier met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Exclusief bediening	uur	330,00	F
821150	100599		Inzetten van een bladblazer met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	330,00	F
821160	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft de inzet van een motorkettingzaag met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Zaagbereik: ten minste 350 mm 2. Exclusief bediening	uur	330,00	F
821170	100599		Inzetten van een heggeschaar met accu. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	330,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
9			Staartposten				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Gedragscode Flora- en Faunawet en de bijbehorende leidraad van de gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 04 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2018 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2018 van de CROW gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.
- 06 Op dit werk zijn de algemene voorwaarden 2018 van de Gemeente Utrecht van toepassing. Deze zijn te raadplegen middels volgende link:
<https://www.utrecht.nl/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/>
- 07 Werkzaamheden met betrekking tot bomensnoei in dit bestek dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.

01 01 10 AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor 1 jaar. De opdracht wordt verstrekt tot 1 april 2026 met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar.
De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
- 02 Eenheidsprijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
 - a. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
 - b. In afwijking op de Standaard 2020 bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren ook van toepassing zijn.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten of deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,

HFD PAR ART LID

respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.

- 05 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.
- 07 Er dient door de aannemer rekening mee gehouden te worden dat werkzaamheden voor gras, watergangen en op verharding door derden uitgevoerd worden. De aannemer kan dan ook geen aanspraak maken op deze werkzaamheden.
- 08 Indien de opdrachtgever werknemers en/of materieel wil afroepen op regie conform hoofdstuk 8 van deel 2.2, dient de aannemer deze binnen 5 werkdagen ter beschikking te stellen.
- 09 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er mogelijk meerdere deelopdrachten per jaar tegelijkertijd uitgegeven worden. Dit komt doordat er meerdere stadsdelen vertegenwoordigd worden, welke apart factureren en toezicht houden. Dit houdt niet in dat er een limiet of juist een minimum zit aan het aantal deelopdrachten. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hietegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan dient hij hiervoor zelf zorg te dragen op eigen kosten. Hiervoor dient hij ook eerst schriftelijke toestemming van de directie te krijgen.

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Na (schriftelijke) goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 19.00 uur. Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 02 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN

01 02 06 BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK

- 01 Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld. De aannemer dient een overzicht bij te houden van alle afwijkingen in overleg met de directie.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 04 02 van dit bestek.

01 04 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Elk nieuw contract jaar zal het loonkostenbestanddeel en kosten van brandstofbestanddelen worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de aanneemsom.
 - Het brandstofbestandsdeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 april, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 april voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand januari van het voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 april 2025 voor het contractjaar lopende van 1 april 2025 t/m 31 maart 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2025 en januari 2024)

Ingeval van verlenging;

2e indexering vindt plaats op 1 april 2026 voor het contractjaar lopende van 1 april 2026 t/m 31 maart 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2026 en januari 2025)

3e indexering vindt plaats op 1 april 2027 voor het contractjaar lopende van 1 april 2027 t/m 31 maart 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2027 en januari 2026)

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.
- Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.08.03 van de Standaard wordt de bijdrage door de opdrachtgever buiten het bestek om betaald aan de stichting CROW te Ede.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Vuilophaaldienst;
 - Het verwijderen, aanbrengen en onderhouden van diverse straatmeubilair en verkeersborden;
 - Werkzaamheden aan kabels en/of leidingen;
 - Het (ver)plaatsen/verwijderen van lichtmasten;
 - Het opnemen en herplaatsen vanabri's, ANWB-masten, reclamezuilen en info-borden etc.;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de verharding;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en drainage;
 - Het onderhoud van hoofdwatgangen
 - Het onderhouden van drainage(-monden).
 - Het rooien en snoeien van bomen.
- 02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Voor of tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de betreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

01 12 06 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 03 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 04 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode bestendig beheer (cyclisch onderhoud) en/of ruimtelijke ontwikkeling (renovatiewerk) in het kader van de Natuurbeschermingswet;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode
 - opstellen ecologisch werkprotocol.
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 WA-VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 02 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 03 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 04 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 05 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Alle vrijgekomen materialen niet zijnde groenafval dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Ook als de hoedanigheid of hoeveelheid van de vrijgekomen materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten/acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 03 MELDPLICHT BIJ SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 04 VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan te handhaven vegetatie, niet zijnde bomen;
 - Voor beschadiging aan solitaire heesters: € 150,- per solitaire heester
 - Voor beschadiging aan vaste planten: € 100,- per m2
 - Voor beschadiging aan heesters, bodembedekkers, hagen, rozen en overige beplanting: € 50,- per m2
 - Voor beschadiging aan gras/kruidachtige gewassen: € 25,- per m2
 - Voor spoorvorming: € 20,- per m1 spoorvorming(dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 03 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>

01 18 06 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 100,- per m2.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het herstel van de schade.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten, met alle bijkomende kosten, met een minimum tarief van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 ARBO-veilig en gezond werken is een vereiste. Er dient gewerkt te worden conform de arbocatalogus Hoveniers en groenvoorziening. Online te raadplegen middels:
<https://www.stigas.nl/agroarbo/hoveniers-en-groenvoorziening>

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.02 in deel 3.

01 23 INFORMATIE OVERDRACHT

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 23 02 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn

HFD PAR ART LID

inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.

- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 23 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks voor de onderhoudswerkzaamheden minimaal 80% van het areaal aan deel opdrachten zal worden verstrekt. Ook van het hoofdstuk met betrekking tot regieposten (Hoofdstuk 8 in deel 2.2) mag de aannemer verwachten dat 80% van het opgegeven areaal in deel 2.2. aan deel opdrachten zal worden verstrekt.
De opdrachtgever behoudt zich het recht om optioneel meer werkzaamheden via dit contract bij de aannemer neer te leggen. Dit betekent dat de hiervoor genoemde minimale omzet garantie wordt overschreden.
De hoeveelheid resultaatsverplichtingen in deel 2.2. van dit bestek zijn door de opdrachtgever naar eer en geweten bepaald. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen. Tevens worden hoeveelheden voor uitvoering van elk werkjaar opnieuw bepaald..
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- 03 Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 08 OPNEMING

- 01 In aanvulling op de Standaard 01 24 08 worden de meetrondes iedere 4-wekelijkse termijn in 2 tweewekelijkse perioden uitgevoerd. Het gemiddelde van deze twee meetrondes wordt genomen om te bepalen of voldaan wordt aan de eis. Dit komt neer op 13 volledige meetrondes per jaar.
- 02 In afwijking op de Standaard 01 24 08 lid 06 worden bestekposten met dezelfde KOR-beeldmeetlat gebundeld tijdens de beoordeling, ook als de beeldkwaliteit verschillend is maar de KOR-beeldmeetlat dezelfde, ook die worden gebundeld. De beoordeling vindt dus plaats per KOR-beeldmeetlat en de norm met maximaal 10% afwijking conform De Standaard 01 24 09 lid 04 geldt voor deze bundeling en niet per bestekpost.
- 03 In afwijking op de Standaard 01 24 09 lid 02 en lid 05 en lid 06 zal bij het niet voldoen aan het voorgeschreven beeld de korting worden toegepast op alle besteksposten die vallen in de bundeling (bestek posten met dezelfde KOR-beeldmeetlat) waarvan de beeldkwaliteit niet voldoet aan de voorgeschreven eisen.

01 24 09 MONITORING

- 01 De gemeente Utrecht gebruikt Apptimize voor de monitoring. De aannemer krijgt hier kosteloos inzage in.

01 25 INFORMATIE OVERDRACHT

01 25 11 CONTROLE HALFVERHARDING

- 01 Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

HFD PAR ART LID

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurd) werknemers en onderaannemers.
- 04 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 05 De medewerkers die middels de regieposten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 06 Indien geconstateerd wordt dat medewerkers in strijd met lid 01 t/m 05 aan het werk zijn, bedraagt de korting per geval/per melding € 250,-.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

01 28 KORTINGEN

01 28 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en/of eisen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 29 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 29 01 SOCIAL RETURN ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de opdrachtwaarde te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

01 30 MILIEUEISEN

HFD PAR ART LID

01 30 01 MOBIELE MACHINES EN HANDGEREEDSCHAP

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG):
 - 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A;
 - 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II (vgl richtlijn 2004/26/EG).
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden, bijvoorbeeld gazonbanden.
- 05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.
- 06 Al het handgereedschap bij de uitvoering van het werk dient volledig elektrisch te zijn. Motorisch aangedreven handgereedschap is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN

51 01 02 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 01 Het is de aannemer verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar volgt bij eerste constateren een boete van € 5000,-
- 02 Bij een 2de constatering wordt deze overeenkomst (raamovereenkomst) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 OPRUIMWERK

- 01 Vrijgekomen materiaal moet dezelfde dag dat het is vrijgekomen afgevoerd zijn, uiterlijk aan het einde van de werkdag.

51 02 04 INFORMATIE

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 DIVERSEN

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

51 02 07 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

HFD PAR ART LID

51 02 08 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 In geval een invasieve soort wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten af te maaien, behalve als daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in beplanting.
- 02 Tot onkruidbestrijding wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de onkruidbestrijding met wortel en al uitrieken van kweekgrassen, haag- en akkerwinden.
- 03 Tot onkruidbeheersing in de beplanting wordt tevens gerekend het verzamelen, meenemen en afvoeren van zwerfafval dat aangetroffen wordt in de beplanting.
- 04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) en zwerfafval is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 05 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera, onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Het gaat bij de beheergroep bodembedekkende heestervakken om maximaal 15% van het totaal aanwezige areaal.
Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 04 lid 01.
- 06 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
- 07 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.
- 08 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

51 02 32 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN

- 01 Hagen terugknippen op aanwijzing van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 33 VERJONGINGSNOEI SIERBEPLANTING

- 01 Betreft het terugnemen van oude scheuten tot in de basis of op de stobbe.
- 02 Het als verjongingssnoei terugzetten van een gehele heester is niet toegestaan.

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

51 05 04 ONDERHOUD

- 01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en acceptatiekosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 02 Het in lid 01 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSVOORZIENINGEN

62 0 ALGEMEEN

62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.
- 09 Voor verkeersmaatregelen zijn geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. De kosten voor de verkeersvoorzieningen dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen van de besteksposten uit deel 2.2 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 Op dit werk is de gedragscode, leidraad en nota Utrechtse soortenlijst van de Gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.
- 06 Reeds bekende gegevens op het gebied van Flora en Fauna zijn verwerkt in de natuurwaardenkaart. Deze is inzichtelijk via de volgende link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>
- 07 De kosten van de werkzaamheden t.b.v. Wet natuurbescherming worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.
- 08 Iedere medewerker van de aannemer die werkzaamheden in en om kruidachtigen uitvoert dient gecertificeerd te zijn i.h.k.v. de wet natuurbescherming op minimaal niveau 1 bestendig beheer en onderhoud. Dit certificaat (wat steeds maximaal 3 jaar geldig is) dienen ze in bezit te hebben bij aanvang van de werkzaamheden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2024-SB-01-P4

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-SB-01-P4

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2024-SB-01-P4

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	Onderhoud W&S				
61	Nulbeurt				
611	Beplanting				
611010	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	300,00	F	
611020	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	10,00	F	
62	Onderhoud (Beeld)				
621	Onderhoud beplanting en bomen				
6210	<u>Onderhoud niet gesloten opgaande heesters</u>				
621010	Beheersen onkruid-niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F	
6211	<u>Onderhoud bodembedekkers</u>				
621110	Beheersen onkruid-bodembedekkende heesters.	week	52,00	F	
6212	<u>Onderhoud rozen</u>				
621210	Beheersen onkruid-rozen.	week	52,00	F	
6213	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
621310	Beheersen onkruid-(blok)hagen.	week	52,00	F	
6214	<u>Bomen</u>				
621410	Beheersen onkruid-boomspiegel in verharding.	week	52,00	F	
6215	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
621510	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00	F	
621520	Beheersen onkruid-vaste planten.	week	52,00	F	
6216	<u>Klimplanten</u>				
621610	Beheersen onkruid-klimplanten	week	52,00	F	
63	Onderhoud (Frequentie)				
631	Onderhoud beplanting en bomen				
6313	<u>Onderhouden vaste planten en grassen</u>				
631320	Knippen vaste planten inclusief siergrassen.	m2	10.350,97	F	
6314	<u>Onderhoud (blok)hagen</u>				
631410	Knippen van (blok)hagen 2x.	m2	500,00	F	
631420	Knippen van (blok)hagen 1x.	m2	52.646,40	F	
6316	<u>Bomen</u>				
631610	Verwijderen waterlot.	st	4.463,00	F	
631620	Terugzetten knotbomen < 3 m	st	50,00	F	
6318	<u>Klimplanten</u>				
631810	Snoeien klimplanten.	m	100,00	F	
8	Werkzaamheden algemene aard				
82	Inzet van werknemers en materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820	Inzet werknemers				
8200	<u>Inzetten werknemers binnen werktijd</u>				
820010	Inzetten werknemer voorman (binnen werktijd).	uur	1.352,00F		
820020	Inzetten werknemer groenvoorziener (binnen werktijd).	uur	4.060,00F		
820030	Inzetten assistent groenvoorziener (binnen werktijd).	uur	1.352,00F		
8201	<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 1e categorie</u>				
820110	Inzetten werknemer voorman (1e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
820120	Inzetten werknemer groenvoorziener (1e categorie buiten werktijd).	uur	114,00F		
820130	Inzetten assistent groenvoorziener (1e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
8202	<u>Inzetten werknemers buiten werktijd, 2e categorie</u>				
820210	Inzetten werknemer voorman (2e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
820220	Inzetten werknemer groenvoorziener (2e categorie buiten werktijd).	uur	224,00F		
820230	Inzetten assistent groenvoorziener (2e categorie buiten werktijd).	uur	72,00F		
821	Inzet materieel				
821010	Inzetten tractor met watertank.	uur	1.000,00F		
821020	Inzetten tractor.	uur	8,00F		
821030	Inzetten tractor met bladzuiger en kipkar.	uur	500,00F		
821040	Inzetten tractor met versnipperaar en kipkar.	uur	8,00F		
821050	Inzetten tractor met schotelmaaier t.b.v. hagen en randen knippen.	uur	80,00F		
821060	Inzetten tractor met kipkar.	uur	8,00F		
821070	Inzetten van een mobiele 8-tons kraan.	uur	8,00F		
821080	Inzetten minigraver.	uur	8,00F		
821090	Inzetten bus met open laadbak.	uur	200,00F		
821100	Inzetten bus met open kiepende laadbak.	uur	200,00F		
821110	Inzetten kiepende aanhanger voor achter de bus.	uur	8,00F		
821120	Inzetten rijdende afzetting (actieraam).	uur	8,00F		
821130	Inzetten rijdende afzetting (verkeersafzettingssset).	uur	8,00F		
821140	Inzetten bosmaaier met accu.	uur	330,00F		
821150	Inzetten van een bladblazer met accu.	uur	330,00F		
821160	Inzetten motorkettingzaag met accu.	uur	330,00F		
821170	Inzetten van een heggeschaar met accu.	uur	330,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				