

NOTA VAN INLICHTINGEN


"Woonrijp maken 2024-2025"

Bestek nr. : 2024-NRW-CI-085

Opdrachtgever : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Postbus 4010
2980 GA RIDDERKERK

Opgesteld: P. van der Mark

Projectleider : Ing. B. van Koppen

Revisie	Status	Datum	Omschrijving wijziging	Paraaf projectleider
0	Definitief	16-05-2024	Nota van Inlichtingen	

Waalpartners bv

Adres Zuidweg 75, 2671 MP Naaldwijk **Telefoon** +31 174 62 77 91

E-mail info@waalpartners.nl **BTW** NL 00 63 15 562 B01

IBAN NL19 INGB 0515 2716 32 **BIC** INGBNL2A **K.v.K.** Haaglanden 272 216 34

Project	Woonrijp maken 2024-2025
Besteknr.	2024-NRW-CI-085
Datum inlichtingen	maandag 13 mei 2024

Vragen genodigden

Nr.	Deel (1 - 2.1 - 2.2 - 3) of tekening	Paragraaf / bestekspostnr.	Vraag	Antwoord / opmerkingen	Aangepaste paragraaf / bestekspostnr.	Wijziging
	Deel 1					
1		.05	Tijdsbepaling. Bij het bestek is geen fasering aanwezig. Kunt u hier meer over toelichten?	Onder paragraaf 05 is de tijdsbepaling gewijzigd.	.05	Wijzigen
2		.05	Tijdsbepaling. Kan opdrachtgever globaal aangeven hoe de fasering loopt?	Zie antwoord vraag 1.		
	Deel 2.1.					
3		.08	Gasleiding Gasunie. Bullet 2: kunt u het monitoringsplan en geotechnisch advies verstrekken? Deze zijn niet als bijlage toegevoegd aan het bestek.	De paragraaf is tekstueel aangepast. Voor de aanleg van een inrit aan de Laurierweg is het geotechnisch advies bijgevoegd.	Geotechnisch advies - 03 Bijlagen - 08 Gasleiding	Toevoegen
4		.08	Gasleiding Gasunie. Bullet 3: Kunt u bevestigen dat het ontwerp en daarmee de bestekswerkzaamheden dusdanig zijn ingericht dat wij de gasleiding niet kruisen? Zo niet, kunt u hiervoor specifieke besteksposten opnemen om de maatregelen conform de eisen van leidingbeheerder af te kunnen prijzen?	Behoudens de werkzaamheden zoals benoemd bij antwoord vraag 3 zal de Gasleiding niet gekruist worden. De overige maatregelen die genomen moeten worden voor de Gasunieleidingen zijn opgenomen in de besteksposten.	-	-
5		.08	Gasleiding Gasunie. Bullet 4: Kunt u de VELIN voorwaarden verstrekken en bevestigen dat deze ondervangen zijn middels eenduidig af te prijzen besteksposten in deel 2.2?	De VELIN voorwaarden zijn te downloaden van Velin.nl	-	-
	Deel 2.2.					
6		117110	U geeft een hoeveelheid resultaatsverplichting aan van 2 keer. Moet dit niet 1 keer zijn gezien er één keer normaal gesproken wordt opgeleverd ?	Ja, de bestekspost wordt aangepast.	117110	Wijzigen
7		122130	Betreft dit 30 uur inzet van 2 werknemers (=totaal 60 uur) of betreft dit 60 uur 2 werknemers?	Het betreft 30 uur inzet van 2 werknemers (totaal 60 uur)	-	-
		131110, 131120, 131130, 131310	De inzetduur tijdens de werkzaamheden is op dit moment niet in te schatten door aannemer. Kunt u omwille van eenduidigheid en gelijk speelveld de posten opsplitsen en de huur in weken verrekbaar stellen? E.e.a. is voor inschrijver op dit moment niet in te schatten, omdat de fasering nog niet bekend is en pas na gunning in overleg bepaald wordt.	Er dient gerekend worden met gemiddeld 3 weken per keer.		
8		131310	Deze bestekspost is niet kostenhomogeen daar niet duidelijk is voor welke duur deze nodig zijn. Kunt u deze post verrekbaar maken per week zodat deze afgeprijsd kan worden en verrekent wordt naar daadwerkelijk gebruik?	Er dient gerekend worden met gemiddeld 3 weken per keer.		
9		131610 en 131620	Rijplaten. Kunt u omwille van de eenduidigheid het volgende aangeven: tijdsduur en hoe vaak verplaatsen? Indien dit niet aangegeven kan worden, kunt u omwille van gelijk speelveld deze posten opsplitsen in meerdere (hoofd)posten met verrekerbare hoeveelheden (bv. post 1: stuks aanbrengen/verwijderen // post 2: huur in weken // post 3: aantal keer verleggen)? E.e.a. is voor inschrijver op dit moment niet in te schatten, omdat de fasering nog niet bekend is en pas na gunning in overleg bepaald wordt.	De besteksposten worden aangepast.	131610 en 131620	Wijzigen
10		200510 en 200520	Depot. Kunt u omwille van eenduidigheid de locatie van het depot aangeven? Dit om de rijafstand te kunnen bepalen.	Depot is op een leeg perceel op het bedrijventerrein. Afstand enkele reis 3 km.	-	-
11		200510 en 200520	Depot. Kunt u een tekening verstrekken met de grootte en inrichting van het depot? Dit omwille van het voorkomen van interpretatie verschillen.	Depot is op een leeg perceel op het bedrijventerrein. Afstand enkele reis 3 km.	-	-
12		200510 en 200520	De postomschrijving lijkt niet te horen bij het inrichten/opruimen van een depot locatie. De tekst lijkt hetzelfde als die van post 910010 en 910020 (inrichten/opruimen algemeen). Kunt u de postomschrijving tbv depot wijzigen naar en specifieker/ duidelijker omschrijving (o.a. inzet bouwhekken, rijplaten, etc.)?	200510 en 200520 zijn tijdelijk depot. 910010 en 910020 zijn het werkterrein.	-	-
13		211020 incl. volgposten	Bemaling. Kunt u de postomschrijving nader specificeren, wat wordt precies bedoeld met 15,00 keer in verhouding tot de tijdsduur? Kunt u omwille van eenduidigheid en gelijk speelveld de post opsplitsen in meerdere (hoofd)posten met verrekerbare hoeveelheden (stuks, week, etc.)? E.e.a. is voor inschrijver op dit moment niet in te schatten, omdat de fasering nog niet bekend is en pas na gunning in overleg bepaald	De bemaling wordt uit het bestek gehaald.	211020 inclusief volgposten	Verwijderen
14		22	Vervoeren. Grondtransport Algemeen: "enkele transportafstand max. 3 km". Kunnen we er conform de RAW-systematiek vanuit gaan dat de gemiddelde enkele rijafstand 1,5 km bedraagt?	Nee, enkele transportafstand is heen 3 km en terug 3 km.	-	-
15		220410	Kunt u aangeven over welke transportafstand (km) deze grond vervoerd dient te worden?	Zie antwoord vraag 14.	-	-
16		233620	Yalibims. Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met bestekspost regel 9: "Yali Bims o.g. m3 2.050,00 L" ?	De bestekspost wordt aangepast en er dienen conform het geotechnisch advies en de goedkeuring van de Gasunie IJslandse Bims toegepast worden.	233620	Wijzigen
17		234110	Grond verwerken, dikte 10 cm. Wij missen hier een bestekspost voor het afwerken van de bermen (min. 25.445 m2). Kunt u deze toevoegen?	De bestekspost wordt toegevoegd.	234120	Toevoegen
18		260110	Kunt u toestaan dat het te leveren zand, vanuit duurzaamheidsoogpunt, ook gekeurd hergebruikt zand mag zijn?	Ja. Mits geleverd met de benodigde milieukundige onderbouwing (AP04). De bestekspost is tekstueel gewijzigd.	260110	Wijzigen
19		417110	Kunt u aangeven hoeveel betonplaten er exact vervallen aan de opdrachtnemer en welke afmeting dat betreft ? Wellicht dat u een onderscheid kan maken in hoeveelheden tussen 1x2 en 1x1 platen, ook voor de her te gebruiken platen?	Nee, in het werk te bepalen welke geschikt zijn voor hergebruik. Uitgangspunt ca. 895 stuks geschikt voor hergebruik. Overige afvoeren als puin.	-	-
20		433220	Banden. De resultaatsverplichting is 352,00 m1, maar de som van de ter beschikking gestelde bouwstof is 196 m1. Kunt u dit toelichten?	De bestekspost wordt aangepast.	433220	Wijzigen
21		434610	Deklaag. Er wordt een steenslag voorgeschreven van 0/11 en een dikte van 25 mm. Met een 0/11 dien de dikte minimaal 35 mm te zijn. Kunt u de post wijzigen naar steenslag 0/8 en dikte 25 mm of steenslag 0/11 en dikte 35 mm?	De bestekspost wordt aangepast.	434610	Wijzigen

22		434510, 438121, 438221	Hier wordt gevraagd om een asfalt Tussenlaag EVA gemodificeerd en een PR percentage van 30%. Asfalt onder- en tussenlagen hebben doorgaans een hoger PR percentage. Kunt u toestaan dat wij een asfalt tussenlaag EVA gemodificeerd met een PR percentage van 40% / 50% toepassen?	Zie antwoord vraag 24.	-	-
23		438210	Verbreden inritten. Kunt u bevestigen dat de hoeveelheden genoemd in subposten 438219, 438221, 438222 juist zijn?	Ja.	-	-
24		434410, 434420, 434510, 438119, 438121, 438219, 438221	Betreft dit het minimale of maximale PR percentage in de onder- en tussenlagen?	Dit betreft het minimale percentage.	-	-
25		43	Asfaltposten. Voor de asfalt onderlagen wordt gegeven PR60% en voor tussenlagen PR30%. Kunnen wij er vanuit gaan dat het hier gaat om een minimaal PR percentage en hoger dus is toegestaan?	Zie antwoord vraag 24.	-	-
26		481010	U geeft een hoeveelheid resultaatsverplichting aan van 2 keer. Moet dit niet 1 keer zijn gezien er één keer normaal gesproken wordt opgeleverd ?	De bestekspost wordt aangepast.	481010	Wijzigen
27		737310	De voorgeschreven leverancier heeft geen weidegras 3. In onze beleving wordt daarmee een BG-3 type bedoeld. Echter is dat geen recreatief mengsel. Welk type dienen wij aan te houden?	De bestekspost wordt aangepast.	737310	Wijzigen
	Deel 3					
28		01.02.06	U geeft aan dat er bij meer en minderwerk een ophoogpercentage voor AK en winst en risico maximaal 10% geldt. Dit dekt echter niet de kosten en wij willen u vragen dit te wijzigen naar maximaal 15%	Het percentage zoals benoemd blijft gehandhaafd.	-	-
29		01.02.06	Meer- en minderwerk. Hier wordt gegeven een maximaal percentage van 10% voor Algemene Kosten en Winst & Risico. Kunt u dit percentage verhogen naar een meer marktconform percentage, minimaal 13-15%?	Zie antwoord vraag 28.	-	-
	Leidraad					
30		1.4 lid 07b	In paragraaf 1.4 lid 7b van de leidraad verwijst u naar de bijlage 'Model referentiewerk'. Dit model is niet toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. Zou u deze alsnog kunnen verstrekken?	Deze is (op 14-05-2024) toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.	-	-
31		1.4 lid 07	Technische bekwaamheid inschrijver. Hier wordt gesproken over "bijlage Model referentiewerk". Deze kunnen wij niet vinden tussen de verstrekte documenten. Kunt u dit ontbrekende document verstrekken bij de Nota van Inlichtingen?	Zie antwoord vraag 30.	-	-
32		1.8	Planning, aanbestedingsdatum. Het tijdsplan tussen het verstrekken van de Nota (17-mei 2024) en de datum van aanbesteding (24-mei) betreft 3 effectieve werkdagen (ivm 2e Pinksterdag). Wij achten dit tijdsplan te kort om wijzigen vanuit de Nota te verwerken, en onderaannemers/leveranciers de wijzigen te laten verwerken in offertes, om op tijd tot een juiste prijsvorming te kunnen komen. Kunt u de aanbestedingsdatum met 1 week naar achteren schuiven, naar vrijdag 31 mei 2024?	De nota is eerder dan aangegeven gepubliceerd. De aanbestedingsdatum zal niet gewijzigd worden.	-	-

Opmerkingen opdrachtgever

Nr.	Deel (0 - 1 - 2.1 - 2.2 - 3) of tekening	Paragraaf / bestekspostnr.	Opmerking / toevoeging	Aangepaste paragraaf / bestekspostnr.	Wijziging
1	-	-	Vanuit de Opdrachtgever zijn er geen opmerkingen / toevoegingen	-	-

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-NRW-CI-085

PAR

05 Tijdsbepaling

Tekst vervalt en wordt vervangen door:

- Na opdracht direct starten met keerwanden kavel F2 (Voorweg-Peterselieweg) (120 m1);
- Q3 Inritten Bakker Barendrecht (Laurierweg) inclusief inrit met Bims [na voorbelastingswerkzaamheden Bakker]
- Q4 keerwanden Necron en keerwanden Quooker (op de Bieslookweg tot de Gasunieleiding) (660 m1)
- Q4 Fietspad en lunchpad Peterselieweg
- Overige werkzaamheden na gereedkomen en/of in overleg bouwkavels Deze zullen zich beperken tot keerwanden, inritten en/of lunchpaden per kavel.

PAR

03 Bijlage

Tekst vervalt en wordt vervangen door:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : Model Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA);
- Bijlage 2 : Model K;
- Bijlage 3 : Model bankgarantie;
- Bijlage 4 : Algemene voorwaarden CAR-verzekering;
- Bijlage 5 : Polis CAR-verzekering;
- Bijlage 6 : Specificatie betonproducten;
- Bijlage 7 : Straatnamen Nieuw Reijerwaard;
- Bijlage 8 : Ontheffing ODH-2014-00599084 depot;
- Bijlage 9 : Grondbalans;
- Bijlage 10 : Geotechnisch advies gasleiding Gasunie.

08 Gasleiding Gasunie

Tekst vervalt en wordt vervangen door:

- De obstakelvrije zone (10 m) van de hogedrukgasleiding dient tijdens de werkzaamheden vrij te zijn van opslag van materiaal, materieel, obstakels;
- Werkzaamheden aan de inrit bij Bakker Barendrecht aan de Laurierweg dienen conform het geotechnisch advies, zoals bijgevoegd in dit bestek, te worden uitgevoerd;
- Het is niet toegestaan om de leiding met voertuigen te kruisen, tenzij aangetoond kan worden dat het niet anders mogelijk is. Hier dient vooraf toestemming verkregen te worden bij de Gasunie. De aannemer is hier zelf verantwoordelijk voor;
- Tijdens de werkzaamheden zijn de VELIN voorwaarden van toepassing;
- Voorafgaand aan de start van de uitvoering (inrit Bakker Barendrecht aan de Laurierweg) dient de aannemer zijn werkmethode en planning tijdens een overleg met de Gasunie bespreken

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
117110			Opstellen opleverdossier. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
117110	102399		Opstellen opleverdossier. Betreft: opstellen van een opleverdossier t.b.v. de overdracht van het werk naar opdrachtgever In het opleverdossier dienen minimaal de volgende zaken te worden opgenomen: - revisietekeningen riool- en maaiveldinrichting incl. besteksafwijkingen - bouwverslagen - register vragen/klachten/afspraken met bewoners - keuringsrapporten en begeleidingsbrieven aangevoerde materialen - verdichtingsgegevens onderbouw verhardingen, garantieverklaringen - originele materiaalcertificaten van toegepaste en verwerkte materialen - proces(sen)-verbaal van opnemning - V&G-dossier - afwijkingen - dagboeken - betalingsbewijs RAW-bijdrage In een geordende en logische mappenstructuur Analoog in enkelvoud in één of meerdere ordners Digitaal als PDF-bestanden op een USB-stick voorzien van projectnummer en naam De gegevens dienen binnen 2 weken na de oplevering aan de directie overhandigd te worden Opleverdossier dient eind 2024 en aan het einde van het werk opgeleverd te worden.	keer	1,00	V
131610			Toepassen rijplatenbaan. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131610	101499		Toepassen rijplatenbaan. Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk Verplaatsen: het zonodig tussentijds verplaatsen Rijplatenbaan ten behoeve van: - toegankelijkheid aangrenzende panden - bescherming straatwerk Met materiaal van de aannemer Lengte baan per keer 80,0 m Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	keer	15,00	V
131620			Toepassen rijplatenbaan. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131620	101499		Toepassen rijplatenbaan. Situering: t.p.v. diverse locaties verspreid over het werk Verplaatsen: het zonodig tussentijds verplaatsen Rijplatenbaan ten behoeve van: - toegankelijkheid aangrenzende panden - bescherming straatwerk Met materiaal van de aannemer Lengte baan per keer 80,0 m Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 15 mm dik Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	keer	15,00	V
211020			Toepassen open bemaling. Bestekspost inclusief volgposten verwijderen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233620			Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
233620	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: aanbrengen IJslandse bims t.p.v. fundering inrit Bakker Barendrecht conform geotechnisch advies Totale laagdikte: 1,00 m Aanbrengen in scheidingsdoek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 233610 Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving	m3	125,00	V	
		9.9.	IJslandse Bims	m3			125,00 L
		.3.	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen				
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.1.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
234120			Egaliseren. Bestekspost toevoegen.				
234120	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren perceel met grond verwerkt volgens bestekspostnr(s). 234110	are	254,45	V	
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2				
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		.2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
260110			Leveren grond. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
260110	220321		Leveren grond. Betreft: zand t.b.v. zandbed	m3	7.504,00	V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW				
		.1.	Grondsoort: zand	m3			7.504,00 L
			Zand voor zandbed, conform artikel 22.06.03 van de Standaard				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
433220			Aanbrengen trottoirbanden van beton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
433220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: hulpstukken kantopsluiting t.b.v. rijbanen	m	196,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton				
			Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m)	m3			3,92 L
			Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m)	m3			7,84 L
		.9.	Profiel AB 200 x 370 mm				
			Kleur: Lavarozwart				
			- Profiel Amstelband AB 200 x 370 mm verloop naar trottoirband 180/200 x 250 mm, links	st			23,00 T
			- Profiel Amstelband AB 200 x 370 mm verloop naar trottoirband 180/200 x 250 mm, rechts	st			23,00 T
			- Profiel Amstelband AB 200 x 370 mm hoekstuk 45 gr	st			26,00 T
			- Profiel trottoirband 180/200 x 250 mm naar maaiveld, links (st			23,00 T
			- Profiel trottoirband 180/200 x 250 mm naar maaiveld, rechts	st			23,00 T
			- Profiel trottoirband 180/200 x 200 mm	st			78,00 T
434610			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434610	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210 en 434220 Totaal 7.245 m2 Asfalt: AC 8 surf Te realiseren door toepassing van warm bereid mengsel van steenslag, zand B, 2% kleurstof "Tilrood" en blanke bitumen Kleurstofmengsel type "bayfour" Kleurnr. 130 .2. Mengseleigenschappen: DL-A .3. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Laagdikte 25 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 base, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434410	ton	455,00	V	
				ton			455,00 L
481010			Inmeten en verwerken revisiegegevens, infra. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
481010	839999		Inmeten en verwerken revisiegegevens, infra. Situering: t.p.v. alle aangebrachte verhardingen Betreft: bijhouden van de ligginggegevens van alle infrastructuur binnen de werkgrens Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte en reeds aanwezige verhardingen Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z) De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt te worden ingemeten, in overleg met de directie De gegevens dienen in RD-coördinaten op tekening verwerkt te worden Gegevens verwerken in besteks-/profielentekeningen De gegevens dienen binnen 2 weken na afronding (deel)fasering verhardingswerk digitaal (in PDF- en CAD-formaat) aan de directie overhandigd te worden Revisiegegevens aanleveren eind 2024 en aan het eind van het werk	keer	1,00	V	
737310			Zaaien. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
737310	512101		Zaaien. Situering: t.p.v. in te zaaien grasoppervlakken 9. Grootte per perceel variabel .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen Bermo 3 Leverancier: Limagrain te Rilland o.g. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	215,00	V	
				kg			322,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					